ADENDA DEL CONTRATO Nº 01/2016.

"CONSTRUCCION DE UN SS.HH. EN EL MERCADO MUNICIPAL - AD REFERENDUM"

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente, **Lic. Diego A. Riveros. González**, con C.I. Nº 3.662.726 y el Secretario General, el **Lic. Samuel Gómez** con C.I. Nº 980.740 y la firma **PS CONSTRUCCIONES del Sr. Porfirio Saucedo**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA,** de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Contratación Directa N° 01/2016 **"CONSTRUCCION DE UN SS.HH. EN EL MERCADO MUNICIPAL - AD REFERENDUM"**, adjudicado a la **CONTRATISTA** en el proceso de contratación, llevado adelante por la **CONTRATANTE**, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 26 días del mes de enero del 2016, la **CONTRATANTE** adjudicó a la **CONTRATISTA** la **CONSTRUCCION DE UN SS.HH. EN EL MERCADO MUNICIPAL - AD REFERENDUM**, por la suma global de **Gs. 80.006.999 (Guaraníes ochenta millones seis mil novecientos noventa y nueve)** y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de **Gs. 15.962.500 (Guaraníes quince millones novecientos sesenta y dos mil quinientos)**, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de **Gs. 95.969.499 (Guaraníes noventa y cinco millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve).** Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:----------

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	ADENDA	SUB-TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		PREPARACION DE LA OBRA						
1	72131601-002	A) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	27,89	8	35,89	7.800	279.942
2	72131601-002	B) REPLANTEO	M2	27,89	8	35,89	11.200	401.968
3	72131601-002	C) VALLADO DE OBRA	GL	1	0	1	1.350.000	1.350.000
4	72131601-002	D) OBRADOR, DEPOSITO. SS.HH	UNIDAD	1	0	1	1.680.000	1.680.000
5	72131601-002	CARTEL DE OBRAS 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE CAACUPE)	UNIDAD	1	0	1	1.300.000	1.300.000
6	72131601-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	13	2,6	15,6	350.000	5.460.000
		ESTRUCTURA DE HºAº				0		0
7	72131601-005	A) ENCADENADO DE HºAº	M3	1,94	0,8	2,74	1.480.000	4.055.200
		MUROS DE NIVELACION				0		0
8	72131601-005	A) DE 0,30 CM.	M2	19,2	5,85	25,05	150.000	3.757.500
9	72131601-002	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M2	21,27	3,4	24,67	80.000	1.973.600
		AISLACION ASFALTICA				0		0
10	72131601-006	A) DE PAREDES	M2	16,25	3,25	19,5	26.000	507.000
		MUROS DE ELEVACION				0		0
11	72131601-005	A) DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	89,38	25	114,38	83.500	9.550.730
12	72131601-010	B) ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 LONGITUD 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	7,5	3	10,5	22.000	231.000
		TECHO				0		0
13	72131601-007	DE TECHO METALICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA	M2	0	0	0	150.000	0
14	0	DE CERÁMICO: TEJAS TIPO COLONIAL S/ MADERAMEM DE YVYRÁ PYTÁ CEPILLADO	M2	0	40	40	280.000	11.200.000
		REVOQUES				0		0
14	72131601-008	A) DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	178,76	40	218,76	23.000	5.031.480
						0		0
15	72131601-004	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES	M2	47,27	8	55,27	34.500	1.906.815
16	72131601-009	PISO CERAMICO P14	M2	28,19	8	36,19	80.000	2.895.200
17	72131601-009	GUARDAOBRA DE PISO CANTORODADO	M2	23,29	6	29,29	78.000	2.284.620
18	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	ML	21,3	4,5	25,8	26.000	670.800
19	72131601-9984	RAMPA DE AXCESO	UNIDAD	1	0	1	302.000	302.000
20	72131601-9984	BARRAS DE APOYO SANITARIO DISCAPACITADOS	UNIDAD	1	0	1	202.000	202.000

		ABERTUTAS METALICAS				0		0
21	72131601-002	A) MARCO Y PUERTA METALICA DE 0,80 X 2,10	UNIDAD	2	0	2	1.250.000	2.500.000
22	72131601-002	B) MARCO Y PUERTA METALICA DE 1,00 X 2,10	UNIDAD	1	0	1	1.500.000	1.500.000
23	72131601-010	C) PARA BOXES DE 0,60 X 1,65	UNIDAD	4	0	4	865.000	3.460.000
24	72131601-012	D) VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	2,5	0	2,5	450.000	1.125.000
25	72131601-012	SARDINEL TERMINACION DE PARED 0,30	ML	15,02	0	15,02	93.000	1.396.860
		PINTURAS				0		0
26	72131601-009	A) DE PAREDES AL LATEX COLOR BLANCO HIELO	M2	79	15	94	18.000	1.692.000
27	72131601-012	B) DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	13,42	0	13,42	22.000	295.240
28	72131601-012	C) DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	15	10	25	17.000	425.000
29	72131601-009	D) DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIS	M2	8,58	0	8,58	21.800	187.044
		REVESTIMIENTOS				0		0
30	72131601-009	A) DE AZULEJOPS DE 0,15X0,15 CM.	M2	99,75	10	109,75	66.000	7.243.500
31	72131601-002	VIDRIOS DOBLES	M2	2,5	0	2,5	122.000	305.000
32	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	0	1	1.000.000	1.000.000
33	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1,40 CON CABLEADO	UNIDAD	11	0	11	120.000	1.320.000
34	72131601-001	TOMAS COMUNES	UNIDAD	3	0	3	110.000	330.000
		INSTALACION SANITARIA				0		0
35	72131601-011	A) AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTO SANITARIO COMPLETO	GL	1	0	1	11.000.000	11.000.000
36	72131601-011	B) CAMARA SEPTICA 2,00 X 5,00	UNIDAD	1	0	1	3.000.000	3.000.000
37	72131601-011	C) POZO ABSORVENTE DE 2,50 X 3,00	UNIDAD	1	0	1	1.800.000	1.800.000
38	72131601-002	PERGOLADO	UNIDAD	1	0	1	2.000.000	2.000.000
39	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	0	1	350.000	350.000
TOTAL Gs:			MONTO TOTAL CON ADENDA					95.969.499
			CONTRATO ORIGINAL					80.006.999
			AUMENTO 20%					15.962.500

TOTAL: (Guaraníes quince millones novecientos sesenta y dos mil quinientos mil).----------

Cuadro Porcentual de Incremento.
Adjudicado Inicialmente: G. 80.006.499 según Contrato Nº 01/2016.----------
Monto Incrementado de la Presente Adenda: G. 15.962.500 por Trabajos adicionales a la Obra-----
Porcentaje de Incremento: dentro del 20%.----------

Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la **CONTRATISTA**, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y seis.---
----

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - SECRETARÍA GENERAL

.....
LIC. SAMUEL GOMEZ
Secretario general

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - INTENDENCIA

.....
LIC. DIEGO A. RIVEROS GONZALEZ
Intendente Municipal

PS CONSTRUCCIONES
Porfirio Saucedo G.
C.I.C. 2346392-9

.....
SR. PORFIRIO SAUCEDO
PS CONSTRUCCIONES
EL CONTRATISTA