ADENDA DE CONTRATO N° 01/2017

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Vicente Rodríguez Arévalos, con Cédula de Identidad N° 1.287.501, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **Moviment Traiding S.A,** domiciliada en Avda. Loma Campamento c/ Pirizal, ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Myriam Kathiana Villar, **Representante Legal,** con Cédula de Identidad N° 3.780.439, denominada en adelante el CONTRATADO, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES DISTRITOS FONACIDE **LOTE 1 Y 2**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes convienen ampliar el contrato para la Construcción de empedrados en diferentes Distritos Fonacide, por lo cual se adjunta una planilla donde constan los datos específicos de la ampliación respectiva.

CLAUSULA SEGUNDA: En lo referente al Programa de suministro conforme al Pliego de Bases y condiciones (Plazo y lugar de entrega de los servicios, condiciones de pago y modalidad de contrato), se aplica íntegramente a la presente adenda contractual, como así mismo todas las demás condiciones establecidas en el contrato.

CALUSULA TERCERA: La vigencia de la ampliación del contrato es a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.

CLAUSULA CUARTA: La descripción de los servicios se detalla en el siguiente cuadro:

Lote 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	801.6	1.120	897.792
3	72131701-002	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	801.6	1.120	897.792
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	204.4	14.300	2.922.920
5	72131701-002	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M2	801.6	21.500	17.234.400
6	72131701-002	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M2	750	49.000	36.750.000
7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	801.6	1.000	801.600
8	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	816	1.000	816.000
9	72131701-002	MANO DE OBRA	M2	801.6	17.000	13.627.200
11	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	1.284	893	1.146.612
12	72131701-002	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	1.284	893	1.146.612
13	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	321.2	11.280	3.623.136
14	72131701-002	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M2	1.284.8	16.920	21.738.816
15	72131701-002	Construcción de empedrado	M2	1.284	43.500	55.854.000
16	72131701-002	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	1.284.8	802	1.030.409
17	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1.284.8	799	1.026.555
18	72131701-002	MANO DE OBRA	M2	12.336	1.395	17.208.720
		Total Lote 1				**176.722.564**

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
Myryam Kathiana Villar
Representante Legal
Moviment Traiding S.A

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Lic. Vicente Rodriguez Arevalos
Gobernador de San Pedro

Lote 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	1.700	893	1.518.100
3	72131701-002	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	1.700	893	1.518.100
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	262	11.280	2.955.360
5	72131701-002	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M2	1.500	16.920	25.380.000
6	72131701-002	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M2	1.500	32.900	49.350.000
7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	1.700	802	1.363.400
8	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1.700	799	1.358.300
9	72131701-002	MANO DE OBRA	M2	1.500	13.395	20.092.500
11	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	843	893	752.799
12	72131701-002	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	843	893	752.799
13	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	210	11.280	11.844.000
14	72131701-002	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M2	800	16.920	13.536.000
15	72131701-002	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M2	800	32.900	26.320.000
16	72131701-002	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	843	802	676.086
17	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	843	802	676.086
18	72131701-002	MANO DE OBRA	M2	843	13.395	11.291.985
20	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	M2	843	893	752.799
21	72131701-002	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	843	893	752.799
22	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	210	11.280	2.368.800
23	72131701-002	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M2	843	16.920	14.263.560
24	72131701-002	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M2	843	32.900	27.734.700
25	72131701-002	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	843	802	676.086
26	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	840	802	673.680
27	72131701-002	MANO DE OBRA	M2	843	13.395	11.291.985
		Total Lote 2				**227.899.924**

Total Lote 1 Gs. 176.722.564.- (Guaranies Ciento setenta y seis millones setecientos veintidós mil quinientos sesenta y cuatro).

Total Lote 1 Gs.227.899.924.- (Guaranies Doscientos veintisiete millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos veinticuatro).

Total Lote 1 y 2 son Gs. 404.622.488,- (Guaranies cuatrocientos cuatro millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho)

En prueba de conformidad se subscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 15 día del mes de diciembre de 2017.-

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima
Myryam Kathiana Villar
Representante Legal
Moviment Traiding S.A

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Seguido Departamento
Gobernador

Prof. Lic. Vicente Rodriguez Arevalos
Gobernador de San Pedro