ADENDA Nº 10.

CONTRATO Nº 13/2017 – REF.: LPN N° 02/2017.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Barrail Hnos. S.A.** con **RUC Nº 80004588-2**, domiciliada en las calles Cap. Domingo Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Guillermo Sebastián Barrail Patiño**, con Cédula de Identidad N° 813.803, denominada en adelante **el CONTRATISTA**; convienen celebrar la presente Adenda Nº 10 en referencia al Contrato Nº 13/2017 del 26 de julio de 2017, Adjudicado por Resolución Nº 509/2017 de fecha 21 de julio de 2017, del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños", Tercer Llamado – Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 317.978**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO.

La presente Adenda tiene por objeto conceder la prórroga del plazo de ejecución de la obra por motivos de fuerza mayor, por un total de 3 (tres) meses, contados desde la fecha de suscripción del presente documento, a fin de posibilitar la ejecución de los trabajos adicionales.

CLÁUSULA 2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (COMPLEMENTARIA DE LA CLÁUSULA 6.1 DEL CONTRATO Nº 13/2017):

Para los fines de este Convenio Modificatorio, las partes acuerdan ampliar el citado Contrato por un monto de **Gs. 299.236.898 (Guaraníes doscientos noventa y nueve millones doscientos treinta y seis mil ochocientos noventa y ocho)**, en concepto de trabajos adicionales, según detalle del Anexo N° 1 que forma parte de la presente

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 13/2017, y no modificados por la presente Adenda, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Barrail Hnos. S.A.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Guillermo Sebastián Barrail Patiño
Representante Legal

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

ANEXO N° 1 "CUADRO DE AMPLIACIÓN".

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit. (IVA incl.)	Precio Total
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	M.O de movimiento de suelo para parquización (demoliciones, limpieza, desalijos, acarreo de arena gorda) en patios: Talleres, Artigas, Santísima Trinidad.	GL	1547,97	15.401	23.840.286
1.2	Demolición de pavimento y reejecución según niveles adecuados para estacionamiento de Ambulancia	GL	1	5.155.601	5.155.601
1.3	Demolición de estructura de H°A° existente - (Para vereda de adoquines)	M2	95,57	32.464	3.102.584
	SUBTOTAL DEMOLICIONES				**32.098.471**
2	**AISLACIONES**				
2.1	Membrana antiraiz	M2	296	32.464	9.609.344
	SUBTOTAL AISLACIONES				**9.609.344**
3	**CARPETAS Y PISOS**				
3.1	Juntas de piso de piedra	M2	182,71	62.297	11.382.285
3.2	Piso de adoquín y cordones de vereda por trabajos de Essap, Ande y modificaciones en el desagüe pluvial.	M2	100	149.263	14.926.300
3.3	Cortes adicionales en piso de adoquines (mano de obra), para uniones de encuentros. Modificaciones en piso podotactil y en bordes de terminaciones.	GL	1	8.040.000	8.040.000
3.4	Rampas de vereda en Av. Artigas y Av. Santísima Trinidad. Incluye demolición de cordón y pintura reglamentaria.	M2	6,97	601.607	4.193.201
3.5	Rampa vehicular de H°A° en acceso al Estacionamiento, según diseño proveido por la Dirección Técnica.	UN	1	6.793.004	6.793.004
3.6	Cordón depósito SUM (desagüe pluvial). Según detalle	GL	1	4.075.802	4.075.802
	SUBTOTAL CARPETAS Y PISOS				**49.410.592**
4	**CARPINTERIAS Y HERRERIAS VARIAS**				

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

4.1	Puertas Box de Baño: Fabricación y montaje de puertas metálicas de 1,85x0,89 m para BOX SSHH según diseño provisto por el cliente.	UN	24,00	1.051.360	25.232.640
4.2	Readaptación del Portón Estacionamiento por peso	UN	1	6.530.263	6.530.263
4.3	Puerta Salida de Emergencia CDA: Fabricación e instalación de puertas cortafuego según diseño	UN	2	6.500.000	13.000.000
4.4	Readaptación de sistema de aberturas de aluminio para colocación de puertas de emergencia: MODIFICACION VP 09 - Desmonte de hoja corrediza para generar vano donde iran puertas cortafuegos instaladas por el cliente.	UN	1	3.057.298	3.057.298
4.5	Readaptación de sistema de aberturas de aluminio para colocación de puertas de emergencia: MODIFICACION VP 12 - Desmonte de hoja corrediza y paño fijo para generar vano donde iran puertas cortafuegos instaladas por el cliente. Incluye vidrio nuevo en paño fijo.	UN	1	5.751.033	5.751.033
4.6	Modificaciones en puerta del Espacio Ecuménico: eliminar marco y adaptar sistema de cierre	UN	1	545.978	545.978
4.7	Portón pivotante acceso peatonal Artigas.	UN	1	8.360.563	8.360.563
4.8	Escalera de varillas para puertas de emergencia.	UN	1	1.985.780	1.985.780
4.9	Prefiltro para estanque central con malla y estructura de acero inoxidable según diseño.	UN	1	4.500.000	4.500.000
4.10	Prefiltros para estanques menores: malla y estructura acero inoxidable según diseño y tubos de hormigón.	UN	7	2.500.000	17.500.000
4.11	Ángulo metálico para junta de dilatación del Memorial.	UN	2	1.700.000	3.400.000
4.12	Manijas de varillas para puertas del mueble del Ágora.	UN	8	70.000	560.000
4.13	Protección metálica tipo babeta en pantalla de H°A° Auditorio.	GL	1	1.848.001	1.848.001
4.14	Prolongaciones en rejas perimetrales por diferencia de alturas, cortes y refuerzos con perfiles T en sectores de troncos y ramas de árboles.	GL	1	4.645.141	4.645.141
4.15	Cielorraso de escalera de acceso al Hall del Auditorio. Estructura de caño 50x50 con varillas roscadas y chapas perforadas existentes (Electropar). Según detalle.	GL	1	1	2.090.314
4.16	Cielorraso para ducto de Ascensor (último nivel). Estructura de caño 50x50 con varillas roscadas y chapa perforada existente (Electropar). Según detalle.	Gl	1	1	1.358.704
4.17	Barra de danza para equipamiento del SUM. Doble tubo 50 mm, con dos soportes anclados a pared.	UN	4	1.100.000	4.400.000
SUBTOTAL CARPINTERIAS Y HERRERIAS VARIAS					**104.765.715**

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

5	**ZÓCALOS**				
5.1	Zócalo de caño metálico 10x30 mm	ML	135,00	14.597	1.970.595
	SUBTOTAL ZÓCALOS				**1.970.595**
6	**PINTURA**				
6.1	Pintura amarilla para pavimento podotactil de vereda.	M2	50,15	277.201	13.901.630
6.2	Pintura grafito para caños de desagüe pluvial.	M2	98,66	27.220	2.685.525
6.3	Pintura interior de los lucernarios.	M2	31,43	101.140	3.178.830
	SUBTOTAL PINTURA				**19.765.986**
7	**VARIOS**				
7.1	Base de banco sobre Santísima Trinidad (2 bases según especificaciones técnicas).	GL	1,00	3.889.602	3.889.602
7.2	Corte de lindero para ampliar vereda: 50 cm del muro de Santísima Trinidad. Demolición.	GL	1	3.306.001	3.306.001
7.3	Fundaciones de 23 pilares de caño 100x100 soportes de la reja perimetral: dados de hormigón de 0,60x,60 prof=0,80 con insertos. Incluye cargamento de pilares h= 3,50.	M3	7,11	1.668.716	11.864.571
7.4	Perforación de la losa para campana de cocina. Confección de dado según diseño. Aislación del sector.	UN	1	4.620.001	4.620.001
7.5	Campana de cocina con extractor de aire. Provisión y colocación.	UN	1	4.928.463	4.928.463
7.6	Mampostería de elevación curva con ladrillos huecos para el techo del Auditorio.	M2	60	114.429	6.865.740
7.7	Adicional jardinería. Sectores varios.	GL	1	16.870.000	16.870.000
	SUBTOTAL VARIOS				**52.344.378**
8	**INSTALACIÓN DE AGUA**				
8.1	Trabajos de Ramal Cloacal sobre Artigas (excavación, entubado de cañerias, relleno y compactación desde el ramal hasta el registro).	GL	1	3.603.600	3.603.600
8.2	Tramo de acometida de Agua corriente (modificación de cañería para medidor, demolición de vereda, cordón)	GL	1	2.882.880	2.882.880
	SUBTOTAL INSTALACIÓN DE AGUA				**6.486.480**
9	**FITODEPURACION**				
9.1	Temporizador electrónico para bomba de fitodepuración y conexión.	GL	1	1.900.000	1.900.000
9.2	Conexión fosa de succión del Ágora al sistema de Fitodepuración. Incluye rotura de piso, reposición y prolongación de cañería de polipropileno.	GL	1	2.920.000	2.920.000

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

	SUBTOTAL FITODEPURACION				**4.820.000**
10	**DESAGÜE PLUVIAL**				
10.1	Desagüe pluvial para estanque 2, según detalle.	GL	1,00	943.639	943.639
10.2	REGISTROS PLUVIALES 0,40mX0,40m (hasta 1 metro de profundidad). Incluye ejecución de registro,colocación de marcos metálicos y rejillas.	UN	4,00	1.215.185	4.860.740
	SUBTOTAL DESAGÜE PLUVIAL				**5.804.379**
11	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
11.1	Codos adicionales para cables de reflectores en galeria.	GL	1	1.327.043	1.327.043
11.2	Alimentación, montaje y conexión de 6 tomacorrientes con tierra para mueble del C.D.A.	GL	1	2.782.913	2.782.913
11.3	Colocacion de 32 tomacorreintes para canillas electrónicas con 3 circuitos independientes.	GL	1	5.103.001	5.103.001
	SUBTOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA				**9.212.957**
12	**PCI**				
12.1	Readaptación de sistema de PCI electrónico para señalización de puertas de emergencia en CDA y CDT: Alimentación de carteleria de salida de emergencia por adecuacion solicitada por Municipalidad	GL	1	2.948.001	2.948.001
	SUBTOTAL PCI				**2.948.001**
	TOTAL				**299.236.898**

Guillermo Sebastián Barrail Patiño
Representante Legal

Ing. Guillermo Barrail
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA