ANEXO 2

Planilla comparativa de las cantidades y montos-Contractual-Convenio Modificatorio Nº 1

Llamado MOPC Nº 46/2019 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-3ra tanda de la Dirección de Vialidad.ID Nº 364.775

LOTE 1
Tramo: Boquerón - Itape - Coronel Martínez Longitud
Longitud: 28,06 Km

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	VARIACION DE CANTIDADES	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL CONTRACTUAL (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL CM Nº 1 (IVA incluido)	VARIACION DE MONTO Gs.
	Pavimento								
1.1	Bacheo de Empedrado Existente	m2	4.910,50	12.632,50	7.722,00	45.206	221.984.063	571.064.795	349.080.732
1.2	Bacheo Profundo	m3	1.473,15	12.625,22	11.152,07	184.138	271.262.895	2.324.782.760	2.053.519.865
1.3	Regularización de Subrasante en Banquina	m2	43.773,60	90.976,00	47.202,40	4.942	216.329.131	449.603.392	233.274.261
1.4	Base Granular Estabilizada CBR≥100% en Banquina	m3	14.591,20	12.736,64	-1.854,56	201.839	2.945.073.217	2.570.750.681	-374.322.536
1.5	Riego de Imprimación	Lt	87.547,20	105.585,84	18.038,64	8.210	718.762.512	866.859.746	148.097.234
1.6	Riego de Liga	Lt	179.584,00	212.760,88	33.176,88	5.152	925.216.768	1.096.144.054	170.927.286
1.7	Regularización con C°A°	tn	9.821,00	12.200,95	2.379,95	424.158	4.165.655.718	5.175.130.550	1.009.474.832
1.8	Carpeta de C°A°	m3	15.423,33	17.209,20	1.785,87	1.001.540	15.447.081.928	17.235.702.168	1.788.620.240
2	**Obras Complementarias**								
2.1	Pórticos de Señalización	un	2,00	2,00		56.087.440	112.174.880	112.174.880	
2.2	Señalización Horizontal	m2	10.101,60	10.101,60		91.484	924.134.774	924.134.774	
2.3	Tachas Reflectivas	un	8.418,00	8.418,00		25.822	217.369.596	217.369.596	
2.4	Tachones Reflectivos	un	631,00	631,00		95.156	60.043.436	60.043.436	
2.5	Señalización Vertical	m2	89,79	89,79		1.288.181	115.665.772	115.665.772	
2.6	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	m	280,60	392,00	111,40	296.854	83.297.232	116.366.768	33.069.536
2.8	Loseta de H°A° para Acceso a Propiedades	m3	62,00	62,00		1.711.953	106.141.086	106.141.086	
2.13	Cunetas Revestidas de Hormigón	m3	168,36	168,36		895.838	150.823.286	150.823.286	
2.14	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	m	1.178,52	1.178,52		21.583	25.435.997	25.435.997	
2.15	Revestimiento Vegetal con Tepes	m2	39.284,00	39.284,00		6.585	258.685.140	258.685.140	
2.16	Dársenas de pesaje	un	1,00	1,00		283.375.142	283.375.142	283.375.142	
3	**Instalaciones y Servicios especializados**								
3.1	Instalaciones y Servicios especializados	mes	12,00	14,00	2,00	27.965.408	335.584.896	391.515.712	55.930.816
4	**Movilización**								
4.1	Movilización	gl.	1,00	1,00		839.751.806	839.751.806	839.751.806	
	ITEMS NUEVOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1								
5	Terrapien	m3		585,00	585,00	49.774		29.117.790	29.117.790
6	Base Granular Estabilizada CBR≥100%	m3		585,00	585,00	201.839		118.075.815	118.075.815
						PRECIO TOTAL	**28.423.849.275**	**34.038.715.146**	**5.614.865.871**
						PORCENTAJE RESPECTO AL CONTRACTUAL		**119,75%**	**19,75%**

Ing. Sigfredo Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Ing. Pablo Garcete
Fiscal de Obra
MOPC

(2 anexos)