CONVENIO MODIFICATOR

PLANILLA - PRESUPUESTO COMPARAT

ACCESO A LIMPIO

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES			P UN C.
			Contractual C.M. N° 05	C.M.N° 08	Diferencia	
.	**ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS**					
2	Terraplén	m3	3.372,76	3.912,44	539,68	
3.9	Subrasante mejorada	m3	1.909,11	2.454,06	544,95	
3	Excavación no clasificada	m3	8.272,80	9.666,28	1.393,48	
6	Excavacion de Bolsones	m3	500,00	752,72	252,72	
.	**ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE**					
1.9	Cordón Simple de Hormigón	m	2.587,00	1.427,84	-1.159,16	
42	Cordón Cuneta de Hormigón,	m3	57,80	34,01	-23,79	
.	**ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL**					
7a	Base Granular Estabilizada 90-10	m3	1.272,74	1.656,57	383,83	
7b	Sub-base granular estabilizada 70-30	m3	1.272,74	1.606,73	333,99	
13	Carpeta de Concreto Asfaltico con Polimero	m3	387,11	414,90	27,79	
19	Base de Concreto Asfáltico convencional	m3	702,96	599,62	-103,34	
31	Riego de liga	lts	7.985,01	3.789,38	-4.195,63	
32	Riego de imprimación	m2	6.363,69	7.364,62	1.000,93	
.	**ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
34.1	Señalización horizontal termoplastica	m2	838,87	669,39	-169,48	
35	Señalización vertical	m2	50,00	25,57	-24,43	
36	Tachas reflectantes	un	1.049,00	307,00	-742,00	
48	Iluminacion	Gl	1,00		-1,00	
49	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00		-4,00	
4	Empastado con tepes	m2	2.365,06	1.660,27	-704,79	
57	Readecuación de linea Electrica	Gl	1,00	0,20	-0,80	
.	**ITEM 6 - MOVILIZACIÓN**					
146	Movilización	Gl	1,00	1,00		
	ITEMS-ESPECIALES					
42.1	Pasos peatonales de H°	m3		12,51	12,51	
42.2	Baden de H°	m3		44,61	44,61	
42.3	Bandeja de entrada al sumidero	m3		5,85	5,85	
42.4	Cuneta revestida	m3		0,68	0,68	
46	Sumideros	un		1,00	1,00	
44	Alcantarilla tubular H°A° D: 0,80 m	ml		20,00	20,00	
54	Dren profundo	ml		17,00	17,00	
	ITEMS NUEVOS					
48.A	Iluminación con alimentación ANDE	un		11,00	11,00	
57.A	Readecuación de servicios de agua y cloaca	ml		411,00	411,00	
57.C	Readecuación de accesos existentes	m2		464,50	464,50	

IO N° 08

TIVO DE CANTIDADES

RECIO ITARIO M. N° 05 (Gs.)	COEFICIENTE DE AJUSTE DIC. 2018	PRECIO UNITARIO AJUSTADO	Precio Total (Gs) C.M. N° 05	Precio Total (Gs) Ejecutado C.M.N° 08	DIFERENCIA (Gs.)
144.201	1,000	144.201,0000	486.355.180	564.177.760	77.822.580
144.201	1,000	144.201	275.295.385	353.877.906	78.582.521
25.208	1,000	25.208	208.540.608	243.667.586	35.126.978
37.635	1,000	37.635	18.817.550	28.328.617	9.511.067
54.007	1,000	54.007	139.716.109	77.113.355	-62.602.754
1.080.790	1,000	1.080.790	62.469.662	36.757.668	-25.711.994
468.776	1,000	468.776	596.629.310	776.560.258	179.930.948
401.634	1,000	401.634	511.175.095	645.317.397	134.142.302
1.643.480	1,000	1.643.480	636.212.871	681.879.852	45.666.981
1.387.805	1,000	1.387.805	975.569.000	832.155.634	-143.413.366
6.043	1,000	6.043	48.252.329	22.899.223	-25.353.106
8.808	1,000	8.808	56.049.429	64.867.573	8.818.144
99.646	1,000	99.646	83.590.372	66.702.036	-16.888.336
1.943.971	1,000	1.943.971	97.198.570	49.707.338	-47.491.232
32.080	1,000	32.080	33.651.519	9.848.560	-23.802.959
400.000.000	1,000	400.000.000	400.000.000		-400.000.000
31.956.591	1,000	31.956.591	127.826.364		-127.826.364
10.927	1,000	10.927	25.842.514	18.141.770	-7.700.744
307.532.047	1,000	307.532.047	307.532.047	61.506.409	-246.025.638
150.000.000	1,000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
1.080.790	0,978	1.057.013		13.223.233	13.223.233
1.080.790	0,978	1.057.013		47.153.350	47.153.350
1.080.790	0,978	1.057.013		6.183.526	6.183.526
1.080.790	0,978	1.057.013		718.769	718.769
3.496.574	0,978	3.419.649		3.419.649	3.419.649
2.161.042	0,978	2.113.499		42.269.980	42.269.980
445.163	0,978	435.369		7.401.273	7.401.273
34.546.000	1,000	34.546.000		380.006.000	380.006.000
89.532	1,000	89.532		36.797.652	36.797.652
42.175	1,000	42.175		19.590.288	19.590.288
		SUBTOTAL	5.240.723.912	5.240.272.662	-451.250
			100,00%	99,99%	-0,01%

Ing. IGNACIO MERNES
Residente de Fiscalización
Consorcio ICTR

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES		
			Contractual C.M. Nº 05	C.M.Nº 08	Dif
.	**ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS**				
2	Terraplén	m3	3.372,76	3.912,44	
3.9	Subrasante mejorada	m3	1.909,11	2.454,06	
3	Excavación no clasificada	m3	8.272,80	9.666,28	
6	Excavacion de Bolsones	m3	500,00	752,72	
.	**ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE**				
1.9	Cordón Simple de Hormigón	m	2.587,00	1.427,84	
42	Cordón Cuneta de Hormigón,	m3	57,80	34,01	
.	**ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL**				
7a	Base Granular Estabilizada 90-10	m3	1.272,74	1.656,57	
7b	Sub-base granular estabilizada 70-30	m3	1.272,74	1.606,73	
13	Carpeta de Concreto Asfaltico con Polimero	m3	387,11	414,90	
19	Base de Concreto Asfáltico convencional	m3	702,96	599,62	
31	Riego de liga	lts	7.985,01	3.789,38	
32	Riego de imprimación	m2	6.363,69	7.364,62	
.	**ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
34.1	Señalización horizontal termoplastica	m2	838,87	669,39	
35	Señalización vertical	m2	50,00	25,57	
36	Tachas reflectantes	un	1.049,00	307,00	
48	Iluminacion	Gl	1,00		-
49	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00		
4	Empastado con tepes	m2	2.365,06	1.660,27	
57	Readecuación de linea Electrica	Gl	1,00	0,20	
.	**ITEM 6 - MOVILIZACIÓN**				
146	Movilización	Gl	1,00	1,00	
	ITEMS ESPECIALES (RELACIONADOS A CRUCES PEATONALES Y ADECUACION DRENAJE PLUVIAL URBA				
42.1	Pasos peatonales de Hº	m3	-	12,51	
42.2	Baden de Hº	m3	-	44,61	
42.3	Bandeja de entrada al sumidero	m3	-	11,50	
42.4	Cuneta revestida	m3	-	2,39	
46	Sumideros	un	-	1,00	
44	Alcantarilla tubular HºAº D: 0,80 m	ml	-	20,00	
54	Dren profundo	ml	-	17,00	
	ITEMS NUEVOS				
48.A	Iluminación con alimentación ANDE	un	-	11,00	
57.A	Readecuación de servicios de agua y cloaca	ml	-	411,00	
57.C	Readecuación de accesos existentes	m2	-	464,50	

5
(cin co

:ONVENIO MODIFICATORIO N° 08

CATIVO DE VARIACIÓN DE CANTIDADES

ACCESO A LIMPIO

JUSTIFICATIVO
aumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
aumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
aumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
aumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
lisminuye la cantidad prevista debido a modificaciones relacionadas con accesos de frentistas y drenajes existentes (Ver Items Especiales)
lisminuye la cantidad prevista debido a modificaciones relacionadas con accesos de frentistas y drenajes existentes (Ver Items Especiales)
ıumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
ıumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
ıumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
ıumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
ıumenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
umenta la cantidad prevista por necesidades reales de la obra, a fin de compatibilizar empalme con Rasante y tipo de pavimento urbano y drenajes existentes
lisminuye la cantidad prevista debido a que no sera necesaria para la buena terminación de la obra. Ya garantizando con la cantidad ejecutada la calidad y seguridad de la obra.
lisminuye la cantidad prevista debido a que no sera necesaria para la buena terminación de la obra. Ya garantizando con la cantidad ejecutada la calidad y seguridad de la obra.
lisminuye la cantidad prevista debido a que no sera necesaria para la buena terminación de la obra. Ya garantizando con la cantidad ejecutada la calidad y seguridad de la obra.
limina el item cambiando la alimentacion prevista (Energia Solar), por Energia electrica de ANDE a sugerencia del Comitente, uniformando con el sistema tipo, instalado en tramo rior desde Mariano Roque Alonso
limina el Item por ser innecesarios (los Porticos), habiendo sido contemplados en los tramos anterior y posterior
lisminuye la cantidad prevista debido a que no sera necesaria para la buena terminación de la obra. Ya garantizando con la cantidad ejecutada la calidad de la obra.
lisminuye la cantidad prevista debido a que no fuè necesario el traslado de 8 de las 10 columnas previstas (80%).
ıantiene la misma cantidad
grega el item de modo a dar un adecuado y seguro lugar al cruce de peatones por el paseo central.
grega el item de modo a adecuar la conducccion de aguas pluviales con accesos vehiculares que satisfagan las necesidades reales.
grega el item de modo a dar solucion a la captacion y conduccion de las aguas pluviales interconectando con el sistema existente.
grega el item de modo a dar solucion a la captacion y conduccion de las aguas pluviales interconectando con el sistema existente.
grega el item de modo a dar solucion a la captacion y conduccion de las aguas pluviales interconectando con el sistema existente.
grega el item de modo a dar solucion a la captacion y conduccion de las aguas pluviales interconectando con el sistema existente.
grega el item de modo a dar solucion a la captacion y conduccion de las aguas pluviales interconectando con el sistema existente.
grega el item cambiando la alimentacion prevista (Energia Solar), por Energia electrica de ANDE a sugerencia del Comitente, uniformando con el sistema tipo, instalado en tramo rior desde Mariano Roque Alonso
grega el item, necesario para evitar que ambas instalaciones queden bajo pavimento y con trazado erràtico.
grega el Item que comprende: Demolicion de Pisos de Hormigon y Desmonte para adecuar Rampas de Acceso a Estaciones de Servicio y Supermercado, que quedaron sobre ıdos respecto al Pavimento.

Ing. Juan A. Ac
Superintendente de
Consorcio Tacsa

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES		
			Contractual C.M. Nº 05	C.M.Nº 08	Dif
.	**ITEM 1 - MOVIMIENTO DE SUELOS**				
2	Terraplén	m3	3.372,76	3.912,44	
3.9	Subrasante mejorada	m3	1.909,11	2.454,06	
3	Excavación no clasificada	m3	8.272,80	9.666,28	
6	Excavacion de Bolsones	m3	500,00	752,72	
.	**ITEM 2 - OBRAS DE DRENAJE**				
1.9	Cordón Simple de Hormigón	m	2.587,00	1.427,84	
42	Cordón Cuneta de Hormigón,	m3	57,80	34,01	
.	**ITEM 3 - PAQUETE ESTRUCTURAL**				
7a	Base Granular Estabilizada 90-10	m3	1.272,74	1.656,57	
7b	Sub-base granular estabilizada 70-30	m3	1.272,74	1.606,73	
13	Carpeta de Concreto Asfaltico con Polimero	m3	387,11	414,90	
19	Base de Concreto Asfáltico convencional	m3	702,96	599,62	
31	Riego de liga	lts	7.985,01	3.789,38	
32	Riego de imprimación	m2	6.363,69	7.364,62	
.	**ITEM 4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
34.1	Señalización horizontal termoplastica	m2	838,87	669,39	
35	Señalización vertical	m2	50,00	25,57	
36	Tachas reflectantes	un	1.049,00	307,00	
48	Iluminacion	Gl	1,00		
49	Pórticos de Señalización Simples	un	4,00		
4	Empastado con tepes	m2	2.365,06	1.660,27	
57	Readecuación de linea Electrica	Gl	1,00	0,20	
.	**ITEM 6 - MOVILIZACIÓN**				
146	Movilización	Gl	1,00	1,00	
	ITEMS ESPECIALES (RELACIONADOS A CRUCES PEATONALES Y ADECUACION DRENAJE PLUVIAL URBA				
42.1	Pasos peatonales de Hº	m3	-	12,51	
42.2	Baden de Hº	m3	-	44,61	
42.3	Bandeja de entrada al sumidero	m3	-	11,50	
42.4	Cuneta revestida	m3	-	2,39	
46	Sumideros	un	-	1,00	
44	Alcantarilla tubular HºAº D: 0,80 m	ml	-	20,00	
54	Dren profundo	ml	-	17,00	
	ITEMS NUEVOS				
48.A	Iluminación con alimentación ANDE	un	-	11,00	
57.A	Readecuación de servicios de agua y cloaca	ml	-	411,00	
57.C	Readecuación de accesos existentes	m2	-	464,50	