Gobernación de Itapúa

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 57/2017

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE LA PAZ, EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, ID Nº 388034"

La Gobernación de Itapúa y el señor TRINIDAD FRANCO, por DEM Construcciones, convienen la modificación de las clausulas sexta y octava, del Contrato Nº 57/2017, referente a la Construcción del Polideportivo en el Distrito de La Paz, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"*, y en tal sentido acuerdan: -------

Modificar las Cláusulas: Quinta "*vigencia del contrato"*, Sexta "*el importe total a pagar por las obras";* y octava "*Plazo, lugar y condiciones de la obra",* del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Clausula Quinta: VIGENCIA DEL CONTRATO. El plazo de vigencia de este contrato será desde la firma del mismo hasta el 31 de marzo de 2019". ----------

Cláusula Sexta: "el Importe a pagar por las obras": Para los fines del Contrato N°57/2017 se convino en establecer por el Lote Total la suma de GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS (Gs. 899.364.300) amplíese dicho monto por GUARANIES UN MIL SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO (Gs. 1.078.872.904) de conformidad a lo dispuesto por el art. 62, de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que representa el 19,95 % del monto del contrato. ----------

Cláusula Octava: "Plazo, lugar y Condiciones de la Obra": El plazo de ejecución de la obra se extiende al mismo plazo de vigencia del contrato. ----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 28 días del mes de diciembre de 2018. ----------

Lic. Erika Kufeld	*Trinidad Franco*	*Abg. Juan Alberto Schmalko*
Secretaria General	*DEM Construcciones*	*Gobernador*
Gobernación de Itapúa		*Departamento de Itapúa*

Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de La Paz y la construcción de tinglado en Paso Guembe Distrito de Trinidad- Plurianual con ID: 338034						
LOTE NRO: 1						
Computo Faltante						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1	35.715.260	35.715.260
		Demolicion de: Muralla frontal	Metros cuadrados	113,10	28.000	3.166.800
		Demolicion de: Muralla posterior	Metros cuadrados	117,31	28.000	3.284.680
		Demolicion de: techo y parrilla de asado a la estaca	Metros cuadrados	56,56	28.000	1.583.680
		Movimiento de suelo: extraccion de graderia	Metros cúbicos	382,34	55.000	21.028.700
		Relleno y compactacion vestuarios, escenario	Metros cúbicos	190,04	35.000	6.651.400
2	72131601-003	Cimiento- Excavaciones para zapatas y vigas de H°A°	Metros cúbicos	47,31	20.000	946.200
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1	66.780.000	66.780.000
3.1		Zapatas 1,20x2,00x0,50	Metros cúbicos	1,05	1.500.000	1.575.000
		Zapatas1,20x1,20x0,30	Metros cúbicos	4,32	1.500.000	6.480.000
		Zapatas0,80x0,80x0,20	Metros cúbicos	0,64	1.500.000	960.000
3.2		Viga cadena inferior, medio, superior 20x40	Metros cúbicos	20,00	1.500.000	30.000.000
		Columnas 20x40 incluye tronco	Metros cúbicos	6,56	1.500.000	9.840.000
		Columnas 15x15 incluye tronco , escenario	Metros cúbicos	0,25	1.500.000	375.000
3.5		Viga cadena de fundacuion secundaria base para mamposteria 30x25	Metros cúbicos	2,20	1.500.000	3.300.000
		Refuerzo Viga cadena de fundacuion secundaria base para mamposteria 20x20 en Graderias	Metros cúbicos	2,30	1.500.000	3.450.000
3.7		Graderia: Losa de H°A°. Sobre mamposteria de 0,30mts	Metros cuadrados	140	45.000	6.300.000
3.9		zapata 0,60x0,60 para base de graderia	Metros cúbicos	3	1.500.000	4.500.000
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
		Refuerzo de cubierta de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1	24.000.000	24.000.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1	20.207.220	20.207.220
		de Nivelacion 0,30 m como contencion h=2,00m	Metros cuadrados	102,13	102.000	10.417.260
5.5		de ladrillo cumun 0,30m bajo graderia y escenario	Metros cuadrados	95,98	102.000	9.789.960
7	72131601-008	Revoques	Unidad	1	12.967.340	12.967.340
7.1		de Nivelacion 0,30 m con hidrofugo 1:3 + hidrofugo	Metros cuadrados	205,70	23.000	4.731.100
		de Nivelacion 0,30 m con hidrofugo 1:3 + hidrofugo pared de contencion	Metros cuadrados	102,08	23.000	2.347.840

7.3		de pilares de H°A°	Metro lineal	27,50	21.000	577.500
7.4		de vigas de H°A°	Metro lineal	252,90	21.000	5.310.900
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos de cascote pastonado e=10 cm	Metros	212,75	22.800	4,850.700
19	72131601-001	*Construccion e instalaciones electricas*	*Unidad*	1	3.650.000	3.650.000
19.3		Bajo consumo de 150 w con porta lampara	Unidad	1	130.000	130.000
19.4		HPIT DE 400 W. con cableados	Unidad	8	440.000	3.520.000
20	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	10.391.884	10.391.884
		de paredes al latex, nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	394,78	17.800	7.027.084
20.3		de pilares y vigas al latex	Metro lineal	280,40	12.000	3.364.800
					Precio Total	179.508.604