ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 53/2019

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL" - ID Nº 364.661

ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Y LA EMPRESA UNIPERSONAL "SR CONSTRUCCIONES" DE CASTULO GAMARRA ROLÓN CON RUC Nº 1361240-9 EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA Nº 53/2019 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL" - ID Nº 364.661

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los veinte días del mes de junio del año dos mil diecinueve, por una parte, la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada para este acto, por una parte, el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE, y por la otra parte, el Señor CASTULO GAMARRA ROLÓN, con Cédula de Identidad Nº 1.361.240, en representación de la empresa SR CONSTRUCCIONES, con RUC 1361240-9, con domicilio en Calle Gral. Bernardino Caballero Nº 801 Primer Piso Oficina 2 de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 53/2019 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL" - ID Nº 364.661 suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 27 de mayo de 2019, la presente adenda estará sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obra Nº 53/2019 originalmente pactado - ID Nº 364.661, autorizada según Resolución I.M.C. Nº 4329/2019.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Obra originalmente pactado, según el detalle expuesto a continuación:

CONTRATO VIGENTE							ADENDA		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	350	1.500	525.000	224	1.500	336.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	UN	1	900.000	900.000	0	0	0
		EMPEDRADO							
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	120	85.000	10.200.000	0	0	0
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	ML	100	27.000	2.700.000	56	27.000	1.512.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	350	43.000	15.050.000	224	43.000	9.632.000

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	350	2.500	875.000	224	2.500	560.000
		MURO DE PBC CON PISO DE H°							
7	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,40 M CON FIJACIÓN DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 MM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	43	550.000	23.650.000	0	0	0
8	72131701-002	PISO DE HORMIGÓN E= 10 CM CON DOSIFICACIÓN 1.5.7 CON ADICTIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	M2	51,20	150.000	7.680.000	0	0	0
		MURO DE GAVIONES							
9	72131701-002	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE TORSIÓN MALLA HEXAGONAL DE 1,00 x 2,00	UN	20	950.000	19.000.000	4	950.000	3.800.000
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	25	7.500	187.500	14	7.500	105.000
	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE OBRAS							
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS y LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.142.500	1.142.500	0	0	0
TOTAL CONTRATO						**81.910.000**			**15.945.000**

TOTAL ADENDA	**15.945.000**
TOTAL GENERAL	**97.855.000**

El precio total de la Adenda es de guaraníes: Quince millones novecientos cuarenta y cinco mil, IVA incluido.

CLAUSULA TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -
El contratista deberá garantizar la ampliación de la Póliza de Seguro de fiel cumplimiento de contrato, el cual deberá ser del 10% del monto total de la Adenda.

CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

CASTULO GAMARRA ROLÓN
RUC: 1361240-9
"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9