MES
INGENIERIA

Asunción, 04 de octubre del 2022

A:

My. AvL. Francisco Adalberto Alfonso Guayuan
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas de la Brigada Logística.

Asunto:

Solicitud de Modificación del **Contrato "Reparaciones Edilicias de la Brigada Logística" Ref.:**

Contrato N° 75/2022

Nos dirigimos a usted (es) y por su intermedio a quien corresponda con el fin de remitirles la **Adenda Modificatoria Nº1**, correspondiente al **Contrato Nº75/2022 "Reparaciones Edilicias de la Brigada Logística"**, en la cual se expresan los ítems y metrajes correspondientes a todo trabajo nuevo o trabajo que haya sufrido algún cambio, variación en su naturaleza, metraje y/o especificación técnica.

Dicho esto, se adjunta la planilla de cómputo métrico y especificaciones técnicas, teniendo en cuenta todos los cambios y variaciones surgidas en obra.

MES
INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

ING. MARCELO SÁNCHEZ

Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	30.541.472	30.541.472									
1.1	DESPEJE DE MOBILIARIOS Y TRASLADOS A DEP?SITOS DENTRO DE LA UNIDAD	Unidad Medida Global	1	4.253.582	4.253.582	-	1	4.253.582	4.253.582	-	-	-	-	4.253.582
1.2	VALLADO DE OBRA. ALTURA 2,50 M	Metro lineal	110	95.515	10.506.650	-	110	95.515	10.506.650	-	-	-	-	10.506.650
1.3	MANO DE OBRA DE ARMADO DE VALLADO DE OBRA	Metro lineal	110	34.309	3.773.990	-	110	34.309	3.773.990	-	-	-	-	3.773.990
1.4	PROVISION DE OBRADORES (INCLUYE OFICINAS, SSHH, OBRADOR/ DEPOSITO)	Unidad Medida Global	1	6.890.805	6.890.805	-	1	6.890.805	6.890.805	-	-	-	-	6.890.805
1.5	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI?N PROVISIONAL DE OBRADOR	Unidad Medida Global	1	530.061	530.061	-	1	530.061	530.061	-	-	-	-	530.061
1.6	PROVISION DE CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	634.856	634.856	-	1	634.856	634.856	-	-	-	-	634.856
1.7	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	94.233	94.233	-	1	94.233	94.233	-	-	-	-	94.233
1.8	REPLANTEO Y MARCACI?N DE OBRA	Metros cuadrados	655	5.889	3.857.295	-	655	5.889	3.857.295	-	-	-	-	3.857.295
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	Unidad Medida Global												
2.1	LIBERACI?N DE MAMPOSTER?A	Metros cuadrados	130	17.669	2.296.970	26,00	156,00	17.669	2.756.364	-	-	459.394	-	-
2.2	LIBERACI?N DE MAMPARA DE MADERA	Metros cuadrados	8	17.669	141.352	-	8,00	17.669	141.352	-	-	-	-	141.352
2.3	LIBERACI?N DE AZULEJOS	Metros cuadrados	42	10.601	445.242	-	42,00	10.601	445.242	-	-	-	-	445.242
2.4	LIBERACI?N DE CIELO RASO	Metros cuadrados	535	37.863	20.256.705	-	535,00	37.863	20.256.705	-	-	-	-	20.256.705

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
2.5	LIBERACI?N DE MURO DE PIEDRA Y BALAUSTRE	Metro lineal	31	82.207	2.548.417	6,00	37,00	82.207	3.041.659	-	-	493.242	-	-
2.6	LIBERACI?N DE PUERTAS	Unidad	5	65.415	327.075	-	5,00	65.415	327.075	-	-	-	-	327.075
2.7	LIBERACI?N DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16	37.509	600.144	-	16,00	37.509	600.144	-	-	-	-	600.144
2.8	LIBERACI?N DE INSTALACI?N SANITARIA	Unidad Medida Global	1	8.806.007	8.806.007	-	1,00	8.806.007	8.806.007	-	-	-	-	8.806.007
2.9	LIBERACI?N DE VENTANAS EXISTENTES	Unidad	25	77.048	1.926.200	5,00	30,00	77.048	2.311.440	-	-	385.240	-	-
2.10	RETIRO DE MATERIAL	Unidad Medida Global	1	3.533.746	3.533.746	-	1,00	3.533.746	3.533.746	-	-	-	-	3.533.746
I-1	RETIRO DE PIEDRA LAJA	Metro lineal				110,00	110,00	17.000	1.870.000	-	-	-	1.870.000	-
I-2	RETIRO DE PISO Y CARPETA EN OFICINA DAF	Metros cuadrados				20,00	20,00	35.000	700.000	-	-	-	700.000	-
3	REPARACION DE MAMPOSTERIA	Unidad Medida Global												
3.1	MAMPOSTER?A DE NIVELACI?N	Metros cuadrados	2	156.878	313.756	-	2	156.878	313.756	-	-	-	-	313.756
3.2	MANO DE OBRA DE MAMPOSTER?A DE NIVELACI?N	Metros cuadrados	2	75.727	151.454	-	2	75.727	151.454	-	-	-	-	151.454
3.3	CIMENTACI?N DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	2	382.270	764.540	-	2	382.270	764.540	-	-	-	-	764.540
3.4	MANO DE OBRA DE CIMENTACI?N DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	2	227.180	454.360	-	2	227.180	454.360	-	-	-	-	454.360
3.5	MAMPOSTER?A DE DIVISORIA DE LADRILLO COM?N DE 0,15	Metros cuadrados	33	63.032	2.080.056	-	33	63.032	2.080.056	-	-	-	-	2.080.056
3.6	MANO DE OBRA DE MAMPOSTER?A DE DIVISORIA DE LADRILLO COM?N 0,15	Metros cuadrados	33	34.407	1.135.431	-	33	34.407	1.135.431	-	-	-	-	1.135.431

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL		Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
3.7	REPARACI?N DE MURO TIPO CONVOCO EN COCHERA	Metros cuadrados	12	127.215	1.526.580	-	12	127.215	1.526.580		-	-	-	-	1.526.580
3.8	MANO DE OBRA DE REPARACI?N DE MURO TIPO CONVOCO EN COCHERA	Metros cuadrados	12	37.693	452.316	-	12	37.693	452.316		-	-	-	-	452.316
3.9	ENVARILLADO DE MAMPOSTER?A	Metro lineal	16	24.082	385.312	-	16	24.082	385.312		-	-	-	-	385.312
3.10	MANO DE OBRA DE ENVARILLADO DE MAMPOSTER?A	Metro lineal	16	6.058	96.928	-	16	6.058	96.928		-	-	-	-	96.928
I-3	PROVISIÓN PARAPETO 0,30 CON AISLACIÓN DE MEMBRANA IMPACRIL	Metro lineal	-	-	-	60,00	60	105.000	6.300.000		-	-	-	6.300.000	-
I-4	MANO DE OBRA	Metro lineal	-	-	-	60,00	60	25.000	1.500.000		-	-	-	1.500.000	-
I-5	PROVISIÓN PILAR DE H° A° 20cm X 30cm EN ESQUINA + ZAPATA 1,20 x 1,20	Global	-	-	-	1,00	1	1.950.000	1.950.000		-	-	-	1.950.000	-
I-6	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PILAR DE HºAº + ZAPATA	Global	-	-	-	1,00	1	780.000	780.000		-	-	-	780.000	-
I-7	PROVISIÓN CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO 0,15	Metros cuadrados	-	-	-	60,00	60	55.000	3.300.000		-	-	-	3.300.000	-
I-8	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE 0,15 DE LADRILLO HUECO	Metros cuadrados	-	-	-	60,00	60	22.000	1.320.000		-	-	-	1.320.000	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcela Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL		Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
I-9	PROVISIÓN DE TEJIDO PERIMETRAL ALTURA 1,50M + MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y PUERTA BATIENTE 0,60M PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR	Global	-	-	-	1,00	1	1.550.000	1.550.000		-	-	-	1.550.000	-
I-10	MANO DE OBRA TEJIDO PERIMETRAL ALTURA 1,50M + MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y PUERTA BATIENTE 0,60M PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR	Global	-	-	-	1,00	1	620.000	620.000		-	-	-	620.000	-
4	REPARACION DE PORTON	Unidad Medida Global	1												
4.1	REPARACI?N DE P?RTICO DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	3.874.726	3.874.726	-	1	3.874.726	3.874.726		-	-	-	-	3.874.726
4.2	MANO DE OBRA DE REPARACI?N P?RTICO DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	2.032.994	2.032.994	-	1	2.032.994	2.032.994		-	-	-	-	2.032.994
5	REPARACION DE AISLACION Y REVOQUE	Unidad Medida Global	1												
5.1	AISLACI?N HORIZONTAL	Metro lineal	5	13.540	67.700	-	5	13.540	67.700		-	-	-	-	67.700
5.2	MANO DE OBRA DE AISLACI?N HORIZONTAL	Metro lineal	5	18.174	90.870	-	5	18.174	90.870		-	-	-	-	90.870

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
5.3	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPA GRUESO CON HIDR?FUGO	Metros cuadrados	38	13.057	496.166	-	38	13.057	496.166	-	-	-	-	496.166
5.4	MANO DE OBRA DE REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	Metros cuadrados	38	21.505	817.190	-	38	21.505	817.190	-	-	-	-	817.190
I-11	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPAGRUESO SIN HIDRÓFUGO	Metros cuadrados	-	-	-	200,00	200	27.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-
I-12	MANO DE OBRA REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPA GRUESO SIN HIDRÓFUGO	Metros cuadrados	-	-	-	200,00	200	15.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
6	REPARACION DE ESCALERA	Unidad Medida Global												
6.1	REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	8.232.598	8.232.598	-	1	8.232.598	8.232.598	-	-	-	-	8.232.598
6.2	MANO DE OBRA DE ESCALERA DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	3.241.448	3.241.448	-	1	3.241.448	3.241.448	-	-	-	-	3.241.448
I-13	PROVISIÓN DE PISO DE HORMIGÓN EN ACCESO PRINCIPAL	Metros cuadrados	-	-	-	135,00	135	185.000	24.975.000	-	-	-	24.975.000	-
I-14	MANO DE OBRA ELABORACIÓN DE PISO DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	-	-	-	135,00	135	95.000	12.825.000	-	-	-	12.825.000	-
I-15	PROVISIÓN DE ADOQUINES	Metros cuadrados	-	-	-	100,00	100	55.000	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-

INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
I-16	COLOCACIÓN DE ADOQUINES	Metros cuadrados	-	-	-	100,00	100	38.500	3.850.000	-	-	-	3.850.000	-
7	OBRA SECA- TABIQUE Y CIELORRASO	Unidad Medida Global												
7.1	TABIQUE CON PLACAS DE YESO CIEGO. PLACA EST?NDAR, PARED SIMPLE CON BASTIDOR MET?LICO	Metros cuadrados	61	115.435	7.041.535	18,00	79,00	115.435	9.119.365	-	-	2.077.830	-	-
7.2	MANO DE OBRA DE TABIQUE DE PLACAS DE YESO CIEGO	Metros cuadrados	61	37.693	2.299.273	18,00	79,00	37.693	2.977.747	-	-	678.474	-	-
7,3	CIELORRASO DE YESO A JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	535	88.343	47.263.505	- 472,00	63,00	88.343	5.565.609	-	- 41.697.896	-	-	-
7,4	MANO DE OBRA DE CIELORRASO DE YESO A JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	535	29.448	15.754.680	- 472,00	63,00	29.448	1.855.224	-	- 13.899.456	-	-	-
I-17	CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE	Metros cuadrados				579,00	579	88.343	51.150.597	-	-	-	51.150.597	-
I-18	MANO DE OBRA DE CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE	Metros cuadrados				579,00	579	29.448	17.050.392	-	-	-	17.050.392	-
8	REVESTIMIENTO DE PAREDES	Unidad Medida Global	1											
8.1	REVESTIMIENTO CER?MICO DE PAREDES	Metros cuadrados	50	91.798	4.589.900	60,00	110,00	91.798	10.097.780	-	-	5.507.880	-	-
8.2	MANO DE OBRA DE REVESTIMIENTO CER?MICO DE PAREDES	Metros cuadrados	50	32.257	1.612.850	60,00	110,00	32.257	3.548.270	-	-	1.935.420	-	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
9	REPARACION DE PISO PORCELANATO	Unidad Medida Global												
I-19	APISONADO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL	Metros cuadrados	-	-	-	642,00	642	37.106	23.822.052	-	-	-	23.822.052	-
I-20	CARPETA BASE PARA PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	-	-	-	642,00	642	23.350	14.990.700	-	-	-	14.990.700	-
I-21	MANO DE OBRA DE CARPETA BASE PARA PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	-	-	-	642,00	642	16.200	10.400.400	-	-	-	10.400.400	-
9.1	PROVISI?N DE PISO DE PORCELANATO	Metros cuadrados	535	147.634	78.984.190	107,00	642,00	147.634	94.781.028	-	-	15.796.838	-	-
9.2	MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE PISO DE PORCELANATO	Metros cuadrados	534	33.127	17.689.818	108,00	642,00	33.127	21.267.534	-	-	3.577.716	-	-
10	REAPARACION DE ZOCALO	Unidad Medida Global												
10.1	PROVISI?N DE Z?CALO	Metro lineal	352	19.325	6.802.400	20,00	372,00	19.325	7.188.900	-	-	386.500	-	-
10.2	MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE Z?CALO	Metro lineal	352	17.669	6.219.488	20,00	372,00	17.669	6.572.868	-	-	353.380	-	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
11	REPARACION DE PISO CERAMICO	Unidad Medida Global												
11.1	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	6	37.106	222.636	-	6	37.106	222.636	-	-	-	-	222.636
11.2	MANO DE OBRA DE CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	6	27.261	163.566	-	6	27.261	163.566	-	-	-	-	163.566
11.3	CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	6	12.268	73.608	-	6	12.268	73.608	-	-	-	-	73.608
11.4	MANO DE OBRA DE CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	6	27.261	163.566	-	6	27.261	163.566	-	-	-	-	163.566
11.5	PROVISI?N DE PISO CER?MICO	Metros cuadrados	53	111.961	5.933.933	-	53	111.961	5.933.933	-	-	-	-	5.933.933
11.6	MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE PISO CER?MICO	Metros cuadrados	53	32.488	1.721.864	-	53	32.488	1.721.864	-	-	-	-	1.721.864
I-22	REPOSICIÓN DE PISO TIPO BALDOSA EN BLOQUE DAF	Metros cuadrados				20,00	20	70.000	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
I-23	MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE PISO TIPO BALDOSA	Metros cuadrados				20,00	20	35.000	700.000	-	-	-	700.000	-
12	REPARACION DE MESADA	Unidad Medida Global												
12.1	PROVISI?N DE MESADA DE GRANITO	Metros cuadrados	7	845.932	5.921.524	-	7,00	845.932	5.921.524	-	-	-	-	5.921.524

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
12.2	MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE MESADA DE GRANITO	Metros cuadrados	7	150.287	1.052.009	-	7,00	150.287	1.052.009	-	-	-	-	1.052.009
I-24	PULIDA DE PISO DE GRANITO	Metros cuadrados				57,00	57,00	50.000	2.850.000	-	-	-	2.850.000	-
I-25	LIMPIEZA DE ZÓCALO DE GRANITO	Metro lineal				31,00	31,00	14.000	434.000	-	-	-	434.000	-
I-26	PROVISIÓN DE UMBRALES DE GRANITO : MEDIDAS 1,60 X 0,20 Y 3,00 X 0,20	Global				1,00	1	850.000	850.000	-	-	-	850.000	-
I-27	INSTALACIÓN DE UMBRALES DE GRANITO	Global				1,00	1	400.000	400.000	-	-	-	400.000	-
13	CARPINTERÍA MADERA Y METAL	Unidad Medida Global												
13.1	PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO. CON HERRAJES, CERRADURAS. CON CONTRAMARCO Y MARCO MET?LICO, DE CHAPA DOBLADA DE 0,90X210	Unidad	2	1.447.643	2.895.286	-	2	1.447.643	2.895.286	-	-	-	-	2.895.286
13.2	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO DE 0,90X2,10	Unidad	2	189.317	378.634	-	2	189.317	378.634	-	-	-	-	378.634

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
13.3	PUERTA PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO. CON HERRAJES, CERRADURAS. CON CONTRAMARCO Y MARCO MET?LICO, DE CHAPA DOBLADA DE O,80X210	Unidad	2	1.191.815	2.383.630	-	2	1.191.815	2.383.630	-	-	-	-	2.383.630
13.4	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA DE MADERA MULTILAMINADA DE CEDRO 0,80X2,10	Unidad	2	176.687	353.374	-	2	176.687	353.374	-	-	-	-	353.374
13.5	REUBICACI?N DE MARCO DE PUERTA EXISTENTE	Unidad	2	34.834	69.668	-	2	34.834	69.668	-	-	-	-	69.668
13.6	MANO DE OBRA DE REUBICACI?N DE MARCO DE PUERTA EXISTENTE, INCLUYE COLOCACI?N DE HOJA	Unidad	2	106.017	212.034	-	2	106.017	212.034	-	-	-	-	212.034
I-28	PROVISIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTAS EXISTENTES	Unidad				18,00	18	120.000	2.160.000	-	-	-	2.160.000	-
I-29	MANO DE OBRA CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS NUEVAS PARA PUERTAS EXISTENTES	Unidad				18,00	18	30.000	540.000	-	-	-	540.000	-
I-30	PROVISI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 1,60 X 2,10 M DE 10 MM, CARACTERISTICAS SIMILAR A LA EXISTENTE (INCLUYE FRENO HIDRÁULICO)	Unidad				4,00	4	2.700.000	10.800.000	-	-	-	10.800.000	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
I-31	COLOCACI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 1,60X2,10 M	Unidad				4,00	4	750.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
14	CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad Medida Global												
14,1	PROVISI?N DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINCALUN TIPO TRAPEZOIDAL N?28 CON AISLACI?N DE ISOLAN 5 MM	Metros cuadrados	670	140.000	93.800.000	-	0	140.000	-	93.800.000	-	-	-	-
I-32	PROVISI?N DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINCALUN TIPO TRAPEZOIDAL N?27 CON AISLACI?N DE ISOLAN 5 MM	Metros cuadrados				155,00	825	165.000	136.125.000	-	-	-	136.125.000	-
14.2	MANO DE OBRA DE CAMBIO Y COLOCACI?N DE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINCALUN CON AISLACI?N	Metros cuadrados	670	70.000	46.900.000	155,00	825	70.000	57.750.000	-	-	10.850.000	-	-
14.3	PROVISI?N DE CUBIERTA DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA MET?LICA	Metros cuadrados	15	149.713	2.245.695	-	15	149.713	2.245.695	-	-	-	-	2.245.695
14.4	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CUBIERTA DE CHAPA LISA SOBRE ESTRUCTURA MET?LICA	Metros cuadrados	15	58.896	883.440	-	15	58.896	883.440	-	-	-	-	883.440
14.5	PROVISI?N DE CANALETA DE CHAPA DOBLADA, TERMINACI?N PINTURA SINT?TICA PREVIO ANTIOXIDO	Metro lineal	113	84.809	9.583.417	-	113	84.809	9.583.417	-	-	-	-	9.583.417

MES INGENIERIA
Ing. Marcela Sánchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
14.6	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CANALETA DE CHAPA DOBLADA	Metro lineal	113	35.337	3.993.081	-	113	35.337	3.993.081	-	-	-	-	3.993.081
14.7	PROVISI?N DE PARASOLES SEG?N DISE?O	Metros cuadrados	108	942.332	101.771.856	-	108	942.332	101.771.856	-	-	-	-	101.771.856
14.8	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PARASOLES	Metros cuadrados	108	176.687	19.082.196	-	108	176.687	19.082.196	-	-	-	-	19.082.196
15	CARPINTERIA DE ALUMINIO	Unidad Medida Global												
15.1	PROVISI?N DE MAMPARAS DE BA?OS DE ALUMINIO ANONIZADO	Metros cuadrados	15	738.198	11.072.970	-	15	738.198	11.072.970	-	-	-	-	11.072.970
15.2	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE MAMPARAS DE BA?OS DE ALUMINIO ANONIZADO	Metros cuadrados	15	314.127	4.711.905	-	15	314.127	4.711.905	-	-	-	-	4.711.905
15.3	PROVISI?N DE PUERTA DE BA?O ANONIZADO DE 60X210 INCLUYE HERRAJES Y PASADORES	Unidad	7	3.210.378	22.472.646	-	7	3.210.378	22.472.646	-	-	-	-	22.472.646
15.4	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PUERTA DE BA?O ANONIZADO DE 0,60X2,10	Unidad	7	235.595	1.649.165	-	7	235.595	1.649.165	-	-	-	-	1.649.165
16	CARPINTERÍA DE VIDRIO	Unidad Medida Global												
16.1	PROVISI?N DE VENTANA DE CRISTAL Ttemplado DE 8 MM	Metros cuadrados	50	836.320	41.816.000	10,00	60	836.320	50.179.200	-	-	8.363.200	-	-

Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
16.2	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM	Metros cuadrados	50	235.583	11.779.150	10,00	60	235.583	14.134.980	-	-	2.355.830	-	-
16.3	PROVISI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 0,80X2,10 M DE 10 MM	Unidad	2	1.722.112	3.444.224	-	2	1.722.112	3.444.224	-	-	-	-	3.444.224
16.4	COLOCACI?N DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 0,80X2,10 M DE 10 MM	Unidad	2	412.270	824.540	-	2	412.270	824.540	-	-	-	-	824.540
16.5	PROVISI?N DE ESPEJOS TIPO FLOAT EN SSHH ESPESOR 4 MM	Metros cuadrados	7	317.127	2.219.889	-	7	317.127	2.219.889	-	-	-	-	2.219.889
16.6	COLOCACI?N DE ESPEJOS TIPO FLOAT EN SSHH ESPESOR 4 MM	Metros cuadrados	7	58.896	412.272	-	7	58.896	412.272	-	-	-	-	412.272
17	PINTURA	Unidad Medida Global												
17.1	PROVISI?N DE PINTURA DE PAREDES AL L?TEX EXTERIOR E INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	1914	15.313	29.309.082	-	1914	15.313	29.309.082	-	-	-	-	29.309.082
17.2	MANO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES AL L?TEX EXTERIOR E INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	1914	17.669	33.818.466	-	1914	17.669	33.818.466	-	-	-	-	33.818.466
17.3	PROVISI?N DE PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINT?TICO	Metros cuadrados	150	16.524	2.478.600	-	150	16.524	2.478.600	-	-	-	-	2.478.600

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
17.4	MANO DE OBRA DE PINTURA DE ABERTURAS CON ESMALTE SINT?TICO	Metros cuadrados	150	16.998	2.549.700	-	150	16.998	2.549.700	-	-	-	-	2.549.700
17.5	PROVISI?N DE PINTURA DE CIELORRASO AL L?TEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	535	10.949	5.857.715	- 472,00	63	10.949	689.787	-	- 5.167.928	-	-	-
17.6	MANO DE OBRA DE PINTURA DE CIELORRASO AL L?TEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	535	18.448	9.869.680	- 472,00	63	18.448	1.162.224	-	- 8.707.456	-	-	-
17.7	PROVISI?N DE PINTURA DE PISO EXTERIOR	Metros cuadrados	200	12.828	2.565.600	40,00	240	12.828	3.078.720	-	-	513.120	-	-
17.8	MANO DE OBRA DE PINTURA DE PISO EXTERIOR	Metros cuadrados	200	14.135	2.827.000	40,00	240	14.135	3.392.400	-	-	565.400	-	-
18	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global												
18.1	PROVISI?N DE TUBO FUSION 25 MM	Metro lineal	28	54.773	1.533.644	-	28	54.773	1.533.644	-	-	-	-	1.533.644
18.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO FUSION 25 MM	Metro lineal	28	23.558	659.624	-	28	23.558	659.624	-	-	-	-	659.624
18.3	PROVISI?N DE TEE FUSION 25 MM	Unidad	16	7.715	123.440	-	16	7.715	123.440	-	-	-	-	123.440
18.4	CODO FUSION 25 MM	Unidad	32	2.768	88.576	-	32	2.768	88.576	-	-	-	-	88.576
18.5	PROVISI?N DE TUBO DE PVC DN 1/2"	Metro lineal	80	32.982	2.638.560	-	80	32.982	2.638.560	-	-	-	-	2.638.560
18.6	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO DE PVC DN 1/2"	Metro lineal	80	12.957	1.036.560	-	80	12.957	1.036.560	-	-	-	-	1.036.560

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
18.7	PROVISI?N DE TUBO DE PVC DN 3/4"	Metro lineal	52	46.528	2.419.456	-	52	46.528	2.419.456	-	-	-	-	2.419.456
18.8	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBO DE PVC DN 3/4"	Metro lineal	52	14.135	735.020	-	52	14.135	735.020	-	-	-	-	735.020
18.9	PROVISI?N DE LLP CROMADA DN (1/2")	Unidad	9	97.028	873.252	-	9	97.028	873.252	-	-	-	-	873.252
18.10	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE LLP CROMADA DN 1/2"	Unidad	12	70.674	848.088	-	12	70.674	848.088	-	-	-	-	848.088
18.11	PROVISI?N DE TEE PVC -1/2"	Unidad	46	3.167	145.682	-	46	3.167	145.682	-	-	-	-	145.682
18.12	PROVISI?N DE TEE PVC- 3/4"	Unidad	12	6.010	72.120	-	12	6.010	72.120	-	-	-	-	72.120
18.13	PROVISI?N DE CODO 90?-?1/2"	Unidad	36	4.005	144.180	-	36	4.005	144.180	-	-	-	-	144.180
18.14	PROVISI?N DE CODO 90?-?3/4"	Unidad	6	4.616	27.696	-	6	4.616	27.696	-	-	-	-	27.696
18.15	PROVISI?N DE BUJE PVC 3/4"X1/2"	Unidad	10	2.274	22.740	-	10	2.274	22.740	-	-	-	-	22.740
18.16	PROVISI?N DE UNI?N SENCILLA DN 3/4"	Unidad	12	3.651	43.812	-	12	3.651	43.812	-	-	-	-	43.812
19	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	Unidad Medida Global												
19.1	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 40 MM	Metro lineal	5	11.017	55.085	11,00	16,00	11.017	176.272	-	-	121.187	-	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
19.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC D40 MM	Metro lineal	5	12.957	64.785	11,00	16,00	12.957	207.312	-	-	142.527	-	-
19.3	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 50 MM	Metro lineal	23	12.733	292.859	-	23,00	12.733	292.859	-	-	-	-	292.859
19.4	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 50 MM	Metro lineal	23	14.135	325.105	-	23,00	14.135	325.105	-	-	-	-	325.105
19.5	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 75 MM	Metro lineal	20	29.918	598.360		20,00	29.918	598.360	-	-	-	-	598.360
19.6	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 75 MM	Metro lineal	20	21.202	424.040	-	20,00	21.202	424.040	-	-	-	-	424.040
19.7	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM	Metro lineal	70	29.154	2.040.780	40,00	110,00	29.154	3.206.940	-	-	1.166.160	-	-
19.8	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM	Metro lineal	70	21.202	1.484.140	40,00	110,00	21.202	2.332.220	-	-	848.080	-	-
19.9	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 100X50 MM	Unidad	7	18.029	126.203	8,00	15,00	18.029	270.435	-	-	144.232	-	-
19.10	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 75X50 MM	Unidad	5	24.650	123.250	- 5,00	0	24.650	-	123.250	-	-	-	-
19.11	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 100X100 MM	Unidad	8	30.614	244.912	-	8,00	30.614	244.912	-	-	-	-	244.912
19.12	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 50X50 MM	Unidad	4	9.620	38.480	-	4,00	9.620	38.480	-	-	-	-	38.480

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
19.13	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 40X40 MM	Unidad	4	8.336	33.344	-	4,00	8.336	33.344	-	-	-	-	33.344
19.14	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 40 MM	Unidad	11	2.451	26.961	12,00	23,00	2.451	56.373	-	-	29.412	-	-
19.15	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 50 MM	Unidad	4	4.923	19.692	-	4,00	4.923	19.692	-	-	-	-	19.692
19.16	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 75 MM	Unidad	5	15.202	76.010	7,00	12,00	15.202	182.424	-	-	106.414	-	-
19.17	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 100 MM	Unidad	10	15.580	155.800	-	10,00	15.580	155.800	-	-	-	-	155.800
19.18	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 40 MM	Unidad	7	2.392	16.744	3,00	10,00	2.392	23.920	-	-	7.176	-	-
19.19	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 50 MM	Unidad	7	4.994	34.958	-	7,00	4.994	34.958	-	-	-	-	34.958
19.20	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 75 MM	Unidad	4	13.849	55.396	-	4,00	13.849	55.396	-	-	-	-	55.396
19.21	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 100 MM	Unidad	10	14.377	143.770	7,00	17,00	14.377	244.409	-	-	100.639	-	-
19.22	PROVISI?N DE REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50	Unidad	5	150.503	752.515	-	5,00	150.503	752.515	-	-	-	-	752.515
19.23	MANO DE OBRA DE REJILLA DE PISO SIFONADA	Unidad	5	23.558	117.790	1,00	6,00	23.558	141.348	-	-	23.558	-	-
19.24	REJILLA DE PISO DE 100X100 MM	Unidad	2	105.436	210.872	1,00	3,00	105.436	316.308	-	-	105.436	-	-
19.25	MANO DE OBRA DE CONSTRUCCI?N DE REJILLA DE PISO	Unidad	2	23.558	47.116	-	2,00	23.558	47.116	-	-	-	-	47.116
19.26	PROVISI?N DE REGISTRO 60X60 MM	Unidad	7	421.858	2.953.006	-	7,00	421.858	2.953.006	-	-	-	-	2.953.006
19.27	MANO DE OBRA DE REGISTRO DE 60X60 MM	Unidad	7	200.551	1.403.857	-	7,00	200.551	1.403.857	-	-	-	-	1.403.857
19.28	PROVISI?N DE DESENGRASADOR 150 MM Y SIF?N PARA COCINAS	Unidad	2	116.394	232.788	-	2,00	116.394	232.788	-	-	-	-	232.788
19.29	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE DESENGRASADOR	Unidad	2	141.350	282.700	-	2,00	141.350	282.700	-	-	-	-	282.700

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
I-33	PROVISI?N DE RAMAL PVC LIVIANO 100x75 MM	Unidad				4,00	4	50.400	201.600	-	-	-	201.600	-
I-34	DESAGOTE DE POZO CIEGO	Unidad Medida Global				1,00	1	1.680.000	1.680.000	-	-	-	1.680.000	-
I-35	EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	Metro lineal				81,00	81	15.000	1.215.000	-	-	-	1.215.000	-
I-36	PROVISIÓN DE CÁMARA SÉPTICA	Unidad de Medida Global				1,00	1	2.649.500	2.649.500	-	-	-	2.649.500	-
I-37	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SÉPTICA	Unidad de Medida Global				1,00	1	1.059.800	1.059.800	-	-	-	1.059.800	-
20	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL	Unidad Medida Global												
20.1	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM	Metro lineal	80	29.154	2.332.320	-	80	29.154	2.332.320	-	-	-	-	2.332.320
20.2	MANO DE OBRA INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 100 MM	Metro lineal	80	21.202	1.696.160	-	80	21.202	1.696.160	-	-	-	-	1.696.160
20.3	PROVISI?N DE TUBER?A DE PVC 150 MM	Metro lineal	130	79.828	10.377.640	-	130	79.828	10.377.640	-	-	-	-	10.377.640
20.4	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TUBER?A DE PVC 150 MM	Metro lineal	130	23.558	3.062.540	-	130	23.558	3.062.540	-	-	-	-	3.062.540
20.5	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 100 MM	Unidad	22	27.789	611.358	-	22	27.789	611.358	-	-	-	-	611.358
20.6	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 100 MM	Unidad	44	15.580	685.520	-	44	15.580	685.520	-	-	-	-	685.520
20.7	PROVISI?N DE REGISTRO 40X40	Unidad	5	260.184	1.300.920	-	5	260.184	1.300.920	-	-	-	-	1.300.920

INGENIERO
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
20.8	MANO DE OBRA DE CONSTRUCCI?N DE REGISTRO DE 40X40	Unidad	5	167.084	835.420	-	5	167.084	835.420	-	-	-	-	835.420
20.9	PROVISI?N DE REGISTRO PLUVIAL 30X30 CON TAPA MET?LICA	Unidad	22	189.890	4.177.580	-	22	189.890	4.177.580	-	-	-	-	4.177.580
20.10	MANO DE OBRA DE REGISTRO DE 30X30	Unidad	22	137.728	3.030.016	-	22	137.728	3.030.016	-	-	-	-	3.030.016
I-38	EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	Metro lineal				60,00	60	15.000	900.000	-	-	-	900.000	-
I-39	PROVISI?N DE CODO 90? PVC 150 MM	Unidad				3,00	3	56.000	168.000	-	-	-	168.000	-
I-40	PROVISI?N DE CODO 45? PVC 150 MM	Unidad				4,00	4	56.000	224.000	-	-	-	224.000	-
21	ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS SANITARIOS	Unidad Medida Global												
21.1	PROVISI?N DE LAVATORIO DE EMBUTIR DE LOZA ESMALTADA CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECI?N	Unidad	9	235.245	2.117.205	-	9	235.245	2.117.205	-	-	-	-	2.117.205
21.2	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE LAVATORIO DE EMBUTIR	Unidad	9	106.012	954.108	-	9	106.012	954.108	-	-	-	-	954.108
21.3	PROVISI?N DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECI?N	Unidad	10	1.407.609	14.076.090	-	10	1.407.609	14.076.090	-	-	-	-	14.076.090
21.4	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA	Unidad	10	123.681	1.236.810	-	10	123.681	1.236.810	-	-	-	-	1.236.810

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
21.5	PROVISI?N DE MINGITORIO DE LOZA ESMALTADA	Unidad	4	895.581	3.582.324	-	4	895.581	3.582.324	-	-	-	-	3.582.324
21.6	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE MINGITORIO	Unidad	4	106.012	424.048	-	4	106.012	424.048	-	-	-	-	424.048
21.7	PROVISI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE	Unidad	23	16.491	379.293	-	23	16.491	379.293	-	-	-	-	379.293
21.8	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE	Unidad	23	9.423	216.729	-	23	9.423	216.729	-	-	-	-	216.729
21.9	PROVISI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE DE ACERO INOX	Unidad	3	40.049	120.147	-	3	40.049	120.147	-	-	-	-	120.147
21.10	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CONEXI?N FLEXIBLE DE ACERO INOX	Unidad	3	9.423	28.269	-	3	9.423	28.269	-	-	-	-	28.269
21.11	PROVISI?N DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	3	377.001	1.131.003	-	3	377.001	1.131.003	-	-	-	-	1.131.003
21.12	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	3	106.012	318.036	-	3	106.012	318.036	-	-	-	-	318.036
21.13	PROVISI?N DE CANILLA AUTOM?TICA CROMADA PARA LAVATORIO CON ACCESORIOS - AGUA FRIA - SSHH SERVICIO	Unidad	9	449.963	4.049.667	-	9	449.963	4.049.667	-	-	-	-	4.049.667
21.14	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE CANILLA AUTOM?TICA	Unidad	9	106.012	954.108	-	9	106.012	954.108	-	-	-	-	954.108

MES
INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
21.15	PROVISI?N DE GRIFER?A CROMADA PARA MESADA CON PICO M?VIL DE L?NEA CL?SICA CON ACCESORIOS - AGUA FR?A	Unidad	3	244.417	733.251	-	3	244.417	733.251	-	-	-	-	733.251
21.16	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE GRIFER?A	Unidad	3	106.012	318.036	-	3	106.012	318.036	-	-	-	-	318.036
21.17	PROVISI?N E INSTALACI?N DE DUCHA MEZCLADORA	Unidad	2	2.443.468	4.886.936	-	2	2.443.468	4.886.936	-	-	-	-	4.886.936
21.18	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE DUCHA MEZCLADORA	Unidad	2	123.681	247.362	-	2	123.681	247.362	-	-	-	-	247.362
21.19	PROVISI?N DE TAPA ACR?LICA DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL	Unidad	10	108.368	1.083.680	-	10	108.368	1.083.680	-	-	-	-	1.083.680
21.20	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE TAPA ACR?LICA DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL	Unidad	10	9.423	94.230	-	10	9.423	94.230	-	-	-	-	94.230
21.21	PROVISI?N DE SECAMANOS EL?CTRICO EN SSHH	Unidad	5	1.360.492	6.802.460	-	5	1.360.492	6.802.460	-	-	-	-	6.802.460

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
21.22	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE SECAMANOS EL?CTRICO	Unidad	5	11.779	58.895	-	5	11.779	58.895	-	-	-	-	58.895
21.23	PROVISI?N DE PERCHA SIMPLE CROMADA	Unidad	7	29.448	206.136	-	7	29.448	206.136	-	-	-	-	206.136
21.24	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE PERCHA	Unidad	7	11.779	82.453	-	7	11.779	82.453	-	-	-	-	82.453
21.25	PROVISI?N DE DISPENSER DE PAPEL HIGI?NICO EN ROLLO	Unidad	10	235.583	2.355.830	-	10	235.583	2.355.830	-	-	-	-	2.355.830
21.26	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE PAPEL HIGI?NICO	Unidad	10	11.779	117.790	-	10	11.779	117.790	-	-	-	-	117.790
21.27	PROVISI?N DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO	Unidad	5	431.116	2.155.580	-	5	431.116	2.155.580	-	-	-	-	2.155.580
21.28	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO	Unidad	5	11.779	58.895	-	5	11.779	58.895	-	-	-	-	58.895
21.29	PROVISI?N DE DISPENSER DE JAB?N, INCLUYE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	Unidad	5	341.595	1.707.975	-	5	341.595	1.707.975	-	-	-	-	1.707.975
21.30	MANO DE OBRA DE COLOCACI?N DE DISPENSER DE JAB?N	Unidad	5	11.779	58.895	-	5	11.779	58.895	-	-	-	-	58.895

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
22	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global												
22.1	TRABAJOS PREVIOS													
22.1.1	DESMONTAJE Y DESCONEXI?N DE ARTEFACTOS DE ILUMINACI?N Y EQUIPOS EL?CTRICOS	Unidad Medida Global	1	12.491.883	12.491.883	-	1	12.491.883	12.491.883	-	-	-	-	12.491.883
22.2	DUCTOS, BANDEJAS Y ALIMENTADORES EL?CTRICOS										-	-	-	-
22.2.1	PROVISI?N DE CABLE NYY 3(2X95 MM2) + 1(2X95MM2) + 50 MM2 T, PARA LA ALIMENTACI?N DEL TABLERO PRINCIPAL (TP)	Metro lineal	130	1.000.996	130.129.480	- 130,00	0	1.000.996	-	130.129.480	-	-	-	-
22.2.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 3(2X95 MM2) + 1(2X95MM2) + 50 MM2 T	Metro lineal	130	424.638	55.202.940	- 130,00	0	424.638	-	55.202.940	-	-	-	-
22.2.3	PROVISI?N DE CABLE NYY 4X25MM2 + 10MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL DE AYUDANTIA (TS-AYUDANTIA) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP)	Metro lineal	34	181.574	6.173.516	-	34	181.574	6.173.516	-	-	-	-	6.173.516
22.2.4	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 4X25 MM2 +10 MM2 T	Metro lineal	34	72.794	2.474.996	-	34	72.794	2.474.996	-	-	-	-	2.474.996
22.2.5	PROVISI?N DE CABLE NYY 4X35MM2 + 10MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL DE GIRADURIA (TS-GIRADURIA) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP)	Metro lineal	17	72.439	1.231.463	-	17	72.439	1.231.463	-	-	-	-	1.231.463
22.2.6	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 4X35 MM2 + 10 MM2 T	Metro lineal	17	30.331	515.627	-	17	30.331	515.627	-	-	-	-	515.627

INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
22.2.7	PROVISI?N DE CABLE NYY 2X6MM2 + 6MM2 T, PARA EL TABLERO SECCIONAL UPS (TS-UPS) DESDE EL TABLERO PRINCIPAL (TP)	Metro lineal	10	29.760	297.600	-	10	29.760	297.600	-	-	-	-	297.600
22.2.8	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CABLE NYY 2X6 MM2 + 6 MM2 T	Metro lineal	10	13.346	133.460	-	10	13.346	133.460	-	-	-	-	133.460
22.2.9	PROVISI?N DE CA?O PEAD DE 4", INCLUYE EXCAVACI?N, REGISTROS, PROTECCI?N MEC?NICA DESDE DE LA LIMITADORA HASTA EL TABLERO PRINCIPAL	Metro lineal	130	138.403	17.992.390	- 130,00	0	138.403	-	17.992.390	-	-	-	-
22.2.10	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE CA?O PEAD DE 4", INCLUYE EXCAVACI?N, CONSTRUCCI?N DE REGISTROS	Metro lineal	130	54.596	7.097.480	- 130,00	0	54.596	-	7.097.480	-	-	-	-
22.2.11	PROVISI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 200X50 MM X 3M, PARA ALIMENTADORES EL?CTRICOS	Unidad	14	463.559	6.489.826	6,00	20	463.559	9.271.180	-	-	2.781.354	-	-
22.2.12	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 200X50 MM X 3 M	Unidad	14	200.186	2.802.604	6,00	20	200.186	4.003.720	-	-	1.201.116	-	-

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

MES INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
22.2.13	PROVISI?N DE BANDEJAS RANURADAS DE 150X50 MM X 3M, PARA ALIMENTADORES EL?CTRICOS	Unidad	24	461.224	11.069.376	-	24	461.224	11.069.376	-	-	-	-	11.069.376
22.2.14	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BANDEJAS RANURADA DE 150X50 MM X 3 M	Unidad	24	194.120	4.658.880	-	24	194.120	4.658.880	-	-	-	-	4.658.880
22.3	TABLEROS EL?CTRICOS													
22.3.1	PROVISI?N DE GABINETE MET?LICO DE ADOSAR 60X50X25CM, PARA EL TABLERO PRINCIPAL	Unidad	1	10.384.440	10.384.440	-	1	10.384.440	10.384.440	-	-	-	-	10.384.440
22.3.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE GABINETE MET?LICO DE ADOSAR	Unidad	1	2.547.830	2.547.830	-	1	2.547.830	2.547.830	-	-	-	-	2.547.830
22.3.3	PROVISI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 12 M?DULOS, CON SUS RESPECTIVOS DISYUNTORES DE CORTE Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL UPS	Unidad	1	523.390	523.390	-	1	523.390	523.390	-	-	-	-	523.390
22.3.4	MANO DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR	Unidad	1	145.591	145.591	-	1	145.591	145.591	-	-	-	-	145.591
22.3.5	PROVISI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 48 M?DULOS CON BARRA FN+T, CON SUS RESPECTIVOS DE CORTES Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL AYUDANT?A	Unidad	1	2.391.400	2.391.400	-	1	2.391.400	2.391.400	-	-	-	-	2.391.400

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
22.3.6	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 48 M?DULOS	Unidad	1	849.277	849.277	-	1	849.277	849.277	-	-	-	-	849.277
22.3.7	PROVISI?N DE TABLERO METALICE DE EMBUTIR DE 60 M?DULOS CON BARRA FN+T CON SUS RESPECTIVOS DISYUNTORES DE CORTE Y PROTECCI?N DE CIRCUITOS - TABLERO SECCIONAL GIRADURIA	Unidad	1	6.881.502	6.881.502	-	1	6.881.502	6.881.502	-	-	-	-	6.881.502
22.3.8	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE TABLERO MET?LICO DE EMBUTIR DE 60 MODELOS	Unidad	1	1.213.253	1.213.253	-	1	1.213.253	1.213.253	-	-	-	-	1.213.253
22.4	BOCAS EL?CTRICAS SECTOR GIRADURIA										-	-	-	-
22.4.1	BOCAS DE ILUMINACI?N	Unidad	56	132.015	7.392.840	-	56	132.015	7.392.840	-	-	-	-	7.392.840
22.4.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE ILUMINACI?N	Unidad	56	72.794	4.076.464	-	56	72.794	4.076.464	-	-	-	-	4.076.464
22.4.3	BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO (4 TOMAS UNIVERSALES)	Unidad	27	285.563	7.710.201	-	27	285.563	7.710.201	-	-	-	-	7.710.201
22.4.4	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO	Unidad	27	72.794	1.965.438	-	27	72.794	1.965.438	-	-	-	-	1.965.438
22.4.5	BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS	Unidad	1	517.668	517.668	-	1	517.668	517.668	-	-	-	-	517.668
22.4.6	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO RESPALDADO POR UPS	Unidad	1	145.591	145.591	-	1	145.591	145.591	-	-	-	-	145.591

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

MES
INGENIERIA

Ítems del llamado LPN N° 06/2022 - Reparaciones Edilicias de la Brigada Logistica con ID: 408229

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto Modificado (ADENDA 01)

			CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA I								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	VARIACIÓN CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	Exclusión de Trabajos	Disminución Cant de Trabajos	Aumento Cant de Trabajos	Inclusión de Trabajos	Trabajos sin modificación
22.4.7	BOCAS DE TOMA TIPO SHUKO	Unidad	3	447.642	1.342.926	-	3	447.642	1.342.926	-	-	-	-	1.342.926
22.4.8	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE TOMA TIPO SHUKO	Unidad	3	109.192	327.576	-	3	109.192	327.576	-	-	-	-	327.576
22.4.9	BOCA DE TERMOCALEF?N	Unidad	1	535.072	535.072	-	1	535.072	535.072	-	-	-	-	535.072
22.4.10	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE TERMOCALEFON	Unidad	1	109.192	109.192	-	1	109.192	109.192	-	-	-	-	109.192
22.4.11	BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS	Unidad	7	534.838	3.743.866	-	7	534.838	3.743.866	-	-	-	-	3.743.866
22.4.12	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TRIF?SICOS	Unidad	7	145.591	1.019.137	-	7	145.591	1.019.137	-	-	-	-	1.019.137
22.5	BOCAS EL?CTRICAS SECTOR AYUDANT?A													
22.5.1	BOCAS DE ILUMINACI?N	Unidad	53	132.015	6.996.795	-	53	132.015	6.996.795	-	-	-	-	6.996.795
22.5.2	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCAS DE ILUMINACI?N	Unidad	53	72.794	3.858.082	-	53	72.794	3.858.082	-	-	-	-	3.858.082
22.5.3	BOCA DE ILUMINACI?N EXTERIOR	Unidad	3	241.726	725.178	-	3	241.726	725.178	-	-	-	-	725.178
22.5.4	MANO DE OBRA DE INSTALACI?N DE BOCA DE ILUMINACI?N EXTERIOR	Unidad	3	72.794	218.382	-	3	72.794	218.382	-	-	-	-	218.382
22.5.5	BOCAS DE PUESTOS DE TRABAJO (4 TOMAS UNIVERSALES)	Unidad	5	285.563	1.427.815	-	5	285.563	1.427.815	-	-	-	-	1.427.815

Ing. Marcelo Sánchez
Director