CONTRATO Nº 28/2011

Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Itauguá y la Empresa PSM Ingenieria representada por Esteban Cesar Ortega Figueredo en el marco del Contrato de Obra Nº 28/2011 "Construcción e Instalación de Monumento (Fuente con Cascada)"

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 28 días del mes de octubre del año 2011, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Defensores del Chaco Nº 170, representada en este acto por el Intendente Municipal, SR. LUIS ALBERTO SALINAS TANASIO, acompañado para el efecto del Secretario General de la Institución, SR. RICARDO RIVEROS y por la otra, el Ing. Esteban Cesar Ortega Figueredo, en representación de la Empresa PSM Ingenieria con C.I. Nº 651.692, domiciliado en la calle Crisóstomo Centurión Nº 136 c/ Genaro Rodriguez de la ciudad de Itauguá en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 28/2011 "Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Eléctricas del Mercado Municipal y Edificio Municipal" suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 12 de agosto de 2011 sujeta a las siguientes clausulas:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado una modificación en cuanto a la realización de trabajos adicionales no previstos inicialmente y que consisten en el siguiente cuadro:

1	2	3	4	5	6
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	***CAMBIO DE ACOMETIDA PÑANEL DE MEDIDORES 1***				
1.1	Provisión y tendido de conductor tipo NYY 1x25 mm2	Ml	25	50.000	1.250.000
1.2	Provisión y tendido calxle pre ensamblado de 35 mm2	Ml	20	45.000	900.000
1.3	Provisión e instalación de llave termo magnética 3x100Amp	Unid	1	700.000	700.000
2	***CAMBIO DE ACOMETIDA PANEL DE MEDIDORES 2***				
2.1	Provisión y tendido de conductor tipo NYY 4x25 mm2	Ml	25	50.000	1.250.000
2.2	Provisión y tendido cable pre ensamblado de 35 mm2	Ml	15	45.000	675.000
2.3	Provisión e instalacion de llave termo magnética 3x100amp	Unid	1	700.000	700.000
3	***LINEA SECCIONAL***				
3.1	Provisión y tendido de conductor tipo taller 2x4	Mil	120	13.000	1.560.000
3.2	Provisión e instalación de electro ducto de 1" con caja de paso	Mil	50	9.000	450.000
3.3	Provisión e instalación de tablero de 3 modulo	Unid	10	30.000	300.000
3.4	Provisión e instalación de llave TM de 25 Amp	Unid	20	50.000	1.000.000
3.5	Desmontaje de linea seccional p/10 casillas	Gl	1	150.000	150.000
	Total				8.935.000

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC: 651692-0
Teléf.: 0294 221501

CLAUSULA SEGUNDA. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Quedan modificadas las clausulas del contrato original conforme a la prórroga concedida en fecha 28 de septiembre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2011.

CLAUSULA TERCERA. DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 3 (Tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Itauguá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

Ricardo Riveros
Secretario General

Luis A. Salinas Tanasio
Intendente Municipal

Esteban C. Ortega F.
Contratista
PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC: 651692-0
Teléf.: 0294 221501