CONTRATO Nº 15/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2021 "INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA SALVAGUARDA DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ", SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 398.866.

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con RUC 80050610-3, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **Alberto Barrail e Hijos S.A.**, con RUC 80005800-3, domiciliada en las calles Eduardo Schaerer c/ Calle 4, Edificio ROSAT, 8vo Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Vicente Fernando Canillas Vallejo**, con Cédula de Identidad N° 334.884, denominada en adelante **el CONTRATISTA**; convienen celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 01 en referencia al Contrato Nº 15/2021 del 16 de agosto de 2021, Adjudicado por Resolución Nº 340/2021 de fecha 30 de julio de 2021, del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 02/2021 "Intervención de Emergencia para la Salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú", Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 398.866**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (MODIFICATORIA DE LA CLÁUSULA 6 DEL CONTRATO Nº 15/2021):

Las partes acuerdan modificar el monto del Contrato N° 15/2021, quedando en la suma de **Gs. 2.172.652.875 (Guaraníes dos mil ciento setenta y dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco)**, según detalle de los Anexos N° 1 y 2, que forman parte del presente documento.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 15/2021, y no modificados por el presente Convenio Modificatorio, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Alberto Barrail e Hijos S.A.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

Vicente Fernando Canillas Vallejo
Representante Legal

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 1.

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**1**	**578.982.260**	**578.982.260**
1.1		TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras.	Unidad	1	145.215.088	145.215.088
1.2		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876
1.3		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876
1.4		TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	321.309	112.458.150
1.5		TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1	16.337.747	16.337.747
1.6		TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	30.500	2.831	86.345.500
1.7		TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrados	450	272.295	122.532.750
1.8		TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrados	645	49.013	31.613.385
1.9		TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artisticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y museo; tratamiento preventivo; sanitación; embalaje según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	58.815.888	58.815.888
1.10		TRABAJOS PREVIOS. Traslado y almacenamiento de bienes muebles según Especificaciones Técnicas.	Kilómetros	0	0	0
2	**72131601-007**	**SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE**	**Unidad**	**1**	**968.583.505**	**968.583.505**
2.1		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo VR-FM. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.60 m x 45.48 m (medido en planta), en estructura de viga reticulada. Área: 1477 m², Peso: 14770kg. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	371.464	548.652.328

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

2.2		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 (comercial), Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	30.603	45.200.631
2.3		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal tipo MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	1.560	46.755	72.937.800
2.4		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Insertos - Unid. Fabricación, provisión y montaje de insertos metálicos, para anclaje de pilares. Cant.: 28 un.. Peso: 1205 kg.	Unidad	0	0	0
2.5		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT - MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados laterales. Cant.: 20 un., Peso: 2810 kg, Long.: 4.008m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	20	7.382.858	72.259.085
2.6		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT - MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaciones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	9.988.573	39.954.292
2.7		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT - MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaciones técnicas. Cant.: 4 un., Peso: 1110 kg, Long.: 10.66 m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	4	15.286.859	61.147.436
2.8		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pared - m² . Fabricación y montaje de pared metalica con estructura de perfiles. Área: 292 m². Peso.: 1426 kg	Metros cuadrados	292	371.464	108.467.488
2.9		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal MV T-40 N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	307	46.755	14.353.785

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

2.10		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta - MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	66	85.010	5.610.660
3	**72131601-004**	**ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO.**	**Unidad**	**1**	**109.847.320**	**109.847.320**
3.1		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 1. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	0	0	0
3.2		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 2. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	0	0	0
3.3		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 3. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	0	0	0
3.4		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Fustes de hormigón armado. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	0	0	0
3.5		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Gaviones de piedra para sobre peso de zapatas. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cúbicos	220	499.306	109.847.320
4	**72153901-001**	**APUNTALAMIENTOS**	**Unidad**	**1**	**414.999.314**	**414.999.314**
4.1		APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales de acero. Incluye arriostramientos, cabezales, bases y conexiones. Provisión y colocación. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	233	951.348	221.664.084
4.2		APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN DE MUROS DE ADOBE. Apuntalamiento de muros con puntales y estructura de madera de petereby. Contenciòn con Planchas fenòlicas de 18mm. según planos y Especificaciones Técnicas. Apuntalamiento, contención y rigidización en vanos.	Metros cuadrados	610	316.943	193.335.230
5	**72101903-001**	**CAMPANARIO**	**Unidad**	**1**	**49.682.772**	**49.682.772**
5.1		CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrados	140	268.658	37.612.120

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

5.2		CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	255	11.283	2.877.165
5.3		DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Inclye toda la estructura y elementos ademàs de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado según Especificaciones Técnicas.	Unidad	2,9	3.170.168	9.193.487
6	**72102802-001**	**VARIOS**	**Unidad**	**1**	**16.389.494**	**16.389.494**
6.1		Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	350	33.254	11.638.900
6.2		Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y traslado a depósito, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	0	0	0
6.3		Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	4.750.594	4.750.594
7	**72102802-001**	**OBRAS VARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL**	**Unidad**	**1**	**34.168.209**	**34.168.209**
		PARARRAYOS	UNIDAD	1	34.168.209	34.168.209
Precio Total						**2.172.652.875**

Vicente Fernando Canillas Vallejo
Representante Legal

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 2.

CONTRATO ORIGINAL							CONVENIO MODIFICATORIO N° 1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**1**	**534.972.760**	**534.972.760**	**TRABAJOS PREVIOS**	**1**	**578.982.260**	**578.982.260**
1.1		TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras.	Unidad	1	95.215.088	95.215.088	TRABAJOS PREVIOS. Construcción de depósito de 110 m2 en el predio de la casa parroquial	1	145.215.088	145.215.088
1.2		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876		1	2.831.876	2.831.876
1.3		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876		1	2.831.876	2.831.876
1.4		TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	321.309	112.458.150		350	321.309	112.458.150
1.5		TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1	16.337.747	16.337.747		1	16.337.747	16.337.747
1.6		TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	30.500	2.831	86.345.500		30.500	2.831	86.345.500
1.7		TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrados	450	272.295	122.532.750		450	272.295	122.532.750

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

1.8		TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrados	645	49.013	31.613.385		645	49.013	31.613.385
1.9		TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artisticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y museo; tratamiento preventivo; sanitación; embalaje según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	58.815.888	58.815.888		1	58.815.888	58.815.888
1.10		TRABAJOS PREVIOS.Traslado y almacenamiento de bienes muebles según Especificaciones Técnicas.	Kilómetros	250	23.962	5.990.500	NO SE REALIZA	0	0	0
2	**72131601-007**	**SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE**	**Unidad**	**1**	**749.995.784**	**749.995.784**	**SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE**	**1**	**968.583.505**	**968.583.505**
2.1		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo VR-FM. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.60 m x 45.48 m (medido en planta), en estructura de viga reticulada. Área: 1477 m², Peso: 14770kg. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	276.284	408.071.468	SOBRETECHO METALICO REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo de caracter no invasivo fabricado con estructura compuesta por tubos metalicos que configura una cercha , las piezas configuran estructuras metalicas que se unen por medio de bulones. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.00 m x 45.00 m (medido en planta),Peso: 42.800 kg. Según planos del nuevo diseño	1.477	371.464	548.652.328

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2.2		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 (comercial), Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	1.477	30.603	45.200.631	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado , Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete , pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones.	1.477	30.603	45.200.631
2.3		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal tipo MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	1.560	46.755	72.937.800	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal tipo MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts. S	1.560	46.755	72.937.800
2.4		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Insertos - Unid. Fabricación, provisión y montaje de insertos metálicos, para anclaje de pilares. Cant.: 28 un.. Peso: 1205 kg.	Unidad	28	892.612	24.993.136	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. - Unid. Fabricación, provisión y montaje de sistema de fijacion metálicos, para fijación de estereoestructura . Cant.: 28 un..	0	0	0

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2.5		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados laterales. Cant.: 20 un., Peso: 2810 kg, Long.: 4.008m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	20	3.612.954	72.259.080	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". Fabricación y montaje de estereoestructura . Cant.: 20 m , Long.: 6.m. Incluye una mano de pintura antioxido.	20	7.382.858	72.259.085
2.6		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaciones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	4.888.114	19.552.456	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricación y montaje de Estereoestructura conformada por módulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidreccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	4	9.988.573	39.954.292

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONTRATISTA

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2.7		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pilar RT -MV- Unid. Fabricación y montaje de pilares metálicos reticulados timpano, según planos y especificaciones técnicas. Cant.: 4 un., Peso: 1110 kg, Long.: 10.66 m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	4	7.480.940	29.923.760	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricación y montaje de Estereoestructura conformada por módulos que configuran barras verticales de caños trafilados de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidreccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas. cnt: 4 modulos	4	15.286.859	61.147.436

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

2.8		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pared - m² . Fabricación y montaje de pared metálica con estructura de perfiles. Área: 292 m². Peso.: 1426 kg	Metros cuadrados	292	195.524	57.093.008	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricación y montaje de Estereoestructura conformada por módulos que configuran barras verticales de caños trafilados de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido.Pared - m² . Fabricación y montaje de pared metálica con estructura de perfiles. Área: 292 m².	292	371.464	108.467.488
2.9		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal MV T-40 N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	307	46.755	14.353.785	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	307	46.755	14.353.785

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2.10		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta -MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	66	85.010	5.610.660	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta -MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	66	85.010	5.610.660
3	**72131601-004**	**ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO.**	**Unidad**	**1**	**479.999.856**	**479.999.856**	**ZAPATAS Y PILARES**	**1**	**109.847.320**	**109.847.320**
3.1		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 1. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	5.292.649	21.170.596		0	0	0
3.2		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 2. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	16	11.911.234	190.579.744		0	0	0
3.3		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Zapatas de fundación superficial tipo 3. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	31.755.894	127.023.576		0	0	0

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

3.4		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Fustes de hormigón armado. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	28	1.120.665	31.378.620		0	0	0
3.5		ZAPATAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CON GAVIONES DE SOBREPESO. Gaviones de piedra para sobre peso de zapatas. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metros cúbicos	220	499.306	109.847.320	FUNDACION CONSTRUIDA INTEGRAMENTE CON GAVIONES. Gaviones de piedra utilizada para la fundación de la estructura.	220	499.306	109.847.320
4	**72153901-001**	**APUNTALAMIENTOS**	**Unidad**	**1**	**414.999.314**	**414.999.314**	**APUNTALAMIENTOS**	**1**	**414.999.314**	**414.999.314**
4.1		APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales de acero. Incluye arriostramientos, cabezales, bases y conexiones. Provisión y colocación. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	233	951.348	221.664.084		233	951.348	221.664.084
4.2		APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN DE MUROS DE ADOBE. Apuntalamiento de muros con puntales y estructura de madera de petereby. Contención con Planchas fenòlicas de 18mm. según planos y Especificaciones Técnicas. Apuntalamiento, contención y rigidización en vanos.	Metros cuadrados	610	316.943	193.335.230		610	316.943	193.335.230

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

5	**72101903-001**	**CAMPANARIO**	**Unidad**	**1**	**49.999.789**	**49.999.789**	**CAMPANARIO**	**1**	**49.682.772**	**49.682.772**
5.1		CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrados	140	268.658	37.612.120		140	268.658	37.612.120
5.2		CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	255	11.283	2.877.165		255	11.283	2.877.165
5.3		DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Incluye toda la estructura y elementos además de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y traslado según Especificaciones Técnicas.	Unidad	3	3.170.168	9.510.504	DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Incluye toda la estructura y elementos además de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y traslado según Especificaciones Técnicas.(salvo 3 pilares empotrados en bases de hormigón , que por recomendación de la Arqueóloga , que solicita la no utilización de martilletes, para demolición, causando vibraciones , que causaría el deterioro de los muros de adove, finalmente se decidió no retirar tres columnas de madera)	2,9	3.170.168	9.193.487

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

6	**72102802-001**	**VARIOS**	**Unidad**	**1**	**39.999.864**	**39.999.864**	**VARIOS**	**1**	**16.389.494**	**16.389.494**
6.1		Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	840	33.254	27.933.360	Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas. (se desmonta solo la sección con inminente peligro de colapso)	350	33.254	11.638.900
6.2		Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y traslado a depósito, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	14	522.565	7.315.910	Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y traslado a depósito, según Especificaciones Técnicas.	0	0	0
6.3		Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	4.750.594	4.750.594		1	4.750.594	4.750.594
7	**72102802-001**	**OBRAS VARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL**	**Unidad**	**0**	**0**	**0**	**OBRAS VARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL**	**1**	**34.168.209**	**34.168.209**
		PARARRAYOS	UNIDAD	0	0	0	PARARRAYOS con mecanismo de cebado tipo 4.-	1	34.168.209	34.168.209
Precio Total						**2.269.967.367**			**Precio Total**	**2.172.652.875**

Vicente Fernando Canillas Vallejo
Representante Legal
Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABHS.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA