MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 42/2017

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS en el marco del Contrato de Obra Nº 42/2017 para la **"CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA ESC. BAS. N° 6437 DON PERFECTO MEDINA, TERMINACION DE AULA DE LA ESCUELA BAS. N° 822 LUIS FUSTAGNO Y LA REFACCION Y RESTAURACION DE AULA DE LA ESC. BAS. N° 604 LAURELTY Y ESC. BAS. N° 6867 SAN WENCESLAO – ID N° 327017")**

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los once días del mes de setiembre del año 2017, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, el Ing. IGNACIO JAVIER EDWARDS con RUC: 1539157-4, con domicilio en Mcal. Estigarribia Nº 7701 c/ Iturbe de la ciudad de Ypacaraí, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 42/2017 para la "CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA ESC. BAS. N° 6437 DON PERFECTO MEDINA, TERMINACION DE AULA DE LA ESCUELA BAS. N° 822 LUIS FUSTAGNO Y LA REFACCION Y RESTAURACION DE AULA DE LA ESC. BAS. N° 604 LAURELTY Y ESC. BAS. N° 6867 SAN WENCESLAO – ID N° 327017" suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 01 de agosto de 2017 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obras Nº 42/2017 originalmente pactado - ID Nº 327017.

CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA ADECUACION DE LAS CANTIDADES DE LOS RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y LA REALIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la adecuación de las cantidades efectivamente necesarias de los rubros contemplados en el contrato de obras originalmente pactado y la realización de trabajos adicionales, según los siguientes detalles expuestos a continuación:

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		ADEMDA		
				UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL AMPLIACIONES
	OBRA: REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA Nº 6867 SAN WENCESLAO							
1	DESMONTE DE TEJAS (NO INCLUYE TRANSPORTE TEJAS/LOSAS)	M2	20	14.850	297.000	20	297.000	0
2	TECHO DE TEJAS (SOLO INCLUYE TEJAS,PINTURA ASFALTICA Y A	M2	20	109.250	2.185.000	20	2.185.000	0
3	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	200.000	200.000	1	200.000	0
					2.682.000		**2.682.000**	
	OBRA: DRENAJE Y ALCANTARILLA ESCUELA BASICA Nº 6437 DON PERFECTO MEDINA							
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	EXCAVACIÓN PARA ZANJA	M3	107,46	37.520	4.042.645	107,46	4.042.645	0
2	CANAL DE PIEDRA BRUTA A CIELO ABIERTO	ML	49,75	431.040	21.474.090	49,75	21.474.090	0
3	PISO DE HORMIGÓN CICLOPEO EN CANAL	M2	49,75	69.300	3.447.675	49,75	3.447.675	0
4	TAPA DE HORMIGON PARA ACCESO VEHICULAR	M3	1,04	1.934.283	2.089.026	0,00	0	0
5	DRENAJE SUBTERRANEO CON CAÑO PERFORADO, FILTRO Y GEOTEXTIL	ML	88	183.150	16.200.350	10,50	0	1.923.075
6	REGISTRO DE DRENAJE	UN	1	178.200	178.200	1,00	178.200	0
7	CAÑERIA DE CONDUCCIÓN	ML	18	44.550	801.900	18,00	801.900	0
8	DEMOLICIÓN DE CARPETA ALISADA Y CONTRAPISO	M2	23	8.366	192.418	23,00	192.418	0
9	CONTRAPISO DE CASCOTES	M3	23	41.184	947.232	23,00	947.232	0
10	CARPETA ALISADA	M2	23	35.640	819.720	23,00	819.720	0
11	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.188.000	1.188.000	0,00	0	0
	OBRAS ADICIONALES							
12	DEMOLICIÓN DE HORMIGON ARMADO 0,40 X 40,00 ML	ML	0	15.000	0	40	0	600.000
13	RECONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 0,40 X 40,00 ML	ML	0	35.000	0	40	0	1.400.000
14	CONSTRUCCIÓN DE CANTERO DE LADRILLO CON REVOQUE 19,00 ML X 0,30 ML	ML	0	40.000	0	19	0	760.000
15	RELLENO CON ARENA GORDA Y COMPATACIÓN DEL PATIO	M2	0	15.000	0	132,75	0	1.991.250
16	CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO EN EL PATIO 185 M2 X 0,7 CM	M2	0	95.000	0	132,75	0	12.611.250
17	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CONEXIÓN ENTRE AULAS	ML	0	60.000	0	20	0	1.200.000
18	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA	M2	0	49.000	0	100	0	4.900.000
19	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA PARTE ZOCAVADA, RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HORMIGONADO SOBRE LA CALLE DEL ACCESO A LA ESCUELA	M2	0	65.000	0	91	0	5.915.000
20	LIMPIEZA FINALD E OBRAS COMPENSATORIAS	GL	0	603.294	0	1	0	603.294
					51.481.256		**31.903.880**	**31.903.869**

	OBRA: TERMINACIÓNde AULA PLANTA BAJA DE 5,80 X 6,80 ESCUELA BASICA Nº 822 LUIS PUSTAGNO							
	PREPARACION DE OBRAS					0	0	0
1	CARTEL DE OBRA	UN	1	891.000	891.000	0	0	0
2	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA PARA VENTAS	M2	6,8	18.216	123.890	20	0	364.320
3	DESMOCHADO DE PILARES	GL	1	594.000	594.000	0	0	0
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
4	VIGAS DE HºAº	M3	5,72	2.200.000	12.584.000	0	0	0
5	LOSA DE HºAº	M3	5,4	1.820.000	9.828.000	0	0	0
6	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	22	89.100	1.960.200	0	0	0
	MAMPOSTERIA DE ELEVACION							
7	DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	4,6	78.000	358.800	25	0	1.950.000
8	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 CADA DOS HILADAS	ML	12	30.000	360.000	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

	REVOQUE							
9	INTERIOR - EXTERIOR A UNA CAPA	M2	47,5	30.000	1.425.000	64,5	0	1.935.000
10	DE PILARES DE Hº Aº	ML	21,4	32.000	691.200	0	0	0
11	DE LOSAS Y VIGAS DE Hº Aº	M2	80	38.000	3.040.000	0	0	0
12	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	M2	56	41.154	2.305.304	14	0	576.576
13	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	56	77.220	4.324.320	14	0	1.081.080
14	ZOCALO CALCAREO	ML	31	27.088	839.728	4	0	108.352
	COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS							
15	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 (DOBLE HOJA)	UN	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0
16	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,20 CON VIDRIO DOBLE	M2	1,8	390.000	702.000	0	0	0
17	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,70 CON VIDRIO DOBLE	M2	5,1	390.000	1.989.000	0	0	0
	ALIÉZAR DE VENTANA							
18	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	ML	5	27.720	138.600	0	0	0
	PINTURA							
19	DE PAREDES AL LÁTEX	M2	47,5	26.000	1.235.000	64,5	0	1.677.000
20	DE PILARES AL LÁTEX	M2	12,7	26.000	327.600	0	0	0
21	DE LOSAS Y VIGAS - LATEX	M2	80	26.000	2.080.000	0	0	0
22	TRATAMIENTO DE PAREDES DE LADRILLO VISTO	M2	94	15.000	1.410.000	0	0	0
23	DE ABERTURA METALICAS	M2	6,8	21.483	146.233	0	0	0
24	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	3.633.300	3.633.300	0	0	0
25	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	1	2.648.250	2.648.250	0	0	0
26	PIZARRONES	UN	1	965.250	965.250	0	0	0
27	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.188.000	1.188.000	0	0	0
	OBRAS ADICIONALES							
28	ENVARELLADO DE PAREDES 2Ø8 CADA 20 CM SOBRE ABERTURAS (UNO SOBRE OTRO)	ML	2	30.000	0	18	0	540.000
29	AISLACIÓN DE TECHO	M2	2	130.000	0	63	0	8.190.000
					66.995.476			**18.422.338**
					111.166.731	0	**34.588.880**	**49.328.197**
						ADENDA NETA		**13.740.317**

El precio total de la adenda es de guaraníes: 13.740.317, (guaraníes trece millones setecientos cuarenta mil trescientos diecisiete).-

CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS
C.I. Nº 1539157-4