Petropar

Ñanemba´e

EXPEDIENTE N°: 13593 AÑO: 2022

RECURRENTE: TALLER INDUSTRIAL - GUSTAVO GONZALEZ

FECHA: 07/12/2022 12:06

Tipo de expediente EXTERNO

Dependencia de origen Sección Mesa de Entrada - Departamento de Procesamiento

Título AMPLIACION DEL COMPUTO METRICO DE LA OBRA CIVIL

Recurrente TALLER INDUSTRIAL - GUSTAVO GONZALEZ

Origen externo SI **Nro. de origen ext. / entidad** --- / TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Tipificación --- **Prioridad** Media **Plazo** no definido

Otros datos

Fojas iniciales 1

Usuario que registra el exped. Paola Ruíz Díaz

Observación/es Ninguna.

RECIBIDO SECRETARIA
12 DIC 2022
Petropar
VILLA ELISA
GERENCIA DE PLANTA

Jorge D. Giménez G.
Secretaria Gerencia
Planta Villa Elisa
Petropar

ESTINATARIO | Orig. | C.C.
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pcia.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
MJT
CP
IC

Paola Ruíz Díaz
Secretaria General - PETROPAR
Mesa de Entrada

sistemaTRA®

GENERAR MOVIMIENTO

Petropar
ñanemba'e

GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA					
PARA	ORIG	C.C.	PARA	ORIG	C.C.
Presidencia			GCP y MA		
G. General			G.O.P.		
Sría. General			G.M.P.		
G.P.C.G.			D.S.V.		
G.C.E.			D.T.I.C.		
D.O.C.			D.G.E.		
D.FIN.			G.P.T.		
D.JU.			Sría. G.P.V.		
A.IN.			GPVUGC	✓	
D.CO.					

A sus efectos ✓
Para su análisis e informe
Para redactar respuesta
Para conocimiento
En la brevedad
Para archivar
Urgente
Fecha: 12/12/2022

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Recibido
VE. 13.12.2022

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
Campo Vía esq. Los Arbolitos
Tel. (021) 642 850 Int 277
E-mail : tie@tie.com.py – Web : www.tie.com.py
Isla Bogado , Ciudad de Luque – República del Paraguay

Ref. N°: 097/22-GG/ja

Luque, 6 de diciembre del 2022

Señor
Pedro Ariel Román Renna
Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Chile 753 c/ Haedo
Presente

Atención
Ing. Luis Leguizamon.
Gerente de Planta Villa Elisa

Ref: Licitación Pública Nacional N° 21/2021 – ID. No. 393888 "Proyecto y Construcción de Tanques para Almacenamiento de Combustibles D9-907 y D-909- Contrato PR/DL N° 1527/21"

Asunto: Ampliación del cómputo métrico de la obra civil.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quién corresponda, a fin de poner a su consideración, información relativa a las obras civiles inherentes al presente contrato.

Adjuntamos a la presente nota la siguiente documentación:

- Planilla de ítems relacionada a las cantidades civiles que deben ser modificadas (en algunos casos ampliadas y en otros disminuidas)
- Informe Geotécnico para la fundamentación del cambio de proyecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

ESTINATARIO | Firma | C.C.
PRESIDENCIA
Dirección de Gabinete de Pres.
Gerencia General
Gerencia de Planta
Dirección Jurídica
Dirección Financiera
Comercio Exterior
Auditoría Interna
Gestión Empresarial
Dirección Comercial
Gerencia de Planificación
TIC
Comunicaciones
Secretaría Técnica
Dto. Almacenamiento
AMIT
GCP
GC
Paola Ruiz Díaz
Secretaria General - PETROPAR
Mesa de Entrada

Ing. Gustavo D. González C.
Gerente General
Taller Industrial del Este S.A.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....3
2. SPT-Sondeos Realizados.....3
3. Agua Subterránea.....3
4. Nivelación.....4
5. Ensayos de laboratorio de clasificación de suelo.....4
6. Estimación preliminar de las propiedades del suelo.....4
7. Resultados obtenidos.....5

ANEXO A

Plano de ubicación de los sondeos

ANEXO B

Memoria Fotográfica

ANEXO C

Planillas de campo (SPT)

	Descripcion de Items	Unidad de Medida	Cantidad
2.1	Fundacion y base tanque: desmontes	m3	316
2.2	Fundacion y base tanque: excavacion perimetral	m3	190
2.3	Fundacion y base tanque: terraplen compactado	m3	316
2.4	Fundacion y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	m	160
2.5	Fundacion y base tanque: carpeta Ho asfaltico	m2	32
2.6	Fundacion y base tanque: viga perimetral Ho Ao	m3	42

2.1	Fundacion y base tanque: desmontes	m3	2.250
2.2	Fundacion y base tanque: excavacion perimetral	m3	190
2.3	Fundacion y base tanque: terraplen compactado	m3	2.250
2.4	Fundacion y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	m	-
2.5	Fundacion y base tanque: carpeta Ho asfaltico	m2	700
2.6	Fundacion y base tanque: viga perimetral Ho Ao	m3	85

2.1	Fundacion y base tanque: desmontes	m3	1.934
2.2	Fundacion y base tanque: excavacion perimetral	m3	-
2.3	Fundacion y base tanque: terraplen compactado	m3	1.934
2.4	Fundacion y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	m	(160)
2.5	Fundacion y base tanque: carpeta Ho asfaltico	m2	668
2.6	Fundacion y base tanque: viga perimetral Ho Ao	m3	43