MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

ADENDA Nº 01/2019

"CONTRATO Nro. 12/2019 Contratación Directa 04/2019 Construcción de Empedrado.----------

Entre la Municipalidad de San Antonio, domiciliada en Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Raúl Isaac Mendoza Ramos , con Cédula de Identidad N° 1001445, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Constructora Fenar, domiciliada en Lugano 1007 c/ Avda. Colon Edificio Arapoty, 1º piso Oficina Nº2, 3, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Nery Passi Rumich Ayala, con Cédula de Identidad N° 720953, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente la Adenda de modificación del **CONTRATO Nro. 12/2019 Contratación Directa 04/2019 Construcción de Empedrado,** el cual queda redactada de la siguiente manera:

CLAUSALA 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS. Se agrega ítem N°7

N° de Orden	Código	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Sub totales
7	72131701-002	Construcción de Empedrado Calle Paso de Patria	Metros cuadrados	590,8	47500.-	28.063.000.-
7.1		Trabajos Preliminares, Movilización, Señalización e instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	1000000	1000000
7.2		Trabajos de topografía, planetaria y altimetría	Unidad Medida Global	1	725136	725136
7.3		Perfilado de suelo incluido preparación de base	Metros cuadrados	590,8	2000	1181600
7.4		Nivelación, relleno y compactación	Metros cúbicos	59.08	7800	460824
7.5		Arena lavada para colchón H:20 cms	Metros cuadrados	590,8	7800	4608240
7.6		Pavimento Tipo Empedrado H:20 cms	Metros cuadrados	590,8	25000	14770000
7.7		Cordón de hormigón elaboración y colocación	Metro lineal	147,7	20000	2954000
7.8		Compactación y terminación	Metros cuadrados	590,8	2000	1181600
7.9		Limpieza Final	Metros cuadrados	590,8	2000	1181600
					Precio total:	28.063.000.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Antonio, República del Paraguay, a los 16 días del mes de setiembre del 2019.----------

CONSTRUCTORA FENAR

Raúl Isaac Mendoza Ramón Contratante Municipalidad de San Antonio	**Nery Passi Rumich Ayala** Contratista Constructora Fenar