388 (Trescientos ochenta y ocho).

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OBRA: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN

PLANILLA DE PRECIOS CAPACO
ABRIL - NOVIEMBRE - DICIEMBRE
AÑO 2021

TOMO 2: DEL 01 al 388.

387 (Trescientos ochenta y siete)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Sistema de presupuesto de obras: Consideraciones para el cálculo

LISTADO DE PRECIOS DE INSUMOS Y COSTOS DE RUBROS

- Los precios de insumos publicados por la CAPACO son precios promedios de los datos obtenidos de varios proveedores.

- Los precios de los insumos son puestos en obra e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- En el análisis de los rubros, a la Mano de Obra se le agregan las cargas sociales.

- La CAPACO calcula y publica los "Costos" y no los "Precios" de rubros, ya que en los análisis no se contemplan los siguientes puntos:

  - Gastos administrativos en oficina central

  - Gastos Generales (profesionales residentes, personal administrativo en obra, beneficios, movilizaciones, construcciones provisorias, alquileres, servicios, etc.)

- Para obtener los precios de rubros, se deben multiplicar los costos de rubros (publicados por la CAPACO) por un coeficiente que englobe los puntos indicados más arriba, el cual se debe calcular para cada empresa y de acuerdo al tipo de obra.

- La CAPACO publica además los índices de costos de rubros, referidos a un mes base (enero de 2020).

386 (Trescientos ochenta y seis)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
HONORARIOS DE REFERENCIA POR CALCULO ESTRUCTURAL

FECHA: 20 DE MARZO DE 2021

FORMULA : 1,5 x (COSTO RUBRO 11-11) / 130

HONORARIO DE REFERENCIA P/CALCULO ESTRUCTURAL	**=**	**22.720**	**G/M2**

OBSERVACION: REDONDEADO HACIA LA DECENA MAS PROXIMA

385 (Trescientos ochenta y cinco)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	0	ARIDOS	TIT.			
1	1	ARENA LAVADA	M3	60.250	5,24	1,18
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	106.200	5,48	1,00
1	3	PIEDRA BRUTA BLANCA	M3	108.770	5,41	1,04
1	4	PIEDRA CERO	TN	93.200	4,27	1,00
1	5	PIEDRA TRITURADA-3	TN	107.000	5,58	1,02
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	108.500	5,46	1,03
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	109.850	5,46	1,00
1	8	CASCOTES DE LADRILLOS	M3	83.126	3,97	1,07
1	9	ARENA GORDA	M3	84.600	7,29	1,21
1	10	ARENA REFRACTARIA	KG	4.060	5,29	0,98
1	11	ARENA MEDIA(COMUN 5M3)	UN	340.000	6,82	1,00
1	12	RIPIO	M3	75.570	6,48	1,04
2	0	LIGANTES	TIT.			
2	1	CAL VIVA TRITURADA (40 KG)	BS	50.000	5,48	1,04
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	24.390	4,56	1,06
2	3	CEMENTO PORTLAND T1 (50 KG)	BS	52.600	3,77	1,12
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	52.600	4,09	1,12
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	52.600		1,12
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.660	4,20	1,08
2	7	PASTINA	KG	9.285	6,30	0,98
2	8	CEMENTO CP 40	BS	49.000		1,00
2	9	CEMENTO AB-45-ALBAÑ.ILERIA	BS	38.900		0,92
2	10	CEMENTO ASFALT. CAP 20	KG	6.222	13,10	1,13
2	11	PLASTIFICANTE DE MORTERO	LT	10.067	2,45	1,04
2	12	ADHESIVO PARA REV CERAMICO	KG	9.700		1,17
2	13	ADHESIVO PARA PORCELANATO	KG	1.710		1,12
2	13	MORTERO CEMENTICIO PARA PROYECTAR	KG	2.800		1,65
2	14	MORTERO DE YESO PARA PROYECTAR	KG	1.700		0,82
2	16	EMULSION ASFALTICA	KG	4.853		2,33
3	0	LADRILLOS	TIT.			
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	651.000	5,58	1,09
3	2	LADR.COMUNES ROJOS (5-12-26)	MIL	825.600	4,41	0,96
3	5	LAD.3 TUBOS VISTO (5.5-12-27)	MIL	950.000	2,27	0,93
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.346.667	2,90	1,04
3	7	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.400.000	2,80	0,93
3	8	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.200.000	4,40	1,00
3	9	LADRILLOS REFRACT. (6-11-24)	UN	3.500	3,19	1,00
3	10	LADRILLO LAM.ESQUINERO	MIL	1.670.000	3,84	1,00
3	11	LADRILLEJOS CERAMICOS (5.5-27)	MIL	585.000	4,46	1,00
3	12	BLOCK DE Ho. (20-20-40)	UN	7.539	5,82	1,03
3	13	BLOCK DE Ho. (12-20-40)	UN	7.200	7,64	0,94
3	14	LADRILLO CURVO	MIL	1.640.000	3,00	1,04
3	15	LADRILLO CONVOCÓ 10-19-18	MIL	3.000.000		1,20
3	16	LADRILLO CONVOCÓ 12-18-18	MIL	3.075.000		1,27
4	0	MATERIAL DE COBERT. (TECHO)				
4	1	TEJUELAS TIPO TOBATI (12-26)	MIL	546.000	4,35	1,11
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	617.126	4,04	1,09

389 (Trescientos ochenta y cuatro)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
4	3	TEJUELONES TIP.TOBATI(55-20)	MIL	2.546.500	3,90	1,00
4	4	TEJUELONES PRENSAD,(5,5-27)	MIL	2.990.000	3,42	1,00
4	5	TEJAS FRANCESAS	MIL	3.100.000	5,07	1,00
4	6	TEJAS COLONIALES T.TOBATI	MIL	1.545.000	5,80	1,04
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSAD.	PIE	1.762.125	4,02	1,00
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	10.017	4,81	1,03
4	9	C.A.FIBROC.4mmBRASILIT2.4X0.52	UN	22.633	3,60	1,05
		CHAPA SANDWICH PREPINTADA 50 mm				
4	19	POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	195.000		1,26
4	20	POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	160.000		1,14
4	25	TEJAS DE CEMENTO(GRIS NAT.)	UN	7.600	5,21	1,00
4	26	VIGUETAS Y LADRILLOS (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	80.000		1,00
5	0	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.			
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	62.850	4,30	1,21
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	65.000	3,96	1,03
5	6	PISO CALCAREO20x20BASE GRIS	M2	37.400	4,19	1,02
5	7	PISO CALC.20x20 BASE BLANCA	M2	40.000	4,09	1,05
5	8	PISO GRANITO 30x30 BASE GRIS	M2	63.500	3,30	1,04
5	9	PISO GRANIT.30x30 BASE BLANC.	M2	67.700	2,97	1,02
5	10	ZOCALO CALCAREO 10x20	ML	16.000	3,95	1,07
5	11	ZOCALO GRANITO 10x30	ML	31.000	4,18	1,00
5	12	VEREDITA AMAR. ESP.15x15cm	M2	38.500	3,92	1,11
5	13	VEREDITA AMAR. KA'A 15x15cm	M2	37.700	4,22	1,10
5	14	VEREDITA NEGRA ESP.15x15cm	M2	38.500	4,03	1,12
5	15	PLANCHAS DE GRANITO	M2	378.300	3,94	1,04
5	17	CERAMICA ESMALTADA 20x30	M2	49.230	1,18	1,04
5	18	PIEDRA LAJA E=3a4cm.	M2	51.000	2,58	1,11
5	19	LAYOTA 25x25 NACIONAL	M2	24.480	3,41	1,13
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000	3,63	1,00
5	21	PIEDRA LOSA 50x50 BL.S/PULIR	M2	42.000	3,05	0,89
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO	M2	35.640	2,21	1,04
5	26	BALDOSONES DE H0 40x40	M2	31.000	3,17	1,05
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20x20	M2	34.370	2,06	1,03
5	28	ZOCALO MADERA DE LAPACHO	ML	18.693	6,33	1,01
5	35	PIEDRA LOSA 50x50 ROJA S/PULIR	M2	37.000	1,68	1,16
5	36	PIEDRA TIPO ROMPECABEZAS	M2	27.500	4,49	1,00
6	0	MADERAS	TIT.			
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.600	9,53	1,00
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	7.400	8,93	1,00
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"	ML	12.450	13,42	1,00
6	4	MAD.CEDRO 2"x5"-2.25m	PG	5.060	7,50	1,00
6	5	MAD.LAPACHO 2"x6"-2.25m	PG	5.757	8,73	1,00
6	6	TERCIADA CEDRO 4mm	M2	37.500	6,32	1,00
6	7	TERCIADA PETEREBY 4mm	M2	75.500	7,81	1,10
6	10	PLACA DE 10 MM	M2	87.350	7,22	1,05
6	12	PLACA DE 20 MM	M2	123.861	2,75	1,00
6	13	REVEST. FORMICA PLANCHA 4m2	UN	157.000	3,70	1,31
6	17	PARQUET 1"x6" LAPACHO	M2	294.250	7,36	1,00
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC	PG	880	3,93	1,00

383 (Trescientos ochenta y tres)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.455	9,41	1,00
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PG	210	7,50	1,00
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	ML	4.590	14,90	1,00
6	24	MACHIMBR. LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	110.000	8,17	1,00
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	3.300	1,65	1,00
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25	1,00
6	27	CHAP.MAD.COM.16mm.PLA	M2	41.250	1,72	1,00
6	28	ALFAJIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	ML	4.620	5,40	1,00
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	3.800	8,81	1,05
7	0	HIERROS Y OTROS	TIT.			
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	6.935	5,67	1,20
7	4	ALAMBRE NEGRO No. 17	KG	12.500	4,31	1,14
7	5	ALAMBRE NEGRO No. 9	KG	12.500	4,40	1,14
7	6	ALAMBRE ACERO diam=4.2mm	KG	11.500	7,92	1,13
7	7	CLAVOS 2x11	KG	10.000	4,79	1,00
7	8	CLAVOS 2x9	KG	10.000	5,57	0,97
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	10.500	3,03	1,00
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	10.500	6,43	0,98
7	11	CLAVO DE 1"	KG	10.925	5,96	0,86
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	9.500	3,65	1,00
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	75.222	4,15	1,47
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	96.064	5,21	1,44
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	122.792	4,22	1,43
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	163.108	4,31	1,33
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m (5,34 Kg)	UN	44.095	4,58	1,30
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m (3,96 Kg)	UN	33.559	4,51	1,25
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m (7,14 Kg)	UN	58.311	4,40	1,29
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	162.721	4,41	1,22
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	261.575	6,73	0,58
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	473.380	5,47	1,21
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1"No14	ML	46.650	5,19	0,62
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2"No14	ML	18.500	4,35	1,03
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	7.300	4,96	1,02
8	0	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.			
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	11.500	10,87	1,00
8	3	HIDROFUGO ORGANICO 10KG	KG	4.750	1,95	0,87
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO 100gr	KG	5.963	1,76	1,00
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	9.270	6,11	1,05
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	14.000	1,75	1,53
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	24.233	2,88	1,23
8	12	MEMB. ASF.PREFOR.NORMAL-4mm	M2	31.822	4,12	1,04
8	13	MEMB.ASF.PREFOR.C/ALUMINIO-3,5mm	M2	27.000	5,02	1,00
8	14	MEMB.ASF.PREFOR.NORMAL-2mm	M2	19.510	3,17	1,22
8	15	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 5 mm	M2	17.575		1,10
8	16	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 10 mm	M2	23.625		1,47
8	17	LONA DE POLIETILENO NEGRO AISLAPOL 200 MICRONES	M2	3.200		0,84
9	0	CANOS	TIT.			
9	6	CANO GALVANIZADO 1/2"-6m	UN	100.570	5,44	1,17

382 (Trescientos ochenta y dos)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
9	7	CANO GALVANIZADO 3/4"-6m	UN	123.750	5,28	1,11
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	170.082	5,46	1,04
9	9	CANO GALVANIZADO 1.5"-6m	UN	254.768	4,93	1,01
9	10	CANO GALVANIZADO 2"-6m	UN	342.150	6,44	1,08
9	11	CANO GALVANIZADO 3"-6m	UN	517.060	3,22	1,04
9	12	CANO GALVANIZADO 4"-6m	UN	685.054	4,33	0,90
9	13	CANO PVC 1"-6m	UN	70.953	3,05	1,11
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	41.104	2,73	1,11
9	15	CANO PVC 1/2"-6m	UN	34.450	2,87	1,30
9	16	CANO PVC LIV.BL. 50mm-6m	UN	40.344	2,40	1,23
9	17	CANO PVC LIV.BL. 75mm-6m	UN	76.141	3,20	1,26
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	94.000	2,03	1,39
9	19	CANO PVC LIV.BL. 40mm-6m	UN	28.000	2,42	1,23
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6m	UN	58.948	1,74	1,35
9	21	CANO Ho.CENTRIF. 15cm-1m	UN	36.500	4,89	1,12
9	22	CANO Ho.CENTRIF. 20cm-1m	UN	50.500	4,03	1,02
9	23	CANO Ho.CENTRIF. 30cm-1m	UN	77.430	3,43	1,06
9	24	CANO Ho.CENTIRF. 40cm-1m	UN	116.176	3,75	1,07
9	25	CANO Ho.CENTRIF. 50cm-1m	UN	172.692	4,02	0,97
9	26	CANO Ho.CENTRIF. 60cm-1m	UN	240.310	3,31	0,97
9	27	TUB.PL.PBA J.ELAST.110mm-6m	UN	309.300	2,68	0,98
9	28	TUB.PL.PBA J.ELAST.160mm-6m	UN	632.400	2,04	1,28
9	29	TUB.PL.PBA J.ELAST.200mm-6m	UN	985.700	2,05	0,92
9	35	CANO DE Ho.Ao.d=0,80m L=1,00m	UN	535.529	3,90	1,02
9	36	CANO DE Ho.Ao.d=0,90m L=1,00m	UN	653.329	4,24	1,06
9	37	CANO DE Ho.Ao.d=1,00m L=1,00m	UN	780.422	4,33	1,08
9	38	CANO DE Ho.Ao.d=1,20m L=1,00m	UN	1.021.700	4,00	1,00
9	40	CAÑO PVC 40 mm -6 Kg/cm2 - 6 m	UN	29.700		0,99
9	41	TUBO PVC VINILFOR 150 mm - 6 m	UN	332.242		0,92
9	42	CAÑO PVC LIV. BL. 150 mm - 6 m	UN	220.188		1,73
9	43	CAÑO TERMOFUSION 1/2" - 4 m	UN	22.900		1,13
10	0	VIDRIOS CORTADOS S/COLOC.	TIT			
10	1	VIDRIO SENCILLO 2mm	M2	60.000	4,31	1,00
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	116.200	4,01	1,00
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	145.250	3,89	1,00
10	4	VIDRIO CRISTAL 5mm	M2	183.500	4,05	1,00
10	5	VIDRIO CRISTAL 6mm	M2	210.000	3,84	1,00
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	130.250	4,48	1,00
10	7	VIDRIO INGLES COLOR	M2	188.500	5,63	1,00
10	8	VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO	M2	218.657		1,00
10	9	VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO	M2	248.166		1,00
10	10	PERFIL U20	ML	10.449		1,00
10	11	PERFIL U25	ML	12.993		1,17
10	12	SILICONA	UN	20.789		1,15
10	14	PLACAS 1200 x 60 PARA CIELORRASO DESMONTABLE	M2	33.350		1,14
10	15	PERFIL LARGUERO 3,66 DESMONTABLE	UN	20.650		1,10
10	16	PERFIL TRAVESAÑO	UN	5.844		0,84
10	17	PERFIL TIRA ANGULO 3,05 X 20	UN	14.490		0,97
10	18	TORNILLO T1	UN	110		1,03
10	19	PLACAS DE YESO ACARTONADO 1,2 x 2,4 m	M2	21.730		1,10
10	20	SOLERA 35	ML	5.633		1,23
10	21	MONTANTE 35	ML	6.449		1,27
10	22	OMEGA	ML	5.761		1,28
10	23	MASILLA	KG	7.402		1,10
10	24	CINTA CIELORRASO	ML	441		1,12
10	25	TORNILLO T2	UN	80		1,03

381 (Trescientos ochenta y uno)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
10	26	FIJACIONES	UN	275		1,51
10	27	PVC PARA CIELORRASO	m2	15.000		1,00
10	28	PLACA DE YESO 60 x 60	m2	25.000		1,00
11	0	PINTURAS	TIT.			
11	1	PINTURA LATEX INT. (ALBACRIL)	LT	21.271	7,57	1,09
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.700	4,77	1,03
11	3	BARNIZ	LT	29.333	5,36	1,15
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	20.950	10,46	1,00
11	5	TIZA	KG	3.125	8,92	1,08
11	6	COLA (400 Gr.)	UN	10.125	5,35	0,91
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	31.700	4,59	1,08
11	8	AGUARRAS	LT	14.000	8,98	1,18
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	1.688	9,68	1,16
11	11	YESO P/ENDUIDO BOLSA 40kg	BS	125.000	8,33	0,96
11	12	COLA BLANCA (500 Gr.)	UN	18.667	4,40	1,00
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.000	2,81	1,32
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	11.900	7,98	1,04
11	16	PINTURA LATEX EXT. (ETIQ VERDE)	LT	22.850	6,22	1,00
11	18	ANTIOXIDO	LT	30.730	6,40	1,03
11	19	COLORANTE	UN	7.875	3,75	1,14
11	20	ACEITE DE LINO	LT	15.980	8,73	1,03
11	21	PAGAMENTO TIPO FANA	KG	31.000		0,89
11	22	ENDUIDO PARA INTERIORES	KG	11.000		1,10
11	23	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	KG	12.000		1,00
11	24	PINTURA TEXTURADA	KG	6.600		1,41
12	0	SANITARIOS	TIT.			
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	192.175	7,55	1,00
12	2	LAVATORIO BL.T.ST.(20/30)SERV.	UN	97.000	4,33	0,66
12	3	LAVATORIO C/PEDESTAL BL.T.ST.	UN	374.500	5,91	1,00
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	267.500	3,44	1,07
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	529.600	10,24	1,00
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	309.840	4,99	1,03
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	65.650	4,43	0,85
12	8	DEPOS.INOD.EMBUTIR PLAST.16 lt	UN	245.500	2,24	1,00
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	470.000	6,49	1,00
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	547.150	7,14	0,99
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	592.650	6,51	0,96
12	12	DUCHA C/BRAZO PLASTICO	UN	18.000	8,19	0,81
12	13	DUCHA MOVIL C/BRAZO CROMADO	UN	153.127	9,14	0,94
12	14	GRIF.P/LAV.TIPO FV CLAS.FRIO	UN	171.573	6,11	1,00
12	15	GRIF.P/BIDET TIPO FV CLAS.FRIO	UN	341.150	8,77	1,08
12	16	GRIF.P/DUCHA TIPO FV CLAS.FRIO	UN	280.000	8,15	1,01
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	75.484	6,60	1,08
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	91.400	7,11	0,95
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	68.500	8,54	0,95
12	20	LLAVE DE PASO BRONCE DE 1/2"	UN	63.280	8,93	1,03
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD.-PLAST.	UN	38.000	4,05	0,95
12	24	JABONERA C/ASA-BLANCA	UN	27.000	1,86	1,02
12	25	MEDIA JABONERA 7.5x15	UN	20.930	2,80	0,92
12	26	JABONERA DOBLE 15x15-BLANCA	UN	27.900	3,46	1,14
12	27	PORTA BARRA P/TOALLA - BLANCO	UN	12.000	2,83	1,00
12	28	BARRA PLAST.P/TOALLERO 60cm	UN	6.200	1,88	1,13
12	29	PORTARROLLO CERAM. BLANCO	UN	25.000	3,50	1,11
12	30	UNION DOBLE 3/4" GALVANIZADO	UN	19.250	6,68	1,04
12	31	UNION DOBLE 1/2" GALV.	UN	16.127	5,67	1,05
12	32	TIRON PLASTICO 2m P/CIST.ALTA	UN	11.830	3,46	0,94
12	33	TEE 1/2" GALV.	UN	5.600	3,80	1,14

380 (Trescientos ochenta)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
12	34	CODO 1/2" GALV.	UN	4.195	2,98	1,10
12	35	ALMA DOBLE 1/2" GALV.	UN	4.890	5,28	1,08
12	36	VALVULA DE RETENCION 1"BRONCE	UN	65.950	5,44	1,18
12	38	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 20x20	UN	20.500	1,87	1,00
12	39	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 30x30	UN	46.000	7,08	1,00
12	40	REJILLA BRONCE C/MARCO 15x15	UN	36.510	4,87	1,07
12	41	REJ.CROM.C/MARC.AC.INOX.15x15	UN	45.800	4,79	1,00
12	42	REJILLA PLAST.C/MARCO 15x15	UN	32.000	15,34	1,00
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	55.000	1,66	1,00
12	45	TAPA CAMARA DE Ho.40x40	UN	27.000	5,45	1,00
12	46	TAPA CAMARA DE Ho.60x60	UN	53.000	6,26	1,00
12	47	TANQUE FIBROCEMENTO 1000 Tts.	UN	596.000	3,86	1,00
12	48	TANQUE FIBROCEMENTO 500 Lts.	UN	580.000	6,37	1,00
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.2B.1,2x0,6	UN	426.267	2,07	1,00
12	50	PILET.A.INOX.C/FREG.1B.1,0x0,6	UN	157.800	1,47	1,00
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	6.840	5,72	1,19
12	52	CONEXION PLASTICA - 40cm	UN	8.400	4,59	1,09
12	53	CONEXION CROMADA - 30cm	UN	20.000	4,68	1,01
12	54	CONEXION CROMADA - 40cm	UN	19.650	4,41	0,94
12	55	CAJA SIF.C/REJILLA 15x15 PLAST	UN	36.368	3,86	0,93
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	49.300	6,24	1,00
12	60	INODORO C/CIST.BAJA BLANCO	UN	640.408	4,42	1,00
12	61	CANILLA PICO MOVIL P/COCINA	UN	142.500	6,58	1,00
12	62	CINTA TEFLÓN	UN	8.492	3,48	1,00
13	0	MATERIALES ELECTRICOS	TIT.			
13	1	CANO PLASTICO DE 1"	ML	1.751	2,27	1,04
13	2	CANO PLASTICO 1 1/4"	ML	2.881	2,62	1,03
13	3	CANO PLASTICO 1 1/2"	ML	3.445	2,47	1,01
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.148	2,37	1,09
13	5	CANO PLASTICO 3/4"	ML	1.311	2,65	0,94
13	6	CANO PLASTICO 7/8"	ML	1.300	1,99	1,00
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.446	1,83	1,10
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.220	1,96	1,15
13	9	CANO DE ACERO LIVIANO 1"-3m	UN	31.333	4,34	1,04
13	10	CANO DE ACERO LIV. 1 1/4"-3m	UN	52.601	2,39	1,13
13	11	CANO DE ACERO LIV. 1 1/2"-3m	UN	83.334	4,18	1,00
13	12	CANO DE ACERO LIV. 5/8"-3m	UN	15.143	4,39	1,00
13	13	CANO DE ACERO LIV. 3/4"-3m	UN	20.500	3,64	1,30
13	14	CANO DE ACERO LIV. 7/8"-3m	UN	18.550	3,15	1,03
13	21	CAJA CONEXION-CHICA OCTOGONAL	UN	3.130	5,42	1,08
13	22	CAJA CONEXION-GRANDE RECTANG.	UN	4.020	2,79	1,00
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.170	6,46	1,02
13	24	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 1mm	ML	990	5,17	1,17
13	25	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 2mm	ML	1.751	6,56	1,17
13	26	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 3mm	ML	2.404	4,81	1,04
13	27	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 4mm	ML	3.199	5,64	1,16
13	28	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 6mm	ML	4.628	4,49	1,16
13	29	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 10mm	ML	8.361	5,05	1,17
13	30	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 16mm	ML	15.304	5,71	1,16
13	31	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 25mm	UN	20.867	5,41	1,08
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	19.660	4,65	1,57
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	25.800	3,80	1,34
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	25.800	5,45	1,41
13	35	LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA	UN	26.819	4,49	1,28
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	22.948	4,65	1,79
13	37	TOMA DOBLE DE EMBUTIR	UN	27.998	4,54	1,41
13	38	PULSADORES	UN	24.046	5,33	1,38

379 (Trescientos setenta y nueve)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	39	INTERRUPTOR TERMOMAG. 10 AMP.	UN	27.908	7,51	1,06
13	40	INTERUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	27.900	7,51	1,06
13	41	INTERUPTOR TERMOMAG. 30 AMP.	UN	28.267	7,51	1,07
13	42	LAMPARA INCANDECENTE 40 WATTS	UN	5.400	4,10	1,66
13	43	LAMPARA INCANDECENTE 60 WATTS	UN	4.950	4,10	1,46
13	44	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	9.257	2,27	1,29
13	45	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	8.370	2,18	1,18
13	46	ROSETA DE MADERA Diam. 7,5cm	UN	920	2,71	1,00
13	49	ARTEF.FLUORS.2x40w PLAFON	UN	107.900	2,51	1,58
13	50	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 35mm2	ML	4.563	3,99	1,13
13	51	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 50mm2	ML	8.000	4,21	1,11
13	52	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 70mm2	ML	9.950	4,06	1,04
13	53	CRUCETA MONOFÁSICA DE 2"	UN	9.350		1,70
13	54	UNIÓN REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 2" a 1"	UN	13.122		1,31
13	55	AISLADOR ROLDANA BT 72 x 72 mm	UN	4.533		1,51
13	56	BULÓN DE 3/8 x 4"	UN	2.200		2,20
13	57	PUERTA ANDE	UN	17.000		1,42
13	58	FONDO DE MADERA MONOFÁSICO	UN	7.300		1,46
13	59	JABALINA DE COBRE 5/8" x 2 m	UN	56.000		1,87
13	60	ABRAZADERA PARA JABALINA	UN	8.495		2,12
13	61	CAJA PRECINTABLE	UN	7.500		0,83
13	62	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 40 AMP.	UN	55.626		1,36
13	63	CRUCETA TRIFÁSICA DE 2"	UN	13.500		1,13
13	64	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 20 A	UN	92.638		1,43
13	65	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 10 A	UN	25.900		1,48
13	66	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 16 A -6 kA	UN	25.935		1,44
13	67	TABLERO DE EMBUTIR METÁLICO C/BARRA DE NEUTRO P/12 MOD.	UN	208.000		1,09
13	68	PLACA DE 1 AGUJERO	UN	7.997		1,78
13	69	PICO DE LLAVE	UN	10.400		1,49
14	0	HERRAJES	TIT.			
14	5	BISAGRA DE 3"SENCILLA	PAR	3.150	6,13	1,00
14	6	BISAGRA DE 2,5"	PAR	2.200	7,10	1,00
14	7	BISAGRA DE 2"	PAR	1.600	7,28	1,00
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	12.000	6,26	1,00
14	9	FICHAS 3 AGUJEROS	PAR	9.500	5,37	1,00
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	70.000	2,55	1,00
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	65.000	2,36	1,00
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	105.000	2,69	1,00
14	13	FALLEBA NIQUELADA CRUZ	UN	39.000	5,74	1,00
14	14	FALLEBA ARGOLLADA	UN	32.500	4,78	1,00
14	15	FALLEBA DE EMBUTIR	UN	25.000	2,10	1,00
14	16	MANIJA DE 3" NIQUELADA	UN	3.700	7,52	1,00
14	17	MANIJA DE 4" NIQUELADA	UN	4.200	8,74	2,80
14	18	PASADOR DE EMBUTIR 0,10	UN	16.500	11,63	1,00
14	19	PASADOR DE EMBUTIR 15cm	UN	23.500	5,81	1,00
14	20	PASADOR CERROJO C/TORN.-3"	UN	4.300	9,52	1,08
14	21	PASADOR CERROJO C/TORN.-4"	UN	5.500	9,50	1,00
14	22	PASADOR CERROJO C/TORN.-5"	UN	6.500	9,44	1,00
14	23	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 70mm	UN	8.400	3,62	1,00
14	24	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 100mm	UN	20.000	7,36	1,00
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	5.700	3,30	1,00
14	33	TIRAFONDOS P/MARCOS 3/8x5	UN	1.350	4,66	1,00
14	34	TOPE GOMA P/PUERTA D=25mmC/TOR	PAR	8.250	11,01	1,00
14	35	BISAGRAS P/PUERTA VAIVEN DE 4"	UN	44.250	6,75	0,80
14	37	TIRAFONDO 4"-5/16"x 110 mm C/ARAN.	UN	4.500	2,51	1,00

378 (Trescientos setenta y ocho)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
14	38	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	2.500		1,00
15	0	AGUA ESSAP	TIT.			
15	1	RESIDENCIAL DE 0-HASTA 15 m3	M3	1.767		1,00
15	2	RESIDENCIAL DE 16-HASTA 40 m3	M3	2.282		1,00
15	3	RESIDENCIAL MÁS DE 40 m3	M3	2.667		1,00
15	4	COMERICIAL/INDUSTRIAL 0 - HASTA 15 m3	M3	2.796		1,00
15	5	COMERICIAL/INDUSTRIAL 16 - HASTA 40 m3	M3	2.865		1,00
15	6	COMERICIAL/INDUSTRIAL MÁS DE 40 m3	M#	3.324		1,00
16	0	TRASFORMADORES ELECTRICOS	TIT			
16	1	63Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	14.804.247	2,91	1,06
16	2	100Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	19.083.515	2,99	1,03
16	3	150Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	24.718.535	2,68	1,08
17	0	POSTES PARA ALUMBRADO	TIT			
17	1	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 150 Kgf.	UN	672.068	4,22	1,01
17	2	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 200 Kgf.	UN	746.414	4,25	0,99
17	3	POSTES PARA ALUMBRADO De Ho. 12 m - 200 Kgf.	UN	1.125.955	4,33	1,03
17	4	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 12m - 300 Kgf.	UN	1.338.800	4,50	0,95
18	0	ARTEFACTOS ELECTRICOS	TIT			
18	1	VENT.TECHO 36" (WATHSON)	UN	365.000	2,52	1,00
18	3	A.ACOND.F/C 18000BTH	UN	2.800.000	1,24	1,05
18	4	EXTRAC.P/COC.24"DE COLG.-TEKA	UN	1.994.000	5,25	1,00
18	5	EXTRAC.P/COC.12"EMBUT.-GALAXIA	UN	1.448.000	6,59	1,00
18	6	MOTOR ELEC.10HP/1400rpm Trif.	UN	3.596.270	4,04	1,16
18	7	B.CENTRIF.20M3/H-3mca M.E.3HP	UN	4.064.850	7,44	1,11
18	8	ELECTROB.CENT.EJE HOR 10HP TRIF	UN	6.664.650		1,09
18	9	ELECTROB. TRIF.EJE VER 5HP CENT.	UN	5.750.000		1,17
19	0	ABERTURAS	TIT			
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	89.000	7,73	1,00
19	2	MARCO CAJON LAP.0,20m SIMP/DOB	ML	127.200	7,71	1,00
19	3	MARCO CAJ.LAP.O,30m SIMP/DOB	M2	189.000	8,19	1,00
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	222.000	5,14	1,00
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	732.500	6,79	1,14
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	225.000	4,15	1,00
19	13	PUERTA Y VENT.PERSIANA COMUN	ML	335.000	4,30	1,00
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	8.700	4,50	1,16
19	21	CONTRAM.CEDRO MOLD.SIMP.1/2x2"	ML	8.700	5,35	1,00
19	22	CONTRAM.CEDRO MOLD.ESP.1/2"x2"	M2	8.500	4,72	1,00
19	30	CORT.DE ENRROLLAR-MAD.C/ACCES.	M2	250.000	5,67	1,00
19	31	CORTINA DE ENROL.MET.C/ACCES.	UN	405.000	4,54	1,00
19	32	PUERT.ESCAPE P/CORT.ENR.METAL.	M2	400.000	3,55	1,00
19	35	VENT.VIDRIERA CORRED.DE ALUM.	M2	1.347.446	5,52	1,05
19	36	VENT.VID.CORRED.CHAP.DOB.No.18	ML	430.000	3,40	1,00
19	37	MARCO MET.CH.DD.No.18 SIMP/DOB	ML	37.000	1,90	1,00
20	0	MUEBLES	TIT			
20	1	PLACARD DE MADERA C/MOLDURA	ML	1.373.333	6,17	1,00
20	2	MUEB.INF. COCINA DE MADERA	ML	931.667	4,05	1,00
20	3	MUEB.SUP. COCINA DE MADERA	ML	883.333	5,46	1,00
20	4	MUEBLE INF. COCINA METALICO	ML	1.210.500	4,15	1,00
20	5	MUEBLE SUP. COCINA METALICO	ML	850.000	4,68	1,00
21	0	COMBUSTIBLES	TIT			
21	1	NAFTA 95/96 OCTANOS	LT	6.770	8,03	1,00
21	2	NAFTA 92 OCTANOS	LT	5.620	7,79	0,95
21	3	GASOIL	LT	4.930	9,42	0,95
21	4	ALCOHOL HIDRAT.- CARBURANTE	LT	4.600	6,78	1,02
21	7	GAS LICUADO DE PETROLEO	LT	3.025	4,38	0,76
22	0	CONCRETO ELABORADO	TIT			

377 (Trescientos setenta y siete)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2021

ODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	783.286	5,72	1,00
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	812.714	5,75	1,00
22	3	H-240 PUESTO EN OBRA	M3	847.000	5,69	1,00
22	4	MEZCLA ASFALTICA	TN	500.000		1,00
23	0	ADITIVOS QUIMIC.P/CONCRETO	TIT.			
23	1	PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE	LT	21.167	3,77	1,35
23	2	RETARDADOR	LT	11.575	3,80	1,98
23	3	INCORPORADOR DE AIRE	LT	12.480	7,32	1,00
23	4	ACELERANTE DE FRAGUADO	LT	12.100	5,98	0,98
23	5	HIDROFUGO INORG.Y FLUODIFIC.	LT	11.750	5,10	1,64
23	6	DESENCOFRANTE	KG	30.533	4,77	1,51
24	0	PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT			
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.500	4,58	0,93
24	2	POSTE CURVO h=3m+0,5m	UN	61.543	4,70	1,00
24	3	CORDON DE VEREDA 7,5x30x50	UN	22.000	6,77	1,52
24	4	CORDON DE VEREDA 7,5x40x50	UN	26.800	6,57	1,39
24	5	CORDON DE VEREDA 7,5x50x50	UN	36.000	6,75	1,53
24	10	ADOQUIN HEXAG.e=5cm 12un/m2	M2	100.000	7,45	1,25
24	11	ADOQUIN HEXAG. e=10cm 12un/m2	M2	137.800	6,91	1,38
24	12	DINTEL DE H0. PREFABRICADO	ML	43.700	4,72	1,64
24	13	PISO ECOLOGICO	M2	75.000		2,73
25	0	GAVIONES	TIT			
25	1	GAVIONES CAJA DE 1m Alt.	M3	247.469		1,01
25	2	GAVIONES CAJA DE 0,5m Alt.	M3	350.581		1,01
25	5	COLCHON RENO 0.23m Alt.	M2	106.582		1,01
25	11	REVEST. GEOTEXTIL MT-150	M2	9.967		1,08
26	0	EQUIPAMIENTOS	TIT			
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	8.500	2,87	0,88
26	2	HORMIGONERA DE 400 LTS.	HS	18.000	4,13	0,83
26	3	VIBRADOR DE INMERSION (EL./NAF.)	HS	13.489	2,80	1,00
26	4	MONTACARGA (CABO DE 100 m)	HS	36.167	2,79	1,89
26	5	CAMION VOLQUETE 5 m3	HS	275.000	9,83	1,00
26	6	COMPRESOR (80-85 HP) (59-63 KW)	HS	59.750	1,53	0,89
26	7	MARTILLETE ELECTRICO	HS	28.800	1,31	1,17
26	8	SAPITO COMPACTADOR	HS	23.210		0,94
27	0	EMPASTADO Y JARDINERIA	TIT			
27	1	PASTO CABAYU EN PANES	M2	17.000	3,27	1,00
27	2	PASTO CLAVEL EN PANES	M2	17.650	2,42	1,04
27	3	PASTO ALEMAN EN PANES	M2	22.000	3,02	0,97
27	4	EMPASTADO PROYECTADO	M2	30.000		1,32
28	0	MATERIALES ESPECIALES	TIT			
28	1	PLACA DE YESO-e=9,5mm(núcleo roca de yeso bihid.)	M2	20.683		1,00
28	2	ARTE EN TELA VINILICA IMPRESA	M2	45.000		1,00
200	0	MANO DE OBRA	TIT			
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426,09	5,70	1,00
200	2	SUELDO MINIMO	HS	9.137,83	5,71	1,00
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176,29	5,73	1,00
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.376,67	5,71	1,00
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTES	HS	3.584,45	5,71	1,00
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.813,74	5,71	1,00
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.542,50	5,71	1,00

376 (Trescientos setenta y seis)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	**0**	PREPARACIÓN DE OBRAS				
1	1	INSTALACIÓN DE OBRADOR	M2	650.232,00	6,1539	1,0197
1	2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	M2	5.368,00	5,7101	1,0000
1	3	VALLA DE PROTECCIÓN VEREDA	M2	143.860,00	4,7044	1,0962
1	4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	65.337,00	5,7104	1,0000
1	5	REPLANTEO DE OBRA	M2	8.052,00	5,7112	1,0000
1	6	CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y ARTE EN TELA VINILICA)	M2	186.702,00		1,0000
1	7	ACARREO DE ESCOMBROS Y CARGA EN CONTENEDOR	Un	279.587,00		1,0000
2	**0**	MOVIMIENTO DE SUELO				
2	1	DESMONTE MANUAL. TIERRA FLOJA	M3	38.707,00	5,7101	1,0000
2	2	RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	42.664,00	5,7104	1,0000
2	3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	41.392,00	5,7101	1,0000
2	4	EXCAVACIÓN MECANIZADA	M3	31.206,00		1,0000
2	5	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	16.172,00		1,0000
2	6	EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	8.074,00		1,0000
2	7	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	37.448,00		1,0000
2	8	TERRAPLEN (NO INCLUYE PAGO CANON DE SUELO)	M3	22.024,00		1,0000
3	**0**	CIMENTACIONES O FUNDACIONES				
3	6	CIMIENTO DE P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	405.679,00	5,1269	1,0265
3	10	CIMIENTO DE P.B. ARENISCA 1:2:10	M3	390.070,00	5,2785	1,0392
3	11	CIMIENTO HO.CO. 1:3:6 (HO. 70% - P.B. 30%)	M3	586.432,00	5,2361	1,0558
3	12	ZAPATA CORRIDA DE HO. AO.- A= 1M- H= 0,30 M	M3	1.610.050,00	4,9219	1,0658
3	20	MURO DE CONTENCIÓN P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	422.208,00	3,8097	1,0254
3	21	PILOTES STRAUS 30 CM	ML	195.164,00	5,2941	1,0413
3	22	PILOTES STRAUS 40 CM	ML	276.004,00		1,0379
3	23	PILOTES PERFORADOS 40 CM	ML	352.750,00		1,0294
3	24	PILOTES PERFORADOS 60 CM	ML	598.795,00		1,0259
3	25	PILOTES PERFORADOS 80 CM	ML	867.540,00		1,0238
3	26	PILOTES PERFORADOS 100 CM	ML	1.183.030,00		1,0196
3	27	PILOTES PERFORADOS 120 CM	ML	1.542.250,00		1,0168
3	28	PILOTES PERFORADOS 150 CM	ML	2.068.520,00		1,0137
3	29	DESCABEZADO DE PILOTES	UN.	120.634,00		1,0000
3	30	CABEZAL DE Ho.Ao. FCK 210 CUANTÍA 120 KG M3	M3	2.336.890,00		1,0644
3	31	VIGA DE FUNDACIÓN FCK 210 CUANTÍA 90 KG M3	M3	2.058.206,00		1,0545
3	32	TUBULON DE EXCAVACIÓN MANUAL Ho. Ao.	M3	1.323.170,00		1,0377
4	**0**	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
4	6	MAMPOST. NIV. 0,45 M – LAD. COM. 1:2:10	M2	248.556,00	5,3667	1,0568
4	14	MAMPOST. NIV. 0,30 M -LAD. COM. 1:2:10	M2	165.921,00	5,3823	1,0550
4	20	NIVELAC. 0,30 M ARMADA 1:3 (2 VAR. 8 MM C/ 3 HIL.)	M2	193.057,00	5,4209	1,0790
5	**0**	AISLACIONES				
5	4	AISLAC. HORIZ./ VERTIC. HIDROF. C/PANDERETE	M2	128.358,00	5,8969	1,1078
5	6	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. S/ALUMINIO	M2	58.586,00	4,8504	1,0331
5	7	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. C/ALUMINIO	M2	53.282,00	6,7107	0,7482
5	8	AISLACION DE LOSA REBAJADA	M2	82.111,00	4,5811	1,0116
5	10	AISLAC. DE TECHO C/MEMB. ASFALT. 2 MM	M2	30.163,00	2,1641	1,1598
5	11	AISLACIÓN DE HORIZONTAL SIN ASFALTO 45 CM	ML	29.525,00		1,0364
5	12	AISLACIÓN EN U CON ASFALTO 45 CM	ML	105.598,00		1,1339
5	13	AISLACIÓN VERTICAL CON PINTURA ASFALTICA	M2	51.275,00		1,0206
5	14	AISLACIÓN CON TEJUELITA	M2	156.996,00		1,0874
5	15	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 10 MM F	M2	31.356,00		1,0326

375 (Trescientos setenta y cinco)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5	16	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 5 MM P/TECHOS METÁLICO	M2	38.314,00		1,2617
6	**0**	**MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS**				
6	5	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	91.308,00	5,5297	1,0515
6	6	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN C/PLASTIFIC.	M2	92.026,00	3,8016	1,0610
6	14	MAMPOST. 0,20 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	131.136,00	5,4508	1,0514
6	24	MAMPOST. 0,30 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	169.111,00	5,4431	1,0518
6	30	MAMPOST. 0,45 M LADR. COMÚN 1:1:10	M2	253.459,00	5,3634	1,0579
6	40	PANDERETE 1:1:10 – LADR. COMÚN	M2	49.614,00	5,5365	1,0402
6	52	MAMP. 0,15 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	118.332,00	4,9532	0,9949
6	61	MAMP. 0,20 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	156.740,00	4,8406	0,9961
6	71	MAMP. 0,30 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	197.561,00	4,8206	0,9968
6	72	ENVARILLADO S/ABERT. (2 HILADAS-VAR. 8 MM)	ML	55.299,00	5,4574	1,0681
6	73	COLOC. DINTEL PREF. HO. AO. L= 1,2 M	UN	75.839,00	4,6851	1,2896
6	80	SARDINEL LADR. COMUN ROJO 1:1:10	ML	55.922,00	5,2375	0,9948
6	81	MURO LADR. COMUNES 0,15M C/PIL. 0,30M C/2,5M	M2	246.965,00	5,4059	1,0373
6	82	PILARES DE LADR. COMUNES 0,30 X 0,30 M	ML	95.379,00	3,9186	1,0284
6	83	MAMPOST. 0,15 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	145.452,00	3,8979	1,0227
6	84	MAMPOST. 0,30 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	260.309,00	3,6447	1,0289
6	85	SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS 1:1:10	ML	62.087,00	4,3202	1,0162
7	**0**	**MAMPOSTERIA DE LADRILLLOS HUEVOS Y CONVOCÓ**				
7	1	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	59.881,00	3,9671	0,9794
7	2	MAMPOST. 0,20M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	81.467,00	3,9569	0,9816
7	3	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	63.957,00	4,9616	1,0068
7	4	MAMPOST. 0,30M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	127.075,00	4,9436	1,0096
7	5	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	128.469,00		1,1425
7	6	MAMPOST. 0,10M-LADRILLO CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	118.267,00		1,1165
8	**0**	**MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN**				
8	1	MAMPOST. 0,10M-BLOQUE DE HORMIGÓN 09:19:39-1:1:12	M2	113.277,00		1,0038
8	2	MAMPOST. 0,15M-BLOQUE DE HORMIGÓN 14:19:39-1:1:12	M2	118.372,00		0,9544
8	3	MAMPOST. 0,20M-BLOQUE DE HORMIGÓN 19:19:39-1:1:12	M2	132.083,00		0,9233
9	**0**	**TECHOS**				
9	3	TECHO TEJAS/TEJUELON COMUN-MAD.CEPILL.	M2	372.361,00	7,2231	1,0056
9	4	TECHO TEJAS/TEJUELON PRENSADO-MAD.CEPILL.	M2	384.766,00	6,6028	1,0133
9	5	TECHO TEJAS Y MACHIMBRE - MAD.CEPILL.	M2	478.404,00	7,1774	1,0096
9	6	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MAD.	M2	226.580,00	7,1503	1,0037
9	7	TECHO CHAPA FIBROCEMENTO 4 MM C/EST.MAD.	M2	159.073,00	5,8081	1,0308
9	8	TECHO TEJAS DE CEMENTO GRIS NATURAL Y MACHIMBRE	M2	437.592,00	7,8863	0,9999
9	9	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MET	M2	163.080,00		1,0064
9	10	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 50MM POLIESTIRENO ESPANDIDO	M2	396.708,00		1,1184
9	11	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 30MM POLIURETANO ESPANDIDO	M2	359.958,00		1,0620
10	**0**	**ENTREPISOS**				
10	2	ENTREPISO MACHIMBR. LAPACHO 1"-L=4M-CEPILL.	M2	465.159,00	9,6129	0,9999
10	3	ENTREPISO METÁLICO 15 KG/M2 Y CHAPA ANTIDESLIZANTE D	M2	314.739,00		1,0000
11	**0**	**ESTRUCTURA DE H°A°**				
11	11	HO.AO. 210 -CUANTIA 90 KG/M3.	M3	1.927.116,00	4,8460	1,0828
11	12	ENCOFRADO P/HO.AO. (UTILIZACION 4 VECES)	M2	75.169,00	4,4837	1,0000
11	13	ENCOFR. C/MAD.COMP.PLACA 16MM-HO. VISTO	M2	87.174,00	3,6522	1,0204
11	14	PREPARACIÓN HO. 250 C/HORMIGONERA	M3	528.310,00	4,2002	1,0898
11	15	PREPARACIÓN HO. 210 C/HORMIGONERA	M3	493.992,00	4,2700	1,0842

374 (Trescientos setenta y cuatro

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11	16	PREPARACIÓN HO. 160 C/HORMIGONERA	M3	457.427,00	4,3320	1,0806
11	17	CARGA DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURA	M3	134.206,00	5,7110	1,0000
11	18	LOSA DE HO.AO. 240 CUANTIA 80 KG/M3	M3	2.257.497,00		1,0438
11	19	VIGA DE HO.AO. 240 CUANTIA 95 KG/M3	M3	2.432.157,00		1,0484
11	20	ESCALERA DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	ESC	2.571.499,00		1,0531
11	21	VIGA CADENA DE HO.AO. 210 CUANTIA 60 KG/M3	M3	2.071.547,00		1,0357
11	22	PILAR DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	M3	2.571.499,00		1,0531
11	23	PANTALLA DE HO.AO. 240 CUANTIA 125 KG/M3	M3	2.640.207,00		1,0590
11	24	RESERVORIO ENTERRADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.814.867,00		1,0621
11	25	RESERVORIO ELEVADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.885.501,00		1,0605
11	26	SISTEMA ENTREPISO UNIDIRECCIONAL MIXTO (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	215.867,00		1,0275
12	**0**	**REVOQUES**				
12	6	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:2:8	M2	36.156,00	5,4752	1,0139
12	9	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:4:12	M2	36.118,00	5,5465	1,0130
12	12	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:1	M2	47.824,00	4,8157	1,0411
12	13	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:3	M2	44.898,00	5,4629	1,0233
12	20	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:3 - 2C=1:4:12	M2	57.510,00	4,8169	1,0148
12	21	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:2:8 - 2C=0:1:3	M2	52.338,00	5,5521	1,0119
12	27	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:2:8-2C=1:4:16 (E=1,5CM)	M2	49.565,00	5,7216	1,0144
12	28	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:0:4-2C=1:2.8 (E=1,5CM)	M2	52.400,00	5,4927	1,0235
12	29	REVOQUE INTERIOR-1C=1:4:12-2C=0:1:3 (E=1,5CM)	M2	43.162,00	5,5719	1,0126
12	30	AZOTADA IMPERMEABLE 1:0:3	M2	16.989,00	6,4646	1,0080
12	31	REVOQUE DE MOCHETAS 1:2:8	ML	20.916,00	5,4957	1,0152
12	32	REVOQUE DE PILARES DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	48.662,00	5,4123	1,0174
12	33	REVOQUE DE VIGAS DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	55.796,00	5,4492	1,0151
12	33	BUÑAS E = 1 CM	ML	11.400,00	5,4835	1,0111
12	36	MOLDURA SIMPLE O DOBLE	M2	106.703,00	4,2892	1,1171
12	37	REVOQUE DE ARISTAS O CANTOS	ML	26.799,00		1,0047
12	38	REVOQUE DE LOSAS DE H°A°	M2	47.621,00		1,0179
12	39	REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO PROYECTADO	M2	76.955,00		1,0000
12	40	REVOQUE DE MORTERO DE YESO PROYECTADO	M2	76.011,00		1,0144
13	**0**	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
13	1	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	92.681,00	4,8933	1,0079
13	2	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	95.411,00	3,4731	1,0078
13	3	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	127.836,00	3,9758	1,0252
13	4	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	132.246,00	3,7315	1,0156
13	6	ZÓCALO CALCÁREO 10 X 20 CM - 1:4:16	ML	33.793,00	4,6714	1,0324
13	7	ZÓCALO GRANITO 10 X 30 CM - 1:4:16	ML	48.793,00	4,2822	1,0012
13	9	VEREDITA AMARILLA ESPEC. 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	95.016,00	4,6628	1,0522
13	10	VEREDITA AMARILLA KA'A 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	92.076,00	4,9016	1,0256
13	11	VEREDITA NEGRA ESPECIAL 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	92.916,00	4,7192	1,0350
13	12	PLANCHA DE GRANITO 1:4:16	M2	448.984,00	4,1072	1,0325
13	13	PISO DE PIEDRA LOSA 50 X 50 - 1:4:16	M2	151.433,00	4,2847	1,0340
13	14	REVESTIM. AZULEJOS BLANCOS 15X15 CM-1:1:8	M2	128.289,00	4,8200	1,1064
13	15	REVESTIM. AZULEJOS DE COLOR 15X15 CM-1:1:8	M2	130.546,00	4,5832	1,0251
13	20	REVESTIM. DE LADRILLEJOS 1:2:8	M2	105.486,00	5,1500	1,0096
13	21	REVESTIDO PIEDRA LOSA ROMPECABEZA	M2	136.208,00	4,2773	1,0812
13	25	BASE ALISADA DE CEMENTO E = 2 CM	M2	30.797,00	4,8516	1,0471
13	26	PISO DE LAYOTA NACIONAL 25 X 25 CM	M2	87.317,00	3,3567	1,0503
13	27	PISO DE MOSAICO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM	M2	104.824,00	3,5035	1,0240
13	28	PISO DE BALDOSONES DE HO. 40 X 40 CM	M2	98.095,00	4,4218	1,0273

373 (Trescientos setenta y tres)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	29	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA 20 X 20 CM	M2	109.681,00	3,6375	1,0223
13	31	PISO PARQUET LAPACHO BASTÓN ROTO	M2	446.150,00	6,9168	1,0000
13	32	PISO DE CEMENTO ALISADO(BASE 2 CM;CARP.2 MM)	M2	42.414,00	4,9468	1,0404
13	36	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA	ML	26.144,00	4,3861	1,0131
13	37	ZÓCALO DE MADERA DE LAPACHO 1/2" X 3"	ML	41.983,00	5,9688	1,0079
13	38	PISO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	M2	160.992,00		0,9902
13	39	ZOCALO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	ML	37.335,00		0,9957
14	**0**	CONTRAPISOS				
14	1	CONTRAPISO HO. CASCOTES 1/4:1:4:6-ESP.=10CM	M2	44.797,00	4,9877	1,0497
14	2	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:8ESP.=10CM	M2	43.010,00	4,9702	1,0481
14	3	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:12ESP.=10CM	M2	41.110,00	4,9282	1,0459
14	4	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:3:10ESP.=10CM	M2	43.056,00	4,9192	1,0461
14	5	CONTRAPISO HO.CASCOTES 0:1:4:12-ESP.=10CM	M2	37.423,00	5,0734	1,0390
14	6	CONTRAPISO HO.CASCOTES S/LOSA -ESP.=5CM	M3	20.418,00	3,6311	1,0381
14	7	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 5 CM	M2	37.578,00		1,0769
14	8	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 10 CM	M2	62.741,00		1,0912
14	9	CARPETA BASE PARA PISOS E = 2 CM	M2	30.797,00		1,0471
15	**0**	PINTURAS				
15	1	PINTURA DE PARED A LA CAL	M2	9.993,00	6,1119	1,0063
15	2	PINTURA AL LATEX SIN ENDUIDO	M2	19.213,00	5,9069	1,0222
15	5	PINTURA DE CIELO RASO A LA CAL	M2	11.656,00	5,7566	1,0051
15	6	PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX	M2	18.828,00	5,9164	1,0224
15	8	PINTURA DE TECHO A LA CAL Y ACEITE	M2	20.923,00	6,5425	1,0128
15	9	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	21.582,00	6,0383	1,0484
15	10	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO AL BARNIZ	M2	21.582,00	5,9974	1,0484
15	11	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO C/ACEITE LINO	M2	22.447,00	6,6669	1,0191
15	12	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	32.751,00	5,9610	1,0135
15	13	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	M2	25.255,00	5,9548	1,0411
15	14	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	M2	29.895,00	5,0168	1,0182
15	15	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	M2	29.895,00	5,0168	1,0182
15	16	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	ML	10.933,00	5,5895	1,0302
15	17	PINTURA LADRILLOS VISTOS C/SILICONA Y ACIDO MURIAT.	M2	19.790,00	3,9023	1,0603
15	18	PINTURA DE PAREDES AL ACEITE	M2	28.494,00	5,5323	1,0223
15	19	ENDUIDO PARA INTERIORES	M2	29.796,00		1,0426
15	20	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	M2	30.996,00		1,0004
15	21	PINTURA TEXTURADA	M2	50.754,00		1,1800
16	**0**	CARPINTERIA DE MADERA				
16	1	PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	740.139,00	5,0219	1,0146
16	2	PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	1.251.687,00	5,7840	1,0846
16	3	PUERTA VIDRIERA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	744.187,00	4,7000	1,0104
16	4	PUERTA VIDRIERA 1,20 X 2,10- 2H -MARCO 0,15 M	M2	806.924,00	5,0280	1,0071
16	5	PUERTA VIDR.C/PERS.1,20X2,10- 4H-MCO 0,15M	M2	1.182.552,00	4,9205	1,0047
16	6	VENT. VIDR. 2,10X1,20-4HOJAS-MCO 0,15M	M2	889.041,00	5,3809	1,0078
16	7	VENT. VIDR.C/PERS. 2,10 X 1,20- 4H - MARCO 0,15 M	M2	1.393.199,00	5,0430	1,0049
16	8	VENTANA BALANCIN 50 X 60 MARCO DE 15 CM	M2	1.541.013,00	5,9577	1,0118
17	**0**	CARPINTERIA METÁLICA				
17	1	ABERTURAS METÁLICAS 15 KG/M2	M2	247.567,00	5,3354	1,0015
17	2	ABERTURAS METÁLICAS 20 KG/M2	M2	283.317,00	5,2858	1,0013
17	3	ABERTURAS METÁLICAS 25 KG/M2	M2	319.067,00	5,2476	1,0012
17	5	BALANCÍN METÁLICO 15 KG/M2	M2	183.289,00	5,2149	1,0021
17	6	BALANCÍN METÁLICO 20 KG/M2	M2	234.014,00	5,2039	1,0016

372 (Trescientos setenta y dos)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
17	7	BARANDA METÁLICA	M2	305.514,00		1,0012
17	8	PUERTA DE CHAPA PLEGADA CON MARCO DE 0,15 CM 0,90 X 2,10 M	M2	269.764,00		1,0014
17	9	PUERTA METALICA CORTAFUEGO 2.15 X 0.90 M	M2	914.333,00		1,0004
17	10	REJILLAS METALICAS POR M2	M2	194.978,00		1,0000
18	**0**	VIDRIOS				
18	1	VIDRIO SENCILLO 2 MM - CON COLOCACIÓN	M2	111.102,00	6,6206	1,0000
18	2	VIDRIO DOBLE 3 MM - CON COLOCACIÓN	M2	170.748,00	6,0021	1,0000
18	3	VIDRIO CRISTALINO 4 MM - CON COLOCACIÓN	M2	201.251,00	5,4072	1,0000
18	4	VIDRIO CRISTAL 5 MM - CON COLOCACIÓN	M2	241.413,00	5,3277	1,0000
18	5	VIDRIO CRISTAL 6 MM - CON COLOCACIÓN	M2	270.297,00	4,7365	1,0000
18	8	VIDRIO 8MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	345.151,00		1,0077
18	9	VIDRIO 10MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	386.311,00		1,0266
19	**0**	INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL				
19	1	CANALETA MOLDURADA - DES=33 CM - CHAPA 26	ML	60.055,00	5,2619	1,0984
19	2	CANALETA MOLDURADA - DES=50 CM - CHAPA 24	ML	83.561,00	5,5323	1,1178
19	3	BAJADA EXTERNA - DES=33 CM - CHAPA 24	ML	61.043,00	5,5313	1,1183
19	9	REGISTRO 30 X 30 C/TAPA HO.-PROF. 0,40 M	UN	204.026,00	5,4204	1,0447
19	10	REGISTRO 45 X 45 C/TAPA HO.-PROF. 0,80 M	UN	317.409,00	5,4553	1,0489
19	11	REGISTRO 60 X 60 C/TAPA HO.-PROF. 1,20 M	UN	414.570,00	5,4502	1,0484
19	12	POZO INSPECCIÓN C/TAPA D=1,20 M - H=2 M	UN	1.166.433,00	5,3379	1,0573
19	13	CÁMARA SÉPTICA 0,90 X 1,80 M - H=1,2 M	UN	1.649.677,00	5,4058	1,0422
19	14	POZO CIEGO C/TAPA - D= 2 M - H= 3 M	UN	2.745.165,00	5,4653	1,0525
19	15	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	34.345,00	3,3575	1,1466
19	16	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 30 CM	ML	101.587,00	3,3450	1,0487
19	17	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 60 CM	ML	293.432,00	3,6838	0,9761
19	18	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	68.957,00		1,0738
19	19	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 150 MM	ML	90.409,00		1,2113
19	20	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	ML	79.552,00		1,0585
19	21	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 150 MM	ML	101.004,00		1,1851
20	**0**	INSTALACION ELECTRICA				
20	1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PUNTO	BC	145.351,00	5,4802	1,1015
20	2	PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO CON ACOMETIDA DE 3 M Y LIMITARORA 40 A	UN	1.898.091,00		1,0701
20	3	PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO CON LIMITADORA HASTA 45A	UN	3.982.034,00		1,0368
20	4	TABLERO PRINCIPAL CON 8 LLAVES TM	UN	779.691,00		1,0792
20	5	BOCAS DE ARTEFACTOS	UN	89.703,00		1,1408
20	6	BOCAS DE TOMA CORRIENTE	UN	86.573,00		1,1432
21	**0**	CIELORRASOS				
21	1	CIELORRASO DE METAL DESPLEGADO	M2	88.180,00	7,8424	1,0237
21	2	CIELORRASO DE MACHIMBRE DE LAPACHO	M2	241.838,00	7,5719	0,9992
21	3	CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (YESITO)	M2	54.204,00		1,0033
21	4	CIELORRASO DE YESO CARTON (DURLOCK)	M2	103.500,00		1,0523
21	5	CIELORRASO DE PLACA DE YESO ACARTONADO DESMONTABLE	M2	108.890,00		1,0421
21	6	CIELORRASO DE PVC	M2	45.113,00		1,0403
22	**0**	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS SANITARIOS				
22	1	INST.ART.SANIT./AG.CTE.BAÑO COMP..F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.363.622,00	7,7715	1,0062
22	3	INST.ARTEF.SANIT./AGUA CTE.BAÑO SOC.BL.F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	1.629.497,00	5,0535	1,0007
22	5	INSTALACIÓN DE PILETA DE LAVAR (SIN ARTEFACTOS)	UN	409.996,00	5,7357	1,0217

371 (Trescientos setenta y uno)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCIÓN - 20 DE ABRIL DE 2021

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
22	6	INSTALACIÓN DE PILETA DE COCINA (SIN ARTEFACTOS)	UN	485.480,00	5,7357	1,0304
22	7	CANILLA DE PATIO	UN	154.998,00	5,7852	1,0076
22	8	CAÑERIA EXTERNA SUBTERRANEA.-3/4"	ML	41.640,00	5,5416	1,0219
22	10	INSTALAC. ARTEF. SANIT. (SIN INCLUIR ARTEF.)	UN	122.734,00	3,5177	1,0021
22	11	INSTALAC. ACCES. SANIT.(SIN INCLUIR ACCES.)	UN	41.846,00	3,6702	1,0055
22	12	CAÑERIA DE TERMOFUSION 1/2"	ML	35.793,00		1,0134
22	13	CAÑERIA DE ROSCABLE DE PVC 1/2"	ML	34.283,00		1,0422
22	14	CAÑERIA SOLDABLE DE PVC 1/2"	ML	34.800,00		1,0452
24	**0**	**DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE**				
24	1	DEMOLIC.TECHO TEJAS CERÁMICAS (NO MADER.)	M2	21.191,00	5,7104	1,0000
24	2	DEMOLIC. DE PISO CEMENTO SOBRE CONCRETO	M2	21.120,00	5,7107	1,0000
24	4	DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	8.829,00	5,7107	1,0000
24	5	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	8.123,00	5,7100	1,0000
24	6	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN SIN RECUPERACION	M3	10.595,00	5,7104	1,0000
24	7	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN CON RECUPERACION	M3	21.191,00	5,7104	1,0000
24	8	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M3	45.913,00	5,7107	1,0000
24	9	DEMOLICIÓN DE HO.AO. C/MARTILLETE NEUMÁTICO	M3	164.611,00	1,5371	0,9712
24	10	DEMOLIC. ABERTURAS DE MADERA C/MARCOS	M2	12.997,00	5,7113	1,0000
24	11	DEMOLIC. ABERTURAS METÁLICAS C/MARCOS	M2	8.123,00	5,7100	1,0000
24	12	DEMOLIC.DE DINTELES PREFABRICADOS DE HO.	ML	8.123,00	5,7100	1,0000
25	**0**	**TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 M3 (SIN INCLUIR CARGA)**				
25	1	TRANSPORTE A DIST. DE 5 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	50.875,00	9,8216	1,0000
25	2	TRANSPORTE A DIST. DE 10 KM (SIN M.O.CARGA))	M3	61.050,00	9,8216	1,0000
25	3	TRANSPORTE A DIST. DE 20 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	91.575,00	9,8216	1,0000
25	4	TRANSPORTE A DIST. DE TN/KM (SIN M.O.CARGA)	TN/KM	1.000,00		1,0000
26	**0**	**PAVIMENTOS**				
26	1	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BASALT.	M2	54.406,00	4,2440	1,0343
26	2	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BRUTA BLANCA	M2	51.417,00	4,4291	1,0503
26	3	CORDÓN DE HORMIGÓN (H=20 CM - E= 10 CM)	ML	26.277,00	5,6076	1,0322
26	4	PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BASE PETREA E	TN	70.003,00		1,0054
26	5	REGULARIZACIÓN ASFALTICA TASA 50 KG/M2	M2	39.003,00		1,0097
26	6	PISO DE HORMIGON ARMADO 10 CM FCK 210	M2	195.553,00		1,0504
26	7	PISO DE HORMIGON ARMADO 12 CM	M2	213.393,00		1,0460
26	8	PISO DE HORMIGON ARMADO 15 CM	M2	240.153,00		1,0406
26	9	ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 7CM	M2	33.068,00		1,0236
26	10	PISO ECOLOGICO DE HORMIGON	M2	108.286,00		1,8719
26	11	CORDON CUNETA M3/ML	ML	26.277,00		1,0322
30	**0**	**EMPASTADO Y JARDINERIA**				
30	1	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CABAYU	M2	17.850,00	2,9067	1,0000
30	2	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CLAVEL	M2	18.533,00	2,4727	1,0383
30	3	EMPASTADO CON PANES DE PASTO ALEMÁN	M2	23.100,00	2,8976	0,9692
30	4	EMPASTADO PROYECTADO PARA TALUDES (HIDROSIEMBRA, DENSIDAD POR M2)	M2	30.000,00		1,3216

370 (Trescientos setenta)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
1		**ARIDOS**		
1	1	ARENA LAVADA	M3	115.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	110.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	105.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	105.000
1	9	ARENA GORDA	M3	100.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	35.000
2	2	CAL HIDRATADA	BS	19.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	48.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	48.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	BS	48.000
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.000
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	610.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.300.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (10-15-25)	MIL	950.000
3	8	LADRILLOS HUECOS 14-18-25	MIL	1.350.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	650.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.500.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.350.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	UN	95.000
4	9	CHAPA FIBROCEM. 2,44x1,1x5 mm	UN	25.000
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	53.000
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	56.000
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	35.000
5	11	ZOCALO CALCAREO	ML	33.500
5	14	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	37.500
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	30.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	35.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	35.000
6		**MADERAS**	**TIT.**	
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.500
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	5.200
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	ML	12.000
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC. YBYRAPYTA	PG	1.330
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	2.500
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	3.000
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	39.500
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	2.800

369 (Trescientos sesenta y nueve)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	3.300
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	4.200
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	7.100
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	12.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	12.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	12.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	12.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	20.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	UN	102.500
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	7.250
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	9.700
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	5.690
9		**CANOS**	**TIT.**	
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	98.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	117.700
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	172.500
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	798.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	69.520
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	50.228
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	34.560
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	39.675
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	80.788
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	87.385
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	27.600
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	70.931
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (6 Kg/m2)	UN	312.536
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (10 Kg/m2)	UN	463.386
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	95.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	111.500
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	135.000
10	10	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	127.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	17.800
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.100
11	3	BARNIZ	LT	32.000
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	20.000
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11	8	AGUARRAS	LT	12.500
11	10	PAPEL LIJA 180	LT	2.000

368 (Trescientos sesenta y ocho)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	15.000
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	12.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	UN	22.000
11	18	ANTIOXIDO	KG	31.000
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	20	ENDUIDO	KG	12.000
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	254.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	330.375
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	290.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	60.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	480.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	585.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	610.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	69.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	67.630
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	75.750
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	60.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	25.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	18.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	25.800
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	15.000
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	22.700
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.600
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.150
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	35.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	427.164
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.550
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.921
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.753
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	47.664
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	40.180
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	114.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN	207.250
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	1.700
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN.	1.200
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.100
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.500
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	750
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	600

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS 367 (Trescientos sesenta y siete)

CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.211
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.130
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	3.918
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	5.695
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.600
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	22.300
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	23.000
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	11.500
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	19.300
14		**HERRAJES**	**TIT.**	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	10.000
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	95.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	115.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	145.000
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.000
19		**ABERTURAS**	**TIT**	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	85.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	260.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	576.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	700.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	13.800
22		**CONCRETO ELABORADO**	**TIT**	
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	905.000
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	945.000
24		**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	45.000
26		**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	7.500
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	90.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	50.000
200		**MANO DE OBRA**	**TIT**	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426,09
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	9.137,83
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176,29
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.376,67
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	3.584,45
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.813,74
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.542,50

366 (Trescientos sesenta y seis)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
1		**ARIDOS**	**TIT.**	
1	1	ARENA LAVADA	M3	60.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	103.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	130.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9	ARENA GORDA	TN	65.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	35.000
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	20.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	49.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	49.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	49.000
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	5.500
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	610.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.320.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	850.000
3	8	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.600.000
3	15	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.200.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	725.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.350.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.300.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	UN	106.500
4	9	CHAPA FIBROCEM.4 mm-2,44x0,5 m	UN	27.000
4	30	CHAPA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	PIE	11.750
4	31	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	PIE	11.750
4	32	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	PIE	11.750
4	33	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	M2	75.000
4	34	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	75.000
4	35	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	75.000
4	36	CHAPA TERMOACUSTICA MV TIPO 40-30 TIPO SANWICH DE CAHAPAS TRAPEZOIDALES O PRE PINTADAS Y NUCLEO DE ESPUMA RIGIDO DE POLIURETANO	M2	220.000
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	52.000
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	54.500
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	32.000
5	8	PISO GRANITICO 30x30 BASE GRIS	M2	52.000
5	9	PISO GRANITICO 30x30 BASE BLANCA	M2	64.000
5	10	ZOCALO CALCAREO	ML	7.700
5	11	ZOCALO GRANITICO	ML	23.000

365 (Trescientos sesenta y cinco)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
5	12	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	32.300
5	15	PLANCHA DE GRANITO	M2	375.000
5	20	LAYOTA 28x28 NACIONAL	M2	28.000
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO 30x30	M2	35.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	34.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	47.500
6		**MADERAS**	**TIT.**	-
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.300
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	6.700
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	PG	8.000
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC. YBYRAPYTA	PG	900
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.000
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	3.000
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	47.000
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	3.000
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	4.500
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	4.100
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	-
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	7.100
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	12.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	12.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	12.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	12.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	25.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	UN	97.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	7.250
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	-
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	10.500
8	2	PAPEL ASFALTICO	M2	3.500
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	5.300
8	5	EMULSION ASFALTICA	LT.	8.830
8	12	MEMBRANA ASF.PREF.NORMAL S/ALUM	UN	24.700
8	13	MEMBRANA ASF.PREF. C/ALUM	UN	27.800
9		**CANOS**	**UN**	-
9	2	CANO MAT.VIDRIADO 4"x75cm	UN	15.400
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	92.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	117.000
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	171.000
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	785.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	78.679
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	40.013
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	30.788
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	35.211
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	75.296
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	73.000
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	26.772

364 (Trescientos sesenta y cuatro)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	54.266
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m	UN	434.200
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	-
10	2	VIDRIO CRISTALINO 3mm	M2	100.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	115.000
10	5	VIDRIO CRISTALINO 6mm	M2	145.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	105.000
10	7	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	110.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	-
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	18.000
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	33.500
11	3	BARNIZ	LT	29.300
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	16.450
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	30.000
11	8	AGUARRAS	LT	11.000
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	2.000
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	15.200
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	11.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	LT	22.000
11	18	ANTIOXIDO	LT	32.600
11	19	COLORANTE	UN	10.850
11	25	ENDUIDO INTERIOR	KG	11.000
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	-
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	205.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	250.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	220.000
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	275.730
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	58.035
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	431.300
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	505.735
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	533.280
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	70.054
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	89.256
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	62.944
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	56.070
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	23.325
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	21.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	31.000
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	24.300
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	20.450
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.100
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	3.200
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	40.900
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	157.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	360.000
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.920

363(Trescientos sesenta y tres)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.850
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.500
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	48.000
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	35.550
12	60	INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	380.000
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	116.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN.	160.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN	1.300
12	72	BARRA P/DISCAPACITADOS AC.INOX.	UN	248.100
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	-
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.013
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.294
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	730
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	600
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.258
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.214
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	3.918
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	5.695
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.000
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	21.800
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	22.500
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	15.000
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
13	49	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40	UN	63.400
13	50	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x40	UN	36.000
13	60	DETECTOR DE HUMO CALOR-PCI	UN	80.700
13	61	LUZ DE EMERGENCIA-PCI	UN	69.600
13	62	PULSADOR MANUAL-PCI	UN	98.300
13	63	SEÑALIZACIONES PCI	UN	173.000
14		**HERRAJES**	**TIT.**	-
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	8.900
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	90.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	90.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	142.000
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	4.500
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
18		**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**	**TIT**	-
18	1	VENTILADOR DE TECHO 36"	UN	330.000
18	2	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	1.750.000
18	3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	2.700.000
18	10	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	UN	3.500.000
18	11	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU	UN	8.500.000
19		**ABERTURAS**	**TIT**	-
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	75.000

362 (Trescientos sesenta y dos)

CAPACO
CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2021

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA CEDRO	UN	250.000
19	40	PUERTA PLACA EUCALIPTO	UN	160.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	UN	500.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	535.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	9.500
19	50	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm INCOLORO	UN	1.400.000
19	51	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- INCOLORO	UN	1.600.000
19	52	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm COLOR GRIS	UN	1.500.000
19	53	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- COLOR GRIS	UN	1.700.000
19	54	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- INCOLORO	UN	750.000
19	55	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- COLOR GRIS	UN	840.000
19	56	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8 mm- 1,20x1,00	UN	1.263.600
19	57	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1,20x1,00	UN	1.750.000
24		**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**	-
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.000
26		**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**	-
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	7.500
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	80.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	60.000
200		**MANO DE OBRA**	**TIT**	-
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426,09
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	9.137,83
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176,29
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.376,67
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	3.584,45
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.813,74
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.542,50