ANEXO 1

240 (DOSCIENTOS CUARENTA)

LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351956

LOTE NRO: 2

CANTIDAD DE ITEMS CONTRACTUALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (Gs)	PRECIO TOTAL (Gs)	CANTIDAD CM Nº1	PRECIO UNITARIO (Gs)	PRECIO TOTAL (Gs)	%
1	Proyecto Básico	km	24,46	13.920.000	340.483.200	25,32	13.920.000	352.454.400	1,00%
2	Limpieza y Des peje de Franja de dominio	ha	24,46	5.263.497	128.745.137	16,80	5.263.497	88.426.750	0,25%
3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	2.079,10	22.707	47.210.124	10.560,56	22.707	239.798.636	0,68%
4	Excavación de bols ones	m3	2.323,70	27.249	63.318.501	38.524,00	27.249	1.049.740.476	2,98%
5	Empedrado	m2	17.122,00	31.552	540.233.344		31.552		
6	Bacheo de empedrado exis tente (5%)	m2	856,10	55.314	47.354.315	2.563,82	55.314	141.815.139	0,40%
7	Terraplén	m3	46.474,00	43.324	2.013.439.576	163.851,92	43.324	7.098.720.582	20,12%
8	Banquina de s uelo seleccionado (CBR>18, e=35cm)	m3	25.683,00	57.607	1.479.520.581	18.732,69	57.607	1.079.134.073	3,06%
9	Cordón de Hormigón Simple	ml	4.892,00	28.700	140.400.400		28.700		
10	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	244,60	941.329	230.249.073	270,75	941.329	254.864.827	0,72%
11	Cuneta Revestida de Hormigón	m3	856,10	909.517	778.637.504	788,95	909.517	717.563.437	2,03%
12	Macadam Hidráulico (e=30cm)	m3	51.366,00	153.260	7.872.353.160	36.454,39	153.260	5.586.999.811	15,84%
13	Regularización de concreto as faltico (45kg/m2)	tn	7.704,90	523.261	4.031.673.679	2.390,77	523.261	1.250.996.701	3,55%
14	Riego de liga	m2	171.220,00	4.006	685.907.320	177.696,72	4.006	711.853.060	2,02%
15	Riego de imprimación	lts	188.342,00	9.060	1.706.378.520	198.434,58	9.060	1.797.817.295	5,10%
16	Carpeta de Concreto As faltico (e=5cm)	m3	8.561,00	1.272.142	10.890.807.662	8.884,84	1.272.142	11.302.778.127	32,04%
17	Badén de Hormigón Armado fck= 18Mpa	m3	569,47	1.010.876	575.663.556	155,80	1.010.876	157.494.481	0,45%
18	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	171,22	1.853.105	317.288.638		1.853.105		
19	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	73,38	3.062.314	224.712.601	63,00	3.062.314	192.925.782	0,55%
20	Alcantarilla Celular de 1,0 x 1,0 m	ml	73,38	3.388.813	248.671.098	322,00	3.388.813	1.091.197.786	3,09%
21	Alcantarilla Celular de 1,5 x 1,5 m	ml	73,38	4.766.353	349.754.983	12,00	4.766.353	57.196.236	0,16%
22	Alcantarilla Celular de 2,0 x 2,0 m	ml	48,92	7.122.739	348.444.392	52,00	7.122.739	370.382.428	1,05%
23	Dren profundo	ml	826,75	200.111	165.441.769	210,00	200.111	42.023.310	0,12%
24	Revestimiento vegetal con tepes	m2	14.676,00	8.758	128.532.408	136.334,26	8.758	1.194.015.449	3,38%
25	Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye acces orios	ml	1.834,50	22.581	41.424.845	3.498,49	22.581	78.999.403	0,22%
26	Señalización vertical	m2	77,84	970.445	75.539.439	159,60	970.445	154.883.022	0,44%
27	Señalización horizontal	m2	15.353,81	38.457	590.461.471	9.486,61	38.457	364.826.561	1,03%
28	Tachas reflectivas	un	4.427,26	27.133	120.124.846	4.176,00	27.133	113.307.408	0,32%
29	Tachones reflectivos	un	1.712,20	84.028	143.872.742	320,00	84.028	26.888.960	0,08%
30	Instalación y Servicios especializados	mes	24,00	13.247.200	317.932.800	29,00	13.247.200	384.168.800	1,09%
31	Movilización (3%)	gl	1,00	638.000.000	638.000.000	1,00	638.000.000	638.000.000	1,81%
							SUB TOTAL IVA INCLUIDO	36.539.272.940	103,56%

CONSORCIO INICIATIVAS MACH

LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 351956

LOTE NRO: 2

ITEMS NUEVOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (Gs)	PRECIO TOTAL (Gs)	CANTIDAD CM Nº1	PRECIO UNITARIO (Gs)	PRECIO TOTAL (Gs)	%
32	Alcantarilla Tubular Doble D= 1,00m	ml				12,00	5.276.152	63.313.824	0,18%
33	Alcantarilla Tubular Triple D= 1,00m	ml				39,00	7.708.758	300.641.562	0,85%
34	Alcantarilla Tubular Simple D= 1.20m	ml				13,00	3.823.797	49.709.361	0,14%
35	Alcantarilla Tubular Triple D= 1.20m	ml				65,00	10.454.087	679.515.655	1,93%
36	Alcantarilla Celular Doble de 1,0 x 1,0 m	ml				11,00	6.139.731	67.537.041	0,19%
37	Alcantarilla Celular Triple de 1,0 x 1,0 m	ml				13,00	8.598.950	111.786.350	0,32%
38	Alcantarilla Celular Doble de 1,5 x 1,5 m	ml				11,00	8.834.879	97.183.669	0,28%
39	Alcantarilla Celular Triple de 1,5 x 1,5 m	ml				47,00	11.626.530	546.446.910	1,55%
40	Alcantarilla Celular Doble de 2,0 x 2,0 m	ml				26,00	11.941.310	310.474.060	0,88%
41	Alcantarilla Celular Triple de 2,0 x 2,0 m	ml				26,00	16.233.668	422.075.368	1,20%
42	Demolición de cabeceras de alcantarilla celular simple 2,0 x 2,0 m	m3				28,00	513.300	14.372.400	0,04%
43	Prolongacion de alcantarilla celular simple de 2,0 x 2,0 m	m3				104,00	2.272.976	236.389.504	0,67%
44	Alcantarilla Celular Doble de 2,5 x 2,5 m	ml				11,00	14.000.932	154.010.252	0,44%
45	Alcantarilla Celular Triple de 3,0 x 3,0 m	ml				26,00	26.691.541	693.980.066	1,97%
46	Ampliación de Puente Existente	gl				1,00	228.164.310	228.164.310	0,65%
47	Traslado de Columnas de ANDE	un				131,00	1.654.370	216.722.470	0,61%
48	Traslado de Alambrado	ml				10.694,00	15.937	170.430.278	0,48%
49	Alambrado Nuevo	ml				6.300,00	25.099	158.123.700	0,45%
50	Traslado de acometidas eléctricas de mampostería	un				64,00	1.823.212	116.685.568	0,33%
51	Traslado de acometidas eléctricas con postes de Karanday	un				35,00	520.726	18.225.410	0,05%
52	Remocion de estructuras existentes	m3				85,00	532.150	45.232.750	0,13%
53	Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa	m3				28,00	909.517	25.466.476	0,07%
54	Muro de Piedra Bruta para accesos a viviendas	m3				112,00	532.382	59.626.784	0,17%
55	Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 Mpa	m3				28,00	2.248.255	62.951.140	0,18%
56	Barandas metálicas de protección	ml				900,00	280.370	252.333.000	0,72%
57	Cartel de Obra	un				10,00	2.957.078	29.570.780	0,08%
58	Dren de Banquina	ml				3.242,60	111.373	361.138.090	1,02%
59	Excavación no clasificada	m3				6.728,16	26.200	176.277.792	0,50%
60	Excavación en roca	m3				600,00	186.106	111.663.600	0,32%
							SUB TOTAL IVA INCLUIDO	5.780.048.170	16,38%
							PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	42.319.321.110	119,94%

CONSORCIO INICIATIVAS MACH

238 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO)