RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

Asunción, 5 de noviembre de 2023

VISTO: El Memorándum CAL N° 147/2023, presentado por el señor Carlos Aguilera, Coordinador de Asesoría Legal, de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, que tiene su origen en el Memorándum CAC N° 653/2023 de fecha 02 de noviembre de 2023, remitido oír la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

CONSIDERANDO: Que, por el mencionado Memorándum se remite el Proyecto de Resolución:*"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL APARTADO 1° CORRESPONDIENTE AL ANEXO RESPECTO AL RESUMEN DE LA PLANILLA EJECUTIVA Y LAS PLANILLAS DE ÍTEMS POR INSTITUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 "POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406.738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".*

Que, la Ley N° 5749/2017 "Que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias", en su Art. 17 establece: *"Funciones del Ministro. El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima autoridad institucional y como tal posee las siguientes funciones: a) ejercer la representación del Ministerio de educación y Ciencias y conforme a los requerimientos designará a sus representantes…"*;

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS, dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Educación y Ciencias (UEPP-MEC) y en su Artículo 2° establece taxativamente que la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias será la dependencia que dirigirá, definirá, dispondrá la implementación y ejecutará los programas y proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), del Crédito Externo y de otros, ejecutados por el Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, fue designada la Señora Dalila Noemí Zarza Paredes, con C.I. N° 2.313.481, como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias;

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

-2-

Que, la Resolución N° 6011 del 04 de abril del 2017 " *Por la cual se designa Unidad Ejecutora , Ordenador de Gastos Alterno y Habilitado Pagador de los programas y proyectos implementados por este Ministerio en su 2° apartado dispone: "…AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) , a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los programas y proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: "…Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas enmarcadas en las disposiciones de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones y el decreto reglamentario N° 21909 y sus modificaciones y demás disposiciones en la materia";*

Que, la Resolución N° 2 de fecha 17 de agosto de 2023, en su apartado 2° designa a la señora Dalila Noemí Zarza Paredes como ordenador de gastos alterno de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, por Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023 "*POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406.738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI";*

Que, en fecha 31 de agosto de 2023, se suscribe la Adenda N° 3/2023 al Contrato N° 4/2022 celebrado con la empresa CONSTRUTEX S.A., en los siguientes términos: *"…CLÁUSULA PRIMERA: Por el presente instrumento, LAS PARTES convienen en ampliar el monto del Contrato N° 4/2022, por la suma de ₲ 735.531.448 (guaraníes setecientos treinta y cinco millones quinientos treinta un mil cuatrocientos cuarenta y ocho), dispuesta por Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, el Anexo que forma parte integra de la presente Adenda. CLAUSULA SEGUNDA: Por el presente instrumento, se formaliza el levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del cronograma de obras de la Orden de Servicio N° 02/2023 de la Escuela Básica N° 229 Juan Pedro Escalada y la Escuela Básica N° 3788 Sub Oficial Insp. O.S. Eduardo Irrazábal Mutii, dispuesta por Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023. CLÁUSULA TERCERA: Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA. En prueba de conformidad y aceptación de la modificación realizada al Contrato N° 04/2022, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fechas señalados en su encabezamiento…"*;

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

-3-

Que, por Memorándum CPI N° 1.323/2023 de fecha 26 de octubre de 2023, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura acompaña el Memo Interno N° 558/2023 de la Jefatura de Supervisión y Certificación, firmado por el Arq. Guillermo Godoy, jefe y la Arq. Edelira Galeano en su carácter de fiscal de obra, remiten a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones el informe sobre las corrección de las Planillas de la Adenda (Ampliación de Monto) aprobada por Resolución UEPP N° 643/2023 - LPN N° 01/2022 - ID 406738 - CONSTRUTEX S.A.– LOTE 3 – Presidente Hayes, Central y Cordillera;

Que, el Memorándum citado precedentemente continúa expresando: *"…La presente corrección solicitada, obedece a que se ha detectado errores (involuntarios) en la Planilla de Adenda (Ampliación de Montos) detallada por rubros, incluida en la Resolución N° 643/2023; tales como:* ***1)*** *La omisión de algunos ítems, y la inclusión de otros que no corresponden a las obras del Establecimiento Educativo referido; pero que no representan alteraciones en los Montos de la Ampliación, ni tampoco en la sumatoria final.* ***2)*** *Algunos precios unitarios de ciertos Establecimientos fueron cargados con variaciones mínimas, esto es debido a que, en la Planilla de oferta presentada por la Constructora, fueron registradas diferentes precios unitarios para cada Establecimiento Educativo; razón por la que se presta a la confusión.* ***3)*** *También han sido ajustadas las cantidades reales de los diferentes rubros.* ***Cabe resaltar, que las correcciones realizadas a la Planilla, no altera la suma del monto Total de la Adenda de Ampliación de Montos, así como tampoco modifica los Montos parciales por cada Establecimiento Educativo, tal y como se verifica en el Resumen de Montos por Establecimiento Educativo del Lote N° 3,*** *del presente llamado; y que se adjunta en la siguiente página. En tal sentido, se remitirá el formato de archivo digital al correo electrónico que nos indique – la corrección de la Planilla de referencia de los 17 Establecimientos Educativos, componentes del Lote 3…"*;

Que, con la modificación planteada se pretende subsanar el contenido del Anexo de la Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agostos del 2023, específicamente el resumen de la planilla ejecutiva y las planillas de ítems por institución**.** En este sentido, se manifiesta que con la modificación no se estaría otorgando condiciones más favorables ni ventajosas al contratista, sino lo que se busca es corregir los errores consignados en las planillas que forman parte del Anexo de la presente Resolución y que afectan al Anexo de la Adenda N° 3/2023;

Que, por Dictamen CAC N° 138/2023 el Departamento de Contratos y Garantías, recomienda: *"… En consecuencia y en mérito de lo expuesto precedentemente, el Departamento de Contratos y Garantías de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, recomienda a la Coordinación General de esta Unidad Ejecutora, modificar parcialmente el apartado 1° correspondiente al anexo respecto al resumen de la planilla ejecutiva y las planillas de ítems por institución de la Resolución*

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

-4-

UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023 del CONTRATO N° 4/2022 suscrito con la empresa CONSTRUTEX S.A., en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - ID N° 406.738". Salvo mejor parecer…";

Que, en virtud a lo mencionado precedentemente, corresponde modificar parcialmente el anexo de la Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, específicamente respecto al resumen de la planilla ejecutiva y las planillas de ítems por institución del CONTRATO N° 4/2022 suscrito con la empresa CONSTRUTEX S.A., en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - ID N° 406.738". Salvo mejor parecer…".

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

LA COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

R E S U E L V E:

1° MODIFICAR parcialmente el Anexo de la Resolución UEPP N° 643/2023 de fecha 31 de agosto de 2023 *"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406.738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI", específicamente respecto* al resumen de la planilla ejecutiva y las planillas de ítems por institución", según los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución y conforme al Anexo que forma parte de la presente.

2° ESTABLECER que las demás disposiciones contenidas en la Resolución UEPP N° 643/2023, no afectadas por el presente acto administrativo, permanecen vigentes y sin modificación**.**

3° ENCARGAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, realizar los trámites pertinentes para la suscripción de la adenda modificatoria correspondiente y a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

4° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2023.12.05 17:09:26 -03'00'

Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

-5-

ANEXO

PLANILLAS DE 1a. ADENDA DE MONTOS - POR INSTITUCIÓN						
1-		*Escuela Básica Nº 332 Silvestre Martínez*	*Nanawa - San Miguel*			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL						
1.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	-14,40	376.290	-5.418.576
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
1.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
1.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
PILARES EN GALERIA						
1.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
REVOQUES						
1.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
INSTALACION SANITARIA						
1.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
1.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
REPARACIONES VARIAS						
1.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
1.1.132	Y	Pintura de tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
1.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
1.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
1.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
1.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

	ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
1.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
1.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	21,45	169.500	3.635.775
1.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	10,90	94.380	1.028.742
		PISOS				
1.1.39	**K**	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	75,80	46.330	3.511.814
1.1.44	**K**	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	61,47	101.700	6.251.499
1.1.45	**K**	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	6,80	126.560	860.608
1.1.47	**K**	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	96.050	144.075
1.1.48	**K**	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	10,00	90.400	904.000
		INSTALACION SANITARIA				
1.1.73	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	51,00	45.200	2.305.200
1.1.77	**Q**	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	30,50	81.778	2.494.229
		INSTALACION ELECTRICA				
1.1.100	**S**	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	16,60	67.801	1.125.497
1.1.101	**S**	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	16,60	35.031	581.515
	ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
1.1.137	**Z**	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
1.1.38	**Z**	Demolición de piso existente (para ductos eléctricos hasta el nuevo Tablero General)	m²	8,50	55.000	467.500
1.1.39	**Z**	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos	ml	10,00	185.000	1.850.000

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

		de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.				
1.1.140	**Z**	Provisión de un Tablero General TG; con llave TM de corte	un	1,00	880.000	880.000
						14.173.473
						264.348.274
						₲ 278.521.747
2-		***Escuela Básica Nº 7.653 Santa Teresita***	***Benjamin Aceval - Costa***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
2.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	-14,40	376.290	-5.418.576
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
2.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
2.1.20	**D**	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	-6,24	331.655	-2.069.527
2.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
2.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
		INSTALACION SANITARIA				
2.1.69	**Q**	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	-1,00	4.580.455	-4.580.455
2.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
2.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
		REPARACIONES VARIAS				
2.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

2.1.132	Y	Pintura de tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
2.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
2.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
2.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
2.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
		ÍTEMS DISMINUIDOS - en cantidad (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		MUROS DE ELEVACION				
2.1.23	E	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	-16,00	96.615	-1.545.840
		PISOS				
2.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	-33,00	90.400	-2.983.200
		INSTALACION ELECTRICA				
2.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	-13,00	67.801	-881.413
2.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	-13,00	35.031	-455.403
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2.1.15	C	Zapata de H° A°. Incluye excavación	m³	2,30	2.145.000	4.933.500
2.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
2.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	8,20	169.500	1.389.900
		MUROS DE ELEVACION				
2.1.24	E	De 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	16,00	175.150	2.802.400
		PISOS				
2.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	35,90	46.330	1.663.247
2.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	32,27	101.700	3.281.859

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

2.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	3,60	126.560	455.616
		INSTALACION SANITARIA				
2.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	13,50	45.200	610.200
2.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	23,00	81.778	1.880.894
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
2.1.137	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
2.1.138	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
2.1.139	Z	BASE PARA BIODIGESTOR: Excavación de suelo (1,50 de profundidad). Losa de hormigón armado (1,30x2,40) y 10 cm de espesor con parrilla de 20x20 (varillas de 6 mm de sección). Incluye desagote constante de excavación inundadas con motobomba	m2	3,60	650.000	2.340.000
2.1.140	Z	PROVISIÓN DEL TANQUE BIODIGESTOR de 2000 lts de polietileno. (Medidas: d=1,09 m, h=1,42 m, l=2,30 m) Instalación interna del componentes del sistema. Agregado de bacterias y quimicos	un	1,00	9.600.000	9.600.000
2.1.141	Z	Desmontaje del portón de acceso principal existente, para reubicar (incluye refuerzo de cartel existente)	m²	6,85	125.000	856.250
2.1.142	Z	Cerramiento de muralla en sector del portón desmontado, mampostería de ladrilos comunes 0,15 (incluye cimiento, y envarillados a los pilares existentes)	m²	6,85	103.960	712.126
2.1.143	Z	Apertura de vano en muralla existente y reubicación del portón (incluye refuerzo con caños metalicos y base de Hormigón de 80 cm de ancho)	m²	6,85	155.000	1.061.750
2.1.144	Z	Retiro de vallado de tejido alambre con postes, existente en area de juegos	ml	8,00	55.000	440.000
2.1.145	Z	Retiro de 3 lavamanos con sus cañerías de alimentación y desagües (adosadas a la muralla en zona de obras)	un	3,00	105.000	315.000
2.1.146	Z	Revoque con hidrófugo de la muralla de ladrillos, hacía la calle (adosada a la construcción)	m²	18,05	39.549	713.859
2.1.147	Z	Reconstrucción y adecuación de una rampa de conexión con la cancha multiuso existente.	gl	1,00	577.728	577.728

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

						11.101.511
						262.859.882
						₲ 273.961.393
3-	***Escuela Básica Nº 3.054 Dr. Raúl Peña***		***Villa Hayes - Alonso***			
	ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
3.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	-14,40	376.290	- 5.418.576
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
3.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	- 2.829.690
3.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	- 1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
3.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	- 1.604.590
		REVOQUES				
3.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	- 684.215
		INSTALACION SANITARIA				
3.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	- 152.550
3.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	- 254.250
		REPARACIONES VARIAS				
3.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	- 745.800
3.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	- 67.869
3.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	- 111.870
3.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	- 111.870
3.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	- 118.647
3.1.136	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	- 384.199

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

	ÍTEMS DISMINUIDOS - en cantidad (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
PISOS						
3.1.48	**K**	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	-8,00	90.400	-723.200
	ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
3.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m^3	0,62	2.486.000	1.541.320
MUROS DE NIVELACION						
3.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m^2	22,29	169.500	3.778.155
3.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m^3	12,00	93.093	1.117.116
PISOS						
3.1.39	**K**	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m^2	21,70	46.330	1.005.361
3.1.44	**K**	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m^2	19,60	101.700	1.993.320
3.1.45	**K**	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m^2	2,20	126.560	278.432
INSTALACION SANITARIA						
3.1.73	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	44,50	45.200	2.011.400
3.1.77	**Q**	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	44,80	81.778	3.663.654
INSTALACION ELECTRICA						
3.1.100	**S**	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	57,00	67.801	3.864.657
3.1.101	**S**	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	57,00	35.031	1.996.767
	ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
3.1.137	**Z**	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
3.1.138	**Z**	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

3.1.21	Z	Retiro de zona de obras y posterior reubicación de juego infantil existente	gl	1,00	650.000	650.000
						9.618.682
						262.859.882
						₲ 272.478.564
4-	***Escuela Básica Nº 229 Juan Pedro Escalada***		***Lambaré - Barrio: Palomar***			
	ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
4.1.13	C	Pilotes barrenados. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
4.1.14	C	Cabezales. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
4.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
4.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.549	-684.198
		INSTALACION SANITARIA				
4.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.851	-152.553
4.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.251	-254.251
		REPARACIONES VARIAS				
4.1.129	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
4.1.130	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
4.1.131	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
4.1.132	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
4.1.133	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
4.1.134	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

	ÍTEMS DISMINUIDOS - en cantidad (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
MUROS DE ELEVACION						
4.1.23	**E**	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	-12,34	96.615	-1.192.229
CARPINTERIA VIDRIADA						
4.1.57	**N**	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	-1,50	280.075	-420.113
	ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
PREPARACION DE LA OBRA						
4.1.6	**A**	Replanteo y Marcación de Obra	m²	85,75	3.390	290.693
CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL						
4.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	1,78	376.290	669.796
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
4.1.15	**C**	Zapata de H° A°. Incluye excavación	m³	0,54	2.203.500	1.189.890
4.1.16	**C**	Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,97	2.486.000	2.411.420
4.1.16	**C**	Pilares.	m³	0,22	2.486.000	546.920
MUROS DE NIVELACION						
4.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	6,16	92.664	570.810
MUROS DE ELEVACION						
4.1.22	**E**	De 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	69,78	103.960	7.254.329
4.1.25	**E**	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	11,84	33.900	401.376
AISLACION						
4.1.26	**F**	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	33,79	33.900	1.145.481
REVOQUES						
4.1.30	**I**	Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	30,75	39.549	1.216.132
4.1.31	**I**	Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	13,13	39.549	519.278

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

4.1.32	I	Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	71,27	22.601	1.610.773
		REVESTIMIENTO				
4.1.38	J	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	12,55	141.250	1.772.688
		PISOS				
4.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	105,40	46.330	4.883.182
4.1.43	K	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	4,10	118.649	486.461
4.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	84,32	101.699	8.575.260
4.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	21,10	126.559	2.670.395
4.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	47,20	96.050	4.533.560
		CARPINTERIA METALICA				
4.1.50	M	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	95,80	203.400	19.485.720
4.1.51	M	P1-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	1,47	733.370	1.078.054
4.1.53	M	P3-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de baño.	m²	2,95	733.370	2.163.442
4.1.54	M	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	7,50	385.330	2.889.975
		PINTURA				
4.1.63	O	De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrilica 100% lavable	m²	115,10	17.713	2.038.766
		INSTALACION SANITARIA				
4.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	56,30	45.200	2.544.760
4.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	50,00	81.778	4.088.900
		INSTALACION ELECTRICA				

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

4.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	60,00	67.801	4.068.060
4.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	60,00	35.031	2.101.860
4.1.115	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	3,00	169.500	508.500
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
4.1.135	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
4.1.136	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
4.1.137	M	P4-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes, tipo vaiven. Cerradura tipo palanca.	m²	3,78	837.293	3.164.968
4.1.138	Z	Provisión y colocación de Malla de protección de 5,10 mts de altura	ml	17,70	768.941	13.610.256
4.1.139	Z	Demolición de Baño existente: Desmonte de artefactos sanitarios, instaciones Sanit y Eléctricas. (Incluye retiro de escombros)	m²	22,30	450.000	10.035.000
4.1.140	Z	Demolición de Construcción existente en el escenario (incluye retiro de escombros)	m²	36,00	450.000	16.200.000
4.1.141	Z	Desmonte de techo de chapa del escenario	m²	146,00	395.800	57.786.800
4.1.142	Z	Demolición de pisos existentes para fundaciones de AULA NUEVA, muros de Contención y RAMPAS	m²	186,50	25.000	4.662.500
4.1.141	Z	Desmolición de techo de tejas.	m²	55,00	438.000	24.090.000
4.1.143	Z	Limpieza del sitio de obras, retiro de escombros en contenedores.	gl	1,00	26.947.002	26.947.002
						230.460.952
						342.394.806
						₲ 572.855.758
5-		***Escuela Básica Nº 3.723 San Cayetano***	***Itauguá - Mbocayaty del Sur***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
5.1.13	C	Pilotes barrenados. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

5.1.14	**C**	Cabezales. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		PILARES EN GALERIA				
5.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
		REVOQUES				
5.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105
		INSTALACION SANITARIA				
5.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
5.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.751	-249.751
		REPARACIONES VARIAS				
5.1.129	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
5.1.130	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666
5.1.131	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
5.1.132	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
5.1.133	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
5.1.134	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS DISMINUIDOS - en cantidad (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CARPINTERIA VIDRIADA				
5.1.57	**N**	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	-6,90	275.119	-1.898.321
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
5.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	24,28	376.290	9.136.321
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
5.1.15	**C**	Zapata. Incluye excavación	m³	2,89	2.164.500	6.255.405

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

5.1.16	**C**	Vigas de Fundación. Incluye excavación	m³	0,30	2.442.000	732.600
		MUROS DE NIVELACION				
5.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	35,65	166.500	5.935.725
5.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	35,98	92.664	3.334.051
		REVESTIMIENTO				
5.1.38	**J**	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	10,40	138.750	1.443.000
		PISOS				
5.1.39	**K**	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	115,10	45.510	5.238.201
5.1.48	**K**	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	7,85	88.800	697.080
		CARPINTERIA METALICA				
5.1.54	**M**	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	2,10	378.510	794.871
		INSTALACION SANITARIA				
5.1.73	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	38,65	44.400	1.716.060
5.1.77	**Q**	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	45,50	80.271	3.652.331
		INSTALACION ELECTRICA				
5.1.100	**S**	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	114,00	66.601	7.592.514
5.1.101	**S**	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	114,00	34.410	3.922.740
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
5.1.135	**Z**	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
5.1.136	**Z**	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.439	225.439
						42.558.083

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

						337.566.611
						₲ 380.124.694
6-		***Escuela Básica Nº 6.127 Prof. Estanislaa Concepción Gómez de Giménez***	***Luque - Tarumandy***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
6.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	-14,40	369.630	- 5.322.672
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
6.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	- 2.779.607
6.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	- 1.129.425
		MUROS DE NIVELACION				
6.1.20	**D**	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	-6,24	325.785	- 2.032.898
		PILARES EN GALERIA				
6.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	- 1.576.200
		REVOQUES				
6.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	- 672.105
		INSTALACION SANITARIA				
6.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	- 149.850
6.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	- 249.750
		REPARACIONES VARIAS				
6.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	- 732.600
6.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	- 66.666
6.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	- 109.890
6.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	- 109.890

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

6.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	116.550 -
6.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	377.400 -
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
6.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.442.000	1.514.040
		MUROS DE NIVELACION				
6.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	22,00	166.500	3.663.000
6.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	12,71	92.664	1.177.602
		REVESTIMIENTO				
6.1.38	J	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	5,10	138.750	707.625
		PISOS				
6.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	14,00	45.510	637.140
6.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	14,00	99.900	1.398.600
6.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	5,20	124.320	646.464
		INSTALACION SANITARIA				
6.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	10,20	44.400	452.880
6.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	85,00	80.271	6.823.035
		INSTALACION ELECTRICA				
6.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	68,50	66.601	4.562.169
6.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	68,50	34.411	2.357.154
6.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	166.500	333.000
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

6.1.137	**Z**	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
6.1.138	**Q**	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.599	225.599
						10.922.804
						259.032.074
						₲ 269.954.878
7-		***Escuela Básica Nº 3.727 María Auxiliadora***	***Luque - Laurelty***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
7.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607
7.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		MUROS DE NIVELACION				
7.1.20	**D**	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	-6,24	325.785	-2.032.898
		PILARES EN GALERIA				
7.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
		REVOQUES				
7.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105
		INSTALACION SANITARIA				
7.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
7.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	-249.750
		REPARACIONES VARIAS				
7.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
7.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

7.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
7.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
7.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
7.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	ml	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL						
7.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	4,00	369.630	1.478.520
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
7.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,56	2.442.000	1.367.520
MUROS DE NIVELACION						
7.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	30,30	166.500	5.044.950
7.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	8,50	92.664	787.644
MUROS DE ELEVACION						
7.1.23	E	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	6,60	94.905	626.373
PISOS						
7.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	23,55	45.510	1.071.761
7.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	18,82	99.900	1.880.118
7.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	4,71	124.320	585.547
7.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	94.350	141.525
7.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	15,00	88.800	1.332.000
DESAGUE PLUVIAL						
7.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	2,00	277.500	555.000
INSTALACION SANITARIA						

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

7.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	6,00	44.400	266.400
7.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	28,00	80.271	2.247.588
		INSTALACION ELECTRICA				
7.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	27,50	66.601	1.831.528
7.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	27,50	34.411	946.303
7.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	166.500	333.000
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
7.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
7.1.138	Q	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
7.1.139	Z	Pilastra para medidor de ANDE - conexión nueva en el acceso sobre la calle posterior	un	1,00	2.901.138	2.901.138
						15.369.683
						259.032.074
						₲ 274.401.757
8-		***Escuela Básica Nº 3.788 Sub Oficial Insp. O.S. Eduardo Luis Irrazábal Mutti***	***Luque - Ycuá Caranday***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
8.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607
8.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		PILARES EN GALERIA				
8.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
		REVOQUES				

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

8.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105
		INSTALACION SANITARIA				
8.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
8.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	-249.750
		REPARACIONES VARIAS				
8.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
8.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666
8.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
8.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
8.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
8.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		PREPARACION DE LA OBRA				
8.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	13,50	83.250	1.123.875
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
8.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	1,20	2.442.000	2.930.400
		MUROS DE NIVELACION				
8.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	54,20	166.500	9.024.300
8.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	48,00	92.664	4.447.872
		TECHO				
8.1.28	G	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	65,00	360.470	23.430.550
		PISOS				
8.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	82,27	45.510	3.744.108

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

8.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	60,00	99.900	5.994.000
8.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	17,36	124.320	2.158.195
8.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	15,00	88.800	1.332.000
		ZOCALOS				
8.1.49	L	Granítico pulido. Color gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	15,00	49.950	749.250
		PINTURA				
8.1.63	O	De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	m²	24,00	17.399	417.576
		DESAGUE PLUVIAL				
8.1.64	P	Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°26, desarrollo: 60 cm.	ml	12,00	108.780	1.305.360
8.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	1,00	277.500	277.500
		INSTALACION SANITARIA				
8.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	15,00	44.400	666.000
8.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	42,50	80.271	3.411.518
		INSTALACION ELECTRICA				
8.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	64,00	66.601	4.262.464
8.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	64,00	34.411	2.202.304
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
8.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	15,00	185.000	2.775.000
8.1.138	Q	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
8.1.139	Z	Demolición de techo de tejas, tejuelones y maderamen	m³	146,73	147.000	21.569.310
8.1.140	Z	Demolición de Viga de hormigon existente	ml	15,00	100.000	1.500.000

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

8.1.141	**Z**	Demolición de mamposterías de 0,15	m²	285,77	91.000	26.005.070
8.1.142	**Z**	Demolición de mamposterías de 0,30	m²	16,42	91.000	1.494.220
8.1.143	**Z**	Demolición de pisos	m²	146,73	85.000	12.472.050
8.1.144	**Z**	Desmontaje de aberturas ventanas	un	8,00	210.000	1.680.000
8.1.145	**Z**	Desmontaje de aberturas puertas	un	4,00	280.000	1.120.000
8.1.146	**Z**	Retiro de escombros producto de la demolición, en contenedores	cont	12,00	840.000	10.080.000
8.1.147	**Z**	Horas maquinas para bajar vigas de h° existente	Hora	5,00	600.000	3.000.000
						141.328.589
						259.032.074
						₲ 400.360.663
9-		***Escuela Básica Nº 4.722 Prof. Simón Nicolás Casola López***	***Ma. Roque Alonso - Defensores del Chaco***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
9.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607
9.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		MUROS DE NIVELACION				
9.1.20	**D**	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	-6,24	325.785	-2.032.898
		PILARES EN GALERIA				
9.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
		REVOQUES				
9.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105
		INSTALACION SANITARIA				
9.1.76	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
9.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	-249.750

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

REPARACIONES VARIAS						
9.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
9.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666
9.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
9.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
9.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
9.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
9.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.442.000	1.514.040
MUROS DE NIVELACION						
9.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	22,30	166.500	3.712.950
9.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	1,30	92.664	120.463
PISOS						
9.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	33,10	45.510	1.506.381
9.1.40	K	Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H: aditivo plastificante	m²	0,51	31.080	15.851
9.1.42	K	De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	11,80	150.738	1.778.708
9.1.43	K	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	0,51	116.550	59.441
9.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	16,60	99.900	1.658.340
9.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	4,15	124.320	515.928
INSTALACION SANITARIA						
9.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	59,00	44.400	2.619.600
9.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	112,30	80.271	9.014.433

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

		INSTALACION ELECTRICA				
9.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	48,00	66.601	3.196.848
9.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	48,00	34.411	1.651.728
9.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	3,00	166.500	499.500
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
9.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
9.1.138	Q	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
9.1.139	Z	Impermeabilización de muro lindero: limpieza de superficie y retiro de moho + Revoque hidrófugo + 2 manos de Pintura asfaltica	m²	29,70	185.000	5.494.500
9.1.140	Z	Limpieza del terreno (escombros y basuras) y retiro en contenedor	gl	1,00	1.999.267	1.999.267
						27.330.747
						259.032.074
						₲ 286.362.821
10-		***Escuela Básica Nº 90 Prof. Manuel A. Enciso***	***Ypané - San Francisco***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
10.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607
10.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		PILARES EN GALERIA				
10.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
		REVOQUES				
10.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

INSTALACION SANITARIA						
10.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
10.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	-249.750
REPARACIONES VARIAS						
10.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
10.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666
10.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
10.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
10.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
10.1.136	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
10.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.442.000	1.514.040
MUROS DE NIVELACION						
10.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	8,00	166.500	1.332.000
10.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	7,00	92.664	648.648
PISOS						
10.1.39	**K**	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	15,00	45.510	682.650
10.1.44	**K**	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	15,42	99.900	1.540.458
10.1.45	**K**	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	4,80	124.320	596.736
10.1.47	**K**	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	94.350	141.525
10.1.48	**K**	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	12,00	88.800	1.065.600
DESAGUE PLUVIAL						

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

10.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	2,00	277.500	555.000
		INSTALACION SANITARIA				
10.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	15,00	44.400	666.000
10.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	30,00	80.271	2.408.130
		INSTALACION ELECTRICA				
10.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	15,00	66.601	999.015
10.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	15,00	34.411	516.165
10.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	166.500	333.000
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
10.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
10.1.138	Q	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
10.1.139	Z	Pilastra para medidor de ANDE - conexión nueva en el acceso sobre la calle posterior	un	1,00	2.900.000	2.900.000
						9.904.635
						259.032.074
						₲ 268.936.709
11-		***Escuela Básica Nº 3.410 Sagrado Corazón de Jesús***	***Villa Elisa - Centro***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
11.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.559.213	-2.779.607
11.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.258.850	-1.129.425
		MUROS DE NIVELACION				
11.1.20	D	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	-6,24	325.785	-2.032.898

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

PILARES EN GALERIA						
11.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	157.620	-1.576.200
REVOQUES						
11.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	38.850	-672.105
INSTALACION SANITARIA						
11.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	49.950	-149.850
11.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	249.750	-249.750
REPARACIONES VARIAS						
11.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	244.200	-732.600
11.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.222	-66.666
11.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
11.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.630	-109.890
11.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.850	-116.550
11.1.136	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	377.400	-377.400
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL						
11.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	8,60	369.630	3.178.818
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
11.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.442.000	1.514.040
MUROS DE NIVELACION						
11.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	12,00	166.500	1.998.000
11.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	30,00	92.664	2.779.920
PISOS						

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

11.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	28,40	45.510	1.292.484
11.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	22,42	99.900	2.239.758
11.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	6,00	124.320	745.920
11.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	12,00	88.800	1.065.600
		INSTALACION SANITARIA				
11.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	15,00	44.400	666.000
11.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	35,00	80.271	2.809.485
		INSTALACION ELECTRICA				
11.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	62,00	66.601	4.129.262
11.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	62,00	34.411	2.133.482
11.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	166.500	333.000
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
11.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
11.1.138	Q	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
11.1.139	Z	Provision de Tablero General TG, con llave de corte gral	un	1,00	1.079.146	1.079.146
						17.937.684
						259.032.074
						₲ 276.969.758
12-		***Escuela Básica Nº 609 Gral. de Brígada Eligio Torres***	***Caacupé - Cñía. Almada***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

12.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
12.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
12.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
12.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
		INSTALACION SANITARIA				
12.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
12.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
		REPARACIONES VARIAS				
12.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
12.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
12.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
12.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
12.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
12.1.136	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
12.1.12	**B**	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	14,60	376.290	5.493.834
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
12.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
12.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	22,30	169.500	3.779.850

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

12.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	30,00	93.093	2.792.790
		PISOS				
12.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	23,40	46.330	1.084.122
12.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	18,82	101.700	1.913.994
12.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	4,70	126.560	594.832
12.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	96.050	144.075
		CARPINTERIA METALICA				
12.1.50	M	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	9,00	203.400	1.830.600
		DESAGUE PLUVIAL				
12.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto.	un	4,00	282.500	1.130.000
		INSTALACION SANITARIA				
12.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	44,50	45.200	2.011.400
12.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	163,70	81.778	13.387.059
		INSTALACION ELECTRICA				
12.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	150,00	67.801	10.170.150
12.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	150,00	35.031	5.254.650
12.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	4,00	169.500	678.000
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
12.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

12.1.138	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
12.1.139	Z	Provisión de un Tablero General TG; con llave TM de corte gral.	un	1,00	849.999	849.999
12.1.140	Z	Talado, destronque y retiro de árbol. Incluye siembra de plantines, conforme a las disposiciones de SEAM.	un	2,00	3.500.000	7.000.000
						53.516.950
						262.859.882
						₲ 316.376.832
13-	***Escuela Básica Nº 42 Domingo Martínez de Irala***		***Altos - Bo. María Auxiliadora***			
	ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
13.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
13.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
PILARES EN GALERIA						
13.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
REVOQUES						
13.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
INSTALACION SANITARIA						
13.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
13.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
REPARACIONES VARIAS						
13.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
13.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
13.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
13.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

13.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
13.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		PREPARACION DE LA OBRA				
13.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	35,00	84.751	2.966.285
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
13.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
13.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	14,90	169.500	2.525.550
13.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	33,00	93.093	3.072.069
		PISOS				
13.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	59,00	46.330	2.733.470
13.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	48,00	101.700	4.881.600
13.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	12,00	126.560	1.518.720
13.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,80	96.050	172.890
13.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	18,00	90.400	1.627.200
		DESAGUE PLUVIAL				
13.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto.	un	2,00	282.500	565.000
		INSTALACION SANITARIA				
13.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	20,50	45.200	926.600
13.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	77,20	81.778	6.313.262
		INSTALACION ELECTRICA				
13.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	55,00	67.801	3.729.055

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

13.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	55,00	35.031	1.926.705
13.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	1,00	169.500	169.500
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
13.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
13.1.138	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
13.1.139	Z	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	3,50	650.000	2.275.000
13.1.140	Z	Provisión de un Tablero General TG; con llave TM de corte gral.	un	1,00	1.200.000	1.200.000
13.1.141	Z	Talado, destronque y retiro de árbol. Incluye siembra de plantines, conforme a las disposiciones de SEAM.	un	1,00	4.700.000	4.700.000
13.1.141	Z	Poda de árboles circundantes, cuyas ramas afectan al sitio de implantación del aula, y retiro de las ramas	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
13.1.142	Z	Tratamiento de hormigas (Ysau)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
13.1.143	Z	Tratamiento de hormiga Termitas Cupi-í	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
						42.204.501
						263.031.482
						₲ 305.235.983
14-		***Escuela Básica Nº 103 Prof. Mercedes Miltos de Infante Rivarola***	***Itacurubi de la Cordillera - Bo. San José***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
14.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
14.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

14.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
14.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
		INSTALACION SANITARIA				
14.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
14.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
		REPARACIONES VARIAS				
14.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
14.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
14.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
14.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
14.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
14.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		PREPARACION DE LA OBRA				
14.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	75,00	84.751	6.356.325
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
14.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	21,60	376.290	8.127.864
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
14.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
14.1.17	C	Pilares de H°A°	m³	0,74	2.486.000	1.839.640
		MUROS DE NIVELACION				
14.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	80,00	93.394	7.471.520
		PISOS				

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

14.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	61,50	46.330	2.849.295
14.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	51,62	101.700	5.249.754
14.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	3,40	126.560	430.304
14.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	6,50	96.050	624.325
14.1.48	K	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	34,50	90.400	3.118.800
		INSTALACION SANITARIA				
14.1.77	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	15,00	45.200	678.000
14.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	40,50	82.156	3.327.318
		INSTALACION ELECTRICA				
14.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	50,00	67.801	3.390.050
14.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	50,00	35.031	1.751.550
14.1.117	S	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	1,00	169.500	169.500
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
14.1.137	Z	Aislación vertical de pared existente, para adosar la mampostería nueva, previo tratamiento de adherencia e hidrófugo.	m²	43,60	62.374	2.719.506
14.1.138	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
14.1.139	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
14.1.140	Z	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	3,50	650.000	2.275.000
14.1.141	Z	Pilastra para medidor de ANDE, para conexión nueva en el acceso sobre la calle posterior.	un	1,00	2.900.000	2.900.000
13.1.142	Z	Talado, destronque y retiro de árbol. Incluye siembra de plantines, conforme a las disposiciones de SEAM.	un	1,00	3.500.000	3.500.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

						52.180.347
						263.044.068
						₲ 315.224.415
15-	***Escuela Básica Nº 255 Héroes del Chaco***		***Mbocayaty del Yhaguy - Bo. San Antonio***			
	ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					
15.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
15.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
	PILARES EN GALERIA					
15.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
	REVOQUES					
15.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
	INSTALACION SANITARIA					
15.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
15.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
	REPARACIONES VARIAS					
15.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
15.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
15.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
15.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
15.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647
15.1.136	**Y**	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
	ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

15.1.16	**C**	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
15.1.19	**D**	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	9,00	169.500	1.525.500
15.1.21	**D**	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	7,00	93.522	654.654
		PISOS				
15.1.39	**K**	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	12,80	46.330	593.024
15.1.44	**K**	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	12,80	101.700	1.301.760
15.1.45	**K**	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	12,80	126.560	1.619.968
15.1.47	**K**	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	96.050	144.075
		INSTALACION SANITARIA				
15.1.73	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	12,00	45.200	542.400
15.1.77	**Q**	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	66,80	82.156	5.488.021
		INSTALACION ELECTRICA				
15.1.100	**S**	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	85,00	67.801	5.763.085
15.1.101	**S**	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	85,00	35.031	2.977.635
		ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
15.1.137	**Z**	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
15.1.138	**Z**	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
15.1.139	**Z**	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	3,50	650.000	2.275.000
15.1.140	**Z**	Demolición y posterior reposición de piso y pared en la dirección y galería, para alimentación subterránea de Tablero secundario desde TG.	m²	1,50	369.520	554.280

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

						18.840.997
						262.875.541
						₲ 281.716.538
16-		***Escuela Básica Nº 724 Cristóbal Colón***	***San Bernardino - Bo. Cristobal Colón***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
16.1.13	**C**	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.634.519	-2.817.260
16.1.14	**C**	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
16.1.29	**H**	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
16.1.34	**I**	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
		INSTALACION SANITARIA				
16.1.69	**Q**	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	-1,00	4.580.455	-4.580.455
16.1.70	**Q**	Construcción de cámara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	un	-1,00	4.237.500	-4.237.500
16.1.74	**Q**	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
16.1.76	**Q**	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
		REPARACIONES VARIAS				
16.1.131	**Y**	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	248.600	-745.800
16.1.132	**Y**	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.623	-67.869
16.1.133	**Y**	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
16.1.134	**Y**	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	37.290	-111.870
16.1.135	**Y**	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	39.549	-118.647

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

16.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	384.199	-384.199
	ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL						
16.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	15,00	376.290	5.644.350
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
16.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
MUROS DE NIVELACION						
16.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	3,00	169.500	508.500
16.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	25,80	93.522	2.412.868
PISOS						
16.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	66,70	46.330	3.090.211
16.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	32,00	101.700	3.254.400
16.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	24,00	126.560	3.037.440
16.1.46	K	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	3,00	75.123	225.369
16.1.47	K	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,50	96.050	144.075
DESAGUE PLUVIAL						
16.1.65	P	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	2,00	282.500	565.000
INSTALACION SANITARIA						
16.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	159,30	45.200	7.200.360
	ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
16.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos	ml	10,00	185.000	1.850.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

		de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.				
16.1.138	Z	Conexión a la Red pública colectora de desague cloacal, gestión y canon.	gl	1,00	2.320.800	2.320.800
16.1.139	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
16.1.140	Z	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	3,50	650.000	2.275.000
						17.274.443
						262.863.111
						₲ 280.137.554
17-		***Escuela Básica Nº 45 Prof. Adela Torres Sánchez***	***Valenzuela - Bo. San Roque***			
		ÍTEMS NO EJECUTABLES (-)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
17.1.13	C	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	5.659.379	-2.829.690
17.1.14	C	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	-0,50	2.299.550	-1.149.775
		PILARES EN GALERIA				
17.1.29	H	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	-10,00	160.459	-1.604.590
		REVOQUES				
17.1.34	I	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-17,30	39.550	-684.215
		INSTALACION SANITARIA				
17.1.74	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	-3,00	50.850	-152.550
17.1.76	Q	Llave esclusa de 1"	un	-1,00	254.250	-254.250
		REPARACIONES VARIAS				
17.1.131	Y	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	-3,00	242.000	-726.000
17.1.132	Y	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	-3,00	22.022	-66.066

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

17.1.133	Y	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.300	-108.900
17.1.134	Y	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	-3,00	36.300	-108.900
17.1.135	Y	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	-3,00	38.500	-115.500
17.1.136	Y	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	-1,00	374.000	-374.000
		ÍTEMS AUMENTADOS - en cantidad (+)	Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
		PREPARACION DE LA OBRA				
17.1.5	A	Movimiento de suelo	m³	11,00	84.751	932.261
		CIMENTACION SEGÚN DESNIVEL				
17.1.12	B	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	2,50	376.290	940.725
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
17.1.16	C	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	0,62	2.486.000	1.541.320
		MUROS DE NIVELACION				
17.1.19	D	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	14,80	169.500	2.508.600
17.1.21	D	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	10,00	93.522	935.220
		PISOS				
17.1.39	K	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	38,00	46.330	1.760.540
17.1.44	K	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	22,50	101.700	2.288.250
17.1.45	K	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	16,80	126.560	2.126.208
		INSTALACION SANITARIA				
17.1.73	Q	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	7,80	45.200	352.560
17.1.77	Q	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	30,00	82.156	2.464.680
		INSTALACION ELECTRICA				
17.1.100	S	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	80,00	67.801	5.424.080
17.1.101	S	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	80,00	35.031	2.802.480

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Gral. Diaz casi Hernandarias (Edif. Natura, 1er. Piso)
Tel: (595 21) 452 380/2 – Correo: uepp@mec.gov.py

RESOLUCIÓN UEPP N° 904/2023

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 643/2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 ***"POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO DEL CONTRATO N° 4/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A., COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738 Y SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BÁSICA N° 229 JUAN PEDRO ESCALADA Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3788 SUB OFICIAL INSP. O.S. EDUARDO LUIS IRRAZÁBAL MUTTI".***

	ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN PLANILLA		Unidad de Medida	Cant. Convenio Modificatorio	Precio Unitario	Precio Total
17.1.137	Z	Pilar de ladrillo semiprensado, visto una cara de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m, con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17 cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm.	ml	10,00	185.000	1.850.000
17.1.138	Z	Llave esclusa de 3/4"	un	1,00	225.600	225.600
17.1.139	Z	Provisión y colocación de baranda en galería con desnivel + 0,50m, (h: 1,00m) de tubo metálico, pintura antióxido y de fondo.	ml	3,50	650.000	2.275.000
17.1.140	Z	Demolición y posterior reposición de piso y pared en la dirección y galería, para alimentación subterránea de Tablero secundario desde TG.	m²	1,50	369.520	554.280
						20.807.369
						262.535.957
						₲ 283.343.326

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2023.12.05 17:10:04 -03'00'

Dalila Noemí Zarza Paredes
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos