CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN N° 17/2022 CONTRATO N° 92/2022 ID 408.807.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **TECO S.R.L.** con **RUC N° 80055872-3** domiciliada, Madame Lynch N° 2483 c/ Capitán Leonardo Britos, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. ERIK WOLF POZZO** con **C.I. N° 2.070.977,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 92/2022,** celebrado en fecha 16 de noviembre del 2022 en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2022 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS PARA EL INAC",** que se regirá por las siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según **Resolución N° 435/2023** de fecha 04 de abril de 2023, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 106 y 125/2023** de la **Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 92/2022.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, otorgando una ampliación por un monto de **Gs. 434.986.463 (Guaraníes Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres)** conforme al **Anexo I** que forma parte del presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 04 (cuatro) páginas, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 04 días del mes de abril del año 2023.**

ERIK WOLF POZZO
TECO S.R.L.

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ANEXO I

CONTRATISTA: TECO S.R.L.				CANTIDAD CONTRACTUAL			OBRA ACTUALIZADA					Variación del Ítem Sobre Contrato
ÍTEM N°		DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	CANTIDAD C.M. N° 1	Cantidad Adicional Sobre Contractual	Variación del Ítem Porcentual	Costo Total C.M. N°1		
										Costo Total	Diferencia	
1	72131601-001	INSTALACIÓN PROVISORIA Y PERMANENTE										
1.1		Mano de obra y puesta punto de instalaciones eléctricas, agua corriente y señales débiles. Incluye: excavación, montaje de cañerías y montaje de cables respectivos para señales débiles y media tensión.(CORRESPONDIENTE PARA LOS ITEMS 1.2 1.3 1.4 y 1.5)	Millilitros	920	1.427.352	1.313.163.840	950,00	30,00	3,26%	1.355.984.400	42.820.560	1,63%
1.2		Extensión permanente de agua potable con caño galvanizado con tecnología de protección hidropónico y antihumedad de 4 pulgadas, desde la red pública hasta el perímetro del terreno del proyecto. Incl.: Registros 40x40x4ocm, 2 Llaves de paso, 1 de 4'' y otro de 1''.	Millilitros	920	480.943	442.467.560	0,00	-920,00	-100,00%	0	-442.467.560	-16,86%
1.3		Extensión permanente de línea eléctrica media tensión en ducto metálico de caño galvanizado con tecnología de protección hidropónico y antihumedad de 4 pulgadas desde la red pública hasta el perímetro del terreno del proyecto	Millilitros	920	569.647	524.075.240	950,00	30,00	3,26%	541.164.650	17.089.410	0,65%

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENTE

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

1.4		Extensión de red de fibra óptica (internet) con instalación de cables de fibras monomodo de 9/125 micrones (OS1) utilizadas para telecomunicaciones, redes LAN de larga distancia y alta velocidad	Millitros	920	200.677	184.622.840	0,00	-920,00	-100,00%	0	-184.622.840	-7,04%
1.5		Extensión permanente de red de línea telefónica en ducto metálico de caño galvanizado de 4 pulgadas, desde la red pública hasta el perímetro del terreno del proyecto.	Millitros	920	72.613	66.803.960	950,00	30,00	3,26%	68.982.350	2.178.390	0,08%
2	72131601-004	CANAL PLUVIAL ABIERTO										
2.1		Excavación para canal pluvial	Millitros	112,2	96.280	10.802.616	112,20	0,00	0,00%	10.802.616	0	0,00%
2.2		Cuneta de sección tipo trapezoidal de hormigón in situ - ancho 2,00m, alto 0,55m	Millitros	112,2	733.802	82.332.584	112,20	0,00	0,00%	82.332.584	0	0,00%
3		ITEMS COMPLEMENTARIOS										
3,1		Extensión permanente de agua potable caños de resina virgen de polietileno de alta densidad de 63 mm	Metro lineal	0	480.943	-	950,00	950,00		456.895.850	456.895.850	17,41%
3,2		Extensión de red de fibra óptica (internet) con instalación de cables de fibras monomodo de 9/125 micrones (OS1) utilizadas para telecomunicaciones, redes LAN de larga distancia y alta velocidad de 24 pelos con propiedades anti roedores con ducto de caños galvanizados de 2 pulgadas	Metro lineal	0	294.587	-	950,00	950,00		279.857.650	279.857.650	10,66%

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

Ing. Felix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

3,3		Extensión de red de fibra óptica (internet) con instalación de cables de fibras monomodo de 9/125 micrones (OS1) utilizadas para telecomunicaciones, redes LAN de larga distancia y alta velocidad de 24 pelos con propiedades anti roedores en forma aérea	Metro lineal	0	187.554	-	191,00	191,00		35.822.814	35.822.814	1,37%
3,4		Extensión de red de fibra óptica (internet) con instalación de cables de fibras monomodo de 9/125 micrones (OS1) utilizadas para telecomunicaciones, redes LAN de larga distancia y alta velocidad de 24 pelos con propiedades anti roedores con ducto de caños galvanizados de 2 pulgadas mas Extensión permanente de línea eléctrica media tensión.	Metro lineal	0	294.587	-	50,00	50,00		14.729.350	14.729.350	0,56%
3,5		Puesta y montaje de columna tipo ANDE, cruceta, seccionador, jabalina en la acometida electrica, Tablero para TC.	Global	0	48.991.800	-	1,00	1,00		48.991.800	48.991.800	1,87%
3,6		Cable 4 x 16 para el Hangar presidencial	Metro lineal	0	185.877	-	360	360,00		66.915.720	66.915.720	2,55%
3,7		Registros de conexión para el Hangar presidencial	Unidad	0	1.654.587	-	14	14,00		23.164.218	23.164.218	0,88%
3,8		Caño de electroducto de 2" para el Hangar presidencial	Metro lineal	0	125.451	-	360	360,00		45.162.360	45.162.360	1,72%
3,9		Mano de Obra para reparaciones en el Hangar presidencial	Global	0	28.448.741	-	1	1,00		28.448.741	28.448.741	1,08%
					Monto Contractual Total Guaranies IVA Incluido	**2.624.268.640**		**Monto CM Nro 1 Total Guaranies IVA Incluido**		**3.059.255.103**	**434.986.463**	**16,58%**
											Variación Total en %	**16,58%**

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

Ing. Félix Kamazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3