TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
ORDEN DE SERVICIO N° 02/2022

FECHA: 20/01/23

JDC CONSTRUCTORA
de Julio Daniel Cariboni Melgarejo
Juan de Garay N° 12029 c/ Calaa - As. / Py.
RUC: 1912636-0
correo: danycariboni@gmail.com
TELEFONO: 021 425404

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestructura según Memorandum CPI N° 063/2023 - Exp. UEPP N° 0338/2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2022 - LPN/ SBE N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 01 CONCEPCION - SAN PEDRO - CANINDEYU - ALTO PARANA - CAAGUAZU

Escuela Básica N° 1731 "San Alfredo" - San Alfredo - Concepción

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1.1		AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
1.1.4		A. Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	122,76	6.300	773.388
1.1.5		A. Movimiento de suelo	Metros cúbicos	15,00	96.000	1.440.000
1.1.6		A. Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	105,00	4.900	514.500
1.1.7		A. Puesto de medicion provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	Unidad Medida Global	1,00	1.320.750	1.320.750
1.1.8		A. Vallado Perimetral: Chapa metalica ondulada N?24 c/postes metalicos, seccion 50x50 mm. Incluye porton de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	Metros cuadrados	150,00	117.000	17.550.000
1.1.17		C. Pilares de H A	Metros cúbicos	1,90	2.912.130	5.533.047
1.1.18		C. Vigas Superiores de H A .	Metros cúbicos	2,13	2.834.220	6.036.889
1.1.19		D. De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	Metros cuadrados	25,80	201.551	5.200.016
1.1.20		D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	Metros cuadrados	6,24	403.102	2.515.356
1.1.21		D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	24,00	78.000	1.872.000
1.1.22		E. De 0.15 m, ladrillo comun, para revocar	Metros cuadrados	83,00	106.096	8.805.968
1.1.23		E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara	Metros cuadrados	66,00	112.996	7.457.736
1.1.24		E. De 0.30 m, ladrillo comun, para revocar	Metros cuadrados	5,40	195.040	1.053.216
1.1.25		E. Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	Metro lineal	94,25	32.287	3.043.050
1.1.26		F. Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	Metro lineal	45,70	36.847	1.683.908
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Carib
RUC: 1912636 -
Cel.: (+595 21) 0

1.1.27		F. De Cantero (interior) pintura de aislacion de base + 4 caras perimetrales	Metros cuadrados	11,70	38.383	449.081
1.1.28		G. Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metalica de soporte.	Metros cuadrados	121,30	364.000	44.153.200
1.1.29		H. Pilar de ladrillo comun de 0.36 x 0.36 m, con jUNIta enrazada. Nucleo de Hormigon Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4UNI ?12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	Metro lineal	10,00	207.000	2.070.000
1.1.30		I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrofugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	69,52	35.286	2.453.083
1.1.31		I. Interior: de pared a UNIa capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	96,00	35.286	3.387.456
1.1.32		I. Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	22,95	30.922	709.660
1.1.33		I. Bu?as; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profUNIdidad. Para UNIones de elementos de hormigon y mamposteria	Metro lineal	17,30	16.800	290.640
1.1.34		I. De pilares en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	17,30	35.580	615.534
1.1.35		I. De vigas en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	8,50	35.286	299.931
1.1.36		I. De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	Metro lineal	56,55	32.486	1.837.083
1.1.37		I. De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	4,06	30.922	125.543
1.1.38		J. De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	Metros cuadrados	22,95	144.090	3.306.866
1.1.39		K. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	95,00	48.191	4.578.145
1.1.40		K. Carpeta de regularizacion para pisos en sectores humedos: contrapiso de H? de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	Metros cuadrados	11,11	30.978	344.166
1.1.41		K. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigon de cascote	Metros cuadrados	26,76	60.484	1.618.552
1.1.42		K. De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	Metros cuadrados	68,00	152.081	10.341.508
1.1.43		K. De ceramica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	Metros cuadrados	11,11	140.800	1.564.288
1.1.44		K. De baldosones de hormigon 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	6,38	98.888	630.905
1.1.45		K. Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metros cuadrados	7,90	147.600	1.166.040
1.1.46		K. Escalones de Acceso: de ladrillo comun con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	Metro lineal	4,60	83.400	383.640
1.1.47		K. Rampa peatonal de H A . dise?o segun norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metro lineal	3,20	114.244	365.581
1.1.48		K. Canal de desag?e pluvial a cielo abierto. 0.60m	Metro lineal	45,00	113.467	5.106.015
1.1.49		L. Granitico pulido. Color gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	Metro lineal	52,00	58.200	3.026.400
1.1.50		M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metalica de seccion circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metro lineal	13,12	240.000	3.148.800
1.1.51		M. P1-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	1,47	857.486	1.260.504
1.1.52		M. P2-Provision y colocacion de puerta doble metalica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	3,68	796.237	2.930.152
1.1.53		M. P3-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,60 x 1,50 y UNIa UNIdad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de ba?o.	Metros cuadrados	2,40	768.000	1.843.200
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Caribon
RUC: 1912636 - 0

1.1.54		M. Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ? 2% para proteccion de ventanas s/ detalle	Metros cuadrados	16,10	390.000	6.279.000
1.1.55		M. Provision y colocacion de mueble metalico a colocar bajo la mesada de ganito del ba?o. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	1,00	960.000	960.000
1.1.56		M. Cantonera de angulo metalico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	Metro lineal	4,60	14.400	66.240
1.1.57		N. Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con pa?o fijo y movil. Medidas segun detalle	Metros cuadrados	16,20	315.000	5.103.000
1.1.58		N. Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	Metros cuadrados	0,50	300.000	150.000
1.1.59		O. De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	Metros cuadrados	66,00	27.088	1.787.808
1.1.60		O. De aberturas metalicas. Base anti oxido + esmalte sintetico color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	Metros cuadrados	16,90	37.813	639.040
1.1.61		O. De Mueble metalico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintetico color grafito.	Metros cuadrados	1,50	35.243	52.865
1.1.62		O. De canaletas y bajadas con base antioxido y terminacion con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	Metro lineal	31,00	24.255	751.905
1.1.63		O. De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	Metros cuadrados	166,00	17.430	2.893.380
1.1.64		P. Provision y colocacion de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?26, desarrollo: 60 cm.	Metro lineal	25,90	104.800	2.714.320
1.1.65		P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profUNIdidad segun nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	Unidad	4,00	372.898	1.491.592
1.1.66		Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	2,00	108.958	217.916
1.1.67		Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	2,00	72.638	145.276
1.1.68		Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de H?	Unidad	2,00	302.572	605.144
1.1.69		Q. Construccion de pozo ciego de diametro 2,00 m y profUNIdidad de 2,50 m	Unidad	1,00	4.985.600	4.985.600
1.1.70		Q. Construccion de camara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	Unidad	1,00	4.588.500	4.588.500
1.1.71		Q. Sopapa para lavatorio	Unidad	2,00	72.000	144.000
1.1.72		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	Metro lineal	5,00	48.000	240.000
1.1.73		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	Metro lineal	9,00	54.000	486.000
1.1.74		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	Metro lineal	3,00	60.000	180.000
1.1.75		Q. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	4,00	143.000	572.000
1.1.76		Q. Llave esclusa de 1"	Unidad	1,00	244.200	244.200
1.1.77		Q. Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	Metro lineal	10,00	64.667	646.670
1.1.78		Q. Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada	Metro lineal	4,34	50.000	217.000
1.1.79		Q. Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	25.500	25.500
1.1.80		Q. Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada	Unidad	3,00	24.000	72.000
1.1.81		Q. Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	62.000	62.000
1.1.82		Q. Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada	Unidad	3,00	56.000	168.000
1.1.83		Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	66.000	66.000
1.1.84		Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	36.000	36.000
1.1.85		Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	50.000	50.000
1.1.86		Q. Ramal Y reduccion excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	2,00	66.000	132.000
1.1.87		R. Mesada de granito con 2 bachas ovaladas ceramicas, con sifones. En galeria y sshh s/ detalles	Metros cuadrados	0,90	1.210.000	1.089.000
1.1.88		R. Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. segun norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	2,00	408.850	817.700
1.1.89		R. Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	2,00	62.800	125.600
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1.1.90		R. Provision y montaje ducha electrica manual tipo telefono	Unidad	1,00	600.000	600.000

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Proy. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Car
RUC: 191263
Cel.: (+595981

1.1.91		R. Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	1,00	2.028.015	2.028.015
1.1.92		R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para ni?os	Unidad	2,00	171.900	343.800
1.1.93		R. De tapa de acolchado para inodoro	Unidad	2,00	97.000	194.000
1.1.94		R. Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	3,00	85.000	255.000
1.1.95		R. Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	3,00	90.000	270.000
1.1.96		R. Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	2,00	63.000	126.000
1.1.97		R. Toallero de losa esmaltada	Unidad	1,00	70.000	70.000
1.1.98		R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	1,00	525.902	525.902
1.1.99		R. Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico),	Unidad	1,00	798.000	798.000
1.1.100		S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	Metro lineal	30,00	72.000	2.160.000
1.1.101		S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	30,00	38.400	1.152.000
1.1.102		S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1,00	645.840	645.840
1.1.103		S. De disyUNItor TM 1x16A	Unidad	1,00	102.000	102.000
1.1.104		S. De disyUNItor TM 1x32A	Unidad	1,00	108.000	108.000
1.1.105		S. De disyUNItor TM 1x25A	Unidad	1,00	102.000	102.000
1.1.106		S. De disyUNItor TM 2x25A	Unidad	1,00	168.000	168.000
1.1.107		S. De disyUNItor TM 1x50A	Unidad	1,00	108.000	108.000
1.1.108		S. Provision y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	Unidad	1,00	112.800	112.800
1.1.109		S. Instalacion del tablero de comando de luces TC	Unidad	1,00	132.000	132.000
1.1.110		S. Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	1,00	120.000	120.000
1.1.111		S. Alimentacion de los circuitos de luces. Cable 4mm	Unidad	12,00	130.800	1.569.600
1.1.112		S. Alimentacion de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	Unidad	6,00	130.800	784.800
1.1.113		S. Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	3,00	130.800	392.400
1.1.114		S. Alimentacion de los circuitos de A.A	Unidad	1,00	145.200	145.200
1.1.115		S. Alimentacion de los circuitos de Tomas de computadoras	Unidad	1,00	140.400	140.400
1.1.116		S. Alimentacion de circuito de ducha electrica	Unidad	1,00	140.400	140.400
1.1.117		S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	Unidad	2,00	253.812	507.624
1.1.118		S. DisyUNItor diferencial	Unidad	1,00	450.000	450.000
1.1.119		T. De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	Unidad	6,00	216.000	1.296.000
1.1.120		T. De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	Unidad	7,00	108.000	756.000
1.1.121		T. Ventilador de techo de 56"	Unidad	3,00	540.000	1.620.000
1.1.122		T. De fotocelulas con base (p/ iluminacion exterior)	Unidad	1,00	60.000	60.000
1.1.123		U. Provision, instalacion y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	Unidad	1,00	4.914.000	4.914.000
1.1.124		U. Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	Unidad	1,00	500.000	500.000
1.1.125		V. Provision y colocacion de extintor de 6 kilos ABC	Unidad	1,00	284.400	284.400
1.1.126		V. Provision y colocacion de detectores humo / calor	Unidad	4,00	448.500	1.794.000
1.1.127		V. Se?aletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	Unidad	1,00	168.000	168.000
1.1.128		V. Iluminacion de emergencia	Unidad	2,00	192.000	384.000
1.1.129		W. Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	Unidad	1,00	1.040.000	1.040.000
1.1.130		X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	Metros cuadrados	105,00	7.000	735.000

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1.1.131		Y. Reparaciones de Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	3,00	354.000	1.062.000
1.1.132		Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A	Metros cuadrados	3,00	19.764	59.292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

Vivian Flecha D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Ntg. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Cariboni N
RUC: 1912636 - 0
Cel.: (+595981) 906

1.1.133		Y. Reparacion de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	3,00	40.250	120.750
1.1.134		Y. Reparacion de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	3,00	40.250	120.750
1.1.135		Y. Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	Metro lineal	3,00	43.560	130.680
1.1.136		Y. Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	Unidad Medida Global	1,00	375.000	375.000
SON GUARANIES: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS .- (IVA INCLUIDO)						**231.282.706**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JDC CONSTRUCTORA

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 20/01/23

del Ing. Julio D. Cariboni M
RUC: 1912636 - 0