Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley Nro. 3201/07

Rectorado

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Ruta PY 05 "Gral. Bernardino Caballero" Telef.: (0331) 241069-240883. uncadmin@gmail.com. uncrectorado@gmail.com – www.unc.edu.py

Concepción, 23 de febrero del 2022

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***Concurso de Ofertas Nº 07/2021 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N.C. CUARTA ETAPA - PLURIANUAL 2021 Y 2022" – ID 399.280***; C.C.: **CO-28005-21-204092**, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 076/2022 de fecha 22 de febrero del 2022, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5**, por un valor de **Gs. 69.973.430.- (Guaraníes sesenta y nueve millones, novecientos setenta y tres mil, cuatrocientos treinta)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 18/2021 de fecha 02 de setiembre del 2021.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***399.280***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2022	1	1	0	5	522	30	001	1	**69.973.430.-**
TOTAL									**69.973.430.-**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Ampliación 12,59 %			
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						
4	72131601-015	Pilares H°A°. 20X20, 20X30, 30X30CM. Planta ALTA	Metros cuadrados	2,30	2.300.000	5.290.000
5	72131601-004	Encadenado h: 2.50m y Vigas H°A°	Metros cuadrados	3,80	2.300.000	8.740.000
6	72101704-001	Losa de H°A°	Metros cuadrados	5	2.300.000	11.500.000
MAMPOSTERÍA Y MUROS						
7	72131601-005	Elevación de 0,20 TIPO mixto, con ladrillos comunes y huecos.	Metros cuadrados	122	119.000	14.518.000
8	72131601-005	Elevación de 0.15m. Con ladrillos mixtos: comunes y huecos.	Metros cuadrados	15	85.000	1.275.000

Ing. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Prof. Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Concepción

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Prof. Dr. Clarito Rojas Marín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

9	72131601-005	Cierre vertical de chapas pintadas color verde, tipo trapezoidal.	Metros cuadrados	9	187.000	1.683.000
DINTELES						
11	72131601-999	En varillado – nivel sobre aberturas - con dos varillas de 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. Mamp. Lado oeste	Metros	8	20.400	163.200
12	72131601-999	En varillado a la altura antepecho marcos de ventanas - 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común	Metros	12	20.400	244.800
CONTRAPISOS						
14	72131601-009	De hormigón de ripio, espesor 5 cm.	Metros cuadrados	12	27.200	326.400
15	72131601-009	Carpeta para regularización y asentamiento de piso.	Metros cuadrados	12	27.200	326.400
REVOQUE						
16	72131601-008	De paredes interior y exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	244	30.600	7.466.400
PISOS						
18	72131601-009	De Porcelanato 60x60 cm.	Metros cuadrados	12	127.500	1.530.000
ZOCALOS						
19	72131601-009	De Porcelanato	Metros	12	23.800	285.600
CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS						
23	72131701-019	Baranda metálica de caños metálicos, diseño simil al existente de 2mm de espesor.	Metros cuadrados	12,50	340.000	4.250.000
24	72102602-005	Rejas de ventanas y puertas, diseño similar al existente en el edificio adyacente. Varillas de 10mm cuadradas, y planchuelas.	Metros cuadrados	5,30	340.000	1.802.000
25	72102602-005	Quiebrasol metálico con caños de 60x40x 1,6 y 60x40x1.6. Diseño y caños simil al existente en aulas adyacentes.	Metros cuadrados	1,30	700.000	910.000
DESAGÜE PLUVIAL LOSA						
27	72101510-005	Canaletas, desarrollo 50cm.chapa n°26	Metros cuadrados	4	85.000	340.000
28	83101504-990	Caños de bajada 150 mm 5 unid. X 10ml.	Metros cuadrados	8,50	68.000	578.000

AGFI CONSTRUCCIONES

Andrés A. Aguero Figari
Ingeniero Civil

Ing. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

Prof. Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Concepción

Prof. Dr. Clarito Rojas Martín
Rector
Universidad Nacional de Concepción

INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
29	72131601-001	Provisión e instalación de caño corrugados ¾" y 1"; cajas de llaves y conexiones; tomas dobles y simples; cables de 2 mm2 y 4 mm2; llaves de puntos y toma; llave combinación de punto y toma y circuitos alimentadores de luz, toma y ventiladores de techo. Incluye 4 circuitos de tomas y ventiladores de techo y 4 circuitos de luces. Además las llaves de encendido y toma corrientes.	Unidad	5	170.000	850.000
PINTURA						
34	72131601-012	De pared interior/exterior con enduido y pintado con látex.	Metros cuadrados	244	25.500	6.222.000
35	72131601-012	De pilares, vigas y losa de Hº Aº. Tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	Metros cuadrados	8,50	25.500	216.750
36	72131601-012	Pintura de barandas y rejas metálicas. Color grafito gris obscuro, con base de anti oxido.	Metros cuadrados	12	25.500	306.000
37	72131601-012	Pintura de quiebra sol. Ambas caras (antes de su colocación), Color grafito gris obscuro, con base de antioxido.	Metros cuadrados	9,80	30.600	299.880
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS - PROVISIÓN Y MONTAJE						
39	92121702-002	Sistema de prevención de incendios	Unidad	4	212.500	850.000
		TOTAL				**69.973.430**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 10 % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 31 de mayo del 2022.

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal – AGFI CONSTRUCCIONES
Contratista

Dr. Roberto Gustavo Barrios
Decano de la Facultad de Medicina – U.N.C.
Contratante

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector - UNC
Contratante