		Contrapiso Hº de cascotes				-	
757	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	91,00	91,00	-	
758	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	75,00	75,00	-	
759	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	487,00	487,00	-	
760	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	91,00	91,00	-	
		Revoque				-	
761	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	2.000,00	2.607,00	607,00	
		Mampostería de elevación ladrillo común				-	
762	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	822,00	822,00	-	
763	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	417,00	417,00	-	
		Revoque				-	
764	**72131601-008**	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	385,00	385,00	-	
765	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	450,00	450,00	-	
		Piso - Contrapiso				-	
766	**72131601-009**	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	-	-	-	
		Revoque				-	
767	**72131601-008**	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-	-	
		Instalaciones Sanitarias				-	
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-	
768	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	125,00	125,00	-	
769	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	192,00	192,00	-	
770	**72131601-011**	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	26,00	26,00	-	
771	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	26,00	-	
772	**72131601-011**	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	-	-	-	
773	**72131601-011**	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	-	-	-	
774	**72131601-011**	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	26,00	26,00	-	
775	**72131601-011**	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	26,00	-	
776	**72131601-011**	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	26,00	26,00	-	
777	**72131601-011**	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	-	-	-	
778	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	13,00	13,00	-	
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-	
779	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	48,00	48,00	-	
780	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	56,00	56,00	-	
781	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	96,00	96,00	-	
782	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	125,00	125,00	-	
783	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	26,00	26,00	-	
		Aberturas				-	
		Carpintería de Madera y Metálicas				-	
		Carpintería Metálica				-	
784	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	1,00	1,00	-	
785	**72131601-010**	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
786	**72131601-010**	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	2,00	2,00	-	
787	**72131601-010**	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø16 mm - en Escalera	Unidad	1,00	1,00	-	
788	**72131601-010**	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	-	-	-	
		Rejas				-	
789	**72131601-010**	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	-	-	-	
		Pinturas				-	
790	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	3.240,00	3.240,00	-	
791	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	205,00	205,00	-	
792	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	275,00	275,00	-	
793	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	195,00	195,00	-	
		Combate contra incendio				-	
794	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	5,00	5,00	-	
		Extintor PQS				-	
795	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	3,00	-	
796	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-	
797	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	1,00	-	
798	**92121702-002**	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	2,00	-	
799	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	1,00	-	
800	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	1,00	-	
801	**92121702-002**	Prevención de incendio señalización	Unidad	3,00	3,00	-	
		Instalaciones eléctricas				-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

000243 (doscientos cuarenta y tres)

				0		-
40.704	3.704.064	3.704.064	3.704.064	3.704.064	3.704.064	-
45.595	3.419.625	3.419.625	3.419.625	3.419.625	3.419.625	-
24.373	11.869.651	11.869.651	11.869.651	11.869.651	11.869.651	-
86.631	7.883.421	7.883.421	7.883.421	7.883.421	7.883.421	-
				0		-
31.005	80.830.035	80.830.035	80.830.035	62.010.000	80.830.035	18.820.035
				0		-
72.745	59.796.390	59.796.390	59.796.390	59.796.390	59.796.390	-
15.502	6.464.334	6.464.334	6.464.334	6.464.334	6.464.334	-
				0		-
31.005	10.045.620	10.045.620	10.045.620	11.936.925	11.936.925	-
22.342	4.803.530	4.803.530	4.803.530	10.053.900	10.053.900	-
				0		-
22.798	9.620.756	9.620.756	9.620.756	0	-	-
				0		-
36.476	22.323.312	22.323.312	-	0	-	-
				0		-
				0		-
59.274	7.409.250	7.409.250	7.409.250	7.409.250	7.409.250	-
31.917	2.393.775	2.393.775	2.393.775	6.128.064	6.128.064	-
364.760	9.483.760	9.483.760	9.483.760	9.483.760	9.483.760	-
291.808	7.587.008	7.587.008	7.587.008	7.587.008	7.587.008	-
86.631	2.252.406	2.252.406	2.252.406	0	-	-
59.274	1.541.124	1.541.124	1.541.124	0	-	-
59.274	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	-
59.274	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	-
59.274	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	-
455.950	11.854.700	11.854.700	11.854.700	0	-	-
132.226	3.437.876	3.437.876	3.437.876	1.718.938	1.718.938	-
				0		-
45.595	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	-
59.274	3.319.344	3.319.344	3.319.344	3.319.344	3.319.344	-
68.393	1.778.218	1.778.218	1.778.218	6.565.728	6.565.728	-
95.750	11.968.750	11.968.750	11.968.750	11.968.750	11.968.750	-
182.380	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.003.090	1.003.090	1.003.090	1.003.090	1.003.090	1.003.090	-
911.900	23.709.400	23.709.400	-	0	-	-
1.185.470	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	-
592.735	592.735	592.735	592.735	592.735	592.735	-
1.459.040	1.459.040	1.459.040	-	0	-	-
				0		-
1.185.470	30.822.220	30.822.220	-	0	-	-
				0		-
16.083	52.108.920	52.108.920	52.108.920	52.108.920	52.108.920	-
25.119	2.160.234	2.160.234	2.160.234	5.149.395	5.149.395	-
25.119	1.783.449	1.783.449	1.783.449	6.907.725	6.907.725	-
25.119	4.320.468	4.320.468	4.320.468	4.898.205	4.898.205	-
				0		-
289.072	1.445.360	1.445.360	1.445.360	1.445.360	1.445.360	-
				0		-
153.199	459.597	459.597	459.597	459.597	459.597	-
1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	-
607.989	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	-
337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	-
2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	[illegible]	-
136.785	410.355	410.355	410.355	410.355	[illegible]	-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Provisión y montaje de electroducto				-
802	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	550,00	550,00	-
803	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	500,00	500,00	-
		Provisión y montaje de Tablero electrico trifasico				-
804	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión y montaje de Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
805	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	100,00	100,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
806	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico				-
807	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	5,00	5,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
808	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	67,00	67,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
809	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	5,00	5,00	-
810	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	55,00	55,00	-
811	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	14,00	7,00
		Provisión e instalación de llave				-
812	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	26,00	26,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
813	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	1,00	-
814	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	Unidad	1,00	1,00	-
815	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	27,00	27,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYA				-
816	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	750,00	750,00	-
817	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	1.500,00	1.500,00	-
		Techo				-
818	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	1.465,00	1.465,00	-
		Canaletas y bajadas				-
819	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	94,00	94,00	-
820	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	101,00	101,00	-
		Instalaciones eléctricas				-
		Instalaciones Señales débiles				-
821	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	562,00	562,00	-
822	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	245,00	245,00	-
	11	**Pabellon de cocina y lavandería - Planta Baja**				-
		Trabajos Preliminares				-
823	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	500,00	830,00	330,00
824	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	340,00	340,00	-
825	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	188,00	188,00	-
		Estructuras de H°A° (las cantidades de H°A°, corresponden a todo el pabellon PB+PA)				-
826	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	50,00	50,00	-
827	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-
828	**72131601-004**	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	30,00	30,00	-
829	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	42,00	42,00	-
830	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	23,00	23,00	-
831	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y allsada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	-	-
832	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	54,00	54,00	-
833	**72131601-004**	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	3,00	3,00	-
834	**72131601-004**	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	0,50	0,50	-
		Albañilería				-
		Piso - Contrapiso				-
835	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	420,00	460,00	40,00
		Revestimiento de Azulejos				-
836	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	315,00	315,00	-
		Revoque				-
837	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	1.650,00	1.650,00	-
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
838	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	297,50	297,50	-
839	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	390,00	750,00	360,00
840	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	435,00	265,00	(170,00)
		Revoque				-
841	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	1.030,00	1.030,00	-
		Mamposteria				-
842	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	-	-	-
843	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	-	-	-
		Aislacion				-
		Aislacion asfaltica con hidrofugo mamposteria 0,15 m				-
844	**72131601-005**	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	80,00	80,00	-
		Aislacion asfaltica con hidrofugo mamposteria 0,30 m				-
845	**72131601-005**	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	121,50	121,50	-
ado		**Piso - Contrapiso**				-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra

000242 (dosientos cuarenta y dos)

				0		-
3.399	1.869.450	1.869.450	1.869.450	1.869.450	1.869.450	-
2.404	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	-
				0		-
719.033	719.033	719.033	719.033	719.033	719.033	-
				0		-
21.430	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	-
				0		-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
				0		-
27.813	139.065	139.065	139.065	139.065	139.065	-
				0		-
96.205	6.445.735	6.445.735	6.445.735	6.445.735	6.445.735	-
				0		-
89.035	445.175	445.175	445.175	445.175	445.175	-
105.946	5.827.030	5.827.030	5.827.030	5.827.030	5.827.030	-
140.267	981.869	981.869	981.869	981.869	1.963.738	981.869
				0		-
18.238	474.188	474.188	474.188	474.188	474.188	-
				0		-
6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	-
103.501	103.501	103.501	103.501	103.501	103.501	-
492.426	13.295.502	13.295.502	13.295.502	13.295.502	13.295.502	-
				0		-
5.389	4.041.750	4.041.750	4.041.750	4.041.750	4.041.750	-
1.202	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	-
				0		-
230.711	158.959.879	2.307.110	337.991.615	337.991.615	337.991.615	-
				0		-
144.826	13.613.644	13.613.644	13.613.644	13.613.644	13.613.644	-
81.159	6.330.402	6.330.402	6.330.402	8.197.059	8.197.059	-
				0		-
				0		-
4.642	2.608.804	2.608.804	2.608.804	2.608.804	2.608.804	-
5.803	1.421.735	1.421.735	1.421.735	1.421.735	1.421.735	-
				0		-
				0		-
3.482	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.741.000	2.890.060	1.149.060
61.346	3.374.030	20.857.640	20.857.640	20.857.640	20.857.640	-
41.036	9.233.100	4.308.780	7.714.768	7.714.768	7.714.768	-
				0		-
612.797	8.272.760	24.511.880	30.639.850	30.639.850	30.639.850	-
1.550.230	69.760.350	-	-	0	-	-
1.732.610	51.978.300	51.978.300	51.978.300	51.978.300	51.978.300	-
2.097.370	88.089.540	88.089.540	88.089.540	88.089.540	88.089.540	-
2.097.370	48.239.510	48.239.510	48.239.510	48.239.510	48.239.510	-
1.787.324	117.963.384	-	-	0	-	-
1.787.324	96.515.496	96.515.496	96.515.496	96.515.496	96.515.496	-
2.279.750	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	-
1.887.633	943.817	943.817	943.817	943.817	943.817	-
				0		-
				0		-
86.631	16.459.890	16.459.890	16.459.890	36.385.020	39.850.260	3.465.240
				0		-
71.543	9.300.590	9.300.590	9.300.590	22.536.045	22.536.045	-
				0		-
31.005	47.065.590	47.065.590	47.065.590	51.158.250	51.158.250	-
				0		-
72.745	19.859.385	19.859.385	19.859.385	21.641.638	21.641.638	-
136.785	66.477.510	66.477.510	66.477.510	53.346.150	102.588.750	49.242.600
15.502	3.797.990	3.797.990	3.797.990	6.743.370	4.108.030	(2.635.340)
				0		-
22.342	13.092.412	13.092.412	13.092.412	23.012.260	23.012.260	-
				0		-
136.785	4.855.868	4.855.868	4.855.868	0	-	-
182.380	11.854.700	11.854.700	11.854.700	0	-	-
				0		-
				0		-
16.995	1.359.600	1.359.600	1.359.600	1.359.600	1.359.600	-
				0		-
22.466	2.021.940	2.021.940	2.021.940	2.729.619	2.729.619	-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

846	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	265,00	265,00	-
847	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	30,00	54,00	24,00
		Aislación				-
848	72131601-006	Aislación especial para cámara frigorífica	Unidad	2,00	3,00	1,00
		Mesada de H°A° sobre mampostería 0,30 m				-
849	72102508-999	Mesada de H°A° sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	ml	20,00	20,00	-
		Revoque				-
850	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	1.900,00	1.900,00	-
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión				-
851	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	50,00	50,00	-
852	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	60,00	60,00	-
853	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	25,00	25,00	-
854	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	30,00	30,00	-
855	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	32,00	32,00	-
856	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1,00	1,00	-
857	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	-	-	-
		Inst. agua cte. Registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°				-
858	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	1,00	1,00	-
859	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	2,00	2,00	-
860	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 25 mm	Unidad	3,00	3,00	-
861	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	3,00	3,00	-
862	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	-	-	-
863	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	4,00	4,00	-
864	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	3,00	3,00	-
865	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	4,00	4,00	-
866	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	4,00	4,00	-
867	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	12,00	12,00	-
868	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	2,00	-
869	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	Unidad	6,00	6,00	-
870	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	2,00	-
871	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	Unidad	4,00	4,00	-
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería PVC				-
872	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	68,00	68,00	-
873	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	42,00	42,00	-
874	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	12,00	12,00	-
875	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	48,00	48,00	-
876	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	-	-	-
877	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	105,00	105,00	-
878	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H°A°	Unidad	-	-	-
879	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	4,00	4,00	-
880	72131601-011	Inst. desagüe cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	Unidad	5,00	5,00	-
881	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	-	-	-
882	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de ø150mm	ml	15,00	15,00	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madera y Metálicas				-
		Carpintería de Madera				-
883	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	3,00	3,00	-
884	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	2,00	-
		Carpintería metálica				-
885	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - Incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	10,00	10,00	-
886	72131601-010	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada nº 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavandería	Unidad	1,00	1,00	-
887	72131601-010	(PM6') Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas 1,20 m x 1,00 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	Unidad	2,00	2,00	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
MOPC

000241 (doscientos cuarenta y uno)

22.798	4.833.176	4.833.176	4.833.176	6.041.470	6.041.470	-
100.309	2.507.725	2.507.725	2.507.725	3.009.270	5.416.686	2.407.416
				0		-
43.771.200	87.542.400	87.542.400	87.542.400	87.542.400	131.313.600	43.771.200
				0		-
1.025.888	20.517.760	20.517.760	20.517.760	20.517.760	20.517.760	-
				0		-
31.005	58.909.500	58.909.500	58.909.500	58.909.500	58.909.500	-
				0		-
				0		-
59.274	2.963.700	2.963.700	2.963.700	2.963.700	2.963.700	-
31.917	1.149.012	1.149.012	1.149.012	1.915.020	1.915.020	-
36.476	911.900	911.900	911.900	911.900	911.900	-
36.476	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
27.357	875.424	875.424	875.424	875.424	875.424	-
547.140	547.140	547.140	547.140	547.140	547.140	-
392.117	784.234	784.234	784.234	0	-	-
				0		-
262.171	262.171	262.171	262.171	262.171	262.171	-
262.171	524.342	524.342	524.342	524.342	524.342	-
262.171	786.513	786.513	786.513	786.513	786.513	-
364.760	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
319.165	957.495	957.495	957.495	0	-	-
291.808	875.424	875.424	875.424	1.167.232	1.167.232	-
59.274	177.822	177.822	177.822	177.822	177.822	-
59.274	177.822	177.822	177.822	237.096	237.096	-
59.274	177.822	177.822	177.822	237.096	237.096	-
182.380	547.140	547.140	547.140	2.188.560	2.188.560	-
182.380	364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	-
1.003.090	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	-
1.550.230	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	-
1.003.090	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	-
				0		-
36.476	2.480.368	2.480.368	2.480.368	2.480.368	2.480.368	-
45.595	1.914.990	1.914.990	1.914.990	1.914.990	1.914.990	-
59.274	711.288	711.288	711.288	711.288	711.288	-
68.393	3.282.864	3.282.864	3.282.864	3.282.864	3.282.864	-
109.428	6.127.968	6.127.968	6.127.968	0	-	-
95.750	1.149.000	1.149.000	1.149.000	10.053.750	10.053.750	-
501.545	6.018.540	6.018.540	6.018.540	0	-	-
182.380	729.520	729.520	729.520	729.520	729.520	-
227.975	1.139.875	1.139.875	1.139.875	1.139.875	1.139.875	-
287.249	574.498	574.498	574.498	0	-	-
95.750	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	-
1.185.470	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	-
				0		-
1.823.800	20.061.800	20.061.800	20.061.800	18.238.000	18.238.000	-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-
1.094.280	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE

888	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	9,00	9,00	-
889	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	4,00	4,00	-
890	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	5,00	5,00	-
891	72131601-010	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	Unidad	1,00	1,00	-
892	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8,00	8,00	-
893	72131601-010	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminaciòn con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	Unidad	1,00	1,00	-
		Rejas				-
894	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	3,00	3,00	-
895	72131601-010	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de ø20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia	Unidad	1,00	1,00	-
		Pinturas				-
896	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	1.970,00	1.970,00	-
897	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	75,00	75,00	-
898	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	150,00	150,00	-
		Combate contra incendio				-
899	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	6,00	-
		Extintor PQS				-
900	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	3,00	-
901	92121702-002	Extintor PQS de 25kg ABC	Unidad	1,00	1,00	-
902	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	2,00	-
903	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	1,00	-
904	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	2,00	-
905	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	1,00	-
906	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	1,00	-
907	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	4,00	4,00	-
		Instalaciones eléctricas				-
		Provisión y montaje de electroducto				-
908	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	622,00	622,00	-
909	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	480,00	480,00	-
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-
910	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
911	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2"	ml	60,00	60,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
912	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	Unidad	2,00	2,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico				-
913	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	Unidad	4,00	4,00	-
914	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	4,00	4,00	-
915	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	6,00	6,00	-
916	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	9,00	9,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
917	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	80,00	80,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto tomacorriente				-
918	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	23,00	23,00	-
919	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	7,00	7,00	-
920	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	2,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
921	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	2,00	2,00	-
922	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	39,00	39,00	-
923	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	7,00	-
924	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	3,00	3,00	-
925	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	19,00	19,00	-
926	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	Unidad	26,00	26,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
927	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	11,00	11,00	-
928	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	4,00	4,00	-
929	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	6,00	6,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
930	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	23,00	23,00	-
931	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	12,00	12,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYA				-
932	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	1.100,00	1.100,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra

000240 (dos cientos cuarenta)

1.003.090	9.027.810	9.027.810	9.027.810	9.027.810	9.027.810	-
182.380	547.140	547.140	547.140	729.520	729.520	-
1.003.090	4.012.360	4.012.360	4.012.360	5.015.450	5.015.450	-
3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	-
592.735	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	-
6.884.845	6.884.845	6.884.845	6.884.845	6.884.845	6.884.845	-
				0		-
1.185.470	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	-
4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	-
				0		-
16.083	31.683.510	31.683.510	31.683.510	31.683.510	31.683.510	-
25.119	1.883.925	1.883.925	1.883.925	1.883.925	1.883.925	-
25.119	3.767.850	3.767.850	3.767.850	3.767.850	3.767.850	-
				0		-
289.072	1.734.432	1.734.432	1.734.432	1.734.432	1.734.432	-
				0		-
153.199	459.597	459.597	459.597	459.597	459.597	-
642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	-
1.778.205	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	-
607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	-
607.989	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	-
337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	-
2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	-
136.785	547.140	547.140	547.140	547.140	547.140	-
				0		-
				0		-
3.399	1.869.450	1.869.450	1.869.450	2.114.178	2.114.178	-
2.404	1.153.920	1.153.920	1.153.920	1.153.920	1.153.920	-
				0		-
980.293	980.293	980.293	980.293	980.293	980.293	-
				0		-
39.543	2.372.580	2.372.580	2.372.580	2.372.580	2.372.580	-
				0		-
474.768	949.536	949.536	949.536	949.536	949.536	-
				0		-
119.625	119.625	119.625	119.625	478.500	478.500	-
68.766	275.064	275.064	275.064	275.064	275.064	-
24.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	-
27.813	250.317	250.317	250.317	250.317	250.317	-
				0		-
96.205	7.696.400	7.696.400	7.696.400	7.696.400	7.696.400	-
				0		-
111.252	2.558.796	2.558.796	2.558.796	2.558.796	2.558.796	-
526.622	3.686.354	3.686.354	3.686.354	3.686.354	3.686.354	-
526.622	1.053.244	1.053.244	1.053.244	1.053.244	1.053.244	-
				0		-
89.035	178.070	178.070	178.070	178.070	178.070	-
105.946	2.436.758	2.436.758	2.436.758	4.131.894	4.131.894	-
140.267	981.869	981.869	981.869	981.869	981.869	-
2.410.815	7.232.445	7.232.445	7.232.445	7.232.445	7.232.445	-
401.236	7.623.484	7.623.484	7.623.484	7.623.484	7.623.484	-
157.261	1.572.610	1.572.610	1.572.610	4.088.786	4.088.786	-
				0		-
18.238	200.618	200.618	200.618	200.618	200.618	-
26.279	52.558	52.558	52.558	105.116	105.116	-
25.367	152.202	152.202	152.202	152.202	152.202	-
				0		-
6.549	150.627	150.627	150.627	150.627	150.627	-
492.426	5.909.112	5.909.112	5.909.112	5.909.112	5.909.112	-
						-
5.389	5.927.900	5.927.900	5.927.900	5.927.900	5.927.900	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

933	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	1.250,00	1.250,00	-	
934	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	60,00	60,00	-	
935	72131601-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	Unidad	1,00	1,00	-	
936	72131601-001	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica	Unidad	2,00	3,00	1,00	
		Instalaciones Señales débiles				-	
937	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	542,00	542,00	-	
938	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	158,00	158,00	-	
	12	**Pabellon de Guardias - Planta Alta**				-	
		Trabajos Preliminares				-	
939	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	450,00	450,00	-	
		Albañilería				-	
		Aislación				-	
940		Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	70,00	70,00	-	
		Piso - Contrapiso				-	
		Contrapiso Hº de cascotes				-	
941	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	347,00	347,00	-	
942	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	450,00	450,00	-	
943	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	407,00	407,00	-	
		Revestimiento de Azulejos				-	
944	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	250,00	250,00	-	
		Revoque				-	
945	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	852,00	852,00	-	
		Mampostería de ladrillo común				-	
946	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	280,00	450,00	170,00	
947	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	308,00	308,00	-	
948	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	190,00	190,00	-	
		Revoque				-	
949	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	670,00	620,00	(50,00)	
		Mesada				-	
950	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	9,50	9,50	-	
		Piso - Contrapiso				-	
951	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	152,00	152,00	-	
		Revoque				-	
952	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-	-	
953	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	308,00	308,00	-	
		Instalaciones Sanitarias				-	
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión				-	
954	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	24,00	24,00	-	
955	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	32,00	32,00	-	
956	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	32,00	32,00	-	
957	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	8,00	8,00	-	
958	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	16,00	16,00	-	
959	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	12,00	12,00	-	
960	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	12,00	12,00	-	
961	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	8,00	-	
962	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	12,00	12,00	-	
963	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	12,00	12,00	-	
964	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	1,00	-	
965	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	2,00	-	
966	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	6,00	6,00	-	
967	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	9,00	9,00	-	
968	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	2,00	-	
969	72131601-011	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	Unidad	16,00	16,00	-	
970	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería mezcladora para duchas y lavamanos	Unidad	12,00	12,00	-	
971	72131601-011	Artefacto canilla tipo pico móvil	Unidad	1,00	1,00	-	
972	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	32,00	32,00	-	
973	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	18,00	18,00	-	
974	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	48,00	48,00	-	
975	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	6,00	6,00	-	
		Aberturas				-	
		Carpintería de Madera y Metálicas				-	
		Carpintería de Madera				-	
976	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	8,00	8,00	-	
977	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	3,00	2,00	(1,00)	
978	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	2,00	-	
979	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2"x6", Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	1,00	-	(1,00)	
980	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	1,00	-	
		Carpintería metálica					

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martin
Supervisor de Obra
MOPC

000 239 (doscientos treinta y nueve)

3.399	4.248.750	4.248.750	4.248.750	4.248.750	4.248.750	-
1.202	72.120	72.120	72.120	72.120	72.120	-
6.223.718	6.223.718	6.223.718	6.223.718	6.223.718	6.223.718	-
91.919.520	91.919.520	91.919.520	91.919.520	183.839.040	275.758.560	91.919.520
				0		-
4.642	2.515.964	2.515.964	2.515.964	2.515.964	2.515.964	-
5.803	916.874	916.874	916.874	916.874	916.874	-
				0		-
				0		-
3.482	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900	-
				0		-
				0		-
74.776	5.234.320	5.234.320	5.234.320	5.234.320	5.234.320	-
				0		-
				0		-
40.704	14.124.288	14.124.288	14.124.288	14.124.288	14.124.288	-
24.373	10.967.850	10.967.850	10.967.850	10.967.850	10.967.850	-
86.631	35.258.817	35.258.817	35.258.817	35.258.817	35.258.817	-
				0		-
71.501	17.875.250	17.875.250	17.875.250	17.875.250	17.875.250	-
				0		-
31.005	26.416.260	26.416.260	26.416.260	26.416.260	26.416.260	-
				0		-
72.745	22.405.460	22.405.460	22.405.460	20.368.600	32.735.250	12.366.650
136.785	42.129.780	42.129.780	42.129.780	42.129.780	42.129.780	-
15.502	2.945.380	2.945.380	2.945.380	2.945.380	2.945.380	-
				0		-
22.342	13.405.200	13.405.200	13.405.200	14.969.140	13.852.040	(1.117.100)
				0		-
501.545	4.764.678	4.764.678	4.764.678	4.764.678	4.764.678	-
				0		-
22.798	3.465.296	3.465.296	3.465.296	3.465.296	3.465.296	-
				0		-
36.476	16.414.200	16.414.200	-	0	-	-
31.005	9.549.540	9.549.540	9.549.540	9.549.540	9.549.540	-
				0		-
				0		-
59.274	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	-
31.917	1.021.344	1.021.344	1.021.344	1.021.344	1.021.344	-
36.476	1.167.232	1.167.232	1.167.232	1.167.232	1.167.232	-
364.760	2.918.080	2.918.080	2.918.080	2.918.080	2.918.080	-
291.808	4.668.928	4.668.928	4.668.928	4.668.928	4.668.928	-
86.631	1.039.572	1.039.572	1.039.572	1.039.572	1.039.572	-
287.249	3.446.988	3.446.988	3.446.988	3.446.988	3.446.988	-
59.274	474.192	474.192	474.192	474.192	474.192	-
59.274	711.288	711.288	711.288	711.288	711.288	-
59.274	711.288	711.288	711.288	711.288	711.288	-
501.545	501.545	501.545	501.545	501.545	501.545	-
182.380	364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	-
182.380	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
683.925	6.155.325	6.155.325	6.155.325	6.155.325	6.155.325	-
1.550.230	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	-
683.925	10.942.800	10.942.800	10.942.800	10.942.800	10.942.800	-
1.003.090	12.037.080	12.037.080	12.037.080	12.037.080	12.037.080	-
218.856	218.856	218.856	218.856	218.856	218.856	-
45.595	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	-
59.274	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	-
95.750	4.596.000	4.596.000	4.596.000	4.596.000	4.596.000	-
182.380	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	9.483.760	9.483.760	9.483.760	9.483.760	9.483.760	-
911.900	2.735.700	2.735.700	2.735.700	2.735.700	1.823.800	(911.900)
1.185.470	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	-
1.048.685	1.048.685	1.048.685	1.048.685	1.048.685	-	(1.048.685)
1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	-
				0		

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

981	**72131601-010**	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	1,00	1,00	-
982	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	7,00	7,00	-
983	**72131601-010**	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	6,00	-
984	**72131601-010**	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	8,00	8,00	-
985	**72131601-010**	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8,00	8,00	-
		Pinturas				-
986	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	1.750,00	1.750,00	-
987	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	200,00	200,00	-
988	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	130,00	130,00	-
989	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	127,60	127,60	-
		Extintor PQS				-
990	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	2,00	-
991	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-
992	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	1,00	-
993	**92121702-002**	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	2,00	-
994	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	1,00	-
995	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	1,00	-
996	**92121702-002**	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	Unidad	4,00	4,00	-
997	**92121702-002**	Prevención de incendio señalización	Unidad	2,00	2,00	-
		Instalaciones electricas				-
		Provisión y montaje de electroducto				-
998	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	858,00	858,00	-
999	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	310,00	310,00	-
		Provisión y montaje de Tablero electrico trifasico				-
1000	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
1001	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico				-
1002	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	4,00	4,00	-
1003	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	12,00	12,00	-
1004	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	Unidad	1,00	1,00	-
1005	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	4,00	4,00	-
1006	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	6,00	6,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
1007	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	52,00	52,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
1008	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	38,00	38,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
1009	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	Unidad	2,00	2,00	-
1010	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	40,00	40,00	-
1011	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	12,00	12,00	-
1012	**72131601-001**	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	16,00	16,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
1013	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	12,00	12,00	-
1014	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	4,00	4,00	-
1015	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	2,00	-
1016	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	Unidad	3,00	3,00	-
1017	**72131601-001**	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	Unidad	2,00	2,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
1018	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	38,00	38,00	-
1019	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	9,00	9,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYA				-
1020	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	220,00	440,00	220,00
1021	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	800,00	1.600,00	800,00
1022	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	20,00	100,00	80,00
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
1023	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	7,00	7,00	-
		Techo				-
1024	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	523,00	523,00	-
		Canaletas y bajadas				-
1025	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	70,00	70,00	-
1026	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	58,00	58,00	-
		Instalacion Electrica				-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Mart
Supervisor de Obra
MOPC

000238 (doscientos treinta y ocho

1.823.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800	-
1.003.090	7.021.630	7.021.630	7.021.630	7.021.630	7.021.630	-
182.380	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	1.094.280	-
1.003.090	8.024.720	8.024.720	8.024.720	8.024.720	8.024.720	-
592.735	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	4.741.880	-
				0		-
16.083	28.145.250	28.145.250	28.145.250	28.145.250	28.145.250	-
25.119	5.023.800	5.023.800	5.023.800	5.023.800	5.023.800	-
25.119	3.265.470	3.265.470	3.265.470	3.265.470	3.265.470	-
25.119	3.205.184	3.205.184	3.205.184	3.205.184	3.205.184	-
				0		-
153.199	306.398	306.398	306.398	306.398	306.398	-
1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	607.989	-
607.989	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	1.215.978	-
337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	-
2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	-
120.620	482.480	482.480	482.480	482.480	482.480	-
136.785	273.570	273.570	273.570	273.570	273.570	-
				0		-
				0		-
3.399	849.750	849.750	849.750	2.916.342	2.916.342	-
2.404	745.240	745.240	745.240	745.240	745.240	-
				0		-
818.886	818.886	818.886	818.886	818.886	818.886	-
				0		-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
				0		-
71.460	285.840	285.840	285.840	285.840	285.840	-
27.813	27.813	27.813	27.813	333.756	333.756	-
90.361	90.361	90.361	90.361	90.361	90.361	-
24.041	48.082	48.082	48.082	96.164	96.164	-
27.813	55.626	55.626	55.626	166.878	166.878	-
				0		-
96.205	5.002.660	5.002.660	5.002.660	5.002.660	5.002.660	-
				0		-
103.501	3.933.038	3.933.038	3.933.038	3.933.038	3.933.038	-
				0		-
89.035	178.070	178.070	178.070	178.070	178.070	-
105.946	4.237.840	4.237.840	4.237.840	4.237.840	4.237.840	-
140.267	1.683.204	1.683.204	1.683.204	1.683.204	1.683.204	-
401.236	6.419.776	6.419.776	6.419.776	6.419.776	6.419.776	-
				0		-
18.238	218.856	218.856	218.856	218.856	218.856	-
26.279	26.279	26.279	26.279	105.116	105.116	-
25.367	50.734	50.734	50.734	50.734	50.734	-
41.865	83.730	83.730	83.730	125.595	125.595	-
58.610	117.220	117.220	117.220	117.220	117.220	-
				0		-
6.549	248.862	248.862	248.862	248.862	248.862	-
492.426	4.431.834	4.431.834	4.431.834	4.431.834	4.431.834	-
				0		-
5.389	1.185.580	1.185.580	1.185.580	1.185.580	2.371.160	1.185.580
3.399	2.719.200	2.719.200	2.719.200	2.719.200	5.438.400	2.719.200
1.202	24.040	24.040	24.040	24.040	120.200	96.160
				0		-
414.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	-
				0		-
230.711	120.661.853	2.307.110	120.661.853	120.661.853	120.661.853	-
				0		-
144.826	10.137.820	10.137.820	10.137.820	10.137.820	10.137.820	-
81.159	4.707.222	4.707.222	4.707.222	4.707.222	4.707.222	-
				0		-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Instalaciones Señales débiles				-
1027	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	563,00	563,00	-
1028	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241,00	241,00	-
	13	**Pabellon de administracion Planta Baja**				-
		Trabajos Preliminares				-
1029	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	1.155,00	1.155,00	-
1030	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	400,00	400,00	-
1031	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	310,00	310,00	-
		Estructuras de H°A°				-
1032	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	70,60	70,60	-
1033	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-
1034	**72131601-004**	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	37,00	37,00	-
		Vigas de H°A° - fck=250 Kg/cm2				-
1035	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	92,00	92,00	-
1036	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	81,00	81,00	-
1037	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	-	-
1038	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	118,00	118,00	-
1039	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	95,00	95,00	-
1040	**72131601-004**	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	6,00	6,00	-
1041	**72131601-004**	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	1,00	1,00	-
1042	**72131601-004**	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	30,00	30,00	-
		Albañilería				-
		Piso - Contrapiso				-
		Contrapiso H° de cascotes				-
1043	**72131601-009**	Contrapiso H° de cascotes (e= 0,10m)	m2	1.275,00	1.290,00	15,00
1044	**72131601-009**	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	250,00	275,00	25,00
1045	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	1.275,00	1.290,00	15,00
1046	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	1.275,00	1.265,00	(10,00)
		Revestimiento de Azulejos				-
1047	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	470,00	470,00	-
		Revoque				-
1048	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	4.176,00	4.176,00	-
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
1049	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	1.934,00	1.934,00	-
1050	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	727,00	727,00	-
1051	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	825,00	725,00	(100,00)
		Revoque				-
1052	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	1.141,00	1.155,00	14,00
		Mampostería				-
1053	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	-	-	-
1054	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	-	-	-
1055	**72131601-005**	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisación	m2	125,00	125,00	-
		Aislación				-
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m				-
1056	**72131601-006**	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	90,00	90,00	-
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m				-
1057	**72131601-006**	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	168,00	168,00	-
ado		**Piso - Contrapiso**				-
1058	**72131601-009**	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	738,00	738,00	-
1059	**72131601-009**	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	35,00	35,00	-
1060	**72131601-009**	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	39,00	39,00	-
		Revoque				-
1061	**72131601-008**	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-	-
		Mesada de H°A° sobre mampostería de 0,30 m				-
1062	**72102508-999**	Mesada de H°A° sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente	ml	4,00	4,00	-
		Revoque				-
1063	**72131601-008**	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	810,00	810,00	-
		Instalaciones sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión				-
1064	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	23,00	23,00	-
1065	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	48,00	48,00	-
1066	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	135,00	135,00	-
1067	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	4,00	4,00	-
		Inst. agua cte. Registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°				-
1068	**72131601-011**	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	4,00	4,00	-
1069	**72131601-011**	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 25 mm	Unidad	2,00	2,00	-
1070	**72131601-011**	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	14,00	14,00	-
1071	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	-	-	-
1072	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	14,00	14,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martín
Supervisor de Obra
M O P C

000237 (doscientos treinta y siete)

				0		-
4.642	2.613.446	2.613.446	2.613.446	2.613.446	2.613.446	-
5.803	1.398.523	1.398.523	1.398.523	1.398.523	1.398.523	-
				0		-
				0		-
3.482	4.021.710	4.021.710	4.021.710	4.021.710	4.021.710	-
61.346	28.893.966	13.496.120	24.538.400	24.538.400	24.538.400	-
41.036	23.800.880	2.462.160	12.721.160	12.721.160	12.721.160	-
				0		-
612.797	18.996.707	42.895.790	43.263.468	43.263.468	43.263.468	-
1.550.230	268.189.790	-	-	0	-	-
1.732.610	64.106.570	64.106.570	64.106.570	64.106.570	64.106.570	-
				0		-
2.097.370	192.958.040	192.958.040	192.958.040	192.958.040	192.958.040	-
2.097.370	169.886.970	169.886.970	169.886.970	169.886.970	169.886.970	-
1.787.324	205.542.260	-	-	0	-	-
1.787.324	210.904.232	210.904.232	210.904.232	210.904.232	210.904.232	-
1.787.324	169.795.780	169.795.780	169.795.780	169.795.780	169.795.780	-
2.279.750	13.678.500	13.678.500	13.678.500	13.678.500	13.678.500	-
1.887.633	1.887.633	1.887.633	1.887.633	1.887.633	1.887.633	-
2.097.370	62.921.100	62.921.100	62.921.100	62.921.100	62.921.100	-
				0		-
				0		-
				0		-
40.704	50.310.144	50.310.144	50.310.144	51.897.600	52.508.160	610.560
72.952	51.066.400	51.066.400	51.066.400	18.238.000	20.061.800	1.823.800
24.373	29.613.195	29.613.195	29.613.195	31.075.575	31.441.170	365.595
86.631	100.058.805	100.058.805	100.058.805	110.454.525	109.588.215	(866.310)
				0		-
71.543	86.924.745	86.924.745	86.924.745	33.625.210	33.625.210	-
				0		-
31.005	103.928.760	103.928.760	129.476.880	129.476.880	129.476.880	-
				0		-
72.745	68.962.260	68.962.260	140.688.830	140.688.830	140.688.830	-
136.785	95.202.360	95.202.360	99.442.695	99.442.695	99.442.695	-
15.502	9.704.252	9.704.252	9.704.252	12.789.150	11.238.950	(1.550.200)
				0		-
22.342	5.585.500	5.585.500	16.868.210	25.492.222	25.805.010	312.788
				0		-
136.785	1.641.420	1.641.420	-	0	-	-
182.380	3.100.460	3.100.460	-	0	-	-
136.785	16.550.985	16.550.985	17.098.125	17.098.125	17.098.125	-
				0		-
				0		-
16.995	1.529.550	1.529.550	1.529.550	1.529.550	1.529.550	-
				0		-
22.466	3.145.240	3.145.240	3.145.240	3.774.288	3.774.288	-
				0		-
22.798	16.824.924	16.824.924	16.824.924	16.824.924	16.824.924	-
100.309	3.510.815	3.510.815	3.510.815	3.510.815	3.510.815	-
100.309	3.912.051	3.912.051	3.912.051	3.912.051	3.912.051	-
				0		-
36.476	61.644.440	61.644.440	-	0	-	-
				0		-
911.900	3.647.600	3.647.600	3.647.600	3.647.600	3.647.600	-
				0		-
31.005	21.579.480	21.579.480	21.579.480	25.114.050	25.114.050	-
				0		-
				0		-
59.274	1.363.302	1.363.302	1.363.302	1.363.302	1.363.302	-
31.917	1.532.016	1.532.016	1.532.016	1.532.016	1.532.016	-
36.476	4.924.260	4.924.260	4.924.260	4.924.260	4.924.260	-
547.140	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	-
				0		-
262.171	1.048.684	1.048.684	1.048.684	1.048.684	1.048.684	-
262.171	524.342	524.342	524.342	524.342	524.342	-
364.760	5.106.640	5.106.640	5.106.640	5.106.640	5.106.640	-
455.950	1.823.800	1.823.800	1.823.800	0	-	-
319.165	4.468.310	4.468.310	4.468.310	4.468.310	4.468.310	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

1073	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	18,00	18,00	-	
1074	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	5,00	5,00	-	
1075	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	5,00	5,00	-	
1076	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	4,00	4,00	-	
1077	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	18,00	18,00	-	
1078	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	18,00	18,00	-	
1079	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	6,00	6,00	-	
1080	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	-	-	-	
1081	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	17,00	17,00	-	
		Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-	
1082	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	52,00	52,00	-	
1083	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	68,00	68,00	-	
1084	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	48,00	48,00	-	
1085	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	38,00	38,00	-	
1086	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	-	-	-	
1087	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de HºAº	Unidad	6,00	6,00	-	
1088	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de HºAº	Unidad	25,00	25,00	-	
1089	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	17,00	17,00	-	
1090	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	100,00	100,00	-	
1091	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de HºAº	Unidad	12,00	12,00	-	
1092	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-	
		Aberturas				-	
		Carpinteria de Madera y Metálicas				-	
		Carpinteria de Madera				-	
1093	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	14,00	10,00	(4,00)	
1094	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-	
1095	72131601-010	(P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1,00	-	
1096	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	2,00	2,00	-	
		Carpinteria metálica				-	
1097	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	6,00	6,00	-	
1098	72131601-010	(Vr2') Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de ø20 mm con pasa objetos	Unidad	3,00	3,00	-	
1099	72131601-010	(Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa ø20mm	Unidad	2,00	2,00	-	
1100	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro ø20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	32,00	32,00	-	
1101	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de ø20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	13,00	13,00	-	
1102	72131601-010	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	1,00	-	
1103	72131601-010	(Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	1,00	-	
1104	72131601-010	(P5') Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1,00	-	
1105	72131601-010	(PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa ø20mm, dos hojas vidriadas, perfileria de aluminio y vidrio templado de 10mm, cerradura doble traba	Unidad	1,00	1,00	-	
1106	72131601-010	(PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada Nº18 con control remoto	Unidad	-	-	-	
1107	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de ø20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	Unidad	1,00	1,00	-	
		Rejas				-	
1108	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa ø20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	Unidad	10,00	10,00	-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cerveta
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
MOPC

000236 (dos cientos treinta y seis)

291.808	5.252.544	5.252.544	5.252.544	5.252.544	5.252.544	-
86.631	433.155	433.155	433.155	433.155	433.155	-
59.274	296.370	296.370	296.370	296.370	296.370	-
182.380	729.520	729.520	729.520	729.520	729.520	-
59.274	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	-
59.274	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	1.066.932	-
59.274	355.644	355.644	355.644	355.644	355.644	-
455.950	1.823.800	1.823.800	1.823.800	0	-	-
182.380	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	-
				0		-
36.476	1.896.752	1.896.752	1.896.752	1.896.752	1.896.752	-
45.595	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	-
59.274	2.845.152	2.845.152	2.845.152	2.845.152	2.845.152	-
68.393	2.598.934	2.598.934	2.598.934	2.598.934	2.598.934	-
109.428	28.451.280	28.451.280	28.451.280	0	-	-
501.545	3.009.270	3.009.270	3.009.270	3.009.270	3.009.270	-
287.249	7.181.225	7.181.225	7.181.225	7.181.225	7.181.225	-
182.380	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	3.100.460	-
95.750	9.575.000	9.575.000	9.575.000	9.575.000	9.575.000	-
287.249	3.446.988	3.446.988	3.446.988	3.446.988	3.446.988	-
72.952	12.620.696	12.620.696	12.620.696	0	-	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	16.596.580	16.596.580	24.894.870	16.596.580	11.854.700	(4.741.880)
1.185.470	22.523.930	22.523.930	-	0	-	-
1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	-
1.367.850	2.735.700	2.735.700	2.735.700	2.735.700	2.735.700	-
				0		-
1.003.090	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	6.018.540	-
729.520	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	2.188.560	-
319.165	638.330	638.330	638.330	638.330	638.330	-
1.823.800	60.185.400	60.185.400	58.361.600	58.361.600	58.361.600	-
683.925	8.207.100	8.207.100	8.891.025	8.891.025	8.891.025	-
8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	-
8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	8.207.100	-
1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	1.367.850	-
3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	3.191.650	-
6.565.680	6.565.680	6.565.680	6.565.680	0	-	-
5.471.400	5.471.400	5.471.400	5.471.400	5.471.400	5.471.400	-
				0		-
2.462.130	27.083.430	27.083.430	24.621.300	24.621.300	24.621.300	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

000 235 (dos cientos treinta y cinco)

911.900	7.295.200	7.295.200	-	0	-	-
1.057.804	6.346.824	6.346.824	13.751.452	13.751.452	13.751.452	-
6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	6.839.250	-
9.119.000	9.119.000	9.119.000	9.119.000	9.119.000	9.119.000	-
4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	4.103.550	-
				0		-
183.872	3.309.696	3.309.696	3.309.696	3.309.696	3.309.696	-
				0		-
16.083	91.254.942	91.254.942	91.254.942	91.254.942	91.254.942	-
25.119	2.888.685	2.888.685	2.888.685	2.888.685	2.888.685	-
25.119	10.776.051	10.776.051	10.776.051	10.776.051	10.776.051	-
25.119	452.142	452.142	452.142	452.142	452.142	-
				0		-
				0		-
153.199	919.194	919.194	919.194	919.194	919.194	-
1.778.205	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	3.556.410	-
337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	337.403	-
2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	2.674.976	-
136.785	820.710	820.710	820.710	820.710	820.710	-
				0		-
				0		-
995	149.250	149.250	149.250	149.250	149.250	-
3.399	5.302.440	5.302.440	5.302.440	5.302.440	5.302.440	-
2.404	2.163.600	2.163.600	2.163.600	2.163.600	2.163.600	-
				0		-
719.033	1.438.066	1.438.066	1.438.066	1.438.066	1.438.066	-
1.235.625	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	-
				0		-
38.466	3.654.270	3.654.270	3.654.270	3.654.270	3.654.270	-
				0		-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	287.249	-
				0		-
24.041	96.164	96.164	96.164	96.164	96.164	-
26.860	26.860	26.860	26.860	26.860	26.860	-
27.813	389.382	389.382	389.382	389.382	389.382	-
				0		-
96.205	15.296.595	15.296.595	15.296.595	15.296.595	15.296.595	-
				0		-
111.252	6.230.112	6.230.112	6.230.112	6.230.112	6.230.112	-
				0		-
89.035	2.938.155	2.938.155	2.938.155	2.938.155	2.938.155	-
105.946	6.144.868	6.144.868	6.144.868	6.144.868	6.144.868	-
444.551	20.449.346	20.449.346	20.449.346	20.449.346	20.449.346	-
2.410.815	24.108.150	24.108.150	24.108.150	24.108.150	24.108.150	-
30.093	150.465	150.465	150.465	150.465	150.465	-
30.093	210.651	210.651	210.651	210.651	210.651	-
				0		-
18.238	729.520	729.520	729.520	729.520	729.520	-
26.279	157.674	157.674	157.674	157.674	157.674	-
25.367	177.569	177.569	177.569	177.569	177.569	-
				0		-
6.549	366.744	366.744	366.744	366.744	366.744	-
492.426	16.742.484	16.742.484	16.742.484	16.742.484	16.742.484	-
				0		-
5.389	8.083.500	8.083.500	8.083.500	8.083.500	30.178.400	22.094.900
3.399	10.197.000	10.197.000	10.197.000	10.197.000	25.492.500	15.295.500
				0		-
414.500	6.632.000	6.632.000	6.632.000	6.632.000	6.632.000	-
414.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	2.901.500	2.901.500	-
414.500	2.487.000	2.487.000	2.487.000	0	-	-
414.500	414.500	414.500	414.500	0	-	
414.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	0		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

1109	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa ø20mm	Unidad	-	-	-
1110	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	Unidad	13,00	13,00	-
1111	72131601-010	(PR17') Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de ø20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	Unidad	1,00	1,00	-
1112	72131601-010	(PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de ø20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m	Unidad	1,00	1,00	-
1113	72131601-010	Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de ø20 mm	Unidad	1,00	1,00	-
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-
1114	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	18,00	18,00	-
		Pinturas				-
1115	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	5.674,00	5.674,00	-
1116	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	115,00	115,00	-
1117	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	429,00	429,00	-
1118	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	18,00	18,00	-
		Combate contra incendio				-
		Extintor PQS				-
1119	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	6,00	-
1120	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	2,00	-
1121	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	1,00	-
1122	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	1,00	-
1123	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	6,00	6,00	-
		Instalaciones electricas				-
		Provision y montaje de electroducto				-
1124	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 7/8"	ml	150,00	150,00	-
1125	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	1.560,00	1.560,00	-
1126	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	900,00	900,00	-
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-
1127	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	2,00	2,00	-
1128	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	2,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
1129	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	Unidad	95,00	95,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
1130	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	1,00	1,00	-
1131	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	1,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico				-
1132	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	4,00	4,00	-
1133	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	Unidad	1,00	1,00	-
1134	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	14,00	14,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
1135	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	159,00	159,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
1136	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	56,00	56,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
1137	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	33,00	33,00	-
1138	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	58,00	58,00	-
1139	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	46,00	46,00	-
1140	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	10,00	10,00	-
1141	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W	Unidad	5,00	5,00	-
1142	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
1143	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	40,00	40,00	-
1144	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	6,00	6,00	-
1145	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
1146	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	56,00	56,00	-
1147	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	34,00	34,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYA				-
1148	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	1.500,00	5.600,00	4.100,00
1149	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.000,00	7.500,00	4.500,00
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desague, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
1150	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	16,00	-
1151	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente	Unidad	7,00	7,00	-
1152	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	-	-	-
1153	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	-	-	-
1154	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	-	-	-

Lilia Filartiga

Ing. William Campos Cervera

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra

Arq. Carlos A. Rahi Martine
Supervisor de Obra

000234 (doscientos treinta y cuatro)

414.500	829.000	829.000	829.000	829.000	829.000	-
				0		-
4.642	2.102.826	2.102.826	2.102.826	2.102.826	2.102.826	-
5.803	725.375	725.375	725.375	725.375	725.375	-
				0		-
				0		-
3.482	4.303.752	4.303.752	4.303.752	4.303.752	4.303.752	-
				0		-
				0		-
74.776	10.917.296	10.917.296	10.917.296	10.917.296	10.917.296	-
				0		-
				0		-
40.704	3.826.176	3.826.176	3.826.176	3.826.176	3.826.176	-
45.595	1.595.825	1.595.825	1.595.825	1.595.825	1.595.825	-
45.595	1.823.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800	1.823.800	-
24.373	30.685.607	30.685.607	30.685.607	32.050.495	32.050.495	-
86.631	108.202.119	108.202.119	108.202.119	113.486.610	113.486.610	-
				0		-
71.543	30.048.060	30.048.060	30.048.060	30.048.060	30.048.060	-
				0		-
31.005	111.742.020	111.742.020	111.742.020	111.742.020	111.742.020	-
				0		-
72.745	8.438.420	8.438.420	8.438.420	95.659.675	95.659.675	-
136.785	74.274.255	74.274.255	74.274.255	107.376.225	107.376.225	-
15.502	8.216.060	8.216.060	8.216.060	9.456.220	9.146.180	(310.040)
				0		-
22.342	3.574.720	3.574.720	3.574.720	30.049.990	30.049.990	-
				0		-
22.798	15.320.256	15.320.256	15.320.256	16.437.358	16.437.358	-
				0		-
36.476	43.990.056	43.990.056	-	0	-	-
31.005	17.765.865	17.765.865	17.765.865	25.145.055	25.145.055	-
				0		-
				0		-
59.274	4.030.632	4.030.632	4.030.632	4.030.632	4.030.632	-
31.917	2.553.360	2.553.360	2.553.360	2.553.360	2.553.360	-
364.760	8.754.240	8.754.240	8.754.240	8.754.240	8.754.240	-
319.165	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	-
291.808	7.587.008	7.587.008	7.587.008	7.587.008	7.587.008	-
86.631	1.386.096	1.386.096	1.386.096	1.386.096	1.386.096	-
59.274	948.384	948.384	948.384	948.384	948.384	-
59.274	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	1.422.576	-
59.274	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	1.541.124	-
59.274	948.384	948.384	948.384	948.384	948.384	-
182.380	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	4.377.120	-
				0		-
45.595	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	-
59.274	3.674.988	3.674.988	3.674.988	3.674.988	3.674.988	-
68.393	3.146.078	3.146.078	3.146.078	3.146.078	3.146.078	-
95.750	10.532.500	10.532.500	10.532.500	10.532.500	10.532.500	-
182.380	5.471.400	5.471.400	5.471.400	5.471.400	5.471.400	-
290.150	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900	1.740.900	-
				0		-
				0		-
				0		-
911.900	3.647.600	3.647.600	-	0	-	-
1.185.470	35.564.100	35.564.100	-	0	-	-
1.048.685	9.438.165	9.438.165	44.044.770	44.044.770	44.044.770	-
1.367.850	16.414.200	16.414.200	5.471.400	5.471.400	5.471.400	-
820.710	11.489.940	11.489.940	-	0	-	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

1155	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente	Unidad	2,00	2,00	-
		Instalaciones Señales débiles				-
1156	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	453,00	453,00	-
1157	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	125,00	125,00	-
	14	**Pabellon de administracion - Planta Alta**				-
		Trabajos Preliminares				-
1158	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	1.236,00	1.236,00	-
		Albañilería				-
		Aislación				-
1159	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	146,00	146,00	-
		Piso - Contrapiso				-
		Contrapiso Hº de cascotes				-
1160	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	94,00	94,00	-
1161	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	35,00	35,00	-
1162	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	40,00	40,00	-
1163	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	1.315,00	1.315,00	-
1164	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	1.310,00	1.310,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-
1165	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	420,00	420,00	-
		Revoque				-
1166	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	3.604,00	3.604,00	-
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
1167	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	1.315,00	1.315,00	-
1168	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	785,00	785,00	-
1169	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	610,00	590,00	(20,00)
		Revoque				-
1170	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	1.345,00	1.345,00	-
		Piso - Contrapiso				-
1171	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	721,00	721,00	-
		Revoque				-
1172	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-	-
1173	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	811,00	811,00	-
		Instalaciones sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión				-
1174	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68,00	68,00	-
1175	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	80,00	80,00	-
1176	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	24,00	24,00	-
1177	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	26,00	26,00	-
1178	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	26,00	-
1179	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	16,00	16,00	-
1180	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16,00	16,00	-
1181	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	24,00	24,00	-
1182	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	26,00	-
1183	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	16,00	16,00	-
1184	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	24,00	24,00	-
		Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
1185	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	56,00	56,00	-
1186	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	62,00	62,00	-
1187	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	46,00	46,00	-
1188	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	110,00	110,00	-
1189	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	30,00	30,00	-
1190	72131601-011	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	Unidad	6,00	6,00	-
		Aberturas				-
		Carpinteria de Madera y Metálicas				-
		Carpinteria de Madera				-
1191	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-
1192	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-
1193	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2"x6", Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	42,00	42,00	-
1194	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	4,00	4,00	-
1195	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2"x6" de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño	Unidad	-	-	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martí
Supervisor de Obra