512	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16,00	59.274	948.384
513	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	24,00	59.274	1.422.576
514	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8,00	59.274	474.192
515	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	8,00	455.950	3.647.600
516	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	6,40	501.545	3.209.888
517	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	4,00	132.226	528.904
518	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	40,00	36.476	1.459.040
519	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
520	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
521	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	40,00	68.393	2.735.720
522	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	40,00	95.750	3.830.000
523	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32,00	182.380	5.836.160
524	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en c (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	16,00	1.185.470	18.967.520
525	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	40,00	1.823.800	72.952.000
526	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
527	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
528	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	72,00	911.900	65.656.800
529	72131601-010	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
530	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	8,00	1.276.660	10.213.280
531	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	52,00	183.872	9.561.344
532	72131601-010	Provisión y colocación de baranda en galería	Metros cuadrados	240,00	319.165	76.599.600

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

533	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	7.480,00	16.083	120.300.840
534	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	400,00	25.119	10.047.600
535	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	2.620,00	31.917	83.622.540
536	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	1.004,00	25.119	25.219.476
537	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	728,00	25.119	18.286.632
538	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	532,00	25.119	13.363.308
539	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24,00	289.072	6.937.728
540	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24,00	153.199	3.676.776
541	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8,00	1.778.205	14.225.640
542	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	4.960,00	3.399	16.859.040
543	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.280,00	2.404	3.077.120
544	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	200,00	995	199.000
545	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8,00	980.293	7.842.344
546	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8,00	1.235.625	9.885.000
547	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	Metro lineal	740,00	102.547	75.884.780
548	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
549	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36,00	68.807	2.477.052
550	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4,00	27.813	111.252
551	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4,00	513.234	2.052.936
552	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52,00	27.813	1.446.276
553	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	336,00	96.205	32.324.880
554	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216,00	111.252	24.030.432
555	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40,00	526.622	21.064.880
556	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	24,00	89.035	2.136.840
557	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	312,00	105.946	33.055.152
558	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24,00	1.696.134	40.707.216
559	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4,00	18.238	72.952

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

560	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	8,00	26.279	210.232
561	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	4,00	25.367	101.468
562	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	28,00	18.238	510.664
563	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	4,00	6.549	26.196
564	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	120,00	492.426	59.091.120
565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	12.080,00	4.974	60.085.920
566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	2.600,00	6.300	16.380.000
567	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	24,00	414.500	9.948.000
568	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	8,00	414.500	3.316.000
569	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	414.500	6.632.000
570	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	3.040,00	230.711	701.361.440
571	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	416,00	144.810	60.240.960
572	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	312,00	81.159	25.321.608
573	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	560,00	4.642	2.599.520
574	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156,00	5.803	905.268
575	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	6.139,00	3.482	21.375.998
576	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	399,00	61.346	24.477.054
577	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	280,00	41.036	11.490.080
578	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	94,50	612.797	57.909.317
579	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	322,00	1.550.230	499.174.060
580	72131601-004	Piso Estructura de H A . Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y *alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel* Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	3.360,00	1.787.324	6.005.408.640
581	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	322,00	72.952	23.490.544
582	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	210,00	72.745	15.276.450

Ing. Carlos H. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

583	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	84,00	15.502	1.302.168
584	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	420,00	31.005	13.022.100
585	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	126,00	22.342	2.815.092
586	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	31,50	16.995	535.343
587	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC . 150 mm	Metro lineal	105,00	95.750	10.053.750
588	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	7,00	287.249	2.010.743
589	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	420,00	72.952	30.639.840
590	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	2.247,00	16.083	36.138.501
591	72131601-012	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	4.865,00	31.917	155.276.205
592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	224,00	25.119	5.626.656
593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	7,00	289.072	2.023.504
594	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	7,00	153.199	1.072.393
595	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	1.778.205	12.447.435
596	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Metro lineal	700,00	66.983	46.888.100
597	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	700,00	33.740	23.618.000
598	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	700,00	15.419	10.793.300
599	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	1.170.341	32.769.548
600	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	1.170.341	8.192.387
601	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	1.791.884	12.543.188
602	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	Metro lineal	1.274,00	20.311	25.876.214
603	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	35,00	105.946	3.708.110
604	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	105,00	140.267	14.728.035
605	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	18.238	1.404.326
606	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	140,00	492.426	68.939.640
607	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	1.855,00	230.711	427.968.905
608	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	126,00	144.826	18.248.076
609	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	98,00	81.159	7.953.582

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

59/cincuenta y nueve)

610	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	453,00	4.642	2.102.826
611	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	170,00	5.803	986.510
612	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	928,00	3.482	3.231.296
613	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	57,00	61.263	3.491.991
614	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	40,00	41.036	1.641.440
615	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	35,00	1.550.230	54.258.050
616	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	890,00	1.732.610	1.542.022.900
617	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	30,00	72.745	2.182.350
618	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	60,00	31.005	1.860.300
619	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	18,00	22.342	402.156
620	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0.15 m	Metros cuadrados	4,50	16.995	76.478
621	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
622	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	66,00	72.952	4.814.832
623	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3 , con malla de acero romboidal de 2.5 cm, incluye pasador y candado	Unidad	14,00	455.950	6.383.300
624	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	321,00	16.083	5.162.643
625	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	Metros cuadrados	695,00	31.917	22.182.315
626	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
627	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1,00	153.199	153.199
628	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
629	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.240,00	3.399	4.214.760
630	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	320,00	2.404	769.280
631	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	50,00	995	49.750
632	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	818.886	818.886
633	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

634	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	Metro lineal	300,00	22.300	6.690.000
635	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
636	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	10,00	27.813	278.130
637	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	113,00	96.205	10.871.165
638	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	28,00	111.252	3.115.056
639	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	2.410.815	14.464.890
640	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29,00	18.238	528.902
641	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
642	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
643	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11,00	18.238	200.618
644	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	28,00	6.566	183.848
645	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	3.020,00	4.974	15.021.480
646	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	650,00	6.300	4.095.000
647	72131601-007	Cobertura de recinto de esparcimiento	Metros cuadrados	430,00	145.904	62.738.720
648	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	680,00	4.642	3.156.560
649	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	321,00	5.803	1.862.763
650	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	613,00	3.482	2.134.466
651	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	100,00	61.346	6.134.600
652	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	307,00	41.036	12.598.052
653	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,50	612.797	2.144.790
654	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	61,00	1.550.230	94.564.030
655	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	18,00	1.732.610	31.186.980
656	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	34,00	2.097.370	71.310.580
657	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	25,00	2.097.370	52.434.250

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

57 (CINCUENTA Y SIETE)

658	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	62,00	1.787.324	110.814.088
659	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	75,00	1.787.324	134.049.300
660	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	44,00	1.732.610	76.234.840
661	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	2.279.750	6.839.250
662	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0.50	1.887.633	943.817
663	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	15,00	2.097.370	31.460.550
664	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	83,00	40.704	3.378.432
665	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	50,00	72.952	3.647.600
666	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	83,00	24.456	2.029.848
667	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	83,00	86.631	7.190.373
668	72102508-003	*Revestimiento con Azulejos en SS.HH.*	Metros cuadrados	125,00	71.501	8.937.625
669	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	330,00	31.005	10.231.650
670	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	367,00	72.745	26.697.415
671	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	43,00	15.502	666.586
672	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	180,00	31.005	5.580.900
673	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	606,00	31.005	18.789.030
674	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	10,00	136.785	1.367.850
675	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	18,00	182.380	3.282.840
676	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	10,50	16.995	178.448
677	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	30,00	16.995	509.850
678	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	54,00	22.798	1.231.092
679	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	30,00	143.003	4.290.090

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

680	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	Metros cuadrados	13,00	91.190	1.185.470
681	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	613,00	36.476	22.359.788
682	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías	Metro lineal	7,50	911.900	6.839.250
683	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	18,00	59.274	1.066.932
684	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	25,00	31.917	797.925
685	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	106,00	82.071	8.699.526
686	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
687	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342
688	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	455.950	3.191.650
689	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	455.950	455.950
690	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	364.760	2.553.320
691	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8,00	291.808	2.334.464
692	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
693	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
694	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3,00	59.274	177.822
695	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	501.545	501.545
696	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	5,00	132.226	661.130
697	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	3,00	683.925	2.051.775
698	72131601-011	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	Unidad	1,00	1.080.602	1.080.602
699	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	18,00	36.476	656.568
700	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	22,00	45.595	1.003.090
701	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	12,00	59.274	711.288
702	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	18,00	68.393	1.231.074
703	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	10,00	95.750	957.500

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

55 (cincuenta y cinco)

704	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	92,00	109.428	10.067.376
705	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	16,00	501.545	8.024.720
706	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
707	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	5,00	127.666	638.330
708	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
709	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	10,00	287.249	2.872.490
710	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	115,00	72.952	8.389.480
711	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
712	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
713	72131601-010	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño	Unidad	6,00	364.760	2.188.560
714	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melaminico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	24,00	136.785	3.282.840
715	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melaminico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	34,00	136.785	4.650.690
716	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
717	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
718	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
719	72131601-010	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada N. 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
720	72131601-010	(Ra1) Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

721	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	6,00	183.839	1.103.034
722	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.830,00	16.083	29.431.890
723	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	14,00	25.119	351.666
724	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	21,00	25.119	527.499
725	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	12,00	25.119	301.428
726	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	289.072	867.216
727	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
728	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
729	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
730	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	1,00	607.989	607.989
731	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
732	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
733	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	470,00	3.399	1.597.530
734	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	100,00	2.404	240.400
735	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	Unidad	1,00	482.395	482.395
736	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	85,00	17.989	1.529.065
737	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
738	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	1,00	71.460	71.460
739	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	Unidad	1,00	71.460	71.460
740	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
741	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	Unidad	1,00	66.403	66.403
742	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	44,00	96.205	4.233.020
743	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	526.622	1.053.244
744	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	12,00	89.035	1.068.420
745	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	13,00	105.946	1.377.298
746	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	19,00	140.267	2.665.073
747	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	5,00	18.238	91.190
748	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	27.108	54.216

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

53 (cincuenta y tres)

749	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	25.367	25.367
750	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2,00	6.549	13.098
751	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	430,00	5.389	2.317.270
752	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
753	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	752,00	4.642	3.490.784
754	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	145,00	5.803	841.435
755	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	613,00	3.482	2.134.466
756	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	156,00	74.776	11.665.056
757	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	91,00	40.704	3.704.064
758	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	75,00	45.595	3.419.625
759	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	487,00	24.373	11.869.651
760	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	91,00	86.631	7.883.421
761	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	2.607,00	31.005	80.830.035
762	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	822,00	72.745	59.796.390
763	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	417,00	15.502	6.464.334
764	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	324,00	31.005	10.045.620
765	72131601-008	Revoque de mochela con azotada previa	Metro lineal	215,00	22.342	4.803.530
766	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	422,00	22.798	9.620.756
767	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	612,00	36.476	22.323.312
768	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	125,00	59.274	7.409.250
769	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	75,00	31.917	2.393.775
770	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	26,00	364.760	9.483.760
771	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	291.808	7.587.008
772	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	26,00	86.631	2.252.406
773	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
774	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124

Ing. Carlos M. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

775	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
776	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
777	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	26,00	455.950	11.854.700
778	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	26,00	132.226	3.437.876
779	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	48,00	45.595	2.188.560
780	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	56,00	59.274	3.319.344
781	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	26,00	68.393	1.778.218
782	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	125,00	95.750	11.968.750
783	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	26,00	182.380	4.741.880
784	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	1,00	1.003.090	1.003.090
785	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	26,00	911.900	23.709.400
786	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
787	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .16 mm - en Escalera	Unidad	1,00	592.735	592.735
788	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	1,00	1.459.040	1.459.040
789	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	26,00	1.185.470	30.822.220
790	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	3.240,00	16.083	52.108.920
791	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	86,00	25.119	2.160.234
792	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	71,00	25.119	1.783.449

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

793	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	172,00	25.119	4.320.468
794	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	5,00	289.072	1.445.360
795	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	153.199	459.597
796	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
797	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
798	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
799	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
800	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
801	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	3,00	136.785	410.355
802	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	550,00	3.399	1.869.450
803	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	500,00	2.404	1.202.000
804	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	1,00	719.033	719.033
805	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	100,00	21.430	2.143.000
806	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
807	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	5,00	27.813	139.065
808	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	67,00	96.205	6.445.735
809	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	5,00	89.035	445.175
810	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	55,00	105.946	5.827.030
811	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	140.267	981.869
812	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	26,00	18.238	474.188
813	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	6.549	6.549
814	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	Unidad	1,00	103.501	103.501
815	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	27,00	492.426	13.295.502
816	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	750,00	5.389	4.041.750
817	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.500,00	1.202	1.803.000
818	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	689,00	230.711	158.959.879
819	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N. 18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	94,00	144.826	13.613.644
820	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N. 18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	78,00	81.159	6.330.402
821	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	562,00	4.642	2.608.804

Ing. Carlos R. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

50 (CINCUENTA)

822	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	245,00	5.803	1.421.735
823	72131601-002	Trabajo preliminar. trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	450,00	3.482	1.566.900
824	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	55,00	61.346	3.374.030
825	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	225,00	41.036	9.233.100
826	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	13,50	612.797	8.272.760
827	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	45,00	1.550.230	69.760.350
828	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	30,00	1.732.610	51.978.300
829	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	42,00	2.097.370	88.089.540
830	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	23,00	2.097.370	48.239.510
831	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	66,00	1.787.324	117.963.384
832	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	54,00	1.787.324	96.515.496
833	72131601-004	Escalera de H A . con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	2.279.750	6.839.250
834	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	1.887.633	943.817
835	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	190,00	86.631	16.459.890
836	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	130,00	71.543	9.300.590
837	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.518,00	31.005	47.065.590
838	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	273,00	72.745	19.859.385
839	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	486,00	136.785	66.477.510
840	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	245,00	15.502	3.797.990
841	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	586,00	22.342	13.092.412
842	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	35,50	136.785	4.855.868

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

843	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	65,00	182.380	11.854.700
844	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	80,00	16.995	1.359.600
845	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metro lineal	90,00	22.466	2.021.940
846	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	212,00	22.798	4.833.176
847	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	25,00	100.309	2.507.725
848	72131601-006	Aislación especial para cámara frigorifica	Unidad	2,00	43.771.200	87.542.400
849	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	Metro lineal	20,00	1.025.888	20.517.760
850	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	1.900,00	31.005	58.909.500
851	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	50,00	59.274	2.963.700
852	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	36,00	31.917	1.149.012
853	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	25,00	36.476	911.900
854	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	30,00	36.476	1.094.280
855	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	Metro lineal	32,00	27.357	875.424
856	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1,00	547.140	547.140
857	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	2,00	392.117	784.234
858	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
859	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342
860	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	3,00	262.171	786.513
861	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	3,00	364.760	1.094.280
862	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	3,00	319.165	957.495
863	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	3,00	291.808	875.424
864	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	3,00	59.274	177.822
865	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	3,00	59.274	177.822
866	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3,00	59.274	177.822

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

867	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	3,00	182.380	547.140
868	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	182.380	364.760
869	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	Unidad	6,00	1.003.090	6.018.540
870	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	1.550.230	3.100.460
871	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
872	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	68,00	36.476	2.480.368
873	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm	Metro lineal	42,00	45.595	1.914.990
874	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .75 mm	Metro lineal	12,00	59.274	711.288
875	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de *cañería de PVC de .100 mm*	Metro lineal	48,00	68.393	3.282.864
876	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	56,00	109.428	6.127.968
877	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	12,00	95.750	1.149.000
878	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1.00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	12,00	501.545	6.018.540
879	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	4,00	182.380	729.520
880	72131601-011	Inst. desague cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	Unidad	5,00	227.975	1.139.875
881	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498
882	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .150mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
883	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	3,00	1.185.470	3.556.410
884	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
885	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	11,00	1.823.800	20.061.800
886	72131601-010	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavanderia	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

887	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18. dos hojas 1,20 m x 2,10 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	Unidad	2,00	1.094.280	2.188.560
888	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	9,00	1.003.090	9.027.810
889	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	3,00	182.380	547.140
890	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	4,00	1.003.090	4.012.360
891	72131601-010	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	Unidad	1,00	3.191.650	3.191.650
892	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8,00	592.735	4.741.880
893	72131601-010	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminación con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	Unidad	1,00	6.884.845	6.884.845
894	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	3,00	1.185.470	3.556.410
895	72131601-010	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia	Unidad	1,00	4.103.550	4.103.550
896	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.970,00	16.083	31.683.510
897	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	75,00	25.119	1.883.925
898	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	150,00	25.119	3.767.850
899	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
900	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3,00	153.199	459.597
901	92121702-002	Extintor PQS de 25kg ABC	Unidad	1,00	642.890	642.890
902	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	1.778.205	3.556.410
903	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

904	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
905	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
906	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
907	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	4,00	136.785	547.140
908	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	550,00	3.399	1.869.450
909	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	480,00	2.404	1.153.920
910	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1,00	980.293	980.293
911	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2	Metro lineal	60,00	39.543	2.372.580
912	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	Unidad	2,00	474.768	949.536
913	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	Unidad	1,00	119.625	119.625
914	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	4,00	68.766	275.064
915	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	6,00	24.000	144.000
916	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	9,00	27.813	250.317
917	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	80,00	96.205	7.696.400
918	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	23,00	111.252	2.558.796
919	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	7,00	526.622	3.686.354
920	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2,00	526.622	1.053.244
921	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	2,00	89.035	178.070
922	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	23,00	105.946	2.436.758
923	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7,00	140.267	981.869
924	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	3,00	2.410.815	7.232.445
925	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	19,00	401.236	7.623.484
926	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	Unidad	10,00	157.261	1.572.610
927	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	11,00	18.238	200.618
928	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
929	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	6,00	25.367	152.202
930	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	23,00	6.549	150.627
931	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	12,00	492.426	5.909.112

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

45 (cuarenta y cinco)

932	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.100,00	5.389	5.927.900
933	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.250,00	3.399	4.248.750
934	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	60,00	1.202	72.120
935	72131601-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	Unidad	1,00	6.223.718	6.223.718
936	72131601-001	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica	Unidad	1,00	91.919.520	91.919.520
937	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	542,00	4.642	2.515.964
938	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	158,00	5.803	916.874
939	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	450,00	3.482	1.566.900
940	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	70,00	74.776	5.234.320
941	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	347,00	40.704	14.124.288
942	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	450,00	24.373	10.967.850
943	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	407,00	86.631	35.258.817
944	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	250,00	71.501	17.875.250
945	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	852,00	31.005	26.416.260
946	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	308,00	72.745	22.405.460
947	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	308,00	136.785	42.129.780
948	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	190,00	15.502	2.945.380
949	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	600,00	22.342	13.405.200
950	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	Metros cuadrados	9,50	501.545	4.764.678
951	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	152,00	22.798	3.465.296
952	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	450,00	36.476	16.414.200
953	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	308,00	31.005	9.549.540
954	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	24,00	59.274	1.422.576
955	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	32,00	31.917	1.021.344
956	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	32,00	36.476	1.167.232
957	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	8,00	364.760	2.918.080

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

958	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	16,00	291.808	4.668.928
959	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	12,00	86.631	1.039.572
960	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	12,00	287.249	3.446.988
961	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8,00	59.274	474.192
962	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	12,00	59.274	711.288
963	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	12,00	59.274	711.288
964	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1,00	501.545	501.545
965	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2,00	182.380	364.760
966	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
967	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	9,00	683.925	6.155.325
968	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2,00	1.550.230	3.100.460
969	72131601-011	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	Unidad	16,00	683.925	10.942.800
970	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería mezcladora para duchas y lavamanos	Unidad	12,00	1.003.090	12.037.080
971	72131601-011	Artefacto canilla tipo pico móvil	Unidad	1,00	218.856	218.856
972	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	32,00	45.595	1.459.040
973	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	18,00	59.274	1.066.932
974	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	48,00	95.750	4.596.000
975	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
976	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	8,00	1.185.470	9.483.760
977	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	3,00	911.900	2.735.700
978	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.185.470	2.370.940
979	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	1,00	1.048.685	1.048.685
980	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Apoyte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

981	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	1,00	1.823.800	1.823.800
982	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	7,00	1.003.090	7.021.630
983	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	Unidad	6,00	182.380	1.094.280
984	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	8,00	1.003.090	8.024.720
985	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1.50 m - Capilla	Unidad	8,00	592.735	4.741.880
986	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.750,00	16.083	28.145.250
987	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	200,00	25.119	5.023.800
988	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	130,00	25.119	3.265.470
989	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	127,60	25.119	3.205.184
990	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
991	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
992	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1,00	607.989	607.989
993	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
994	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
995	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
996	92121702-002	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	Unidad	4,00	120.620	482.480
997	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	2,00	136.785	273.570
998	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	250,00	3.399	849.750
999	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	310,00	2.404	745.240
1.000	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1,00	818.886	818.886
1.001	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.002	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	4,00	71.460	285.840

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

1.003	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	1,00	27.813	27.813
1.004	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	Unidad	1,00	90.361	90.361
1.005	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	2,00	24.041	48.082
1.006	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	2,00	27.813	55.626
1.007	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	52,00	96.205	5.002.660
1.008	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	38,00	103.501	3.933.038
1.009	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	Unidad	2,00	89.035	178.070
1.010	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	40,00	105.946	4.237.840
1.011	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	12,00	140.267	1.683.204
1.012	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	16,00	401.236	6.419.776
1.013	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	12,00	18.238	218.856
1.014	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	1,00	26.279	26.279
1.015	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.016	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	Unidad	2,00	41.865	83.730
1.017	72131601-001	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	Unidad	2,00	58.610	117.220
1.018	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	38,00	6.549	248.862
1.019	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	9,00	492.426	4.431.834
1.020	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	220,00	5.389	1.185.580
1.021	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
1.022	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	Metro lineal	20,00	1.202	24.040
1.023	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	7,00	414.500	2.901.500
1.024	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	523,00	230.711	120.661.853
1.025	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	70,00	144.826	10.137.820
1.026	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	58,00	81.159	4.707.222

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.027	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	563,00	4.642	2.613.446
1.028	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241,00	5.803	1.398.523
1.029	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.155,00	3.482	4.021.710
1.030	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	471,00	61.346	28.893.966
1.031	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	580,00	41.036	23.800.880
1.032	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	31,00	612.797	18.996.707
1.033	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	173,00	1.550.230	268.189.790
1.034	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	37,00	1.732.610	64.106.570
1.035	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	92,00	2.097.370	192.958.040
1.036	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	81,00	2.097.370	169.886.970
1.037	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	115,00	1.787.324	205.542.260
1.038	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	118,00	1.787.324	210.904.232
1.039	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	95,00	1.787.324	169.795.780
1.040	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	6,00	2.279.750	13.678.500
1.041	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	1.887.633	1.887.633
1.042	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	Metros cúbicos	30,00	2.097.370	62.921.100
1.043	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	1.236,00	40.704	50.310.144
1.044	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	700,00	72.952	51.066.400
1.045	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	1.215,00	24.373	29.613.195
1.046	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	1.155,00	86.631	100.058.805
1.047	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	1.215,00	71.543	86.924.745

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.048	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	3.352,00	31.005	103.928.760
1.049	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	948,00	72.745	68.962.260
1.050	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	696,00	136.785	95.202.360
1.051	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	626,00	15.502	9.704.252
1.052	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	250,00	22.342	5.585.500
1.053	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12,00	136.785	1.641.420
1.054	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	17,00	182.380	3.100.460
1.055	72131601-005	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisación	Metros cuadrados	121,00	136.785	16.550.985
1.056	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	90,00	16.995	1.529.550
1.057	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	140,00	22.466	3.145.240
1.058	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	738,00	22.798	16.824.924
1.059	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	35,00	100.309	3.510.815
1.060	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	Metros cuadrados	39,00	100.309	3.912.051
1.061	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	1.690,00	36.476	61.644.440
1.062	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente	Metro lineal	4,00	911.900	3.647.600
1.063	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	696,00	31.005	21.579.480
1.064	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	23,00	59.274	1.363.302
1.065	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	48,00	31.917	1.532.016
1.066	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	135,00	36.476	4.924.260
1.067	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	4,00	547.140	2.188.560
1.068	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	4,00	262.171	1.048.684
1.069	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	2,00	262.171	524.342

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

1.070	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	14,00	364.760	5.106.640
1.071	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	4,00	455.950	1.823.800
1.072	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	14,00	319.165	4.468.310
1.073	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	18,00	291.808	5.252.544
1.074	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	5,00	86.631	433.155
1.075	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	5,00	59.274	296.370
1.076	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	4,00	182.380	729.520
1.077	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	18,00	59.274	1.066.932
1.078	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	18,00	59.274	1.066.932
1.079	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	6,00	59.274	355.644
1.080	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	4,00	455.950	1.823.800
1.081	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	17,00	182.380	3.100.460
1.082	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	52,00	36.476	1.896.752
1.083	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	68,00	45.595	3.100.460
1.084	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de *cañería de PVC de .75 mm*	Metro lineal	48,00	59.274	2.845.152
1.085	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	38,00	68.393	2.598.934
1.086	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	260,00	109.428	28.451.280
1.087	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	6,00	501.545	3.009.270
1.088	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	25,00	287.249	7.181.225
1.089	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	17,00	182.380	3.100.460
1.090	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	100,00	95.750	9.575.000
1.091	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	12,00	287.249	3.446.988
1.092	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	173,00	72.952	12.620.696
1.093	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	14,00	1.185.470	16.596.580

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

1.094	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	19,00	1.185.470	22.523.930
1.095	72131601-010	(P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
1.096	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0.40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	2,00	1.367.850	2.735.700
1.097	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	6,00	1.003.090	6.018.540
1.098	72131601-010	(Vr2') Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de .20 mm con pasa objetos	Unidad	3,00	729.520	2.188.560
1.099	72131601-010	(Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa .20mm	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.100	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1.20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	33,00	1.823.800	60.185.400
1.101	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	12,00	683.925	8.207.100
1.102	72131601-010	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	8.207.100	8.207.100
1.103	72131601-010	(Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	Unidad	1,00	8.207.100	8.207.100
1.104	72131601-010	(P5') Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	1,00	1.367.850	1.367.850
1.105	72131601-010	(PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa .20mm, dos hojas vidriadas, perfileria de aluminio y vidrio templado de 10mm, cerradura doble traba	Unidad	1,00	3.191.650	3.191.650

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

37 (TREINTA Y SIETE)

1.106	72131601-010	(PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada N.18 con control remoto	Unidad	1,00	6.565.680	6.565.680
1.107	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.108	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	Unidad	11,00	2.462.130	27.083.430
1.109	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	Unidad	8,00	911.900	7.295.200
1.110	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	Unidad	6,00	1.057.804	6.346.824
1.111	72131601-010	(PR17) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	Unidad	1,00	6.839.250	6.839.250
1.112	72131601-010	(PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m	Unidad	1,00	9.119.000	9.119.000
1.113	72131601-010	Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de .20 mm	Unidad	1,00	4.103.550	4.103.550
1.114	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Metros cuadrados	18,00	183.872	3.309.696
1.115	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	5.674,00	16.083	91.254.942
1.116	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	115,00	25.119	2.888.685
1.117	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	429,00	25.119	10.776.051
1.118	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	18,00	25.119	452.142
1.119	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.120	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2,00	1.778.205	3.556.410
1.121	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.122	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
1.123	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	6,00	136.785	820.710
1.124	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 7/8	Metro lineal	150,00	995	149.250
1.125	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.560,00	3.399	5.302.440

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.126	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	900,00	2.404	2.163.600
1.127	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	2,00	719.033	1.438.066
1.128	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
1.129	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	Unidad	95,00	38.466	3.654.270
1.130	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.131	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.132	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	4,00	24.041	96.164
1.133	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	Unidad	1,00	26.860	26.860
1.134	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	14,00	27.813	389.382
1.135	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	159,00	96.205	15.296.595
1.136	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	56,00	111.252	6.230.112
1.137	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	33,00	89.035	2.938.155
1.138	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	58,00	105.946	6.144.868
1.139	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	46,00	444.551	20.449.346
1.140	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	10,00	2.410.815	24.108.150
1.141	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W	Unidad	5,00	30.093	150.465
1.142	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W	Unidad	7,00	30.093	210.651
1.143	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	40,00	18.238	729.520
1.144	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	6,00	26.279	157.674
1.145	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	25.367	177.569
1.146	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	56,00	6.549	366.744
1.147	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	34,00	492.426	16.742.484
1.148	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	1.500,00	5.389	8.083.500
1.149	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	3.000,00	3.399	10.197.000
1.150	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16,00	414.500	6.632.000

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.151	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
1.152	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	6,00	414.500	2.487.000
1.153	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.154	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	3,00	414.500	1.243.500
1.155	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente	Unidad	2,00	414.500	829.000
1.156	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	453,00	4.642	2.102.826
1.157	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	125,00	5.803	725.375
1.158	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.236,00	3.482	4.303.752
1.159	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	146,00	74.776	10.917.296
1.160	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	94,00	40.704	3.826.176
1.161	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	35,00	45.595	1.595.825
1.162	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	40,00	45.595	1.823.800
1.163	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	1.259,00	24.373	30.685.607
1.164	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	1.249,00	86.631	108.202.119
1.165	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	420,00	71.543	30.048.060
1.166	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	3.604,00	31.005	111.742.020
1.167	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	116,00	72.745	8.438.420

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.168	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0.30m	Metros cuadrados	543,00	136.785	74.274.255
1.169	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	530,00	15.502	8.216.060
1.170	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	160,00	22.342	3.574.720
1.171	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	672,00	22.798	15.320.256
1.172	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	1.206,00	36.476	43.990.056
1.173	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	573,00	31.005	17.765.865
1.174	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	Metro lineal	68,00	59.274	4.030.632
1.175	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	80,00	31.917	2.553.360
1.176	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	24,00	364.760	8.754.240
1.177	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	26,00	319.165	8.298.290
1.178	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26,00	291.808	7.587.008
1.179	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	16,00	86.631	1.386.096
1.180	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
1.181	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	24,00	59.274	1.422.576
1.182	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26,00	59.274	1.541.124
1.183	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	16,00	59.274	948.384
1.184	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	24,00	182.380	4.377.120
1.185	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	56,00	45.595	2.553.320
1.186	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	62,00	59.274	3.674.988
1.187	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	46,00	68.393	3.146.078
1.188	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	110,00	95.750	10.532.500
1.189	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	30,00	182.380	5.471.400
1.190	72131601-011	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	Unidad	6,00	290.150	1.740.900
1.191	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2.10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	4,00	911.900	3.647.600

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

33 (TREINTA Y TRES)

1.192	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	30,00	1.185.470	35.564.100
1.193	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	9,00	1.048.685	9.438.165
1.194	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	12,00	1.367.850	16.414.200
1.195	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2 x6 de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño	Unidad	14,00	820.710	11.489.940
1.196	72131601-010	(PV3) Provisión y colocación de puerta de doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa laminado de alta densidad, con vaivén, incluye marco 2 x6 de Ybyra Pyta, herrajes, cerradura y barra de abrir. Sanidad Quirófano	Unidad	2,00	1.367.850	2.735.700
1.197	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	3,00	1.003.090	3.009.270
1.198	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	2,00	1.276.660	2.553.320
1.199	72131601-010	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	35,00	1.823.800	63.833.000
1.200	72131601-010	(Vrv2) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior, reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	16,00	1.550.230	24.803.680
1.201	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	Unidad	6,00	683.925	4.103.550
1.202	72131601-010	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 1,50 m x 1,00 m, Paños fijos, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio templado de 10mm, Internación.	Unidad	3,00	911.900	2.735.700
1.203	72131601-010	(Vrv5) Provisión y colocación de ventana de 4,00 m x 1,10 m, dos paños fijos y dos corredizos, Interior y reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa .20mm, con Vidrio templado de 10mm - control Exterior	Unidad	1,00	2.735.700	2.735.700

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.