				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1171	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	672,00	17.107.971	672,00	17.107.971
1172	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	1.206,00	56.479.368	0,00	-
1173	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	573,00	35.477.123	573,00	35.477.123
1174	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	68,00	4.682.481	0,00	-
1175	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	80,00	3.021.973	80,00	3.021.973
1176	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	24,00	10.939.088	0,00	-
1177	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	26,00	8.661.259	14,00	4.663.755
1178	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	26,00	12.512.041	25,00	12.030.808
1179	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	16,00	2.192.254	0,00	-
1180	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	16,00	1.032.998	0,00	-
1181	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	24,00	1.379.076	8,00	459.692
1182	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	26,00	1.180.206	14,00	635.496
1183	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	16,00	899.851	14,00	787.370
1184	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	24,00	3.189.265	0,00	-
1185	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	56,00	1.787.739	56,00	1.787.739
1186	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	62,00	2.531.394	62,00	2.531.394
1187	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	46,00	1.912.738	46,00	1.912.738
1188	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	110,00	8.474.979	0,00	-
1189	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	30,00	3.903.200	30,00	3.903.200
1190	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	unid	1.030.647	6,00	6.183.881	2,00	2.061.294
1191	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	0,00	-	0,00	-
1192	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	16,00	29.322.271	0,00	-
1193	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	unid	1.890.821	29,00	54.833.807	61,00	115.340.077
1194	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	4,00	11.519.472	2,00	5.759.736
1195	(PR7) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos 2 x6 de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura para baño	unid	1.463.736	0,00	-	0,00	-
1196	(PV3) Provisión y colocación de puerta de doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa laminado de alta densidad, con vaivén, incluye marco 2 x6 de Ybyra Pyta, herrajes, cerradura y barra de abrir. Sanidad Quirófano	unid	2.864.001	0,00	-	0,00	-
1197	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	3,00	2.148.262	3,00	2.148.262
1198	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	717.199	5,00	3.585.994	0,00	-
1199	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	1.089.602	21,00	22.881.637	28,00	30.508.849

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000519

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1200	(Vrv2) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior, reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	418.101	9,00	3.762.913	18,00	7.525.826
1201	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	248.956	6,00	1.493.738	15,00	3.734.345
1202	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 1,50 m x 1,00 m, Paños fijos, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio templado de 10mm, Internación.	unid	1.792.996	0,00	-	0,00	-
1203	(Vrv5) Provisión y colocación de ventana de 4,00 m x 1,10 m, dos paños fijos y dos corredizos, Interior y reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa .20mm, con Vidrio templado de 10mm - control Exterior	unid	2.295.907	1,00	2.295.907	1,00	2.295.907
1204	(Vrv6) Provisión y colocación de ventana de 2,30 m x 1,00 m, con perfileria de aluminio, parte interior cuenta con dos hojas corredizas y reja de hierro con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla de .20mm, vidrio templado de 10mm	unid	1.230.741	3,00	3.692.223	3,00	3.692.223
1205	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	unid	6.484.665	1,00	6.484.665	1,00	6.484.665
1206	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	4.848,00	102.565.645	4.848,00	102.565.645
1207	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	170,00	3.709.417	170,00	3.709.417
1208	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	228,00	5.727.909	228,00	5.727.909
1209	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	310,00	6.148.831	310,00	6.148.831
1210	Pintura interior de paredes en sala de quirófanos e instrumentales con pintura acrílica de alta resistencia	m2	22.478	150,00	3.371.631	150,00	3.371.631
1211	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	10,00	2.578.400	10,00	2.578.400
1212	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	12,00	2.776.740	12,00	2.776.740
1213	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	4,00	6.050.628	4,00	6.050.628
1214	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
1215	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1216	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1217	Provisión y montaje de electroducto de 1 1/4	ml	56.527	200,00	11.305.406	0,00	-
1218	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.400,00	4.924.094	2.800,00	9.848.188
1219	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	1.200,00	3.617.700	0,00	-
1220	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
1221	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	1,00	788.865
1222	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	ml	48.990	94,00	4.605.075	0,00	-
1223	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x60 A	unid	521.304	1,00	521.304	0,00	-
1224	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	unid	389.408	2,00	778.816	0,00	-
1225	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	2,00	246.206	0,00	-
1226	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	14,00	1.723.445	16,00	1.969.651
1227	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	131,00	21.721.390	0,00	-
1228	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	94,00	15.586.341	0,00	-
1229	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	13,00	1.273.731	0,00	-
1230	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	83,00	8.549.406	112,00	11.536.548
1231	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	24,00	2.683.114	20,00	2.235.928
1232	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	28,00	949.660	42,00	1.424.490
1233	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	11,00	497.433	0,00	-
1234	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	94,00	3.188.143	95,00	3.222.020

0000518

Ingresados diciembre

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1235	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	28,00	25.341.658	0,00	-
1236	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	2.000,00	11.808.260	0,00	-
1237	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	3.500,00	13.630.050	0,00	-
1238	Provisión y montaje de cable de 1 x 10mm2 tipo NYA	ml	13.189	200,00	2.637.854	0,00	-
1239	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	27,00	8.479.033	27,00	8.479.033
1240	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	unid	326.601	1,00	326.601	1,00	326.601
1241	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	2,00	904.432	2,00	904.432
1242	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	1,00	452.216	1,00	452.216
1243	Techo con estructura metálica	m2	218.172	1.326,44	289.392.248	1.350,36	294.610.742
1244	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	182,95	38.584.140	182,95	38.584.140
1245	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	136,00	28.682.400	0,00	-
1246	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	358,00	1.574.040	358,00	1.574.040
1247	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	124,00	856.722	124,00	856.722
1248	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	60,00	255.035	60,00	255.035
1249	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	6,00	318.637	6,00	318.637
1250	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	30,00	1.235.334	0,00	-
1251	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,69	500.598	0,69	500.598
1252	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1253	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	12,79	32.453.008	12,79	32.453.008
1254	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-
1255	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	6,56	14.220.610	6,56	14.220.610
1256	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	1,09	2.366.922	1,09	2.366.922
1257	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	1,50	2.301.415	1,50	2.301.415
1258	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	8,27	20.562.115	8,27	20.562.115
1259	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	1,27	2.559.610	1,27	2.559.610
1260	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,03	5.887.352	2,03	5.887.352
1261	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	75,00	4.422.130	75,00	4.422.130
1262	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	70,00	6.956.020	0,00	-
1263	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	75,00	2.353.664	75,00	2.353.664
1264	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	75,00	8.131.045	75,00	8.131.045
1265	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	6,00	569.899	6,00	569.899
1266	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	210,00	13.002.087	210,00	13.002.087
1267	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	6,00	371.488	6,00	371.488
1268	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	210,00	23.377.895	210,00	23.377.895
1269	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	20,00	405.504	20,00	405.504

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00003517
quinientos diecisiete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1270	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	280,00	4.256.546	280,00	4.256.546
1271	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	15,00	2.805.188	15,00	2.805.188
1272	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	53,00	1.905.435	53,00	1.905.435
1273	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	30,00	763.749	30,00	763.749
1274	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	12,00	2.523.498	0,00	-
1275	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	11,00	515.152	0,00	-
1276	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	250,00	15.478.675	250,00	15.478.675
1277	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	12,00	453.296	12,00	453.296
1278	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	24,00	991.253	24,00	991.253
1279	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	23.804	12,00	285.646	12,00	285.646
1280	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	2,00	212.214	2,00	212.214
1281	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	1,00	743.765	1,00	743.765
1282	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	1,00	220.741	0,00	-
1283	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	1,00	21.817	0,00	-
1284	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	2,00	911.591	1,00	455.795
1285	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	2,00	666.251	1,00	333.125
1286	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	2,00	962.465	1,00	481.232
1287	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	2,00	114.923	1,00	57.461
1288	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	2,00	90.785	1,00	45.393
1289	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	2,00	112.481	1,00	56.241
1290	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	1,00	132.886	1,00	132.886
1291	Distribución interior de Agua corriente de garitas	unid	777.482	2,00	1.554.965	13,00	10.107.270
1292	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	8,00	229.886	8,00	229.886
1293	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	12,00	383.087	12,00	383.087
1294	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	6,00	244.974	6,00	244.974
1295	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	12,00	498.975	12,00	498.975
1296	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	12,00	1.247.982	12,00	1.247.982
1297	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	1,00	1.434.270	0,00	-
1298	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	1,00	663.479	0,00	-
1299	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	1,00	130.107	1,00	130.107
1300	Desague interior Cloacal de Garitas	unid	899.128	2,00	1.798.256	2,00	1.798.256
1301	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	30,00	2.311.358	0,00	-
1302	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	3,00	1.724.131	0,00	-
1303	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	1,00	1.745.373	2,00	3.490.746
1304	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	2,00	1.432.174	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000516

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1305	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de ventana de 2,00 m x 1,00 m, con vidrio Templado de 10mm, dos hojas corredizas, dos paños fijos y dos móviles, reja con marco de caño 40x40mm pared 2mm. Incluye Perfileria, Herrajes y Accesorios.	unid	2.016.459	1,00	2.016.459	2,00	4.032.917
1306	(Vb2) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con vidrio Templado de 10mm, incluye perfileria, Herrajes y Accesorios	unid	198.341	2,00	396.682	2,00	396.682
1307	(PMC1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,80 m x 2,10 m, reja con marco de caño 40 x 40 mm y varilla lisa .20mm, con Cerradura y Portacandado	unid	1.480.940	4,00	5.923.760	2,00	2.961.880
1308	(PCP) Provisión y colocación de reja de 2,00 x 5,00 m, con marco de caño 50x50 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de acción mecánica de 2,00 m x 2,10 m, con Cerradura y Portacandado	unid	8.264.175	1,00	8.264.175	1,00	8.264.175
1309	(PCE1) Provisión y colocación de Reja/portón de 4,00 m x 5,00 m, con marco de caño 40x40 mm, y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de 4,00 m x 4,50 m con control eléctrico con cerradura y portacandado, Incluye Motor y Accesorios	unid	12.978.060	1,00	12.978.060	1,00	12.978.060
1310	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	210,00	4.442.819	210,00	4.442.819
1311	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	250,00	5.289.070	0,00	-
1312	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	11,00	232.719	0,00	-
1313	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	5,00	109.101	5,00	109.101
1314	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	25,00	628.060	25,00	628.060
1315	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	24,00	476.039	0,00	-
1316	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	1,00	257.840
1317	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	1,00	231.395	1,00	231.395
1318	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1319	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	9.600,00	36.181.824	0,00	-
1320	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	800,00	2.813.768	800,00	2.813.768
1321	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	1.200,00	3.617.700	0,00	-
1322	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	2.160,00	5.697.346	0,00	-
1323	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 5/8	ml	20.098	1.300,00	26.127.816	0,00	-
1324	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 3/4	ml	16.330	400,00	6.532.156	0,00	-
1325	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	unid	7.709	14,00	107.926	14,00	107.926
1326	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	unid	6.657	256,00	1.704.274	0,00	-
1327	Provisión e instalación de cajas metálicas para llaves y tomas	unid	6.406	7,00	44.839	7,00	44.839
1328	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión rectangular	unid	6.406	96,00	614.937	0,00	-
1329	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	6,00	618.029	8,00	824.039
1330	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	6,00	670.778	6,00	670.778
1331	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique para baño con lámpara LED	unid	113.054	2,00	226.108	0,00	-
1332	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma	unid	43.966	5,00	219.828	5,00	219.828
1333	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	2,00	67.833	2,00	67.833
1334	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 2 mm2	ml	4.648	1.800,00	8.367.282	0,00	-
1335	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 4 mm2	ml	6.784	650,00	4.409.392	0,00	-
1336	Provisión e instalación de artefactos tipo AP1 con lámpara LM 250W con brazo	unid	709.727	38,00	26.969.642	0,00	-
1337	Provisión e instalación de postes de H A 9/150	unid	1.884.233	14,00	26.379.255	8,00	15.073.860
1338	Techo con estructura metálica	m2	218.172	60,35	13.165.734	15,71	3.427.482
1339	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	17,00	3.585.300	0,00	-
1340	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	7,00	1.476.300	0,00	-

0009515

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1341	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	542,00	2.383.044	0,00	-
1342	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	127,00	877.449	0,00	-
1343	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	121,00	514.320	121,00	514.320
1344	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	10,00	531.062	10,00	531.062
1345	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	60,50	2.491.257	6,58	270.950
1346	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,32	230.289	0,32	230.289
1347	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	0,00	-	0,00	-
1348	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	1,22	3.108.063	1,22	3.108.063
1349	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	8,28	17.955.417	8,28	17.955.417
1350	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	12,50	19.178.458	0,00	-
1351	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	111,00	6.544.752	111,00	6.544.752
1352	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	49,00	4.869.214	49,00	4.869.214
1353	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	246,00	15.231.016	246,00	15.231.016
1354	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	32,00	3.562.346	32,00	3.562.346
1355	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	107,00	22.874.217	107,00	22.874.217
1356	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	153,00	3.102.103	153,00	3.102.103
1357	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	6,00	1.122.075	6,00	1.122.075
1358	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	22,00	6.912.746	22,00	6.912.746
1359	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	11,50	588.213	11,50	588.213
1360	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	18.719	39,00	730.048	39,00	730.048
1361	Impermeabilización de tanque superior e inferior	m2	226.912	170,00	38.574.969	405,11	91.924.150
1362	Aislación de techo plano con membrana de 4 mm, terminación con tejuelita	m2	183.901	67,00	12.321.366	67,00	12.321.366
1363	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	62,00	2.903.583	0,00	-
1364	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	32,00	1.981.270	32,00	1.981.270
1365	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	16,00	990.635	16,00	990.635
1366	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	7,00	264.423	7,00	264.423
1367	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	30,00	1.239.066	30,00	1.239.066
1368	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
1369	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
1370	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	1,00	481.232
1371	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
1372	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393
1373	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	1,00	56.241	1,00	56.241
1374	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	1,00	132.886	3,00	398.658
1375	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	3,00	86.207	0,00	-
1376	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	5,00	159.620	0,00	-
1377	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	4,00	163.316	4,00	163.316
1378	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	2,00	83.163	2,00	83.163
1379	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	15,00	1.155.679	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Bianco
Representante Legal

000517

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1380	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	1,00	130.107	1,00	130.107
1381	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	3,00	1.990.437	0,00	-
1382	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	2,00	1.149.420	0,00	-
1383	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	49,00	10.277.576	0,00	-
1384	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	1,00	1.745.373	0,00	-
1385	(PM7) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,15)	unid	2.479.253	1,00	2.479.253	1,00	2.479.253
1386	(PM8) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,30)	unid	2.558.589	1,00	2.558.589	0,00	-
1387	(Vb3) Provisión y colocación ventana tipo balancín de 3,00 m x 1,00 m - sala de máquinas	unid	952.032	3,00	2.856.096	2,00	1.904.064
1388	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	319.985	9,50	3.039.859	0,00	-
1389	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	6,50	2.793.294	6,50	2.793.294
1390	Provisión y colocación de Reja de 3,50 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil con dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura doble traba y portacandado en sala de maquinas	unid	4.516.536	1,00	4.516.536	1,00	4.516.536
1391	Provisión y colocación de escalera para tanque elevado con protección	m2	319.988	14,50	4.639.829	0,00	-
1392	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	363,00	7.679.730	363,00	7.679.730
1393	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	15,00	337.155	15,00	337.155
1394	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	5,00	109.101	5,00	109.101
1395	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	65,00	1.632.957	65,00	1.632.957
1396	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	44,50	882.655	44,50	882.655
1397	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	1,00	257.840
1398	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	2,00	462.790
1399	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
1400	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1401	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1402	Caño de hierro galvanizado 4	ml	172.486	221,65	12.419.017	237,60	40.982.757
1403	Caño de hierro galvanizado 2	ml	86.537	24,00	2.076.889	0,00	-
1404	Caño de hierro galvanizado 1 1/2	ml	73.493	54,00	3.968.604	0,00	-
1405	Caño de hierro galvanizado 1	ml	55.529	18,00	999.525	0,00	-
1406	Caño de PVC 1	ml	37.852	12,00	454.220	12,00	454.220
1407	Caño de PVC 50	ml	38.558	24,00	925.382	24,00	925.382
1408	Caño de PVC 100	ml	46.194	18,00	831.485	18,00	831.485
1409	Llave de paso de 4	unid	2.062.447	3,00	6.187.341	3,00	6.187.341
1410	Llave de paso de 3	unid	1.275.865	10,00	12.758.649	10,00	12.758.649
1411	Llave de paso de 2 1/2	unid	1.081.546	3,00	3.244.638	3,00	3.244.638
1412	Llave de paso de 2	unid	711.237	10,00	7.112.369	0,00	-
1413	Llave de paso de 1 1/2	unid	483.901	9,00	4.355.108	0,00	-
1414	Llave de paso de 1	unid	206.270	2,00	412.539	0,00	-
1415	Llave de paso de 1/2	unid	158.537	8,00	1.268.296	0,00	-
1416	Accesorios varios para la instalación	unid	7.272.400	1,00	7.272.400	1,00	7.272.400
1417	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	280,00	984.819	400,00	1.406.884
1418	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	70,00	211.033	0,00	-
1419	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	25,00	65.942	25,00	65.942

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000513
Juriscontrol

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1420	Provisión y montaje registro eléctrico 20 x 20cm	unid	420.812	1,00	420.812	0,00	-
1421	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 60 módulos	unid	2.700.732	1,00	2.700.732	0,00	-
1422	Provisión y montaje de Tablero de Emergencia Trifásico	unid	3.517.232	1,00	3.517.232	1,00	3.517.232
1423	Provisión y montaje de Tablero de Bombas Trifásico	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
1424	Provisión y montaje de Tablero de Mando de Bombas Trifásico	unid	954.677	1,00	954.677	1,00	954.677
1425	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	2,00	1.771.177	0,00	-
1426	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	unid	389.408	4,00	1.557.632	0,00	-
1427	Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x250 A	unid	3.755.903	1,00	3.755.903	0,00	-
1428	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	2,00	773.789	2,00	773.789
1429	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	6,00	738.619	1,00	123.103
1430	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	191.992	14,00	2.687.888	0,00	-
1431	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	4,00	663.249	0,00	-
1432	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	7,00	1.160.685	0,00	-
1433	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	1,00	97.979	0,00	-
1434	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	5,00	515.024	0,00	-
1435	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	8,00	894.371	12,00	1.341.557
1436	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	7,00	237.415	0,00	-
1437	Provisión y montaje de cable de 4 x 4mm2 tipo NYA	ml	24.495	150,00	3.674.262	0,00	-
1438	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	180,00	836.728	0,00	-
1439	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	980,00	6.648.006	0,00	-
1440	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	50,00	182.129	0,00	-
1441	Provision y colocacón de Transformador de 750 KVA	unid	87.930.807	1,00	87.930.807	1,00	87.930.807
1442	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 400mm2	ml	370.566	30,00	11.116.988	0,00	-
1443	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 300mm2	ml	282.635	10,00	2.826.351	0,00	-
1444	Provisión e instalación de fotocélula	unid	157.021	1,00	157.021	1,00	157.021
1445	Instalación de Pararrayos	unid	20.098.470	1,00	20.098.470	1,00	20.098.470
1446	Inst. eléctrica, provisión y montaje de llave principal de 1200A trifásica - europea	unid	16.581.237	1,00	16.581.237	1,00	16.581.237
1447	Banco de capacitores	unid	40.196.940	1,00	40.196.940	2,00	80.393.880
1448	Techo con estructura metálica	m2	218.172	189,82	41.413.842	199,80	43.590.766
1449	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	27,49	5.796.647	25,00	5.272.500
1450	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	27,50	5.799.750	0,00	-
1451	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	458,00	2.013.716	458,00	2.013.716
1452	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	129,00	891.267	129,00	891.267
1453	Provision y colocacón de Transformador de 1000 KVA	unid	119.334.667	1,00	119.334.667	1,00	119.334.667
1454	Inst. eléctrica provisión, montaje y conexión. Generador cabinado diesel con sistema transferencia automática de 1000 KVA	unid	1.212.188.977	1,00	1.212.188.977	1,00	1.212.188.977
1455	Instalación eléctrica, provisión, montaje, conexión y extensión de linea 23 KVA	ml	157.021	220,00	34.544.539	146,00	22.925.012
1456	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	2,00	106.212	0,00	-
1457	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	0,47	340.523	0,47	340.523
1458	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
1459	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	2,54	6.452.263	0,00	-
1460	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00083512

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1461	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	15,49	38.517.354	0,00	-
1462	Cobertura Metálica con Chapa zinc y Estructura de soporte	m2	266.742	88,71	23.662.689	0,00	-
1463	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	1,86	1.356.270	1,86	1.356.270
1464	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1465	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	38,04	96.529.332	43,40	110.129.048
1466	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	201,23	436.216.771	201,23	436.216.771
1467	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	61,16	132.587.898	82,40	178.619.198
1468	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	112,00	171.838.979	0,00	-
1469	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	127,40	316.797.763	127,40	316.797.763
1470	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	500,00	2.125.290	500,00	2.125.290
1471	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	300,00	12.353.340	0,00	-
1472	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	360,00	1.266.196	1.600,00	5.627.536
1473	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	120,00	361.770	0,00	-
1474	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	15,00	39.565	0,00	-
1475	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	3,00	369.310	0,00	-
1476	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	36,00	5.969.237	0,00	-
1477	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	8,00	1.326.497	0,00	-
1478	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	36,00	4.024.671	0,00	-
1479	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	8,00	271.331	0,00	-
1480	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	280,00	1.301.577	0,00	-
1481	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	1.250,00	8.479.600	0,00	-
1482	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	30,00	109.277	0,00	-
1483	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	494,00	15.502.802	0,00	-
1484	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	494,00	53.556.481	1,00	108.414
1485	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	150,00	9.287.205
1486	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	150,00	32.066.660	150,00	32.066.660
1487	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	52,00	1.054.309	52,00	1.054.309
1488	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	288,00	4.378.162	288,00	4.378.162
1489	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	50,00	9.350.625	15,00	2.805.188
1490	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	30,00	1.078.548	30,00	1.078.548
1491	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	176,00	4.480.659	0,00	-
1492	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	10,00	2.102.915	0,00	-
1493	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	494,00	23.134.998	0,00	-
1494	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	150,00	9.287.205
1495	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	100,00	7.704.526	560,00	43.145.346
1496	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	16,00	9.195.364	0,00	-
1497	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	70,00	14.682.252	0,00	-
1498	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .100mm	ml	41.581	100,00	4.158.127	0,00	-
1499	Inst. desague pluvial provisión y colocación cañería de bajada PVC . 100 mm con sujetadores	ml	41.581	63,00	2.619.620	0,00	-
1500	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	52,00	46.617.886	32,00	28.687.930

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Bianci
Representante Le

0000511

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1501	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	unid	3.072.315	4,00	12.289.260	5,00	15.361.575
1502	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	unid	7.684.412		-	0,00	-
1503	(PR 17) Provisión y colocación de puerta/reja de 8,25 m x 3,12 m, cuenta con una parte móvil 1,00 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40mm, pared 2mm y varilla lisa de 20 mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado - en galería de circulación	unid	14.604.448	5,00	73.022.238	5,00	73.022.238
1504	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	903,00	19.104.121	903,00	19.104.121
1505	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	250,00	6.280.603	250,00	6.280.603
1506	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	63,00	1.249.601	63,00	1.249.601
1507	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	210.900	6,00	1.265.400	6,00	1.265.400
1508	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	6,00	1.388.370
1509	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
1510	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
1511	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	35,00	1.077.549	35,00	1.077.549
1512	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	200,00	6.157.422	200,00	6.157.422
1513	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	150,00	9.287.205
1514	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	150,00	28.051.875	150,00	28.051.875
1515	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	52,00	1.054.309	52,00	1.054.309
1516	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	225,00	3.420.439	225,00	3.420.439
1517	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	494,00	23.134.998	0,00	-
1518	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	150,00	9.287.205	150,00	9.287.205
1519	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	47,00	42.135.397	28,00	25.101.938
1520	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación	unid	5.872.522	1,00	5.872.522	5,00	29.362.612
1521	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	880,00	18.617.526	880,00	18.617.526
1522	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	204,00	5.124.972	204,00	5.124.972
1523	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	146,00	2.895.901	0,00	-
1524	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	63,00	1.249.560	63,00	1.249.560
1525	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	6,00	1.547.040	6,00	1.547.040
1526	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	360,00	1.266.196	0,00	-
1527	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	120,00	361.770	0,00	-
1528	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	15,00	39.565	0,00	-
1529	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	3,00	369.310	0,00	-
1530	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	36,00	5.969.237	0,00	-
1531	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	8,00	1.326.497	0,00	-
1532	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	36,00	4.024.671	0,00	-
1533	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	39.271	8,00	314.168	0,00	-
1534	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	280,00	1.301.577	0,00	-
1535	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	1.250,00	8.479.600	0,00	-
1536	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml		30,00	109.277	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000510

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1537	Techo con estructura metálica	m2	218.172	553,56	120.770.414	776,49	169.408.376
1538	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	154,64	32.613.576	254,00	53.568.600
1539	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	65,00	13.708.500	0,00	-
1540	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	428,00	1.881.813	428,00	1.881.813
1541	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	254,00	1.754.899	254,00	1.754.899
1542	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	550,00	2.337.819	550,00	2.337.819
1543	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	50,00	3.095.735	50,00	3.095.735
1544	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	36,00	6.732.450	36,00	6.732.450
1545	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	12,00	243.302	12,00	243.302
1546	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	35,00	532.068	35,00	532.068
1547	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	30,00	5.610.375	30,00	5.610.375
1548	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	8,00	287.613	8,00	287.613
1549	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	50,00	3.095.735	50,00	3.095.735
1550	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	135,00	2.856.098	135,00	2.856.098
1551	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	95,00	1.884.319	95,00	1.884.319
1552	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	4,00	2.618.068	0,00	-
1553	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	60,00	211.033	0,00	-
1554	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	70,00	211.033	0,00	-
1555	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	20,00	52.753	20,00	52.753
1556	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 2x6mm2 NYA y electroducto de 3/4	unid	15.073	150,00	2.260.911	0,00	-
1557	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	unid	123.103	1,00	123.103	0,00	-
1558	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	2,00	246.206	0,00	-
1559	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	20,00	3.316.243	0,00	-
1560	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	5,00	829.061	0,00	-
1561	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	5,00	515.024	0,00	-
1562	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	15,00	1.676.946	3,00	335.389
1563	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	0,00	-
1564	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	5,00	169.582	0,00	-
1565	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	200,00	929.698	0,00	-
1566	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	200,00	1.356.736	0,00	-
1567	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	40,00	145.703	0,00	-
1568	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	348,00	1.479.202	560,00	2.380.325
1569	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	950,00	58.818.965	950,00	58.818.965
1570	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	474,00	101.330.644	980,00	209.502.175
1571	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	158,00	3.203.478	158,00	3.203.478
1572	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	200,00	3.040.390	200,00	3.040.390
1573	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	95,00	17.766.188	95,00	17.766.188
1574	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	100,00	3.595.161	100,00	3.595.161
1575	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	348,00	16.297.529	0,00	-
1576	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	480,00	29.719.056	480,00	29.719.056
1577	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	30,00	6.292.394	37,20	7.802.568
1578	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	2,00	1.432.174	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000508

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1579	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unid	2.317.572	2,00	4.635.144	2,00	4.635.144
1580	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	9,00	8.068.480	0,00	-
1581	(Vr10) Provisión y colocación de ventana de 1,80 m x 0,50 m, con reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - galería de circulación - acceso bloque de servicio/guardia	unid	537.899	1,00	537.899	1,00	537.899
1582	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	unid	1.862.543	0,00	-	0,00	-
1583	(PR3) Provisión y colocación de Puerta/reja de 1,80 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20mm, con una hoja móvil 1,00 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba - Acceso a los Patios	unid	2.771.605	3,00	8.314.814	3,00	8.314.814
1584	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	unid	1.458.563	1,00	1.458.563	2,00	2.917.127
1585	(PR9) Provisión y colocación de reja fija de 3,94 m x 1,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm - Bloque de Servicio y culto	unid	6.167.271	4,00	24.669.083	0,00	-
1586	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	4,00	7.711.254	3,00	5.783.440
1587	(PR12) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 1,85 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas móvil 0,50 m x 2,10 m - Acceso a Servicios.	unid	2.848.561	2,00	5.697.122	2,00	5.697.122
1588	(PR13) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas de 0,50 m x 2,10 m con herrajes y cerraduras con porta candado. Acceso a culto	unid	4.877.845	1,00	4.877.845	3,00	14.633.535
1589	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación	unid	5.872.522	3,00	17.617.567	4,00	23.490.090
1590	(PR20) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,95 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con puerta de 1,10 m x 2.10 m. Acceso bloque de servicio	unid	6.878.436	2,00	13.756.872	2,00	13.756.872
1591	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.900,00	40.196.932	1.900,00	40.196.932
1592	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	360,00	7.140.578	360,00	7.140.578
1593	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	4,00	1.031.360	4,00	1.031.360
1594	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	560,00	2.110.606	0,00	-
1595	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	945,00	3.323.763	0,00	-
1596	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	980,00	2.954.455	0,00	-
1597	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	111.796	3,00	335.389	0,00	-
1598	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	22,00	3.647.867	0,00	-
1599	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	3,00	497.436	0,00	-
1600	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	1,00	97.979	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1601	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	10,00	1.030.049	170,00	17.510.831
1602	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	11,00	1.229.761	0,00	-
1603	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1604	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	3,00	101.749	0,00	-
1605	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	1.960,00	9.111.040	0,00	-
1606	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	1.050,00	7.122.864	0,00	-
1607	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	1.645,00	5.992.028	0,00	-
1608	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	478,00	2.101.651	478,00	2.101.651
1609	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	241,00	1.665.081	241,00	1.665.081
1610	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	348,00	1.479.202	240,00	1.020.139
1611	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	52,00	1.600.930	52,00	1.600.930
1612	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	20,00	615.742	20,00	615.742
1613	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	250,00	15.478.675	3,00	185.744
1614	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	237,00	50.665.322	0,00	-
1615	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	52,00	1.054.309	0,00	-
1616	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	250,00	15.478.675	250,00	15.478.675
1617	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 2,10 m con reja, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - Acceso	unid	1.003.046	4,00	4.012.184	0,00	-
1618	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	500,00	10.578.140	500,00	10.578.140
1619	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	360,00	9.044.068	0,00	-
1620	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	157,00	3.114.086	157,00	3.114.086
1621	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	4,00	1.031.360	4,00	1.031.360
1622	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	6,00	1.388.370
1623	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
1624	Provisión y montaje de electroducto de 1	ml	3.769	240,00	904.546	0,00	-
1625	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	405,00	1.424.470	0,00	-
1626	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	420,00	1.266.195	0,00	-
1627	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	3,00	369.310	3,00	369.310
1628	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	15,00	2.487.182	0,00	-
1629	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	3,00	497.436	0,00	-
1630	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	4,00	412.020	0,00	-
1631	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	11,00	1.229.761	11,00	1.229.761
1632	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1633	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	3,00	101.749	3,00	101.749
1634	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	840,00	3.904.732	0,00	-
1635	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	450,00	3.052.656	0,00	-
1636	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	ml	3.643	705,00	2.568.012	0,00	-
1637	Techo con estructura metálica	m2	218.172	431,88	94.223.925	0,00	-
1638	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	122,05	25.741.093	122,05	25.741.093
1639	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	52,00	10.966.800	0,00	-
1640	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	530,00	2.330.283	530,00	2.330.283
1641	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	147,00	1.015.630	147,00	1.015.630
1642	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4,10	17.427	4,10	17.427

Quinientos siete
00000507

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1643	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	6,82	402.119	6,82	402.119
1644	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	10,70	1.063.277	10,70	1.063.277
1645	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	6,82	214.027	6,82	214.027
1646	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	6,82	739.383	6,82	739.383
1647	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	6,20	588.896	6,20	588.896
1648	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	62,50	3.869.669	62,50	3.869.669
1649	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	34,29	3.817.276	34,29	3.817.276
1650	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	5,12	1.094.542	5,12	1.094.542
1651	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	25,00	506.880	25,00	506.880
1652	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	11,25	404.456	11,25	404.456
1653	Excavación y Colocación de Cimiento de Piedra Bruta	m3	431.375	6,14	2.648.640	0,00	-
1654	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	2,50	94.437	2,50	94.437
1655	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	15,00	619.533	15,00	619.533
1656	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
1657	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
1658	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	0,00	-
1659	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	1,00	132.886	1,00	132.886
1660	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	1,00	28.736	1,00	28.736
1661	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	1,50	47.886	1,50	47.886
1662	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	1,50	62.372	1,50	62.372
1663	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	1,00	115.035	1,00	115.035
1664	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	1,00	663.479	0,00	-
1665	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada hoja 0,80 m x 2,10 m - incluye marco, herrajes y cerradura doble traba, en caseta de acceso.	unid	1.293.739	16,00	20.699.828	0,00	-
1666	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	unid	1.223.099	1,00	1.223.099	14,00	17.123.379
1667	Provisión y colocación de ventana vidriada 1,80 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	unid	1.933.816	1,00	1.933.816	1,00	1.933.816
1668	Provisión y colocación de ventana vidriada de 0,60 m x 0,40 m, y 10mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria y herrajes	unid	198.341	1,00	198.341	1,00	198.341
1669	Provisión y colocación de ventana vidriada 0,90 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfileria, herrajes y cerradura	unid	966.908	2,00	1.933.817	2,00	1.933.817
1670	Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90 m x 2,50 m, con caño redondo de 3 , alambre tejido N.12, malla de 2 con porta candado	unid	9.624.347	0,00	-	0,00	-
1671	Provisión y colocación de portón vehicular de 3,50 x 2,50 m, automatizado con motor de 1HP con caño redondo de 3 , alambre N. 12, malla de 2 , incluye pilares metálicos y porta candado	unid	8.283.232	1,00	8.283.232	1,00	8.283.232
1672	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	47,00	994.345	47,00	994.345
1673	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	24,00	476.039	24,00	476.039
1674	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	11,50	228.094	11,50	228.094
1675	Provisión y instalación de tablero seccional de 6 agujero con rielera	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	13,00	14.892.972
1676	Provisión e instalación punto de iluminación incluye electroducto, caja de llave, caja de distribución y cableado	unid	165.812	6,00	994.873	61,00	10.114.541
1677	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	2,00	331.624	0,00	

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blan
Representante l

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1678	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	2,00	206.010	13,00	1.339.064
1679	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	4,00	447.186	0,00	-
1680	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	4,00	135.666	13,00	440.913
1681	Provisión e instalación de llave para toma corriente	unid	33.916	2,00	67.833	13,00	440.913
1682	Acometida electrica	ml	401.970	25,00	10.049.260	146,00	58.687.678
1683	Techo con estructura metálica	m2	218.172	14,19	3.095.861	14,19	3.095.861
1684	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	17,00	3.585.300	65,00	13.708.500
1685	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	7,00	1.476.300	0,00	-
1686	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	120,00	527.611	0,00	-
1687	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	65,00	449.088	65,00	449.088
1688	Desbroce y Destronque y Limpieza	m2	934	67.407,05	62.983.799	67.407,05	62.983.799
1689	Excavación, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	25.040	15.000,00	375.600.150	15.000,00	375.600.150
1690	Excavación no clasificada, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	25.270	6.500,00	164.256.820	6.500,00	164.256.820
1691	Excavación en Roca, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	m3	231.044	2.000,00	462.088.260	0,00	-
1692	Terraplén	m3	63.021	41.111,52	2.590.908.013	41.111,52	2.590.908.013
1693	Reposición de Bolsones	m3	65.565	6.500,00	426.170.290	6.500,00	426.170.290
1694	Dren Profundo	ml	386.068	200,00	77.213.600	0,00	-
1695	Protección del Talud con empastado	m2	14.206	9.500,00	134.952.440	3.800,00	53.980.976
1696	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno	ml	839.826	662,00	555.964.648	0,00	-
1697	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	2.318,00	123.100.056	720,00	38.236.428
1698	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	11,89	8.649.497	11,89	8.649.497
1699	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
1700	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	1,00	2.537.536	0,00	-
1701	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.542.006	0,00	-	0,00	-
1702	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	1,00	2.167.709	0,00	-
1703	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	6,00	13.006.252	0,00	-
1704	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion de suelo para carga de piso.	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1705	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
1706	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	3,99	9.922.020	0,00	-
1707	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	107,00	266.079.244	0,00	-
1708	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	14,00	28.244.660	0,00	-
1709	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.074.220	2.418,17	5.015.825.815	2.202,22	4.567.887.954
1710	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfaltica	m2	93.218	40,00	3.728.704	0,00	-
1711	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	24,30	2.692.592	24,30	2.692.592
1712	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	220,00	9.086.484	220,00	9.086.484

0000505

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Bianco
Representante Le

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1713	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 85 mm	ml	180.384	200,00	36.076.812	200,00	36.076.812
1714	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	24,00	906.592	24,00	906.592
1715	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	72,00	2.973.758	72,00	2.973.758
1716	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	9,00	4.102.158	9,00	4.102.158
1717	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	9,00	2.998.128	9,00	2.998.128
1718	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	9,00	4.331.091	9,00	4.331.091
1719	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	9,00	1.195.974	9,00	1.195.974
1720	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	12,00	344.829	12,00	344.829
1721	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	12,00	383.087	12,00	383.087
1722	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	872,00	36.258.867	872,00	36.258.867
1723	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	9,00	1.035.312	9,00	1.035.312
1724	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	9,00	5.971.311	0,00	-
1725	Provisión y montaje de ductos de señales débiles. Diam: 25 mm.	ml	4.397	2.800,00	12.310.928	0,00	-
1726	Provisión y montaje caja registro señales débiles. 4x2 pulg.	unid	6.909	560,00	3.869.068	560,00	3.869.068
1727	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	28,00	16.091.887	0,00	-
1728	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	90,00	18.877.181	0,00	-
1729	Cuneta Revestida de H e=08 cm	m3	1.271.699	720,00	915.623.143	0,00	-
1730	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	185,00	4.158.247	0,00	-
1731	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
1732	Boca de Incendio Siamesa	unid	1.803.553	1,00	1.803.553	1,00	1.803.553
1733	Caño de hierro galvanizado 3	ml	127.706	285,00	36.396.253	0,00	-
1734	Caño de hierro galvanizado 2 1/2	ml	112.328	936,00	105.138.905	147,04	16.516.693
1735	Caño de hierro galvanizado 2	ml	86.537	10,00	865.371	0,00	-
1736	Pilotes de H A de 50cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	625.668	10.413,00	6.515.080.884	10.413,00	6.515.080.884
1737	Pilotes de H A de 60cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	819.126	294,00	240.823.044	294,00	240.823.044
1738	Pilotes de H A de 80cm de diametro - fck=250 Kg/cm2	ml	1.292.286	518,00	669.404.148	518,00	669.404.148
1740	Cabezales de H A -fck=250 Kg/cm2	m3	2.607.202	725,99	1.892.798.249	725,99	1.892.798.249
1741	Fundacion de Platea de H A - fck=250 Kg/cm2.	m3	2.598.839	2.525,79	6.564.117.001	2.525,79	6.564.117.001
1742	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.695.680	539,73	1.454.939.501	539,73	1.454.939.501
1743	Pozo artesiano	gl	383.245.280	1,00	383.245.280	0,00	-
1744	Losa de H A para estante terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	117.006	1.155,00	135.141.929	1.155,00	135.141.929
1745	Losa de H A para mesas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	117.006	385,00	45.047.310	385,00	45.047.310
	SUB TOTAL				73.137.785.084	-	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Le

000504

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
ITEM						0,00	-
1746	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	m3	2.537.536	67,13	170.346.033	4,40	11.165.157
1747	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Rampa de Visitas)	m3	2.167.709	5,52	11.965.753	8,99	19.487.701
1748	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Rampa Visitas)	m3	2.486.722	20,42	50.784.581	0,00	-
1749	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Visitas	m3	2.017.476	24,01	48.439.659	81,28	163.980.427
1750	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Administracion	m3	2.017.476	52,73	106.381.495	122,12	246.374.136
1751	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Alta). Cocina	m3	2.017.476	55,12	111.203.262	55,12	111.203.262
1752	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Visitas Planta Alta	m2	47.169	610,00	28.773.324	610,00	28.773.324
1753	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Administracion Planta Alta	m2	47.169	1.110,00	52.358.016	1.110,00	52.358.016
1754	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,05m). Cocina Planta Alta	m2	47.169	395,00	18.631.907	395,00	18.631.907
1755	Estructura de H°A° para Garitas de Vigilancia. Fck:250Kg/cm2. Losa de piso, Muros y Losa de Techo. 13 Unidades (Garita)	m3	2.604.743	55,90	145.605.145	81,12	211.296.768
1756	VG1_Ventana de vidrio templado de 8mm con carpinteria de aluminio DE 1,10X1,00 mts (Garita)	un	770.237	65,00	50.065.373	65,00	50.065.373
1757	PMG1_Puerta metalica con visor de vidrio para acceso a garita. 0,70x2,10 (Garita)	un	1.952.147	13,00	25.377.911	13,00	25.377.911
1758	Pintura de paredes al látex (Garita)	m2	21.156	39,00	825.095	507,00	10.726.234
1759	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta, incluye instalaciones de cañerias.	unid	1.367.386	13,00	17.776.018	13,00	17.776.018
1760	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	999.376	13,00	12.991.888	13,00	12.991.888
1761	Instalacion electrica. Incluye; ductos, cableados, artefactos de iluminacion tipo LED de 18W	unid	1.547.885	13,00	20.122.505	13,00	20.122.505
1762	Escalera metalica de acceso a Garita tipo caracol. Huella; ancho 1,10 mts. Altura total: 6 mts. Sistema de barandas, rodapie, fundaciones, estructura metálica independiente. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	un	39.652.147	13,00	515.477.911	0,00	-
1763	Puente de acceso metalico de union entre escalera y garita. Incluye pasamanos metalicos. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	un	1.590.430	13,00	20.675.590	0,00	-
1764	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.537.536	4,10	10.393.293	32,40	82.216.156
1765	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.167.709	19,32	41.880.132	5,52	11.965.752
1766	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2 (Tanque)	m3	2.604.743	96,50	251.357.719	68,64	178.789.573
1767	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (Tanque)	m3	727.613	2,02	1.471.639	2,02	1.471.639
1768	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo) PABELLON COCINA Y LAVANDERIA	m3	2.017.476	42,88	86.512.841	42,88	86.512.841
1769	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2 (RAMPA VISITAS)	m3	727.613	1,62	1.181.643	1,62	1.181.643
1770	Techo con estructura metálica (RAMPA VISITAS)	m2	218.172	99,02	21.604.222	99,02	21.604.222
1771	Cerramiento de malla de metal desplegado en fachada para cubrir instalaciones sanitarias	m2	282.400	480,25	135.622.947	0,00	-
1772	Cierre triangular testero para techo	m2	218.172	239,62	52.278.374	0,00	-
1773	PA1 Portón corredizo en acceso 6.00x2.70 m	un	13.724.640	1,00	13.724.640	1,00	13.724.640
1774	PMS Portón 1.40x2.00 m en alambrado perimetral	un	1.186.080	4,00	4.744.320	4,00	4.744.320
1775	Portón 3.94x2.40 m en alambrado perimetral (Acceso de mercaderia)	un	4.066.560	2,00	8.133.120	2,00	8.133.120
1776	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	7,00	8.294.986	1,00	1.184.998
1777	(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	182,00	545.829.777	182,00	545.829.777
1778	(Pr2_Vpr2) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,90 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1,60x0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	3.149.018	7,00	22.043.126	7,00	22.043.126

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000503

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1779	(PR11') Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada) de 1,56 m x 6,48 m. (verificar cantidad en planta)	Unidad	4.276.022	15,00	64.140.336	0,00	-
1780	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado. con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de vigilancia.	Unidad	683.653	7,00	4.785.571	7,00	4.785.571
1781	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	189,00	481.544.028	189,00	481.544.028
1782	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	196,00	499.378.992	196,00	499.378.992
1783	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,84 m, con varilla de 20mm, cuenta con una (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	7.684.412	14,00	107.581.768	0,00	-
1784	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,79 m, cuenta con una parte (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	5.630.243	7,00	39.411.701	14,00	78.823.402
1785	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,05 m x 3.14 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	5.979.982	7,00	41.859.874	7,00	41.859.874
1786	(Pr1_Vpr1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con reja fija superior de 1.60x0.60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	196,00	587.816.683	196,00	587.816.683
1787	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	1.276.152	3,00	3.828.456	7,00	8.933.064
1788	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado. con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de vigilancia.	Unidad	683.653	7,00	4.785.571	7,00	4.785.571
1789	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	82,00	208.923.864	0,00	-
1790	(Vrv9) Provisión y colocación de 2 Rejas fijas de 0,40 m x 1,30 m y una persina corrediza de 1,30x1,30, en Celdas	Unidad	2.547.852	28,00	71.339.856	0,00	-
1791	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	896.498	7,00	6.275.485	0,00	-
1792	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado. con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de vigilancia.	Unidad	683.653	1,00	683.653	1,00	683.653
1793	(Pr1'_Vpr1') Provisión y colocación de puerta en celda de 0.80 x 2.10 con reja fija superior de 1,18 x 0,60 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.999.065	38,00	113.964.459	82,00	245.923.306
1794	(V21) Provisión y colocación persina, Celdas de maxima seguridad	Unidad	1.288.000	40,00	51.520.000	0,00	-
1795	(PR11') Provisión y colocación Abertura en zona tecnica sanitaria en fachada	Unidad	4.276.022	19,00	81.244.426	0,00	-
1796	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado con perfineria de aluminio posterior al hormigonado. con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm Ventana Baño de vigilancia.	Unidad	683.653	1,00	683.653	1,00	683.653
1797	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	592.499	1,00	592.499	0,00	-
1798	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	0,00	-	0,00	-
1799	(V21) Provisión y colocación persina corrediza, Celdas	Unidad	1.288.000	42,00	54.096.000	0,00	-
1800	(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.361.935	24,00	32.686.440	0,00	-

0000502

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1801	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	455.769	9,00	4.101.921	9,00	4.101.921
1802	(PM3') Provisión y colocación de puerta metálica (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.361.935	4,00	5.447.740	4,00	5.447.740
1803	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	455.769	9,00	4.101.921	9,00	4.101.921
1804	(Ra1'_0.90) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.095.361	1,00	2.095.361	1,00	2.095.361
1805	(Ra1_0.90) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.095.361	2,00	4.190.723	2,00	4.190.723
1806	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N°18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.184.998	24,00	28.439.952	24,00	28.439.952
1807	(PM3_accesible) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N°18 (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.293.739	1,00	1.293.739	1,00	1.293.739
1808	(PR7') Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	1.319.418	1,00	1.319.418	1,00	1.319.418
1809	(Vr8/Vm2_1.70) Provisión y colocación de Reja fija 1.70x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	1,00	2.317.572
1810	(Vr8/Vm2_1.30) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	6,00	13.905.432	5,00	11.587.860
1811	(Vr8/Vm2_1.15) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	1,00	2.317.572
1812	(Vr8/Vm2_1.70) Provisión y colocación de Reja fija 1.70x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	1,00	2.317.572	1,00	2.317.572
1813	(Vr8/Vm2_1.30) Provisión y colocación de Reja fija 1.30x1.00 m. con estructura, marco caño (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	2.317.572	7,00	16.223.004	5,00	11.587.860
1814	(PM5') Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	Unidad	2.908.990	1,00	2.908.990	1,00	2.908.990
1815	(Vv7) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.80m x 1.00m	Unidad	716.000	6,00	4.296.000	6,00	4.296.000
1816	(Vv6) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.90m x 1.00m	Unidad	716.000	4,00	2.864.000	1,00	716.000
1817	(Vv3) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 1.20m x 1.00m	Unidad	716.000	2,00	1.432.000	2,00	1.432.000
1818	(P8) Puera doble enchapado de cedro, estructura tipo panal, marco de chapa plegada. 0.60x2.10	Unidad	1.599.926	18,00	28.798.668	0,00	-
1819	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta. Herrajes, cerradura para baño	Unidad	1.184.998	6,00	7.109.988	7,00	8.294.986
1820	(Vrv1_baños) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 0.60 m, (ver especificaciones tecnicas)	Unidad	653.761	11,00	7.191.373	11,00	7.191.373
1821	(Vv6) Ventana vidriera fija, vidrio templado de 10mm - 0.90m x 1.00m	Unidad	716.000	1,00	716.000	4,00	2.864.000
1822	(V20) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,30 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm	unid	716.087	14,00	10.025.221	0,00	-
1823	Provisión y Montaje de Planta de Tratamiento de Efluentes	un	2.633.215.478	1,00	2.633.215.478	1,00	2.633.215.478
1824	Aductora de impulsión de efluentes (incluye sistema de impulsion)	ml	146.683	1.525,00	223.691.264	0,00	-
	TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO Nº1 y Nº 2				**8.080.338.468**	-	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00003501

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1825	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD de 110 mm	ml	207.394			504,00	104.526.576
1826	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	ml	132.886			557,00	74.017.502
1827	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	220.741			303,00	66.884.523
1828	Artefacto sanitario provisión y colocación de kit sanitario (inodoro - lavatorio)	un	594.817			581,00	345.588.677
1829	Artefacto sanitario ducha antivandalica	un	276.655			110,00	30.432.050
1830	Artefacto sanitario de brazo para cisterna para alta seguridad	un	19.834			481,00	9.540.154
1831	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613			144,30	104.994.523
1832	Artefacto sanitario provision y colocacion de ducha pasante de alta seguridad	un	276.655			481,00	133.071.055
1833	Artefacto sanitario provision y colocacion de pino accionador de alta seguridad	un	186.653			1.464,00	273.259.992
1834	Artefacto sanitario provision y colocacion para pico pasante para lavatorio de alta seguridad	un	205.318			488,00	100.195.184
1835	Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para ducha de alta seguridad	un	328.379			488,00	160.248.952
1836	Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para lavatorio de alta seguridad	un	328.379			488,00	160.248.952
1837	Artefacto sanitario provision y colocacion de cisterna de alta seguridad	un	41.506			488,00	20.254.928
1838	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.429.081			192,00	274.383.600
1839	Inst. desague pluvial registro de 1,00 m x 1,00 m con tapa de H A	unid	1.792.838			54,00	96.813.225
1840	Inst. desague pluvial registro de 1,20 m x 1,20 m con tapa de H A	unid	2.199.843			29,00	63.795.433
1841	(PM3) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja de 0,80 x 2,10 m enchapada metalica, y marco de chapa doblada	un	2.148.686			21,00	45.122.406
1842	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,60 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia	un	1.559.783			14,00	21.836.962
1843	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm - Ventana Pasillo Celdas	un	896.498			7,00	6.275.486
1844	Provisión y colocación de cañerías de Hierro Galvanizado 2" 1/2	ml	112.328			206,45	23.190.116
1845	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	un	455.795			86,00	39.198.370
1846	Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	un	504.874			10,00	5.048.740
1847	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	un	130.107			30,00	3.903.210
1848	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 100 mm	ml	41.581			2.003,31	83.299.633
1849	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 300 mm	ml	696.091			245,76	171.071.324
1850	Ins. Agua cte. Provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 32 mm	unid	132.886			28,00	3.720.808
1851	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 32 mm	unid	275.926			20,00	5.518.525
1852	Artefacto sanitario inodoro para discapacitados	un	1.201.540			7,00	8.410.780
1853	Artefacto sanitario provision y colocación de mingitorio con valvula de descarga cromada antivandalismo	un	1.547.892			12,00	18.574.704
1854	Inst. desague cloacal provisión y colocación de PVC de .250 mm	ml	392.727			211,00	82.865.397
1855	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	un	1.845.601			1,00	1.845.601
1856	Artefacto sanitario, bacha para embutir en mesada	un	1.741.361			4,00	6.965.444
1857	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	un	1.795.613			3,00	5.386.839
1858	Artefacto sanitario canilla comun para lavamanos plástico	un	814.799			7,00	5.703.593
1859	Artefacto sanitario griferia cromada pico movil con filtro para cocina	un	591.232			6,00	3.547.392

000500
Folio Siguiente

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Bian...
Representante Leg...

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1860	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 50 mm	un	275.926			2,00	551.853
1861	Inst. Desague pluvial registro de 0,40 m x 0,40 m con tapa de H A	un	593.638			7,00	4.155.463
1862	(Vr13) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	un	9.248.850			6,00	55.493.100
1863	(Vr14) Provisión y colocación de ventana reja 3,90 m x 2,79 m	un	4.248.850			4,00	16.995.400
1864	Inst.provisión y colocación de Caño de hierro galvanizado 3"	ml	127.706			333,00	42.526.098
1865	Inst.provisión y colocación de PVC negro 100mm	ml	41.581			60,00	2.494.860
1866	Inst. desague pluvial registro de 1,50 m x 1,50 m con tapa de H A	un	3.059.703			2,00	6.119.406
1867	Provisión y colocación de cañerías de PVC 100	ml	41.581			140,00	5.821.340
1868	(PR17'A) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x2,50 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	un	14.212.000			1,00	14.212.000
1869	(PR3.2) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	un	3.658.400			1,00	3.658.400
1870	(PR3.1) Provisión y colocación de puerta de 1,50 m x 2,69 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	un	3.521.210			2,00	7.042.420
1871	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD De 160 mm	ml	319.420			145,00	46.315.900
1872	(Ps1) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,98 m x 2,10 m	un	3.534.300			1,00	3.534.300
1873	(Ps2) Provisión y colocación de puerta, hoja 1,60 m x 2,10 m	un	2.856.000			1,00	2.856.000
1874	(Vb1) Provisión y colocación de ventana, 0,60 m x 0,40 m - Baño	un	204.000			1,00	204.000
1875	(Vr6 Persiana) Provisión y colocación de persiana de 3,00 m x 0,50 m de chapa doblada ciega.	un	751.456			16,00	12.023.296
1876	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana tipo reja de 0,60 m x 1,40 m y una persina corrediza de 0,60x1,40.	un	4.360.000			1,00	4.360.000
1877	Viga metálica de 0,75x0,25 en fachada frontal de celdas de máxima seguridad.	un	2.978.410			1,00	2.978.410
1878	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 50 mm	un	275.926			8,00	2.207.410
1879	Alambrado perimetral. Tejido de alambre 14, malla alambr galvanizado nro 14, altura 3,00 con tres tensores alambre tipo San Martin y con alambre de concertina galvanizada en el coronamiento, pilar de caño de hierro galvanizado de 3", cimiento de Hormigon y encadenado de Hº.	ml	1.167.190			800,00	933.752.057
1880	Caño de hierro galvanizado 3	ml	172.486			247,64	42.714.433
1881	(PR3.2) Provisión y colocación de puerta reja 1,60 m x 2,69 m	un	3.443.200			3,00	10.329.600
1882	(PR21) Provisión y colocación de Reja 1,24x2,10m y puerta 0,90x2,10m	un	3.541.368			2,00	7.082.736
1883	(PR17_8.60) Provisión y colocación de puerta reja 8,60 m x 2,49 m	un	17.131.200			1,00	17.131.200
1884	(PR17') Provisión y colocación de puerta reja 8,19 m x 2,49 m	un	16.314.480			1,00	16.314.480
1885	(PFP) Provisión y colocación de puerta reja 3,90m x 2,49 m	un	8.254.350			1,00	8.254.350
1886	(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	un	851.234			17,00	14.470.978
1887	(Vr12) Provisión y colocación de ventana 0,97 m x 1,00 m	un	775.412			1,00	775.412
1888	(Vr6') Provisión y colocación de ventana 2,42 m x 0,50 m	un	851.234			17,00	14.470.978
1889	(PM3.1) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja enchapada metálica de 0,88 m x 2,10 m y marco metalico de chapa doblada con ventana de ventilacion de malla expandida.	un	1.427.598			14,00	19.986.372
1890	Pintura de muros al látex interior - Muro perimetral y de seguridad	m2	21.156			7.283,36	154.086.764
1891	Pintura de muros al látex exterior - Muro perimetral y de seguridad	m2	21.156			8.542,36	180.722.168

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000499

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1892	(PR11´ - A) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal) de 2,06 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana persianada	un	2.669.760			242,00	646.081.920
1893	(PR11´ - B) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - cloacal individual) de 1,05 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	1.524.096			34,00	51.819.264
1894	(PR11´ - C) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha individual) de 0,45 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	583.200			32,00	18.662.400
1895	(PR11´ - D) Provisión y colocación de puerta en zona tecnica sanitaria (fachada - ducha doble) de 1,21 m x 3,24 m. Incluye cerramiento con chapa doblada, estructura de caño de 40x20x1,50, con ventana apersianada	un	1.568.160			207,00	324.609.120
1896	(Vrv9MS) Provision y colocacion de 1 reja fija de 0,40x1,30 y una persiana corrediza 0,40x1,30.	un	1.681.003			82,00	137.842.246
1897	(Vr8 cocina) Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unidad	2.317.572			4,00	9.270.288
1898	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm. con vidrio Templado de 10mm	un	683.653			14,00	9.571.142
1899	(V16) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,70x1,00	un	1.253.325			1,00	1.253.325
1900	(V17) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 1,30x1,00	un	958.425			7,00	6.708.975
1901	(V20baño) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de0,70x1,00	un	516.075			5,00	2.580.375
1902	(Vt1) Ventana vidriera corrediza de vidrio templado de 10 mm de 0,60x0,30	un	132.705			2,00	265.410
1903	(PM4 baños) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,82 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura simple	un	2.211.750			28,00	61.929.000
1904	(Pr19b) Reja metalica fija 2,32x1,40 marco de caño de 40x40, con pared de 2mm	un	2.545.114			1,00	2.545.114
1905	(PR10') Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,38 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	un	2.512.358			3,00	7.537.074
1906	Estructura de salida pluvial con disipador de energía	un	2.202.333			18,85	41.513.977
1907	Bomba elevadora. Pot= 5,5 kW	un	22.541.964			5,00	112.709.820
1908	Bombas principal incendio. Pot= 30 HP	un	31.322.720			1,00	31.322.720
1909	Bomba principal Pedrollo F50/160B 7,5HP	un	24.215.273			1,00	24.215.273
1910	Entrepiso metálico Steel Deck de 8 mm - Con accesorios y conectores	m2	2.254.590			30,00	67.637.702
1911	Mensulas metalicas para soporte de Estructura de Garita	un	1.254.541			52,00	65.236.132
1912	Ventana proteccion iluminacion de celdas - Lado interno y externo	un	188.454			467,00	88.008.018
1913	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			20.300,00	79.048.200
1914	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			5.600,00	33.062.400
1915	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			20.200,00	78.658.800
1916	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			9.700,00	57.268.800
1917	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			2.416,00	9.407.904
1918	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			650,00	3.837.600

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

ochocientos cuarenta y ocho

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1919	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			3.020,00	11.759.880
1920	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			650,00	3.837.600
1921	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			14.500,00	56.463.000
1922	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			3.500,00	20.664.000
1923	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			14.500,00	56.463.000
1924	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			3.500,00	20.664.000
1925	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			2.800,00	10.903.200
1926	Provisión y montaje de cable de 2x 4 mm2 tipo multifilar	ml	15.273			1.520,00	23.214.545
1927	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			800,00	3.115.200
1928	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			430,00	2.538.720
1929	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			1.500,00	5.841.000
1930	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			750,00	4.428.000
1931	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			1.250,00	4.867.500
1932	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			1.100,00	6.494.400
1933	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo multifilar	ml	2.000			20,00	40.000
1934	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			800,00	3.115.200
1935	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			220,00	1.298.880
1936	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			3.000,00	11.682.000
1937	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			1.500,00	8.856.000
1938	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			3.500,00	13.629.000
1939	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			2.000,00	11.808.000
1940	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			400,00	1.557.600
1941	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			650,00	3.837.600
1942	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo multifilar	ml	3.894			180,00	700.920
1943	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo multifilar	ml	5.904			200,00	1.180.800
1944	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			770,00	127.675.240
1945	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546			196,00	41.855.016
1946	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546			21,00	4.484.466
1947	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			7,00	1.160.684
1948	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			14,00	12.670.826
1949	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,4m x 0,4m	uni	438.431			7,00	3.069.019
1950	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408			14,00	5.451.711
1951	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103			28,00	3.446.890
1952	Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	UNI	385.310			14,00	5.394.340
1953	Provisión, montaje y conexión de DPS	UNI	705.190			28,00	19.745.320
1954	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	UNI	123.590			28,00	3.460.520
1955	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	UNI	32.715			56,00	1.832.040
1956	Provisión e instalación de artefacto con lampara LED 1x30W	uni	99.163			203,00	20.130.048
1957	Provisión e instalación de electroductos, llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	uni	314.038			35,00	10.991.339
1958	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			546,00	90.533.352
1959	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546			196,00	41.855.016
1960	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546			7,00	1.494.822
1961	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			14,00	2.321.368
1962	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			21,00	19.006.239
1963	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408			14,00	5.451.711
1964	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103			28,00	3.446.890
1965	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			28,00	19.745.320

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00004797

cuatrocientos noventa y siete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1966	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			28,00	3.460.520
1967	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			56,00	1.832.040
1968	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163			196,00	19.435.909
1969	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	uni	33.916			49,00	1.661.905
1970	Provisión e instalación de ventilador de techo	uni	905.059			21,00	19.006.239
1971	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			98,00	16.249.576
1972	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546			40,00	8.541.840
1973	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	un	213.546			2,00	427.092
1974	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			1,00	165.812
1975	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			3,00	2.715.177
1976	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			2,00	1.771.177
1977	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103			2,00	246.206
1978	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103			10,00	1.231.032
1979	Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310			2,00	770.620
1980	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
1981	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			4,00	494.360
1982	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			6,00	196.290
1983	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163			40,00	3.966.512
1984	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			102,00	16.912.824
1985	Provisión e instalación de caja para cerradura electrica en puerta de celdas	un	213.546			42,00	8.968.932
1986	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			1,00	165.812
1987	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			3,00	2.715.177
1988	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 36 módulos	uni	1.268.945			1,00	1.268.945
1989	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			2,00	1.771.177
1990	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	uni	885.589			2,00	1.771.177
1991	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103			2,00	246.206
1992	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103			10,00	1.231.032
1993	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
1994	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			4,00	494.360
1995	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			6,00	196.290
1996	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x30W	uni	99.163			42,00	4.164.838
1997	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			336,00	55.712.832
1998	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			172,00	28.519.664
1999	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989			40,00	12.159.560
2000	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			104,00	94.126.136
2001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 36 módulos	uni	1.268.945			4,00	5.075.782
2002	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x125 A	uni	1.868.123			4,00	7.472.492
2003	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689			44,00	17.410.324
2004	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			4,00	3.542.355
2005	Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310			8,00	3.082.480
2006	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			16,00	11.283.040
2007	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			16,00	1.977.440
2008	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			24,00	785.160
2009	Provisión e instalación de artefacto colgante 1x20W	uni	103.005			80,00	8.240.391
2010	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			360,00	59.692.320
2011	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			172,00	28.519.664
2012	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989			40,00	12.159.560
2013	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			104,00	94.126.136
2014	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			48,00	43.442.832
2015	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x125 A	uni	1.868.123			4,00	7.472.492

0000496

Ing. Amilcar Troche
Representante

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
2016	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689			44,00	17.410.324
2017	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			4,00	3.542.355
2018	Provisión, montaje y conexión de rele horario programable	uni	385.310			8,00	3.082.480
2019	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			16,00	11.283.040
2020	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			8,00	988.720
2021	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			24,00	785.160
2022	Provisión e instalación de artefacto colgante 1x50W	uni	218.100			105,00	22.900.500
2023	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	uni	165.812			105,00	17.410.260
2024	Provisión e instalación de electroducto zincado	ml	85.918			700,00	60.142.727
2025	Provisión y montaje de Cable 2x2 mm2 NYY	ml	13.879			700,00	9.715.364
2026	Provisión e instalación de ventilador de techo	uni	905.059			112,00	101.366.608
2027	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			18,00	2.984.616
2028	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	uni	111.796			3,00	335.389
2029	Provisión e instalación de artefacto colgante 1x50 W	uni	218.100			15,00	3.271.500
2030	Provisión e instalación de electroducto zincado	ml	85.918			100,00	8.591.818
2031	Provisión y montaje de Cable 2x2 mm2 NYY	ml	13.879			100,00	1.387.909
2032	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			44,00	7.295.728
2033	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico	un	303.989			3,00	911.967
2034	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613			1,00	1.145.613
2035	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	uni	123.103			1,00	123.103
2036	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
2037	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			2,00	247.180
2038	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			3,00	98.145
2039	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			83,00	13.762.396
2040	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	un	165.812			1,00	165.812
2041	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			28,00	25.341.652
2042	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613			1,00	1.145.613
2043	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689			1,00	395.689
2044	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
2045	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			2,00	247.180
2046	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			3,00	98.145
2047	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			62,00	10.280.344
2048	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			23,00	3.813.676
2049	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico 63 A	un	351.985			15,00	5.279.775
2050	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente trifásico 32 A	un	303.989			2,00	607.978
2051	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			12,00	10.860.708
2052	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 190x130x150	uni	41.590.908			1,00	41.590.908
2053	Provisión e instalación de Alimentación con cable 4x10mm2 NYY	ml	48.990			450,00	22.045.572
2054	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
2055	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			2,00	247.180
2056	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			3,00	98.145
2057	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			52,00	8.622.224
2058	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			38,00	6.300.856
2059	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			9,00	8.145.531
2060	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613			1,00	1.145.613
2061	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			1,00	885.589
2062	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
2063	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			2,00	247.180
2064	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			3,00	98.145
2065	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			160,00	26.529.920

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
2066	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			61,00	10.114.532
2067	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			34,00	30.772.006
2068	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613			2,00	2.291.226
2069	Provisión, montaje y conexión de disyuntor 3x32 A	uni	202.731			2,00	405.462
2070	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4X40A	uni	1.018.742			1,00	1.018.742
2071	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	uni	885.589			1,00	885.589
2072	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103			40,00	4.924.128
2073	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			16,00	11.283.040
2074	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			8,00	988.720
2075	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			12,00	392.580
2076	Provisión y montaje de cable de 2x4 mm2 tipo NYY	ml	6.784			1500,00	10.175.520
2077	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			132,00	21.887.184
2078	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			95,00	15.752.140
2079	Provisión e instalación de ventilador de techo	un	905.059			34,00	30.772.006
2080	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x63 A	uni	975.502			2,00	1.951.004
2081	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x63 A	uni	487.090			2,00	974.180
2082	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	uni	123.103			72,00	8.863.431
2083	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			8,00	5.641.520
2084	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			4,00	494.360
2085	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			6,00	196.290
2086	Provisión e instalación de artefacto embutido LED 1x18W	uni	103.005			20,00	2.060.098
2087	Provisión y montaje de cable de 2x4 mm2 tipo NYA	ml	4.648			1.500,00	6.972.735
2088	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	uni	1.145.613			1,00	1.145.613
2089	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			4,00	2.820.760
2090	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			2,00	247.180
2091	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			3,00	98.145
2092	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	191.992			14,00	2.687.888
2093	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			7,00	1.160.684
2094	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 100 Cm x 100 cm	uni	942.509			3,00	2.827.526
2095	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico con llave 3x1600 A	uni	20.453.636			1,00	20.453.636
2096	Provisión, montaje y conexión de disyuntor T 3X1600 A	uni	18.436.631			1,00	18.436.631
2097	Provisión, montaje y conexión de disyuntor T 3x63 A	uni	905.445			5,00	4.527.227
2098	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	uni	395.689			10,00	3.956.892
2099	Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x20 A	uni	389.408			12,00	4.672.895
2100	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X400 A	uni	6.638.188			1,00	6.638.188
2101	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X32 A	uni	202.731			8,00	1.621.850
2102	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X125 A	uni	1.868.123			8,00	14.944.984
2103	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3X1250 A	uni	16.081.063			1,00	16.081.063
2104	Provisión, montaje y conexión de DPS	uni	705.190			12,00	8.462.280
2105	Provisión, montaje y conexión de regleta trifasica 12 pines	uni	123.590			4,00	494.360
2106	Provisión, montaje y conexión de señalizador led verde	uni	32.715			9,00	294.435
2107	Provicion y montaje de cable desnudo de 50 mm	uni	72.700			220,00	15.994.000
2108	Provisión y montaje de electro ducto de 4"	ml	31.525			300,00	9.457.609
2109	Provisión y montaje de electro ducto de 3"	ml	13.944			300,00	4.183.338
2110	Provisión y montaje de electro ducto de 2"	ml	10.928			2000,00	21.855.420
2111	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 100 Cm x 100 cm	uni	942.509			4,00	3.770.035
2112	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			170,00	28.188.040
2113	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			8,00	1.326.496
2114	Provisión e instalación de caja para punto de iluminación	un	165.812			170,00	28.188.040
2115	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			8,00	1.326.496
2116	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			5,00	829.060
2117	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			22,00	3.647.864

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000394

cuatrocientos noventa y cuatro

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
2159	Canal a cielo abierto de hormigon armado de sección 1.20x1.20m.	ml	524.160			50,00	26.208.000
2160	Provisión y colocación de cierre vertical con placas cementicio de 8 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado,	m2	367.862			503,93	185.376.698
2161	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo (montantes)	m2	19.835			2.941,40	58.342.632
2162	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de presurizacion	ml	625.455			27,80	17.387.649
2163	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de PCI	ml	625.455			12,90	8.068.370
2164	Tuberias de 6" hierro Galvanizado desde tanque a sistema de elevacion	ml	625.455			15,50	9.694.553
2165	Tuberias de 6" hierro Galvanizado de alimentacion desde pozo	ml	625.455			9,60	6.004.368
2166	Tuberias de 4" hierro Galvanizado desde sistema elevacion a tanque,	ml	494.545			29,00	14.341.805
2167	Tuberias de 1 1/2" hierro Galvanizado. Ruptor de vacio	ml	174.545			3,00	523.635
2168	Valvula flotador	un	756.364			4,00	3.025.456
2169	Llave de paso exclusa de 6"	un	12.702.785			7,00	88.919.492
2170	Llave esferica	un	2.298.182			2,00	4.596.364
2171	Tuberias + Valvulas de purga 1"	un	1.134.545			4,00	4.538.180
2172	Excavación	m3	53.106			6.641,80	352.720.427
2173	Relleno y compactación	m3	41.178			5.040,17	207.543.112
2174	Escalera metalica de acceso a Garita tipo caracol. Huella; ancho 1,10 mts. Altura total: 6 mts. Sistema de barandas, rodapie, fundaciones, estructura metálica independiente. Terminación pintura antioxido y esmalte sintetico.	un	21.075.364			13,00	273.979.732
2175	Cañeria de desague del agua tratada por la PTAR hasta disposición final	ml	126.852			925,00	117.338.100
2176	Empastado	m2	14.602			2.160,00	31.540.320
2177	Base de piedra triturada 4ta sobre terreno natural. Espesor: 5 cm.	m2	6.280			2.300,00	14.444.000
2178	Cordon de empedrado	ml	52.364			350,00	18.327.400
2179	Pintura al látex. Tanque	m2	21.156			290,00	6.135.321
2180	Pintura de bajadas cloacales y pluviales	ml	21.156			367,63	7.777.709
2181	Losa de Estructura de H A visto con terminación rodillado - fck=250 Kg/cm2 (Rampa Visitas)	m3	2.486.722			11,41	28.373.497
2182	Provision y montaje de desengrasador industrial	un	784.318			7,00	5.490.227
2183	Cobertura de mensula de garitas con placa cementicia.	un	3.053.679			13,00	39.697.828
							-
	TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO N°3				**81.218.123.552**		**81.218.123.552**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000493

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
2118	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			10,00	1.658.120
2119	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente monofásico	un	165.812			2,00	331.624
2120	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2	ml	19.227			805,00	15.477.735
2121	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2.	ml	30.682			1.740,00	53.386.680
2122	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2	ml	54.194			1.550,00	84.000.700
2123	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x25mm2	ml	140.645			350,00	49.225.750
2124	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x50mm2	ml	63.409			2.840,00	180.081.560
2125	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x75mm2	ml	95.727			3.520,00	336.959.040
2126	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x1x95mm2	ml	254.830			337,95	86.118.745
2127	Provisión e instalación de bandeja portacables de 200 mm	ml	93.914			72,00	6.761.808
2128	Provisión e instalación de bandeja portacables de 600 mm	ml	214.392			322,00	69.034.224
2129	Provisión e instalación de bandeja portacables de 100 mm	ml	84.201			120,00	10.104.120
2130	Provisión e instalación de bandeja portacables de 100 mm - Señales debiles	ml	84.201			120,00	10.104.120
2131	Provisión e instalación de bandeja portacables de 300 mm - Señales debiles	ml	110.111			400,00	44.044.400
2132	Provisión e instalación de artefacto colgante 1x18W	uni	103.005			170,00	17.510.831
2133	Curva 45° de 600 mm - Bandejado Electrica	uni	218.761			14,00	3.062.653
2134	Conductor de puesta a tierra de 50 cu para bandeja	ml	22.821			920,00	20.995.373
2135	Soporte colgante para bandeja - Señales debiles	uni	29.741			345,00	10.260.614
2136	Provisión de conductor para alimentación de circuito de cerradura	ml	3.372			22400,00	75.530.579
2137	Fuente de alimentacion 220/12 Volt-20 A - Tablero para 7 pabellones	uni	3.371			56,00	188.756
2138	Juego de fusilera 6 A-32 - Tablero para 7 pabellones	uni	218.761			14,00	3.062.653
2139	Juego de botenera para señal de pulso - Tablero para 7 pabellones	uni	85.918			231,00	19.847.100
2140	Provisión de conductor para alimentación de circuito de cerradura	ml	3.371			4800,00	16.179.055
2141	Fuente de alimentacion 220/12 Volt-20 A	uni	3.371			8,00	26.965
2142	Juego de fusilera 6 A-32	uni	218.761			8,00	1.750.087
2143	Juego de botenera para señal de pulso	uni	85.918			180,00	15.465.273
2144	Provisión e instalación de caja para punto de tomacorriente	uni	165.812			13,00	2.155.556
2145	Provisión e instalación de artefacto LED tipo Alumbrado Público	uni	3.058.737			48,00	146.819.356
2146	Provisión e instalación de cable 4x10 mm2 para alimentacion de caseta	ml	48.990			750,00	36.742.620
2147	Provision y montaje de celda modular 23 kv	uni	75.411.161			3,00	226.233.482
2148	Provision y montaje de alimentacion (3x(4x1x 240 mm2) + 1(3x1x240 mm2) NYY pa	mts	594.818			52,00	30.930.545
2149	Pintura de cielorraso de losa	m2	21.156			9.177,25	194.153.901
2150	Provisión y colocacion de cielorraso de Durlock con placas estándar de 12,5 mm, estructura de chapa de 35 mm, cintado y masillado. Incluye buña.	m2	189.020			259,60	49.069.592
2151	Guardaganado	ml	909.411			19,00	17.278.809
2152	Tuberia PVC 300mm vinilfort	ml	588.992			333,20	196.252.134
2153	Tuberia PEAD estructurado Dn 400	ml	408.918			50,94	20.830.283
2154	Tuberia PEAD estructurado Dn 500	ml	543.974			110,00	59.837.140
2155	Tuberia PEAD estructurado Dn 600	ml	724.048			53,10	38.446.949
2156	Tuberia PEAD estructurado Dn 800	ml	1.219.251			280,00	341.390.280
2157	Tuberia PEAD estructurado Dn 1000	ml	1.745.739			132,00	230.437.602
2158	Loseta de hormigón para tapa de canal pluvial. De 50cm x 1,20 m	un	101.284			100,00	10.128.402

0000492

continuación todos

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Leg

DOCUMENTACION TECNICA

ANEXO 2

Análisis de precios Unitarios

0000491
cuatrocientos noventa y uno

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item: 1825 Inst. agua cte. provisión y colocación de caño PEAD de 110 mm		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	ml

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	0,4	1,99993	13.849	11.514
Oficial A	16,0	0,02598	16.036	6.666
			B) Total Gs	

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	18.181
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	18.181

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Tubo PEAD 110mm	ml	1,05000	116.521	122.347
			E) Total Gs	122.347

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Fletes varios	330,00	0,00050	12.500	2.063
			F) Total Gs	2.063

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	142.590
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	31.691
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	14.259
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	188.540
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	18.854
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**207.394**

Ing. Arnilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000490
cuatrocientos noventa

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item: 1826 Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	1,2	1,99993	13.849	34.515
Oficial A	6,0	0,20770	16.036	19.984
			B) Total Gs	54.499

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)			Gs

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
TF-Valvula esferica PPR doble Union 25	un	1,04545	35.262	36.864
			E) Total Gs	36.864

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	91.363
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	20.306
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	9.136
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	120.805
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	12.081
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**132.886**

Observación:

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000489

cuatrocientos ochenta y nueve

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item: 1827 Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm		
	LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	1,7	1,99993	13.849	47.498
Oficial A	6,0	0,28582	16.036	27.501
			E) Total Gs	74.998

C) Producción del equipo p/h = 1,00 m3/hr Costo Horario (A+B): Gs

D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Varillas	kg	3,75000	4.997	18.888
Mortero TIPO B s/EETT	m3		400.661	11.699
Mortero TIPO E s/EETT	m3		550.476	4.682
Hormigon fck 100 kg/cm2	m3		309.309	6.138
Ladrillo Común	un	55,25000	640	35.360
			E) Total Gs	76.767

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	151.766
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	33.731
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	15.177
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	200.674
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	20.067
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**220.741**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000488

cuatrocientos ochenta y ocho

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item: 1828 Artefacto sanitario provisión y colocación de kit sanitario (inodoro - lavatorio)		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	266.775

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	1,0	2,01536	13.849	27.911
Oficial A	1,0	2,01547	16.036	32.320
			B) Total Gs	60.231

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	60.231
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	60.231

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Kit sanitario PVC	un	1,00000	348.724	348.724
			E) Total Gs	348.724

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	408.955
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	90.892
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	40.896
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	540.743
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	54.074
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**594.817**

Observación:

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000487

cuatrocientos ochenta y siete

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1829 Artefacto sanitario ducha antivandalica		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	1,0	2,01536	13.849	27.911
Oficial A	1,0	2,01547	16.036	32.320
			B) Total Gs	60.231

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	60.231
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	60.231

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Ducha antivandalica	un	1,00000	129.978	129.97
			E) Total Gs	944.020

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	190.20
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	42.27
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	19.02
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	251.50
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	25.15
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**276.65**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000486

catrocientos ochenta y seis

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1830 Artefacto sanitario de brazo para cisterna para alta seguridad		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	266.775

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	1,0	2,01536	1.385	2.791
Oficial A	1,0	2,01547	1.604	3.232
			B) Total Gs	6.023

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	6.023
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	6.023

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Brazo para cisterna de alta seguridad	Unidad	1,00000	7.727	7.727
			E) Total Gs	7.727

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	13.630
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	3.031
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	1.364
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	18.031
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	1.803
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**19.834**

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000485

Cuatrocientos ochenta y cinco

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1831 Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	m3

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
Camion Mixer Liugong	CAT D-6E	0,094118	271.846	25.486
			A) Total Gs	25.486

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,1	3,99986	13.849	116.322
Oficial A	12,0	0,17499	16.036	33.674
			B) Total Gs	149.996

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m2/hr	Costo Horario (A+B):	149.996
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	149.996

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Hormigon fck 100 kg/cm2	m3	1,05294	309.309	324.774
			E) Total Gs	324.774

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	500.256
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	111.184
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	50.026
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	661.466
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	66.147
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**727.613**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000484

cuatrocientos ochenta y cuatro

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1832 Artefacto sanitario provision y colocacion de ducha pasante de alta seguridad		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	-

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.500
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.500
			B) Total Gs	15.000

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m2/hr	Costo Horario (A+B):	15.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.000

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Ducha pasante de alta seguridad	un	1,00000	175.209	175.209
			E) Total Gs	175.209

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	190.209
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	42.275
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	19.021
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	251.505
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	25.150
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**276.655**

Observación:

Ing. Anilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000483

cuatrocientos ochenta y tres

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1833 Artefacto sanitario provision y colocacion de pino accionador de alta seguridad		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.500
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.50
			B) Total Gs	15.000

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m2/hr	Costo Horario (A+B):	15.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.000

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Pino accionador de alta seguridad	un	1,00000	113.330	113.33
			E) Total Gs	113.330

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	128.33
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	28.52
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	12.83
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	169.68
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	16.96
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**186.65**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000482

cuatrocientos ochenta y dos

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1834 Artefacto sanitario provision y colocacion para pico pasante para lavatorio de alta seguridad		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.500
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.500
			B) Total Gs	15.000

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	15.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.000

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Pico pasante para lavatorio de alta seguridad	Unidad	1,00000	126.163	126.163
			E) Total Gs	126.163

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	-

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	141.162
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	31.374
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	14.116
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	186.653
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	18.665
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**205.318**

Observación:

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000481

cuatrocientos ochenta y uno

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1835 Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para ducha de alta seguridad		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARI GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.50
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.50
			B) Total Gs	15.00

C) Producción del equipo p/h =	1,00 un/hr	Costo Horario (A+B):	15.00
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.00

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
Valvula para ducha de alta seguridad	un	1,00000	210.771	210.77
			E) Total Gs	210.77

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	225.77
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	50.17
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	22.57
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	298.52
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	29.85
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**328.37**

Observación:

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000480

cuatrocientos ochenta

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item:	1836 Artefacto sanitario provision y colocacion de valvula para lavatorio de alta seguridad	
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.500
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.50
			B) Total Gs	15.000

C) Producción del equipo p/h =	1,00 /hr	Costo Horario (A+B):	15.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.000

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Valvula para lavatorio de alta seguridad	un	1,00000	210.771	210.77
			E) Total Gs	210.771

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	225.77
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	50.17
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	22.57
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	298.52
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	29.85
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**328.37**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000479

cuatrocientos setenta y nueve

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1837 Artefacto sanitario provision y colocacion de cisterna de alta seguridad		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	2,0	0,34297	13.849	9.500
Oficial A	1,0	0,34298	16.036	5.50
			B) Total Gs	15.000

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m2/hr	Costo Horario (A+B):	15.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	15.000

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Cisterna de alta seguridad	Unidad	1,00000	13.537	13.53
			E) Total Gs	13.53

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	28.53
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	6.34
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	2.85
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	37.73
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	3.77
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**41.50**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000473

Cuatrocientos setenta y ocho

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1838 Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	-

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	7,7	1,99993	13.849	213.741
Oficial A	7,0	1,10245	16.036	123.75
			B) Total Gs	337.493

C) Producción del equipo p/h =	1,00 un/hr	Costo Horario (A+B):	337.493
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	337.493

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Varillas	kg	41,85714	4.997	209.17
Mortero TIPO B s/EETT	m3	0,21429	400.661	85.94
Mortero TIPO E s/EETT	m3	0,07143	550.476	39.01
Hormigon fck 100 kg/cm2	m3	0,18750	309.309	57.63
Ladrillo Común	un	395,75000	640	253.28
			E) Total Gs	645.045

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	982.53
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	218.37
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	98.25
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	1.299.16
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	129.91
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**1.429.08**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000477

cuatrocientos setenta y siete

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1839 Inst. desague pluvial registro de 1,00 m x 1,00 m con tapa de H A		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
Ayudante A	7,7	1,99993	13.849	213.741
Oficial A	7,0	1,10245	16.036	123.75
Excavación	1,0	1,00000	249.527	249.52
			B) Total Gs	587.020

C) Producción del equipo p/h =	1,00 un/hr	Costo Horario (A+B):	587.020
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	587.020

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Varillas	un	41,85714	4.997	209.16
Mortero TIPO B s/EETT	un	0,21429	400.661	85.85
Mortero TIPO E s/EETT	un	0,07143	550.476	39.32
Hormigon fck 100 kg/cm2	un	0,18750	309.309	57.99
Ladrillo Común	un	395,75000	640	253.28
			E) Total Gs	645.611

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	1.232.63
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	273.95
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	123.26
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	1.629.85
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	162.98
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**1.792.83**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000476

cuatrocientos setenta y seis

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1840 Inst. desague pluvial registro de 1,20 m x 1,20 m con tapa de H A		
	LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
			B) Total Gs	

C) Producción del equipo p/h =	1,00 un/hr	Costo Horario (A+B):	
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)			Gs

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Subcontrato Inst. Electricas	gl	1.064.218,00000	1	1.064.21
			E) Total Gs	1.064.21

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	1.064.21

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	1.512.46
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	336.15
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	151.24
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	1.999.85
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	199.98
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**2.199.84**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000475

cuatrocientos setenta y cinco

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1841 (PM3) Provisión y colocación de puerta metálica, hoja de 0,80 x 2,10 m enchapada metalica, y marco de chapa doblada		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	33.981

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
			B) Total Gs	

C) Producción del equipo p/h = 1,00 un/hr — Costo Horario (A+B): Gs

D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Subcontrato estructura metalica	Unidad	1,00000	1.477.288	1.477.28
			E) Total Gs	

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	1.477.28
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	328.33
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	147.72
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	1.953.35
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	195.33
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**2.148.68**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000474

cuatrocientos setenta y cuatro

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

	Item: 1842 (PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,60 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	33.98

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARIO GS.
			B) Total Gs	

C) Producción del equipo p/h =	1,00 un/hr	Costo Horario (A+B):	
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)			Gs

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
Subcontrato estructura metalica	Unidad	1,00000	1.072.399	1.072.39
			E) Total Gs	1.072.399

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARIO GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	1.072.39
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	238.34
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	107.24
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	1.417.98
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	141.79
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**1.559.78**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000473

cuatrocientos setenta y tres

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1843 (Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm - Ventana Pasillo Celdas		
	LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS	UNIDAD:	un

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARI GS.
			B) Total Gs	

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)			Gs

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
Subcontrato Carpintería Metálica	Unidad	1,00000	616.370	616.37
			E) Total Gs	616.37

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	616.37
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	136.99
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	61.63
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	814.99
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	81.50
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**896.49**

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000472

cuatrocientos setenta y dos

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Item:	1844 Provisión y colocación de cañerías de Hierro Galvanizado 2" 1/2		
LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS		UNIDAD:	m3

A) Equipo a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de c/ Equipo	Costo Horario GS.	Costo Total Horario GS.
			A) Total Gs	70.34

B) Mano de Obra	Cantidad Personal	Horas de c/ personal	COSTO HORARIO Gs	COSTO TOTAL HORARI GS.
Ayudante A	0,4	1,99993	13.849	11.40
Oficial A	2,0	0,20579	16.036	6.60
			B) Total Gs	18.00

C) Producción del equipo p/h =	1,00 m3/hr	Costo Horario (A+B):	18.00
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/(C) = (D)		Gs	18.00

E) Materiales	Unidad	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
HºGº 2" 1/2	Unidad	1,00000	59.229	59.22
			E) Total Gs	59.22

F) Transporte	D.M.T. (Km)	Consumo	COSTO UNITARIO Gs	COSTO TOTAL UNITARI GS.
			F) Total Gs	

Costo Directo Total: [D + E + F]	Gs	77.22
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)	Gs	17.16
Beneficios e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)	Gs	7.72
Costo Unitario [CDT + G.G. + Bel] (CU)	Gs	102.11
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	Gs	10.21
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**112.32**

Observación:

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal