		Baños Publicos damas y caballeros frente derecha									
13-	14	Pared de 0,30 interna		m²			17,00	7.258			123.386
13-	15	Puertas	A02/1	un			4,00	20.565			82.260
		Baños Publicos damas y caballeros frente izquierda									
13-	16	Puertas	A02/1	un			4,00	20.565			82.260
		Baños Publicos damas y caballeros fondo derecha									
13-	17	Pared de 0,30 interna		m²			17,00	7.258			123.386
13-	18	Puertas	A02/1	un			4,00	20.565			82.260
		Baños Publicos damas y caballeros fomdo izquierda									
13-	19	Puertas	A02/1	un			4,00	20.565			82.260
		PLANTA 2do. PISO									
13-	20	Ventanas de fondo (2 de 5,10x1,10m)		un			1,00	102.826			102.826
		ESTRUCTURAS									
		Trabajos Preliminares									
13-	21	Replanteo y marcación		m²			383,26	6.387			2.447.882
		Fundaciones (ver detalles)									
13-	22	Cabezal tipo 1: 0,6 x 0,6 x 1,6 m		un			-2,00	1.467.233			- 2.934.466
13-	23	Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 1		un			-2,00	77.132			- 154.264
13-	24	Viga de fundación 0.20 x 0.45		m³			22,06	2.903.078			64.041.901
13-	25	Viga de fundación 0.30 x 0.45		m³			19,02	2.798.355			53.224.712
		Estructuras de H.A. (ver detalles)									
13-	26	Columna 0,35 x0,65 m		m³			-29,99	3.152.409			- 94.540.746
13-	27	Columna 0,35 x0,80 m		m³			17,07	3.117.870			53.222.041
13-	28	Pantalla de H.A.		m³			-139,96	2.980.210			- 417.110.192
13-	29	Viga 0,2 x 0,5 m		m³			8,45	3.014.450			25.472.103
13-	30	Viga 0,35 x 0,5 m		m³			-4,87	3.014.450			- 14.680.372
13-	31	Viga 0,35 x 0,85 m		m³			17,27	3.014.450			52.059.552
13-	32	Viga 0,2 x 0,65 m		m³			0,48	3.014.450			1.446.936
13-	33	Viga 0,2 x 0,4 m		m³			12,07	3.014.450			36.384.412
13-	34	Viga 0,3 x 0,4 m		m³			8,49	3.014.450			25.592.681
13-	35	Viga 0,15 x 0,13 m		m³			-0,40	3.014.450			- 1.205.780
13-	36	Viga 0,2 x 0,6 m		m³			-0,05	3.014.450			- 150.723
13-	37	Viga 0,2 x 0,35 m		m³			-1,43	3.014.450			- 4.310.664
13-	38	Losas		m³			-1.926,46	2.725.801			- 5.251.146.594
13-	39	Graderias		m³			-725,08	2.930.044			- 2.124.516.304
13-	40	Escalera		m²			4,70	3.258.262			15.313.831
13-	41	Tornillos (RAMPAS DE ACCESO)		m³			13,53	3.095.918			41.887.771
		Techo									
13-	42	Estructura de soporte para revestido de ACM		m²			130,74	425.363			55.611.959
		OBRAS CIVILES									
		TRABAJOS PRELIMINARES									
13-	43	Replanteo y marcación (topografico y caballetes de ejes)		m²			7.826,53	4.229			33.098.395
13-	44	Relleno y compactación		m³			6.804,39	56.391			383.706.356
13-	45	Excavación		m³			1.988,73	75.829			150.803.407
		TECHO Y REVESTIDO EXTERIOR									
13-	46	Revestido de ACM		m²			130,74	1.363.112			178.213.263
		AISLACIONES									
13-	47	Aislación hidrófuga horizontal de mampostería de elevación de 0,30m (muro doble con cámara de aire)		m²			81,10	40.175			3.258.193
13-	48	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes		m²			90,05	40.175			3.617.759

TECHODIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. [illegible] Representante Legal

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

13-	49	Aislación hidrófuga losa de H°A° y piso de PB		m²			1.790,46	143.505			256.939.962
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION									
13-	50	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 m y juntas de 2cm		m²			-151,13	107.751			- 16.284.409
13-	51	Mamposteria de ladrillo común de 0,20 m y juntas de 2cm		m²			-282,40	151.492			- 42.781.341
13-	52	Mamposteria de ladrillo común de 0,30 m y juntas de 2cm		m²			-412,01	229.943			- 94.738.815
13-	53	Mamposteria de ladrillo común de 0,35 m y juntas de 2cm		m²			-72,00	236.367			- 17.018.424
		CONTRAPISO									
13-	54	contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm. Incluye barrera de vapor Manta de 200 micrones		m²			-2.028,68	97.958			- 198.725.435
		CARPETAS									
13-	55	carpeta para piso de porcelanato (todos los pisos llevan PB,PP y SP)		m²			538,81	25.659			13.825.326
		PISOS Y ZOCALOS									
13-	56	HºAº		m²			-569,46	68.033			- 38.742.072
13-	57	B01/1 Porcelanato tipo comercial mate 60x60 PEI 4		m²			538,81	130.572			70.353.499
13-	58	B01/2 Piso de hormigon enlucido acabado pulido		m²			-569,46	124.941			- 71.148.902
13-	59	B01/3 Zocalo de porcelanato		ml			1.890,61	35.777			67.640.354
13-	60	B01/4 Zocalo curvo de Hº tipo media caña		ml			-1.301,60	20.746			- 27.002.994
		CIELORASOS									
13-	61	Cielorraso desmontable de yeso acartonado con soporte de hierro galv.		m²			-69,83	102.209			- 7.137.254
		REVOQUES									
13-	62	Revoque de pared 1cap. s/ hidrof		m²			2.938,18	31.773			93.354.793
13-	63	Revoque de pared 1cap. c/ hidrof		m²			-517,06	33.183			- 17.157.602
13-	64	Revoque de pared salpicado		m²			2,54	13.368			33.955
		REVESTIDOS									
13-	65	De Porcelanato tipo B01/1		m²			242,98	130.572			31.726.385
		EQUIPAMIENTOS DE BAÑOS									
		ARTEFACTOS SANITARIOS									
13-	66	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna alta		un			34,00	387.935			13.189.790
13-	67	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna baja		un			11,00	805.988			8.865.868
13-	68	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros para discapacitados		un			-6,00	980.603			- 5.883.618
13-	69	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion Mingitorio oval		un			22,00	669.644			14.732.168
13-	70	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Lavatorio discapacitado		un			4,00	499.907			1.999.628
13-	71	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha con pedestal		un			-1,00	499.907			- 499.907
13-	72	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha oval en mesada		un			36,00	471.711			16.981.596
		GRIFERIA									
13-	73	Grifería - Provisión y colocación Grifería para mesada		un			36,00	697.839			25.122.204
13-	74	Grifería - Provisión y colocación Grifería para mingitorios		un			22,00	401.786			8.839.292
13-	75	Grifería - Provisión y colocación Grifería para discapacitado		un			4,00	697.839			2.791.356
		ACCESORIOS DE BAÑO									
13-	76	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Jabonera		un			20,00	78.947			1.578.940

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

VICTOR PE... MIN... SECRETARÍA NA... PRESIDEN...

13-	77	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Portarollo		un			39,00	102.703				4.005.417
13-	78	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Asiento discapacitado		un			6,00	542.764				3.256.584
		GRANITOS										
13-	79	Provisión y colocación Tabiques de separación		un			17,00	1.275.847				21.689.399
13-	80	Provisión y colocación Mesada de granito		m²			81,81	2.460.059				201.257.427
		ABERTURAS DE ALUMINIO										
		VENTANAS										
13-	81	V1-Ventana de 6 hojas proyetantes de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3.00X0.40m.	V1	un			31,00	1.982.709				61.463.979
13-	82	V2-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3.00X2.10m.	V2	un			-2,00	8.327.377			-	16.654.754
13-	83	V3-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2.00X2.10m.	V3	un			-2,00	5.551.584			-	11.103.168
13-	84	V5-Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3,00X1,10m.	V5	un			-3,00	2.907.972			-	8.723.916
13-	85	V6-Perciana metalica, metalica 3,00X0,40m.	V6	un			-21,00	592.106			-	12.434.226
		ABERTURAS DE MADERA					-					
13-	86	PB8 Puerta de madera tipo placa lisa enchapada petereby 0,75X2.10m.	PB8	un			-2,00	1.119.011			-	2.238.022
		CARPINTERIA METALICA										
13-	87	P1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven de 0,90x2,10		un			-8,00	1.171.524			-	9.372.192
13-	88	P2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 1,00x2,10		un			-6,00	1.289.945			-	7.739.670
13-	89	P3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10		un			-6,00	1.171.524			-	7.029.144
13-	90	P6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,70x2,10		un			-12,00	993.892			-	11.926.704
13-	91	P7 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10		un			-6,00	1.171.524			-	7.029.144
13-	92	PB1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2		un			-4,00	2.343.048			-	9.372.192
13-	93	PB3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,75x2,10x2		un			-11,00	1.987.784			-	21.865.624
13-	94	PB4 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 1,00x2,10		un			-2,00	2.579.890			-	5.159.780
13-	95	PB5 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 3,00x2,80		un			-1,00	4.144.741			-	4.144.741
13-	96	PB6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2		un			-2,00	2.343.048			-	4.686.096
13-	97	PB7 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 2,00x2,80		un			-1,00	2.763.161			-	2.763.161
13-	98	PV1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 1,1x2,10x2		un			-4,00	2.816.732			-	11.266.928
13-	99	PV2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 0,9x2,10x2		un			-8,00	2.343.048			-	18.744.384
13-	100	Entramado metalico en galeria de acceso según detalle LAMINAS 3869 -DC-MD061/4 (NORTE/ SUR/ ESTE)		m²			-19,02	775.377			-	14.747.671
13-	101	Cenefa de borde de entramado metalico en galerias de acceso		m²			-201,74	493.422			-	99.542.954
		PINTURA										
13-	102	Pintura en estructuras de H.A. con enduido cementicio y sellador acrilico		m²			-4.525,61	50.128				226.859.778
13-	103	Pintura de cielorraso interior al latex con enduido		m²			-511,26	40.434				20.672.287

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

PRESIDENCIA DE LA NACION
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
REPUBLICA ARGENTINA

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA NACION

13-	104	Pintura al latex en paredes con enduido		m²			-4.347,95	37.332			-	162.317.669
13-	105	Texturado en paredes con enduido		m²			-2.728,38	133.929			-	365.409.205
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE										
		Provisión e instalación de sistema de bombeo										
13-	106	Provisión e instalación de sistema de bombeo		gl			-1,00	12.451.377			-	12.451.377
13-	107	Provisión e instalación de tanque tipo copa de 15.000 lts		un			-1,00	21.071.562			-	21.071.562
		INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE ALIMENTACIÓN HORIZONTALES y columnas										
		Provisión e instalación de:(incluye accesorios y elementos necesarios)										
13-	108	Cañerías de alimentación DN ¾",		ml			365,00	153.613				56.068.745
13-	109	Cañerías de alimentación DN 1"		ml			20,00	280.557				5.611.140
		Total Cañerías de alimentación										
		SEGUNDO PISO										
		Provisión e instalación de:										
13-	110	Agua fría en baño de prensa, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos(1inod+1lavat)		un			1,00	502.804				502.804
13-	111	Agua fría en pileta de cocina, incluyendo cañerías, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos		un			1,00	253.071				253.071
		Total Instalación de agua corriente Planta Baja										
		INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE										
		PLANTA BAJA										
13-	112	Agua caliente en duchas en baño jugadores, incluyendo tubos termofusión, mezcladora, llaves de paso, uniones y accesorios conforme a planos		gl			3,00	6.549.731				19.649.193
		INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL										
		INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE BAJADAS										
		Provisión e instalación de:(incluye accesorios y elementos necesarios)										
13-	113	Cañerías de PVC soldable 100		ml			77,00	177.911				13.699.147
		Total Instalación de agua corriente segundo Piso										
		PLANTA BAJA										
		Provisión e instalación de:										
13-	114	Registro pluvial 400x40 con rejilla corrida		un			-2,00	5.301.189			-	10.602.378
13-	115	Registros 50x50 con excavación		un			-14,00	563.907			-	7.894.698
13-	116	Registros 60x60 con excavación		un			-7,00	711.056			-	4.977.392
13-	117	Registros 60x100 con excavación		un			-11,00	865.289			-	9.518.179
		INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL										
		TECHO METALICO PRINCIPAL Y SUS BAJADAS										
		Provisión e instalación de canaleta:										
13-	118	Boqueta metalica con salida para tubo de 150mm		un.			-18,00	119.629				2.153.322
13-	119	Boqueta metalica con salida para dos tubos de 150mm		un.			-4,00	239.259			-	957.036
		Provisión e instalación de tuberías:										
13-	120	Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm		ml			-556,00	126.102			-	70.112.712
		Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:										
13-	121	Ramal Y PVC 150x150 mm		un			-78,00	119.629			-	9.331.062
13-	122	Tapon PVC 150mm		un			-78,00	35.889			-	2.799.342
13-	123	Codo 45° PVC 150mm		un			-26,00	35.889			-	933.114
13-	124	Codo 90° PVC 150mm		un			-26,00	35.889			-	933.114
		TECHO GRADERIAS ESTE/OESTE Y SUS BAJADAS										
		Provisión e instalación de canaleta:										

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. [illegible]
Representante Legal

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

13-	125	Canaleta metalica desarrollo 60cm.		ml			37,66	315.821			11.893.819
13-	126	Boqueta metalica con salida para tubo de 100mm		un.			-8,00	119.629			- 957.032
		Provisión e instalación de tuberías:									
13-	127	Tubo PVC soldable serie reforzada DN 100mm		ml			-136,00	59.323			- 8.067.928
		Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:									
13-	128	Codo 45° PVC 100mm		un			-16,00	23.926			- 382.816
13-	129	Tee de inspección PVC 100x100 mm		un			-8,00	44.406			- 355.248
13-	130	Codo 90° PVC 100mm		un			-8,00	23.926			- 191.408
		TECHO RAMPAS Y SUS BAJADAS									
		Provisión e instalación de tuberías:									
13-	131	Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm		ml			68,00	95.761			6.511.748
		TECHO PASILLOS DE ACCESO Y SUS BAJADAS									
		Provisión e instalación de canaleta:									
13-	132	Canaleta metalica desarrollo 60cm.		ml			-36,60	287.110			- 10.508.226
13-	133	Boqueta metalica con salida para tubo de 100mm		un.			-16,00	119.629			- 1.914.064
		Provisión y colocación de accesorios PVC soldable:									
13-	134	Codo 45° PVC 100mm		un			-32,00	23.926			- 765.632
13-	135	Tee de inspección PVC 100x100 mm		un			-16,00	44.406			- 710.496
13-	136	Codo 90° PVC 100mm		un			-16,00	23.926			- 382.816
		DESAGUE GRADERIAS									
13-	137	Rejilla de piso 150mm		un			-8,00	152.933			- 1.223.464
13-	138	Registro pluvial 30x30 con tapa		un			-13,00	621.115			- 8.074.495
		PLANTA BAJA									
		Provisión e instalación de tuberías:									
13-	139	TS-PVC-100		ml			-54,00	59.323			- 3.203.442
13-	140	TS-PVC-150		ml			-156,00	120.032			- 18.724.992
		Registros:									
13-	141	Registro pluvial 360x40 con rejilla corrida		un			-4,00	4.721.384			- 18.885.536
13-	142	Registro pluvial 1600x40 con rejilla corrida		un			-2,00	21.080.326			- 42.160.652
13-	143	Tapa bandeja 40x40		un			-14,00	143.555			- 2.009.770
13-	144	Canalon para desague. Ancho 40cm.		ml			-60,00	737.410			- 44.244.600
		INSTALACION ELECTRICA									
		PERFILES Y FUENTES									
13-	145	Perfil de aluminio con tapa (cinta led adherencia en el interior) de adosar 14,4w/m led (cinta de 1 linea) RGB * con fuentes de 12v.		m			72,80	181.511			13.214.001
		Alimentacion a Circuitos de Señales Telefonia, Datos y TV									
13-	146	CONSTRUCCION DE REGISTRO 600X600X400 MM		un			-30,00	769.383			- 23.081.490
		TOTAL GENERAL PARCIAL INSTALACION ELECTRICA									
		INSTALACION SISTEMA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO									
		INSTALACION DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)									
		Instalación Hidráulica para incendios									
13-	147	Provisión e instalación de Cañería de HºGº 3"		ml			53,00	366.022			19.399.166
13-	148	Provisión e instalación de Cañería de HºGº 2 ½"		ml			23,00	285.551			6.567.673
13-	149	Excavación de zanja para cañeria enterrada		ml			2,51	274.052			687.871
13-	150	Fabricación y colocación de soporte metálico , para tubería de prevención de combate a incendio, para tubos HºGº 3" y 2 ½"		un			104,00	197.405			20.530.120
13-	151	Provisión e instalación del sistema de bombeo para BIE (bomba principal de 20 HP + bomba jockey de 1 HP+tablero electrico)		gl			1,00	43.922.642			43.922.642
		PLANILLA DE PCI DETECCION									
		PLANTA BAJA									
		Bloques deteccion de Incendios									
13-	152	Detector de Humo/Calor		un			4,00	246.756			987.024
13-	153	Alarma Audio Visual		un			1,00	658.017			658.017

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. [illegible]
Representante Legal

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCION

JR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DE
PRESIDENCIA DE LA REPÚ

13-	154	Pulsador Manual de Mando		un			1,00	287.882			287.882
13-	155	Iluminacion de Emergencia		un			16,00	287.882			4.606.112
13-	156	Cartel de Salida		un			10,00	246.756			2.467.560
13-	157	Cartel de Salida con Flecha		un			11,00	246.756			2.714.316
13-	158	Panel central Extincion de Incendios		un			-1,00	6.168.910			- 6.168.910
13-	159	Detector de Humo/Calor E.I		un			-2,00	246.756			- 493.512
13-	160	Alarma audio Visual E.I		un			-1,00	658.017			- 658.017
13-	161	Pulsador Manual de Mando E.I		un			-1,00	431.824			- 431.824
		PRIMER NIVEL									
		Bloques deteccion de Incendios									
13-	162	Detector de Humo/Calor		un			6,00	246.756			1.480.536
13-	163	Detector Termovelocimetrico		un			-2,00	246.756			- 493.512
13-	164	Alarma Audio Visual		un			3,00	658.017			1.974.051
13-	165	Pulsador Manual de Mando		un			3,00	287.882			863.646
13-	166	Iluminacion de Emergencia		un			21,00	287.882			6.045.522
		SEGUNDO NIVEL									
		Bloques deteccion de Incendios									
13-	167	Detector de Humo/Calor		un			3,00	246.756			740.268
13-	168	Detector Termovelocimetrico		un			-2,00	246.756			- 493.512
13-	169	Alarma Audio Visual		un			1,00	658.017			658.017
13-	170	Pulsador Manual de Mando		un			1,00	287.882			287.882
13-	171	Iluminacion de Emergencia		un			1,00	287.882			287.882
13-	172	Iluminacion de Emergencia industrial		un			24,00	575.765			13.818.360
13-	173	Cartel de Salida		un			5,00	246.756			1.233.780
		OBRAS EXTERIORES									
		BOLETERIA									
		ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES									
13-	174	Cimiento PBC colocada con cal (1/2:1/4)		m3			-4,36	332.161			- 1.448.222
		MAMPOSTERIA									
13-	175	Nivelación 0.30m con cemento Tipo 1		ml			-39,97	126.962			- 5.074.671
13-	176	Elevación 0.15 ladrillo comun y Tipo 1		m2			-30,79	72.823			- 2.242.220
13-	177	Elevación 0.20 ladrillo comun y Tipo 1		m2			11,11	102.386			1.137.508
		Elevación 0.20 ladrillo comun y Tipo 1									
13-	178	Aislación horizontal 0.15 con hidrofugo y asfalto		ml			-13,57	14.840			- 201.379
13-	179	Aislación de losa		m2			48,86	63.628			3.108.864
		REVOQUES									
13-	180	Revoque 1 con hidrófugo (1:4:16) exteriores		m2			5,28	22.617			119.418
13-	181	Revoque de cielorraso a 1 capa		m2			-43,42	34.300			- 1.489.306
		CARPETAS / PISOS / REVESTIDOS									
13-	182	Carpeta para piso porcelanato		m2			2,66	17.342			46.130
13-	183	Porcelanato tipo comercial mate 60x60 PEI4		m2			2,66	88.247			234.737
13-	184	Porcelanato tipo comercial mate 30x60 PEI4		m2			2,85	88.247			251.504
		ABERTURAS									
13-	185	P6-Puerta metalica 0.70x2.10		un			-2,00	714.595			- 1.429.190
13-	186	PV3- Puerta corrediza metalica 1.50x2.10		un			-2,00	1.280.555			- 2.561.110
13-	187	V8-Ventana vidriera proyectante de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 0,5X0,40m.		un			1,00	619.316			619.316
		EUCATEX									
13-	188	Mamparas de Eucatex		m²			-150,81	232.613			- 35.080.367
13-	189	Puerta Eucatex 0,60 x 1,80		un			-57,00	704.888			- 40.178.616
		PINTURAS									
13-	190	Texturado exterior		m2			1.308,12	90.515			118.404.482
13-	191	Pintura de cielo raso		m2			-35,89	27.327			- 980.766
		OBRAS EXTERIORES									
		JARDINERIA									
13-	192	Empastado		m2			1.248,13	20.866			26.043.481
		CONTRAPISO									

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

13-	193	Contrapiso para rampas en veredas		m2			-136,92	56.677			-	7.760.215
		PISOS										
13-	194	Adoqui prefabricado de hormigon 10x20x8		m2			-185,40	139.011			-	25.772.639
13-	195	B01/2 Piso de hormigon enlucido acabado pulido explanadas		m2			-2.021,03	49.506			-	100.053.111
13-	196	Rampas de Hº Aº		m2			-136,92	94.732			-	12.970.705
13-	197	Piso de canto rodado en veredas		m2			-358,90	85.751			-	30.776.034
13-	198	Limpieza final y retiro de escombros		gl			1,00	38.369.481				38.369.481
								Totales	**₲ 39.321.318.222**	**₲ 4.531.252.332**	**₲**	**3.311.661.409**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO GS/IVA INCLUIDO	PORCENTAJE
1	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	₲ 39.321.318.222	
2	C.M.N°1	₲ 4.531.252.332	11,52%
3	C.M. N°2	₲ 3.311.661.409	8,42%
4	MONTO TOTAL: 1+2+3	₲ 47.164.231.963	19,94%

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA