2/0101)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 46137/2021

TITULAR:
TECNOEDIL S. A

NOMBRE Y APELLIDO:
Andrea Vidal

TELEFONO:
021 291 947 interno 121

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
. F. CONTRATO SG MINISTRO N°
589/2020. RESPUESTA A NOTA DV N°
.927/2021

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

ARDIAN 11/11/2021 08:45:53

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

ef. Gabinete ____ DIPE ____
).Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
).Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
).Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
).Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
).Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
).Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
).Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
).Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.11.11 11:08:22 -03'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 111976
Fecha 11 NOV 2021 Hora 12:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 12-NOV-21
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TIC. ☐ DPV ☐ DGI ☐ CNRP
☐ DCAF ☐ DGAJR ☐ DIP PODH ☐ SG
☐ UEPD ☐ DGC ☐ DGSE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ DTI ☐ UCS ☐ J G M

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Exp. Nº 13052 (46137 SG)
Fecha: 12 NOV 21
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DCS ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UEPE

Ing. Rodolfo Segovia Coimar
Director de Vialidad

1(uno)
12 doce

TECNOEDIL S.A.

Asunción, 08 de noviembre de 2021

SEÑORES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Atención
Ing. Rodolfo Segovia – Director, Dirección de Vialidad
PRESENTE

Nota OTC Nº: 32/21
Ref.: Contrato SG Ministro Nº 589/2020 "Diseño y Construcción de Viviendas Temporales en el marco del Proyecto Costanera Sur".

Asunto: Respuesta a NOTA DV N° 1927/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar el Convenio Modificatorio N° 2 3 correspondiente al muro de mampostería solicitado por NOTA DV N° 1927/2021, para su verificación, comentarios y aprobación.

Se adjuntan 11 documentos.

Sin otro particular, me despido atentamente.

ING. ROLANDO RÍOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Legal

15 (quince)

ANEXO II – ANÁLISIS DE COSTOS

14 (catorce)

Zapata de H°A°				
Fecha	Ítem N°01			
28/10/21	Obra		Unidad : m3	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,500	140.000	70.000
			A) Total Gs.	70.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	1	8,000	19.836	158.688
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	325.728
C) Producción de equipo p/h=	0,45	Costos Horario (A+B)		395.728
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				879.396
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Cemento CP II 32	Kg	315	1.100	**346.500**
Arena lavada	m3	0,735	64.000	**47.040**
Triturada 4ta especial	Tn	1,47	89.100	**130.977**
Varilla Conformada	kg	68,25	9.100	**621.075**
Alambre negro de atar	kg	0,315	18.800	**5.922**
Hormigon de limpieza	m3	0,021	668.182	**14.032**
				-
			E) Total Gs.	1.165.546
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	2.044.941
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	306.741
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	163.595
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	2.515.278
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**251.528**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**2.766.806**

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

Pilar de H°A°				
Fecha	Ítem N°			
28/10/21	Obra		Unidad : m3	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,500	140.000	70.000
			A) Total Gs.	70.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	1	8,000	19.836	158.688
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	325.728
C) Producción de equipo p/h=	0,40	Costos Horario (A+B)		395.728
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				989.320
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Cemento CP II 32	kg	315	1.100	**346.500**
Arena lavada	m3	0,735	64.000	**47.040**
Piedra triturada en IV	tn	1,47	89.100	**130.977**
Varilla Conformada	kg	99,75	9.100	**907.725**
Alambre negro de atar	kg	0,42	18.800	**7.896**
Clavo 1" a 7"	kg	0,42	12.700	**5.334**
Aditivo plastificante	kg	3,675	16.600	**61.005**
			E) Total Gs.	1.506.477
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	2.495.797
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	374.370
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	199.664
Costo Unitario [CDT+G.G. +BEL] (CU)			Gs	3.069.830
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**306.983**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				**3.376.813**

Ing. Alfredo A. Bordón
Coordinador UEPE

12|doce)

Encadenado inferior para muro				
Fecha	Ítem N°			
28/10/21	Obra		Unidad : ml	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,100	140.000	14.000
			A) Total Gs.	14.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	1	8,000	19.836	158.688
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	325.728
C) Producción de equipo p/h=	10,00	Costos Horario (A+B)		339.728
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				46.573
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Cemento CP II 32	kg	10,5	1.100	**11.550**
Arena lavada	m3	0,021	64.000	**1.344**
Piedra triturada en IV	tn	0,042	89.100	**3.742**
Varilla Conformada	kg	3,36	9.100	**30.576**
Alambre negro de atar	kg	0,105	18.800	**1.974**
Clavo 1" a 7"	kg	0,105	12.700	**1.334**
			E) Total Gs.	50.520
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	97.093
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	14.564
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	7.767
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	119.424
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**11.942**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**131.366**

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

11 (once)

Mampostería de 0,15 m en ladrillo hueco				
Fecha	Ítem N°			
28/10/21	Obra		Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,160	140.000	22.400
			A) Total Gs.	22.400
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	1	8,000	19.836	158.688
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	325.728
C) Producción de equipo p/h=	10,00	Costos Horario (A+B)		348.128
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				54.973
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Ladrillo 6 tubos 12x18x25 de 1ra.	Unidad	24,15	1.350	**32.603**
Cemento CP II 32	kg	1,89	1.100	**2.079**
Cal Hidratada	kg	2,1	1.225	**2.573**
Arena lavada	m3	0,0105	64.000	**672**
Varilla 8 mm	kg	2,1	9.100	**19.110**
			E) Total Gs.	57.036
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	112.009
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	16.801
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	8.961
Costo Unitario [CDT+G.G.+BEL] (CU)			Gs	137.771
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**13.777**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				**151.548**

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

10 (diez)

Cerco perimetral con poster de H° de H=2,50 mts, con malla metalica romboidal de 7cm y tres hileras de alambre de púas.				
Fecha	Ítem N°			
28/10/21	Obra		Unidad : m3	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,100	140.000	14.000
			A) Total Gs.	14.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	1	8,000	19.836	158.688
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	325.728
C) Producción de equipo p/h=	9,00	Costos Horario (A+B)		339.728
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				50.192
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Postes curvo de H° de H= 2,50 m	Unidad	0,84	35.000	**29.400**
Tejido romboidal de 7x7 cm h= 1,5 m	ml	1,071	15.000	**16.065**
Alambre de puas en 3 hiladas	ml	3,15	600	**1.890**
Alambre de trinca	Kg	0,0735	18.000	**1.323**
Cemento CP II 32	Kg	5,04	1.100	**5.544**
Arena lavada	m3	0,063	64.000	**4.032**
Ladrillo Comun	Un	14,7	700	**10.290**
			E) Total Gs.	68.544
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	118.736
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	17.810
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	9.499
Costo Unitario [CDT+G.G. + BEL] (CU)			Gs	146.045
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**14.605**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU +IVA]				**160.650**

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

9 (NUEVE)

Colocación de media sombra en cerco				
Fecha	Ítem N°			
28/10/21	Obra		Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,060	140.000	8.400
			A) Total Gs.	8.400
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
OFICIAL	0,3	8,000	19.836	47.606
AYUDANTE	2	8,000	10.440	167.040
			B) Total Gs.	214.646
C) Producción de equipo p/h=	18,00	Costos Horario (A+B)		223.046
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				20.325
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Media sombra	m2	1,1025	12.000	**13.230**
Alambre de trinca	Kg	0,0735	20.000	**1.470**
			E) Total Gs.	14.700
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	35.025
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	5.254
Beneficio e impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	2.802
Costo Unitario [CDT+G.G. + BEL] (CU)			Gs	43.081
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**4.308**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**47.389**

Ing. Alfredo A. Bordón
Coordinador UEPE

8/ocho)

Pintura con silicona para ladrillo visto				
Fecha	Ítem N°			
31/10/21	Obra		Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
			A) Total Gs.	-
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	1	8,000	19.836	158.688
Ayudante	1	8,000	10.440	83.520
				-
				-
			B) Total Gs.	242.208
C) Producción de equipo p/h=	15,00	Costos Horario (A+B)		242.208
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				16.147
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Acido muriatico	lt	0,0735	14.000	1.029
Silicona	lt	0,2100	18.000	3.780
			E) Total Gs.	4.809
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			F) Total Gs.	0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	20.956
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	3.143
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	251
Costo Unitario [CDT+G.G. +BEL] (CU)			Gs	24.351
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**2.435**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				**26.786**

Ing. Alfredo L. D.
Coordinador UEP

7(siete)

Desmonte de colchón reno				
Fecha	Ítem N°			
16/11/21	Obra		Unidad : m2	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
EQUIPOS MENORES		0,1600	140.000	22.400
			A) Total Gs.	22.400
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	0,3	8,000	19.836	158.688
Ayudante	3	8,000	10.440	250.560
				-
				-
			B) Total Gs.	409.248
C) Producción de equipo p/h=	10,00	Costos Horario (A+B)		431.648
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				43.165
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
			E) Total Gs.	-
F) Transporte	Viaje	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Retiro de materiales en camion	1	0,035	550.000	19.250
			F) Total Gs.	19.250
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	62.415
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	9.362
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	749
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	72.526
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				**7.253**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**79.779**

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

6(JEPS)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO III – ANÁLISIS DE PRECIOS ÍTEMS NUEVOS CONFORME A LA RESOLUCIÓN DNCP Nº 1.890/2.020

Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Imperial 2do piso – Alberdi c/ Estrella
Asunción – Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 492/2019 PARA EL DISEÑO CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR" SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 384.450

LoteTotal, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No

ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

Item de referencia	Codigo Catologo	Descripcion del Bien	Unidad de medida	NORTEC	JBL	Licitación ID N° 403.455	Licitación ID N° 401.384	Licitación ID 403.359	Promedio	Precio unitario	Porcentaje	Observaciones
										TECNOEDIL		
7.1.1		Zapata de H°A°	m3	2.932.801	2.975.350				2.954.076	2.766.806	-6%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.1.2		Pilar de H°A°	m3	3.579.422	3.714.521				3.646.972	3.376.813	-7%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.1.3		Encadenado inferior para muro	ml	139.248	148.712		103.921		130.627	131.366	1%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.1.4		Mampostería de 0,15 m en ladrillo hueco (2 caras vista)	m2	160.640	167.815			128.380	152.278	151.548	0%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.1.5		Pintura con silicona para ladrillo visto	m2	28.393	32.333	24.000	23.629	48.020	31.275	26.786	-14%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.1.6		Desmonte de colchón reno	m2	84.565	85.351				84.958	79.779	-6%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.2.1		Cerco perimetral con poster de H° de H=2,50 mts, con malla metalica romboidal de 7cm y tres hileras de alambre de púas.	ml.			200.000	217.323		208.661	160.650	4%	Se encuentra en el margen de la Resolución de la DCNP N° 1890/2020
7.2.2		Colocacion de media sombra en cerco	ml.							47.389		

FUENTES:

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/403455-victor-rolando-puerto-gonzalez-1.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/401384-contruccion-dos-destacamentos-navales-zona-puerto-rosario-zona-antequera-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/403359-desarrollo-innovacion-negocios-d-inn-s-a-1.html#documentos

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

5/cinco)

4(cuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 2 de Diciembre de 2021 a las 11:51

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 64/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 589/2020

Descripcion de la obra:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR
Empresa contratista:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Dependencia responsable:	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.09490.	31/03/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			07.1506.06698.	04/03/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE

3(tres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 2 de Diciembre de 2021 a las 11:51

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 64/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 589/2020

Descripcion de la obra:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR
Empresa contratista:	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Dependencia responsable:	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.09490.	31/03/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			07.1506.06698.	04/03/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			23.0401.06482.	28/02/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			07.1402.01813.	12/10/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ing. Alfredo L. Bordón
Coordinador UEPE