DOCUMENTACION TECNICA

ANEXO 1

Planilla Comparativa y Computo Métrico

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	
CONSORCIO AGB-TOCSA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
Avda. Guido Boggiani 6990 esq. Mayor Vera	Obra: Construccion de nuevos establecimientos penitenciarios	
	Licitación MOPC Nro 131/2018	Resolución Ministerial Nro. 1282/2019
Telefono: +595 21 511967	Fecha de Contrato S.G. Ministro 286/2019: 29 de julio de 2019	Monto del Contrato Original (IVA INCLUIDO): 67.799.082.348.-
	Orden de Inicio: 16 de agosto de 2019	

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1	Cartel de obra	gl	3.010.774	1,00	3.010.774	1,00	3.010.774
2	Vallado perimetral de obra	ml	100.026	1.000,00	100.025.810	1.000,00	100.025.810
3	Obrador y depósito de materiales	m2	186.783	600,00	112.069.566	600,00	112.069.566
4	Oficina para técnicos y fiscalización de obra	m2	148.431	80,00	11.874.475	80,00	11.874.475
5	Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra	gl	30.874.247	1,00	30.874.247	1,00	30.874.247
6	Limpieza final de obra	gl	62.628.544	1,00	62.628.544	1,00	62.628.544
7	Facilidades para la supervision	Mes	17.628.298	16,00	282.052.768	25,00	440.707.450
8	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4.886,00	20.768.334	4.886,00	20.768.334
9	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	4.200,00	223.045.830	892,79	47.412.640
10	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	2.940,00	121.062.732	17,90	737.083
11	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	279,74	203.541.092	279,74	203.541.092
12	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
13	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.044.547	40,07	81.922.340	45,15	92.311.294
14	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.044.547	9,29	18.999.306	9,03	18.462.259
15	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
16	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.383.773	416,17	992.052.819	420,56	1.002.519.674
17	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	307,79	620.964.696	325,74	657.172.544
18	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	17,38	50.429.035	17,38	50.429.035
19	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.017.476	2.580,59	5.206.284.072	2.645,12	5.336.465.403
20	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	464.472	1.568,00	728.291.453	1.568,00	728.291.453
21	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	108,24	220.401.836	157,87	321.472.358
22	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	490,00	45.676.619	490,00	45.676.619
23	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	490,00	54.295.072	490,00	54.295.072
24	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	819,00	81.385.439	819,00	81.385.439
25	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	385,00	11.853.037	385,00	11.853.037
26	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	21,00	659.026	21,00	659.026
27	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	21,00	2.276.693	21,00	2.276.693
28	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	98,00	9.308.357	98,00	9.308.357
29	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	336,00	23.136.963	336,00	23.136.963
30	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	952,00	35.961.476	952,00	35.961.476
31	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	742,00	78.731.349	742,00	78.731.349
32	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	14,00	10.412.708	14,00	10.412.708
33	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	217,00	81.553.584	0,00	-
34	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	14,00	3.090.367	16,00	3.531.848
35	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	14,00	3.090.367	0,00	-
36	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000551
quinientos cincuenta y cinco

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
37	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	217,00	143.332.571	0,00	-
38	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
39	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	217,00	104.427.416	28,00	13.474.505
40	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	217,00	29.732.446	0,00	-
41	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	217,00	14.010.036	0,00	-
42	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	217,00	124.760.454	0,00	-
43	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	224,00	12.871.374	7,00	402.230
44	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	217,00	9.850.181	7,00	317.748
45	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	217,00	12.204.230	7,00	393.685
46	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	217,00	91.418.841	0,00	-
47	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o40 mm	ml	28.736	420,00	12.069.002	420,00	12.069.002
48	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o50 mm	ml	31.924	630,00	20.112.063	630,00	20.112.063
49	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o75 mm	ml	40.829	392,00	16.004.941	392,00	16.004.941
50	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o100 mm	ml	41.581	434,00	18.046.271	434,00	18.046.271
51	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o 200 mm	ml	103.999	896,00	93.182.656	896,00	93.182.656
52	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	448,00	51.535.523	7,00	805.243
53	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	112,00	160.638.256	41,00	58.805.076
54	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	35,00	23.221.764	34,00	22.558.285
55	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	105,00	8.089.752	0,00	-
56	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	14,00	8.045.943	0,00	-
57	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	630,00	132.140.264	737,50	154.688.007
58	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.223.099	0,00	-	0,00	-
59	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	14,00	10.025.221	0,00	-
60	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	0,00	-	0,00	-
61	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
62	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	unid	148.834	0,00	-	0,00	-
63	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	7,00	6.275.485	7,00	6.275.485
64	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	7,00	13.037.804	7,00	13.037.804
65	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.950.345	0,00	-	0,00	-
66	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.812.830	28,00	50.759.243	14,00	25.379.621
67	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	0,00	-	14,00	107.581.768
68	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	0,00	-	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000550
quinientos cincuenta

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
69	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.979.982	0,00	-	0,00	-
70	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	unid	1.319.418	7,00	9.235.925	7,00	9.235.925
71	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	39,03	11.947.893	39,03	11.947.893
72	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	19.425,00	410.960.739	19.425,00	410.960.739
73	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	2.870,00	64.509.019	2.870,00	64.509.019
74	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.886,00	106.597.862	4.886,00	106.597.862
75	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	35,00	763.704	0,00	-
76	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	2.240,00	56.274.198	2.240,00	56.274.198
77	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	91,00	1.804.919	91,00	1.804.919
78	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	21,00	5.414.640	21,00	5.414.640
79	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	14,00	3.239.530	14,00	3.239.530
80	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	7,00	10.588.599
81	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	1.540,00	116.069.338	0,00	-
82	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	658,00	9.175.455	0,00	-
83	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	700,00	7.649.397	0,00	-
84	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	8.680,00	30.529.383	11.430,00	40.201.710
85	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	2.240,00	6.753.040	0,00	-
86	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	350,00	923.181	0,00	-
87	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	28,00	14.068.936	0,00	-
88	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	7,00	3.341.381	0,00	-
89	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	7,00	30.775.791	8,00	35.172.332
90	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	14,00	16.038.585	7,00	8.019.293
91	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	14,00	11.044.111	7,00	5.522.055
92	Provisión e instalación de alimentación desde (ver especificaciones tecnicas)	ml	40.197	1.316,00	52.898.778	0,00	-
93	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	unid	885.589	14,00	12.398.242	14,00	12.398.242
94	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	7,00	6.700.326	0,00	-
95	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	7,00	2.708.263	14,00	5.416.525
96	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	7,00	2.708.263	0,00	-
97	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	7,00	861.722	35,00	4.308.612
98	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	77,00	9.478.947	70,00	8.617.225
99	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	770,00	127.675.348	0,00	-
100	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	217,00	46.339.406	0,00	-
101	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	14,00	2.989.639	0,00	-
102	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	7,00	1.160.685	0,00	-
103	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	105,00	10.287.828	0,00	-
104	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	385,00	39.656.883	70,00	7.210.342
105	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	238,00	26.607.546	252,00	28.172.695
106	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	42,00	128.466.936	42,00	128.466.936
107	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	7,00	237.415	28,00	949.660
108	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	7,00	316.549	0,00	-
109	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	7,00	290.166	7,00	290.166
110	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	77,00	8.221.585	0,00	-
111	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	7,00	237.415	28,00	949.660

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Le

000579
Quinientos cuarenta y nueve

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
112	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	7,00	6.335.415	0,00	-
113	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	21.140,00	98.269.079	0,00	-
114	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	4.550,00	30.865.744	0,00	-
115	Provisión e instalación de electroductos, (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	7,00	2.198.268	0,00	-
116	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	7,00	8.529.295	14,00	17.058.589
117	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm.	ml	4.397	8.200,00	36.053.432	8.200,00	36.053.432
118	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	unid	6.909	820,00	5.665.421	410,00	2.832.711
119	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4.886,00	20.768.334	4.886,00	20.768.334
120	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	490,00	45.676.619	490,00	45.676.619
121	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	490,00	54.295.072	490,00	54.295.072
122	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	269,50	8.297.126	269,50	8.297.126
123	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	21,00	659.026	21,00	659.026
124	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	21,00	2.276.693	21,00	2.276.693
125	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	98,00	9.308.357	98,00	9.308.357
126	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	1.148,00	71.078.076	0,00	-
127	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	728,00	81.043.370	728,00	81.043.370
128	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	1.946,00	29.582.995	0,00	-
129	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	308,00	19.069.728	0,00	-
130	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	686,00	47.237.967	686,00	47.237.967
131	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	952,00	35.961.476	952,00	35.961.476
132	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	119,00	44.722.933	0,00	-
133	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567
134	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	196,00	129.461.677	0,00	-
135	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
136	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	203,00	97.690.163	7,00	3.368.626
137	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	unid	137.016	196,00	26.855.112	0,00	-
138	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	196,00	12.654.226	0,00	-
139	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	203,00	116.711.393	0,00	-
140	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	224,00	12.871.374	7,00	402.230
141	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	203,00	9.214.686	7,00	317.748
142	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	196,00	11.023.175	7,00	393.685
143	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	196,00	82.571.856	0,00	-
144	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	525,00	15.086.253	0,00	-
145	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	700,00	22.346.737	700,00	22.346.737
146	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	392,00	16.004.941	392,00	16.004.941
147	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	210,00	8.732.067	210,00	8.732.067
148	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	973,00	74.965.038	973,00	74.965.038
149	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	406,00	46.704.068	7,00	805.243

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000548
quinientos cuarenta y ocho

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
150	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18 (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	7,00	8.398.830	0,00	-
151	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	28,00	20.050.442	28,00	20.050.442
152	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	0,00	-	0,00	-
153	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
154	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	148.834	0,00	-	0,00	-
155	(Vr5) Provisión y colocación de ventana (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	7,00	8.398.830	7,00	8.398.830
156	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	7,00	13.037.804	7,00	13.037.804
157	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	725,00	311.559.688	725,00	311.559.688
158	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	un	2.148.686			0,00	-
159	(PR1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.929.065	0,00	-	0,00	-
160	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	14,00	107.581.768	14,00	107.581.768
161	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	7,00	39.411.701	0,00	-
162	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	18.300,00	387.159.924	18.300,00	387.159.924
163	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	2.835,00	63.722.323	2.835,00	63.722.323
164	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.886,00	106.597.862	4.886,00	106.597.862
165	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	35,00	763.704	35,00	763.704
166	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	3.640,00	91.445.572	3.640,00	91.445.572
167	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	1.273,00	25.249.879	1.273,00	25.249.879
168	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	21,00	5.414.640	21,00	5.414.640
169	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	14,00	3.239.530	14,00	3.239.530
170	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	7,00	10.588.599
171	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	9.170,00	32.252.816	12.640,00	44.457.534
172	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	2.660,00	8.019.235	0,00	-
173	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	560,00	1.477.090	0,00	-
174	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	14,00	16.038.585	7,00	8.019.293
175	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	14,00	11.044.111	7,00	5.522.055
176	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	1.358,00	55.439.617	0,00	-
177	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	14,00	12.398.242	14,00	12.398.242
178	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	7,00	2.708.263	14,00	5.416.525
179	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	447.979	7,00	3.135.853	0,00	-
180	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	7,00	861.722	28,00	3.446.890
181	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	77,00	9.478.947	70,00	8.617.225
182	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	749,00	124.193.293	0,00	-
183	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	196,00	41.854.947	0,00	-
184	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	14,00	2.989.639	0,00	-
185	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	14,00	2.321.370	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00005477
Quinientos cuarenta y siete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
186	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	91,00	8.916.117	0,00	-
187	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	392,00	40.377.917	84,00	8.652.411
188	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	224,00	25.042.396	196,00	21.912.096
189	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	14,00	474.830	28,00	949.660
190	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	28,00	1.160.664	7,00	290.166
191	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	49,00	5.231.918	0,00	-
192	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	21,00	19.006.244	0,00	-
193	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	21.000,00	97.618.290	0,00	-
194	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	8.050,00	54.608.624	0,00	-
195	Provisión e instalación de electroductos (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	21,00	6.594.803	0,00	-
196	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	7,00	8.529.295	14,00	17.058.589
197	Techo con estructura metálica	m2	218.172	6.490,36	1.416.014.869	6.406,61	1.397.742.917
198	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	785,27	165.612.594	785,27	165.612.594
199	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	546,00	115.151.400	0,00	-
200	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	3.500,00	15.388.660	3.500,00	15.388.660
201	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	unid	6.909	560,00	3.869.068	400,00	2.763.620
202	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
203	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	650,00	34.518.998	119,89	6.366.896
204	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	500,00	20.588.900	0,00	-
205	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	62,15	45.218.468	62,15	45.218.468
206	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
207	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.044.547	7,04	14.398.973	7,04	14.398.973
208	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.044.547	1,36	2.787.910	1,36	2.787.910
209	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor (ver especificaciones tecnicas)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
210	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.383.773	58,81	140.192.615	62,12	148.079.994
211	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	45,80	92.396.859	67,60	136.381.359
212	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,50	7.266.608	2,50	7.266.608
213	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	0,00	0	0,00	-
214	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	464.472	80,00	37.157.727	80,00	37.157.727
215	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	16,13	32.842.183	22,68	46.183.525
216	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	441,24	887.224.255	462,96	930.897.403
217	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	90,00	8.389.583	90,00	8.389.583
218	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	88,00	9.750.952	88,00	9.750.952
219	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	117,00	11.626.491	0,00	-
220	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	55,00	1.693.291	55,00	1.693.291
221	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	3,00	94.147	3,00	94.147
222	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	3,00	325.242	3,00	325.242
223	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	14,00	1.329.765	14,00	1.329.765
224	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	78,00	5.371.081	78,00	5.371.081
225	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	123,00	4.646.283	123,00	4.646.283
226	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	106,00	11.247.336	106,00	11.247.336

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000546
Quinientos cuarenta y seis

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
227	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	2,00	1.487.530	2,00	1.487.530
228	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	40,00	15.032.919	0,00	-
229	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	40,00	8.829.621	0,00	-
230	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
231	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	40,00	26.420.750	0,00	-
232	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
233	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	41,00	19.730.526	1,00	481.232
234	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	40,00	5.480.635	0,00	-
235	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	40,00	2.582.495	0,00	-
236	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	40,00	22.997.319	0,00	-
237	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	41,00	2.355.921	1,00	57.461
238	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	40,00	1.815.702	1,00	45.393
239	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	40,00	16.851.399	0,00	-
240	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm	ml	28.736	120,00	3.448.286	0,00	-
241	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	100,00	3.192.391	100,00	3.192.391
242	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	124,00	5.062.787	124,00	5.062.787
243	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	65,00	2.702.783	65,00	2.702.783
244	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	128,00	13.311.808	0,00	-
245	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	82,00	9.432.841	1,00	115.035
246	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	21,00	30.119.673	0,00	-
247	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	4,00	2.653.916	1,00	663.479
248	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	15,00	1.155.679	0,00	-
249	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	2,00	1.149.420	0,00	-
250	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	95,00	19.925.913	105,60	22.149.225
251	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
252	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
253	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
254	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	0,00	-	1,00	1.199.833
255	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	1,00	896.498	1,00	896.498
256	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	unid	688.169	0,00	-	0,00	-
257	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	1,00	1.862.543	1,00	1.862.543
258	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686			4,00	8.594.744

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000045
quinientos cuarenta y cinco

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
259	(Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
260	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	2,00	15.368.824	2,00	15.368.824
261	(PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	1,00	5.630.243	1,00	5.630.243
262	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.979.982	1,00	5.979.982	1,00	5.979.982
263	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	5,58	1.706.842	5,58	1.706.842
264	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	1,00	21.156
265	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	1,00	21.156
266	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	1,00	21.156
267	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	0,00	-
268	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	1,00	22.477	1,00	22.477
269	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	1,00	21.817	1,00	21.817
270	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	1,00	21.820	1,00	21.820
271	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	1,00	25.122	1,00	25.122
272	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	13,00	257.846	13,00	257.846
273	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	3,00	773.520
274	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	2,00	462.790
275	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
276	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	100,00	7.536.970	0,00	-
277	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	100,00	1.394.446	0,00	-
278	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	100,00	1.092.771	100,00	1.092.771
279	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.240,00	4.361.340	1.650,00	5.803.397
280	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	320,00	964.720	0,00	-
281	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	50,00	131.883	0,00	-
282	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	4,00	2.009.848	0,00	-
283	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	1,00	477.340	0,00	-
284	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	1,00	4.396.542	0,00	-
285	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	2,00	2.291.226	1,00	1.145.613
286	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	1,00	788.865
287	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	234,00	9.552.924	0,00	-
288	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	2,00	1.914.379	0,00	-
289	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	2,00	773.789	2,00	773.789
290	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	11,00	1.354.135	12,00	1.477.239
291	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	128,00	21.223.954	0,00	-
292	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	40,00	8.541.826	0,00	-
293	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	2,00	427.091	0,00	-
294	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	1,00	165.812	0,00	-
295	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	15,00	1.469.690	0,00	-
296	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	59,00	6.077.289	58,00	5.974.284
297	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	49,00	5.478.024	40,00	4.471.856
298	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	6,00	18.352.419	6,00	18.352.419
299	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000547
quinientos cuarenta y siete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
300	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
301	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452
302	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	10,00	1.067.738	0,00	-
303	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
304	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	3,00	2.715.178	0,00	-
305	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	3.020,00	14.038.440	0,00	-
306	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	650,00	4.409.392	0,00	-
307	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	unid	314.038	3,00	942.115	3,00	942.115
308	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	1,00	1.218.471	2,00	2.436.941
309	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	1.546,00	6.797.391	750,00	3.297.570
310	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg.	unid	6.909	186,00	1.285.083	50,00	345.453
311	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
312	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	90,00	8.389.583	90,00	8.389.583
313	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	93,00	10.304.983	93,00	10.304.983
314	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	38,50	1.185.304	38,50	1.185.304
315	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	3,00	94.147	3,00	94.147
316	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	3,00	325.242	3,00	325.242
317	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	14,00	1.329.765	14,00	1.329.765
318	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	450,00	27.861.615	0,00	-
319	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	110,00	12.245.564	0,00	-
320	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	120,00	1.824.234	0,00	-
321	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	150,00	10.329.002	0,00	-
322	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	120,00	4.532.959	120,00	4.532.959
323	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	22,00	8.268.105	0,00	-
324	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
325	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	42,00	27.741.788	0,00	-
326	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
327	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	43,00	20.692.990	1,00	481.232
328	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	43,00	5.891.683	0,00	-
329	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	43,00	2.776.182	0,00	-
330	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	43,00	24.722.118	0,00	-
331	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	43,00	2.470.844	1,00	57.461
332	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	43,00	1.951.879	1,00	45.393
333	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	42,00	17.693.969	0,00	-
334	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	120,00	3.448.286	0,00	-
335	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	100,00	3.192.391	100,00	3.192.391
336	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	124,00	5.062.787	124,00	5.062.787
337	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	30,00	1.247.438	30,00	1.247.438

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000543

quinientos cuarenta y tres

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
338	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	195,00	15.023.826	195,00	15.023.826
339	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	85,00	9.777.945	1,00	115.035
340	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.924.277	0,00	-	0,00	-
341	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
342	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
343	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
344	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	1,00	896.498	1,00	896.498
345	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, (ver especificaciones tecnicas)	unid	430.266	0,00	-	0,00	-
346	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	unid	688.169	0,00	-	0,00	-
347	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	1,00	1.862.543	1,00	1.862.543
348	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	62,50	26.858.594	62,50	26.858.594
349	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412		-	2,00	15.368.824
350	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	1,00	5.630.243	1,00	5.630.243
351	(PR1 Vpr1) Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.999.065	42,00	125.960.718	0,00	-
352	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	1,00	1.927.813	1,00	1.927.813
353	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	2.722,00	57.587.394	2.722,00	57.587.394
354	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	919,00	20.656.372	919,00	20.656.372
355	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	698,00	15.228.266	698,00	15.228.266
356	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	5,00	109.101	0,00	-
357	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	345,00	8.667.231	345,00	8.667.231
358	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	182,00	3.609.959	182,00	3.609.959
359	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	3,00	773.520
360	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	2,00	462.790
361	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
362	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.240,00	4.361.340	1.650,00	5.803.397
363	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	320,00	964.720	0,00	-
364	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	50,00	131.883	0,00	-
365	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	2,00	2.291.226	1,00	1.145.613
366	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	1,00	788.865
367	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	240,00	9.797.870	0,00	-
368	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	2,00	1.914.379	0,00	-
369	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	7,00	861.722	12,00	1.477.239
370	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	107,00	17.741.899	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00005542
quinientos cuarenta y dos

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
371	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	42,00	8.968.917	0,00	-
372	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	1,00	165.812	0,00	-
373	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	13,00	1.273.731	0,00	-
374	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	56,00	5.768.274	54,00	5.562.264
375	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	32,00	3.577.485	42,00	4.695.449
376	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	6,00	18.352.419	6,00	18.352.419
377	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	29,00	983.576	29,00	983.576
378	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
379	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452
380	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	11,00	1.174.512	0,00	-
381	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
382	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	3,00	2.715.178	0,00	-
383	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	3.020,00	14.038.440	0,00	-
384	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	650,00	4.409.392	0,00	-
385	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	3,00	942.115	0,00	-
386	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	1,00	1.218.471	2,00	2.436.941
387	Techo con estructura metálica	m2	218.172	927,19	202.287.142	915,23	199.677.560
388	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	112,18	23.658.852	112,18	23.658.852
389	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	78,00	16.450.200	0,00	-
390	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	198,00	870.558	198,00	870.558
391	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	156,00	1.077.812	50,00	345.453
392	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4.830,00	20.530.301	4.830,00	20.530.301
393	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	1.200,00	63.727.380	479,55	25.467.054
394	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	800,00	32.942.240	0,00	-
395	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	159,85	116.309.657	159,85	116.309.657
396	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.004.708	0,00	-	0,00	-
397	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	35,63	90.405.472	31,14	79.018.861
398	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	112,05	242.883.305	109,80	238.014.416
399	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	403,52	874.712.280	92,56	200.643.118
400	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
401	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.383.773	293,53	699.700.269	286,44	682.808.007
402	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	313,71	632.905.873	324,80	655.276.117
403	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	29,53	85.657.933	30,56	88.658.573
404	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	944,52	1.899.203.186	946,80	1.903.791.630
405	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	110,00	10.253.935	110,00	10.253.935
406	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	108,00	11.967.077	108,00	11.967.077
407	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	156,00	15.501.988	0,00	-
408	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	168,00	5.172.234	168,00	5.172.234

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00005541

Quinientos cuarenta y uno

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
409	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	320,00	30.394.634	320,00	30.394.634
410	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	12,00	18.481.369	12,00	18.481.369
411	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	16,00	1.101.760	16,00	1.101.760
412	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	52,00	1.964.282	52,00	1.964.282
413	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	100,00	10.610.694	100,00	10.610.694
414	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	8,00	5.950.119	0,00	-
415	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	8,00	3.006.584	0,00	-
416	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	8,00	1.765.924	0,00	-
417	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	8,00	1.765.924	0,00	-
418	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	16,00	10.568.300	0,00	-
419	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	8,00	3.849.859	10,00	4.812.323
420	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	32,00	4.384.508	0,00	-
421	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	32,00	2.065.996	0,00	-
422	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	24,00	13.798.391	0,00	-
423	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	16,00	919.384	18,00	1.034.307
424	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	40,00	1.815.702	16,00	726.281
425	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	8,00	449.926	12,00	674.888
426	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	8,00	3.370.280	8,00	3.370.280
427	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	8,00	2.590.140	0,00	-
428	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	6,40	9.856.730	6,40	9.856.730
429	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	40,00	1.149.429	40,00	1.149.429
430	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	20,00	638.478	0,00	-
431	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	24,00	979.894	24,00	979.894
432	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	40,00	1.663.251	40,00	1.663.251
433	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	168,00	17.471.748	168,00	17.471.748
434	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	32,00	3.681.109	32,00	3.681.109
435	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	4,00	5.737.081	4,00	5.737.081
436	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	16,00	10.615.663	16,00	10.615.663
437	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	60,00	4.622.716	0,00	-
438	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	8,00	4.597.682	0,00	-
439	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	200,00	41.949.290	291,40	61.120.116
440	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.105.927	18,00	19.906.677	18,00	19.906.677
441	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.381.617	36,00	85.738.229	36,00	85.738.229
442	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.281.368	0,00	-	0,00	-
443	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.361.935	0,00	-	0,00	-

Ing. Aníbal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000540

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
444	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	49,00	65.869.616	49,00	65.869.616
445	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	717.199	7,00	5.020.392	7,00	5.020.392
446	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	14,00	30.081.597
447	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	7,00	13.494.694	7,00	13.494.694
448	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20 mm - comedor/ ante cocina	unid	2.901.716	7,00	20.312.012	7,00	20.312.012
449	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	28,56	8.742.612	28,56	8.742.612
450	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	7.420,00	156.979.598	7.420,00	156.979.598
451	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	400,00	8.990.804	400,00	8.990.804
452	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	2.620,00	57.160.540	2.620,00	57.160.540
453	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	116,00	2.531.132	0,00	-
454	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	888,00	22.308.700	888,00	22.308.700
455	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	52,00	1.031.383	52,00	1.031.383
456	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	24,00	6.188.160	0,00	-
457	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	24,00	5.553.480	24,00	5.553.480
458	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	8,00	12.101.256	8,00	12.101.256
459	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	400,00	30.147.880	0,00	-
460	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	400,00	5.577.784	0,00	-
461	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	400,00	4.371.084	0,00	-
462	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	4.960,00	17.445.362	8.200,00	28.841.122
463	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	1.280,00	3.858.880	0,00	-
464	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	200,00	527.532	0,00	-
465	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	16,00	8.039.392	0,00	-
466	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	4,00	1.909.360	0,00	-
467	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	4,00	17.586.166	4,00	17.586.166
468	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	8,00	9.164.906	0,00	-
469	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	8,00	6.310.920	4,00	3.155.460
470	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	ml	171.466	800,00	137.172.432	0,00	-
471	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	unid	1.252.385	16,00	20.038.161	4,00	5.009.540
472	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	36,00	13.928.208	0,00	-
473	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	4,00	492.413	64,00	7.878.605
474	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	unid	1.252.385	4,00	5.009.540	4,00	5.009.540
475	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	52,00	6.401.367	56,00	6.893.780
476	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	376,00	62.345.365	0,00	-
477	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	216,00	35.815.422	0,00	-
478	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	40,00	12.159.564	0,00	-
479	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	40,00	3.919.172	0,00	-
480	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	304,00	31.313.487	256,00	26.369.252
481	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	24,00	73.409.678	0,00	-
482	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	16,00	723.540	0,00	

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000539

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
483	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	16,00	663.237	6,00	248.714
484	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	52,00	5.552.239	0,00	-
485	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	unid	43.966	40,00	1.758.623	48,00	2.110.348
486	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	216,00	7.325.947	172,00	5.833.624
487	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	104,00	94.126.159	0,00	-
488	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	12.080,00	56.153.759	0,00	-
489	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	2.600,00	17.637.568	0,00	-
490	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	326.601	24,00	7.838.417	0,00	-
491	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	452.216	24,00	10.853.189	0,00	-
492	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	452.217	16,00	7.235.473	0,00	-
493	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	560,00	2.462.186	560,00	2.462.186
494	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	180,00	1.243.629	50,00	345.453
495	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	5.820,00	24.738.376	5.820,00	24.738.376
496	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	110,00	10.253.935	110,00	10.253.935
497	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	108,00	11.967.077	108,00	11.967.077
498	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	168,00	5.172.234	168,00	5.172.234
499	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	320,00	30.394.634	320,00	30.394.634
500	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	32,00	1.981.270	32,00	1.981.270
501	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	32,00	3.562.346	32,00	3.562.346
502	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	60,00	912.117	60,00	912.117
503	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	12,00	18.481.369	12,00	18.481.369
504	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	32,00	1.981.270	0,00	-
505	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	48,00	3.305.280	48,00	3.305.280
506	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	52,00	1.964.282	52,00	1.964.282
507	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	16,00	10.568.300	0,00	-
508	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	24,00	11.549.576	10,00	4.812.323
509	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	16,00	2.192.254	0,00	-
510	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	16,00	1.032.998	0,00	-
511	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	24,00	13.798.391	0,00	-
512	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	16,00	919.384	18,00	1.034.307
513	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	24,00	1.089.421	16,00	726.281
514	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	8,00	449.926	12,00	674.888
515	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	8,00	3.370.280	0,00	-
516	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	6,40	9.856.730	6,40	9.856.730
517	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	4,00	531.544	0,00	-
518	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	40,00	1.149.429	40,00	1.149.429
519	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	20,00	638.478	0,00	-
520	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	24,00	979.894	24,00	979.894

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000538

Quinientos treinta y ocho

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
521	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	40,00	1.663.251	40,00	1.663.251
522	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	40,00	3.081.810	40,00	3.081.810
523	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	32,00	3.681.109	32,00	3.681.109
524	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en c (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.105.927	18,00	19.906.677	18,00	19.906.677
525	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.381.617	36,00	85.738.229	36,00	85.738.229
526	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura	unid	1.134.492	0,00	-	0,00	-
527	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.361.935	0,00	-	0,00	-
528	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	63,00	84.689.506	63,00	84.689.506
529	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.156.984	0,00	-	0,00	-
530	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	7,00	13.494.694	7,00	13.494.694
531	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	52,00	15.917.494	52,00	15.917.494
532	Provisión y colocación de baranda en galería	m2	306.106	146,15	44.738.438	146,15	44.738.438
533	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	7.480,00	158.248.974	7.480,00	158.248.974
534	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	400,00	8.990.804	400,00	8.990.804
535	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	2.620,00	57.160.540	2.620,00	57.160.540
536	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	1.004,00	25.222.900	1.004,00	25.222.900
537	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	728,00	14.439.836	728,00	14.439.836
538	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	532,00	10.551.837	532,00	10.551.837
539	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	24,00	6.188.160	0,00	-
540	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	24,00	5.553.480	24,00	5.553.480
541	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	8,00	12.101.256	8,00	12.101.256
542	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	4.960,00	17.445.362	7.940,00	27.926.647
543	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	1.280,00	3.858.880	0,00	-
544	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	200,00	527.532	0,00	-
545	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	8,00	9.164.906	4,00	4.582.453
546	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	8,00	6.310.920	4,00	3.155.460
547	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	ml	192.192	740,00	142.221.851	0,00	-
548	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	16,00	14.169.420	0,00	-
549	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	36,00	13.928.208	0,00	-
550	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	4,00	492.413	64,00	7.878.605
551	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	unid	1.252.385	4,00	5.009.540	4,00	5.009.540
552	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	52,00	6.401.367	56,00	6.893.780
553	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	336,00	55.712.879	0,00	-
554	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	216,00	35.815.422	0,00	-
555	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	40,00	12.159.564	0,00	-
556	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	24,00	2.351.503	0,00	-
557	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	312,00	32.137.526	336,00	34.609.643

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000537

Guinientos treinta y siete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
558	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	24,00	73.409.678	24,00	73.409.678
559	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	4,00	135.666	40,00	1.356.657
560	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	8,00	361.770	16,00	723.540
561	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	4,00	165.809	6,00	248.714
562	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	28,00	2.989.667	0,00	-
563	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	4,00	135.666	168,00	5.697.959
564	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	120,00	108.607.106	0,00	-
565	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	12.080,00	56.153.759	0,00	-
566	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	2.600,00	17.637.568	0,00	-
567	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	326.601	24,00	7.838.417	0,00	-
568	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	8,00	3.617.730	8,00	3.617.730
569	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.217	16,00	7.235.473	0,00	-
570	Techo con estructura metálica	m2	218.172	3.145,96	686.360.257	3.144,85	686.118.214
571	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	448,84	94.661.260	448,84	94.661.260
572	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	312,00	65.800.800	0,00	-
573	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	560,00	2.462.186	560,00	2.462.186
574	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	156,00	1.077.812	156,00	1.077.812
575	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	6.139,00	26.094.311	6.139,00	26.094.311
576	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	399,00	21.189.354	88,51	4.700.425
577	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	280,00	11.529.784	67,73	2.788.972
578	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	3,60	2.619.406	3,60	2.619.406
579	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	36,00	62.554.061	36,00	62.554.061
580	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.132.803	630,08	713.759.472	739,28	837.458.550
581	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	322,00	31.997.694	0,00	-
582	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	210,00	23.377.895	210,00	23.377.895
583	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	84,00	1.703.115	84,00	1.703.115
584	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	420,00	26.004.174	420,00	26.004.174
585	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	126,00	1.915.446	126,00	1.915.446
586	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	31,50	1.611.192	31,50	1.611.192
587	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	105,00	8.089.752	0,00	-
588	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	7,00	4.022.972	0,00	-
589	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	420,00	88.093.509	0,00	-
590	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	2.247,00	47.538.161	2.247,00	47.538.161
591	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.865,00	106.139.705	4.865,00	106.139.705
592	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	224,00	4.443.027	224,00	4.443.027
593	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	7,00	1.804.880	7,00	1.804.880
594	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	7,00	1.619.765	7,00	1.619.765

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000536

Quinientos treinta y seis

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
595	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	7,00	10.588.599
596	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	700,00	52.758.790	0,00	-
597	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	700,00	9.761.122	0,00	-
598	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	700,00	7.649.397	0,00	-
599	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	28,00	14.068.936	7,00	3.517.234
600	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	7,00	3.341.381	0,00	-
601	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	7,00	30.775.791	0,00	-
602	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	ml	109.286	1.274,00	139.230.517	0,00	-
603	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	35,00	3.605.171	21,00	2.163.103
604	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	105,00	11.738.623	0,00	-
605	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	77,00	8.221.585	0,00	-
606	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	140,00	126.708.291	0,00	-
607	Techo con estructura metálica	m2	218.172	2.124,00	463.396.575	2.254,70	491.912.408
608	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	140,09	29.545.682	0,00	-
609	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	98,00	20.668.200	0,00	-
610	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	453,00	1.991.732	453,00	1.991.732
611	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	170,00	1.174.539	80,00	552.724
612	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	928,00	3.944.538	928,00	3.944.538
613	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	57,00	3.027.051	54,70	2.904.906
614	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	40,00	1.647.112	4,79	197.242
615	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
616	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.074.220	0,00	0	0,00	-
617	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	30,00	3.339.699	0,00	-
618	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	60,00	3.714.882	0,00	-
619	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	18,00	273.635	0,00	-
620	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	4,50	161.782	0,00	-
621	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	15,00	1.155.679	0,00	-
622	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	66,00	13.843.266	0,00	-
623	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3 , con malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye pasador y candado	unid	902.448	14,00	12.634.269	14,00	12.634.269
624	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	321,00	6.791.166	321,00	6.791.166
625	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	695,00	15.162.815	695,00	15.162.815
626	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	1,00	257.840
627	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	1,00	231.395	1,00	231.395
628	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
629	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.240,00	4.361.340	0,00	-
630	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	320,00	964.720	0,00	-
631	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	50,00	131.883	0,00	-
632	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	unid	954.677	1,00	954.677	0,00	-
633	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	0,00	-
634	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	300,00	12.247.338	0,00	-
635	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	unid	1.018.742	1,00	1.018.742	0,00	-
636	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	10,00	1.231.032	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Bianco
Representante Legal

Quinientos treinta y cinco

00005535

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
637	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	113,00	18.736.772	0,00	-
638	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	28,00	4.642.740	0,00	-
639	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	6,00	18.352.419	0,00	-
640	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	29,00	983.576	15,00	508.746
641	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	0,00	-
642	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	0,00	-
643	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	11,00	1.174.512	0,00	-
644	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	28,00	949.660	0,00	-
645	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	3.020,00	14.038.440	0,00	-
646	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	650,00	4.409.392	0,00	-
647	Cobertura de recinto de esparcimiento	m2	266.742	413,36	110.260.739	415,00	110.697.951
648	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	680,00	2.989.797	0,00	-
649	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	321,00	2.217.805	0,00	-
650	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	613,00	2.605.606	613,00	2.605.606
651	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	100,00	5.310.615	87,45	4.644.133
652	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	307,00	12.641.585	307,00	12.641.585
653	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	3,17	2.305.805	3,17	2.305.805
654	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	0,00	-	0,00	-
655	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	22,24	56.427.447	19,52	49.532.696
656	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	31,05	67.308.868	31,05	67.308.868
657	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	22,83	49.498.485	22,83	49.498.485
658	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	62,00	95.125.149	0,00	-
659	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
660	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	46,85	94.511.633	46,85	94.518.738
661	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,36	6.838.864	2,36	6.838.864
662	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	0,50	1.302.372	0,00	-
663	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	0,00	0	0,00	-
664	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	83,00	9.196.920	83,00	9.196.920
665	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	50,00	4.968.586	0,00	-
666	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	83,00	2.604.722	83,00	2.604.722
667	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	83,00	8.998.356	83,00	8.998.356
668	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	125,00	11.872.904	125,00	11.872.904
669	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	330,00	20.431.851	330,00	20.431.851
670	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	367,00	40.855.655	367,00	40.855.655
671	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	43,00	871.833	43,00	871.833
672	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	180,00	11.144.646	180,00	11.144.646
673	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	606,00	9.212.382	606,00	9.212.382
674	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	10,00	1.870.125	10,00	1.870.125
675	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	18,00	5.655.883	18,00	5.655.883
676	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m	m2	35.952	10,50	377.492	10,50	377.492
677	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m	m2	35.952	30,00	1.078.548	30,00	1.078.548
678	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	54,00	1.374.748	0,00	-

ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000534
Quinientos treinta y cuatro

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
679	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	30,00	6.308.745	0,00	-
680	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	122.771	13,00	1.596.017	13,00	1.596.017
681	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	613,00	28.708.004	0,00	-
682	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías	ml	910.368	7,50	6.827.760	0,00	-
683	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	18,00	1.239.480	18,00	1.239.480
684	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	25,00	944.367	25,00	944.367
685	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	106,00	11.247.336	106,00	11.247.336
686	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	2,00	1.487.530	2,00	1.487.530
687	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	2,00	441.481	2,00	441.481
688	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567
689	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
690	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
691	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	8,00	3.849.859	8,00	3.849.859
692	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	8,00	459.692	8,00	459.692
693	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	8,00	363.140	8,00	363.140
694	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	3,00	168.722	3,00	168.722
695	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	1,00	323.767	0,00	-
696	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	5,00	664.430	0,00	-
697	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	unid	1.063.143	3,00	3.189.430	0,00	-
698	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	unid	8.241.280	1,00	8.241.280	1,00	8.241.280
699	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	18,00	517.243	18,00	517.243
700	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	22,00	702.326	22,00	702.326
701	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	12,00	489.947	12,00	489.947
702	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	18,00	748.463	18,00	748.463
703	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	10,00	770.453	87,10	6.710.642
704	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	92,00	9.567.862	0,00	-
705	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	16,00	22.948.322	16,00	22.948.322
706	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	4,00	2.653.916	4,00	2.653.916
707	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	5,00	650.533	5,00	650.533
708	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	15,00	1.155.679	0,00	-
709	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	10,00	5.747.102	0,00	-
710	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	115,00	24.120.842	120,20	25.211.523
711	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	1,00	1.745.373	0,00	-
712	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	2,00	3.665.284	2,00	3.665.284

0000533

quinientos treinta y tres

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
713	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño	unid	843.596	6,00	5.061.578	6,00	5.061.578
714	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	unid	244.353	24,00	5.864.472	24,00	5.864.472
715	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	unid	989.044	34,00	33.627.508	34,00	33.627.508
716	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
717	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	6,00	2.725.670	6,00	2.725.670
718	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	0,00	-	0,00	-
719	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada N. 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	unid	2.646.142	1,00	2.646.142	1,00	2.646.142
720	(Ra1) Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	unid	1.890.407	0,00	-	0,00	-
721	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	4,90	1.501.205	4,90	1.501.205
722	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.830,00	38.715.992	1.830,00	38.715.992
723	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	14,00	305.481	14,00	305.481
724	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	21,00	527.571	21,00	527.571
725	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	12,00	238.011	12,00	238.011
726	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	3,00	773.520
727	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	2,00	462.790
728	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
729	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
730	Alarma audiovisual	unid	793.354	1,00	793.354	1,00	793.354
731	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
732	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
733	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	470,00	1.653.089	800,00	2.813.768
734	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	100,00	301.475	0,00	-
735	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	unid	791.377	1,00	791.377	0,00	-
736	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	unid	22.612	85,00	1.921.987	0,00	-
737	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	unid	885.589	1,00	885.589	1,00	885.589
738	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	1,00	386.895	1,00	386.895
739	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	unid	123.103	1,00	123.103	0,00	-
740	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	3,00	369.310	7,00	861.722
741	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	unid	395.689	1,00	395.689	1,00	395.689
742	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	44,00	7.295.734	0,00	-
743	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	2,00	607.978	0,00	-
744	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	12,00	1.175.752	0,00	-
745	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	13,00	1.339.064	29,00	2.987.142
746	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	19,00	2.124.132	0,00	-
747	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	5,00	169.582	5,00	169.582
748	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
749	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000532

Quinientos treinta y dos

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
750	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	2,00	67.833	2,00	67.833
751	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	430,00	2.538.776	0,00	-
752	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	800,00	3.115.440	0,00	-
753	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	752,00	3.306.364	752,00	3.306.364
754	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	145,00	1.001.812	50,00	345.453
755	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	613,00	2.605.606	613,00	2.605.606
756	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	156,00	14.541.944	156,00	14.541.944
757	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	91,00	10.083.371	91,00	10.083.371
758	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	75,00	2.309.033	75,00	2.309.033
759	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	487,00	15.283.127	487,00	15.283.127
760	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	91,00	9.865.668	91,00	9.865.668
761	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	2.607,00	161.411.623	2.607,00	161.411.623
762	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	822,00	91.507.761	822,00	91.507.761
763	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	417,00	8.454.750	417,00	8.454.750
764	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	50.232	324,00	16.275.307	324,00	16.275.307
765	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	215,00	3.268.419	215,00	3.268.419
766	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	422,00	10.743.398	422,00	10.743.398
767	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	612,00	28.661.172	0,00	-
768	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	125,00	8.607.501	125,00	8.607.501
769	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	75,00	2.833.100	75,00	2.833.100
770	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	26,00	11.850.679	0,00	-
771	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	26,00	12.512.041	25,00	12.030.808
772	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	26,00	3.562.413	0,00	-
773	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	26,00	1.678.622	0,00	-
774	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	26,00	1.493.999	1,00	57.461
775	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	26,00	1.180.206	1,00	45.393
776	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	26,00	1.462.258	1,00	56.241
777	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	26,00	10.953.409	0,00	-
778	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	26,00	3.455.037	0,00	-
779	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	48,00	1.532.348	48,00	1.532.348
780	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	56,00	2.286.420	56,00	2.286.420
781	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	26,00	1.081.113	26,00	1.081.113
782	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	125,00	9.630.658	0,00	-
783	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	26,00	3.382.773	26,00	3.382.773
784	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	1,00	716.087	1,00	716.087
785	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	unid	1.344.278			0,00	-
786	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	2,00	1.792.996	2,00	1.792.996

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000531

Quinientos treinta y uno

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
787	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .16 mm - en Escalera	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
788	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	unid	1.862.543	0,00	-	0,00	-
789	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
790	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	3.240,00	68.546.347	3.240,00	68.546.347
791	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	86,00	1.933.023	86,00	1.933.023
792	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	71,00	1.783.691	71,00	1.783.691
793	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	172,00	3.411.610	172,00	3.411.610
794	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	5,00	1.289.200	5,00	1.289.200
795	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	3,00	694.185	3,00	694.185
796	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
797	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
798	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
799	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
800	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
801	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	3,00	1.963.551	3,00	1.963.551
802	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	550,00	1.934.466	2.200,00	7.737.862
803	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	500,00	1.507.375	0,00	-
804	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	unid	816.500	1,00	816.500	0,00	-
805	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	unid	22.612	100,00	2.261.161	0,00	-
806	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	unid	395.689	1,00	395.689	0,00	-
807	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	111.796	5,00	558.982	5,00	558.982
808	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	67,00	11.109.413	0,00	-
809	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	5,00	489.897	0,00	-
810	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	55,00	5.665.269	25,00	2.575.122
811	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	7,00	782.575	58,00	6.484.192
812	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	26,00	881.827	27,00	915.743
813	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
814	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	unid	165.812	1,00	165.812	1,00	165.812
815	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	27,00	24.436.599	0,00	-
816	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	750,00	4.428.098	0,00	-
817	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	1.500,00	5.463.855	0,00	-
818	Techo con estructura metálica	m2	218.172	1.463,33	319.258.338	785,65	171.406.832
819	Canaleta en chapa Acero N. 18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	92,24	19.453.416	92,24	19.453.416
820	Bajada en chapa galvanizada N. 18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	78,00	16.450.200	0,00	-
821	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	562,00	2.470.979	562,00	2.470.979
822	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	245,00	1.692.717	80,00	552.724
823	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	450,00	1.912.761	450,00	1.912.761
824	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	55,00	2.920.838	55,00	2.920.838

Ing. Anibal Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Le

0000530

Quinientos treinta

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
825	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	225,00	9.265.005	38,33	1.578.345
826	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	2,50	1.821.942	9,04	6.577.619
827	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
828	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	30,80	78.157.458	32,44	82.317.657
829	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	38,04	82.454.133	38,04	82.454.133
830	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	25,32	54.876.102	27,44	59.481.927
831	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	66,00	101.262.256	0,00	-
832	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
833	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,61	7.561.751	2,61	7.561.751
834	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	0,50	1.302.372	0,50	1.302.372
835	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	190,00	20.598.647	190,00	20.598.647
836	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	130,00	12.347.820	130,00	12.347.820
837	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	1.518,00	93.986.515	1.518,00	93.986.515
838	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	273,00	30.391.264	273,00	30.391.264
839	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	486,00	103.895.977	486,00	103.895.977
840	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	245,00	4.967.419	245,00	4.967.419
841	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	586,00	8.908.343	586,00	8.908.343
842	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	35,50	6.638.944	35,50	6.638.944
843	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	65,00	20.424.021	65,00	20.424.021
844	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	80,00	4.091.916	80,00	4.091.916
845	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	18.719	90,00	1.684.726	90,00	1.684.726
846	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	212,00	5.397.157	212,00	5.397.157
847	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	25,00	5.257.288	25,00	5.257.288
848	Aislación especial para cámara frigorífica	unid	22.898.897	2,00	45.797.794	0,00	-
849	Mesada de H A sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	ml	1.076.111	20,00	21.522.228	20,00	21.522.228
850	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	1.900,00	117.637.930	1.900,00	117.637.930
851	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	50,00	3.443.001	0,00	-
852	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	36,00	1.359.888	36,00	1.359.888
853	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	25,00	1.032.555	25,00	1.032.555
854	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	30,00	1.239.066	0,00	-
855	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	23.804	32,00	761.722	0,00	-
856	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	1,00	743.765	0,00	-
857	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	2,00	751.646	0,00	-
858	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	1,00	220.741	1,00	220.741
859	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	2,00	441.481	0,00	-
860	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	3,00	65.450	0,00	-
861	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	3,00	1.367.386	3,00	1.367.386
862	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	3,00	999.376	0,00	-
863	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	3,00	1.443.697	3,00	1.443.697
864	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	3,00	172.384	3,00	172.384
865	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	3,00	136.178	3,00	136.178
866	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	3,00	168.722	3,00	168.722

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blando
Representante Legal

00005139

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
867	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	3,00	398.658	0,00	-
868	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	2,00	265.772	0,00	-
869	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	unid	910.283	6,00	5.461.696	6,00	5.461.696
870	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	unid	1.711.702	2,00	3.423.404	2,00	3.423.404
871	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	unid	364.177	4,00	1.456.710	11,00	4.005.952
872	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	68,00	1.954.029	0,00	-
873	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	42,00	1.340.804	42,00	1.340.804
874	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	12,00	489.947	12,00	489.947
875	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	48,00	1.995.901	48,00	1.995.901
876	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	56,00	5.823.916	0,00	-
877	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	12,00	924.543	12,00	924.543
878	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	12,00	17.211.242	12,00	17.211.242
879	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	4,00	520.427	4,00	520.427
880	Inst. desague cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	unid	338.498	5,00	1.692.490	5,00	1.692.490
881	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	2,00	1.149.420	0,00	-
882	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .150mm	ml	77.045	15,00	1.155.679	0,00	-
883	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	3,00	4.799.778	3,00	4.799.778
884	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	6,00	10.995.852	0,00	-
885	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	unid	2.381.617	9,00	21.434.557	12,00	28.579.410
886	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavandería	unid	1.342.102	0,00	-	0,00	-
887	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas 1,20 m x 2,10 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	unid	2.381.617	0,00	-	0,00	-
888	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	9,00	6.444.785	0,00	-
889	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	3,00	1.362.835	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000005[illegible]8
fundentas veinti ocho

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
890	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unid	2.317.572	5,00	11.587.861	0,00	-
891	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	unid	3.636.237	1,00	3.636.237	1,00	3.636.237
892	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	unid	627.549	8,00	5.020.391	8,00	5.020.391
893	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminaciòn con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	unid	5.712.197	1,00	5.712.197	0,00	-
894	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
895	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia	unid	4.042.965	1,00	4.042.965	1,00	4.042.965
896	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.970,00	41.677.872	1.970,00	41.677.872
897	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	75,00	1.884.181	75,00	1.884.181
898	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	150,00	3.768.362	150,00	3.768.362
899	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	6,00	1.547.040	6,00	1.547.040
900	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	3,00	694.185	3,00	694.185
901	Extintor PQS de 25kg ABC	unid	1.024.749	1,00	1.024.749	1,00	1.024.749
902	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	2,00	3.025.314	2,00	3.025.314
903	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
904	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
905	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
906	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
907	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	4,00	2.618.068	4,00	2.618.068
908	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	550,00	1.934.466	2.030,00	7.139.936
909	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	480,00	1.447.080	0,00	-
910	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	0,00	-
911	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2	ml	54.015	60,00	3.240.884	0,00	-
912	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	unid	1.344.085	2,00	2.688.170	0,00	-
913	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	unid	1.218.471	1,00	1.218.471	1,00	1.218.471
914	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	4,00	1.547.579	4,00	1.547.579
915	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	6,00	738.619	6,00	738.619
916	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	9,00	1.107.929	9,00	1.107.929
917	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	80,00	13.264.971	0,00	-
918	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	23,00	3.813.679	0,00	-
919	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	351.985	7,00	2.463.895	0,00	-
920	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	2,00	607.978	0,00	-
921	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	2,00	195.959	0,00	-
922	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	23,00	2.369.112	42,00	4.326.205
923	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	7,00	782.575	20,00	2.235.928
924	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	3,00	9.176.210	3,00	9.176.210
925	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	unid	113.054	19,00	2.148.027	8,00	904.432

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000527
Quinientos veintisiete

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
926	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	unid	124.359	10,00	1.243.589	0,00	-
927	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	11,00	373.081	11,00	373.081
928	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
929	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	6,00	248.714	2,00	82.905
930	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	23,00	780.078	23,00	780.078
931	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	12,00	10.860.711	0,00	-
932	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	1.100,00	6.494.543	0,00	-
933	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	1.250,00	4.867.875	0,00	-
934	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	60,00	218.554	0,00	-
935	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	unid	3.768.464	1,00	3.768.464	0,00	-
936	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica	unid	104.801.392	1,00	104.801.392	0,00	-
937	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	542,00	2.383.044	542,00	2.383.044
938	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	158,00	1.091.630	50,00	345.453
939	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	450,00	1.912.761	450,00	1.912.761
940	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	70,00	6.525.231	70,00	6.525.231
941	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	347,00	38.449.776	347,00	38.449.776
942	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	450,00	14.121.986	450,00	14.121.986
943	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	407,00	44.124.470	407,00	44.124.470
944	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	250,00	23.745.808	250,00	23.745.808
945	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	852,00	52.751.324	852,00	52.751.324
946	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	308,00	34.287.579	308,00	34.287.579
947	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	308,00	65.843.541	308,00	65.843.541
948	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	190,00	3.852.284	190,00	3.852.284
949	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	600,00	9.121.170	600,00	9.121.170
950	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	9,50	14.631.084	9,50	14.631.084
951	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	152,00	3.869.660	152,00	3.869.660
952	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	450,00	21.074.391	0,00	-
953	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	308,00	19.069.728	308,00	19.069.728
954	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	24,00	1.652.640	24,00	1.652.640
955	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	32,00	1.208.789	32,00	1.208.789
956	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	32,00	1.321.670	32,00	1.321.670
957	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	8,00	3.646.363	8,00	3.646.363
958	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	16,00	7.699.717	16,00	7.699.717
959	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	12,00	1.644.191	12,00	1.644.191
960	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	12,00	774.749	0,00	-
961	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	8,00	459.692	10,00	574.615
962	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	12,00	544.710	12,00	544.710
963	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	12,00	674.888	12,00	674.888
964	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	1,00	323.767	1,00	323.767
965	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	2,00	265.772	0,00	-
966	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	6,00	797.316	0,00	-
967	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	unid	1.063.143	9,00	9.568.290	0,00	-
968	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	unid	1.711.702	2,00	3.423.404	2,00	3.423.404
969	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	unid	315.503	16,00	5.048.045	16,00	5.048.045
970	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería mezcladora para duchas y lavamanos	unid	1.279.391	12,00	15.352.694	12,00	15.352.694

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000052 6
Quinientos veinti seis

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
971	Artefacto canilla tipo pico móvil	unid	317.799	1,00	317.799	1,00	317.799
972	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	32,00	1.021.565	32,00	1.021.565
973	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	18,00	734.921	18,00	734.921
974	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	48,00	3.698.172	48,00	3.698.172
975	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	6,00	780.640	6,00	780.640
976	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	2,00	3.199.852	8,00	12.799.407
977	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	3,00	5.236.119	3,00	5.236.119
978	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	2,00	3.665.284	0,00	-
979	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	unid	1.890.821	0,00	-	22,00	41.598.060
980	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	1,00	2.879.868	0,00	-
981	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	unid	2.381.617	1,00	2.381.617	2,00	4.763.235
982	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
983	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	6,00	2.725.670	0,00	-
984	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unid	2.317.572	5,00	11.587.861	0,00	-
985	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	unid	627.549	8,00	5.020.391	8,00	5.020.391
986	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.750,00	37.023.490	1.750,00	37.023.490
987	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	200,00	4.495.402	200,00	4.495.402
988	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	130,00	3.265.913	130,00	3.265.913
989	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	127,60	2.530.938	127,60	2.530.938
990	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	2,00	462.790
991	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
992	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
993	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
994	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	0,00	-
995	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
996	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	unid	436.344	4,00	1.745.376	4,00	1.745.376
997	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	2,00	1.309.034	2,00	1.309.034
998	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	250,00	879.303	1.000,00	3.517.210
999	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	310,00	934.573	0,00	-
1000	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	unid	954.677	1,00	954.677	0,00	-
1001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	unid	1.018.742	1,00	1.018.742	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000525

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1002	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	4,00	1.547.579	4,00	1.547.579
1003	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	1,00	123.103	1,00	123.103
1004	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	unid	401.970	1,00	401.970	0,00	-
1005	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	2,00	246.206	2,00	246.206
1006	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.104	2,00	246.208	8,00	984.833
1007	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	52,00	8.622.231	0,00	-
1008	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	38,00	6.300.861	0,00	-
1009	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	unid	97.979	2,00	195.959	2,00	195.959
1010	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	40,00	4.120.196	40,00	4.120.196
1011	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	12,00	1.341.557	12,00	1.341.557
1012	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	unid	113.054	16,00	1.808.865	0,00	-
1013	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	12,00	406.997	12,00	406.997
1014	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	1,00	45.221	1,00	45.221
1015	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
1016	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	unid	54.015	2,00	108.029	2,00	108.029
1017	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	unid	420.812	2,00	841.624	2,00	841.624
1018	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	38,00	1.288.824	38,00	1.288.824
1019	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	9,00	8.145.533	0,00	-
1020	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	220,00	1.298.909	0,00	-
1021	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	800,00	3.115.440	0,00	-
1022	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	20,00	72.851	0,00	-
1023	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	7,00	3.165.513	4,00	1.808.865
1024	Techo con estructura metálica	m2	218.172	500,97	109.298.209	579,76	126.487.399
1025	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	69,68	14.695.512	69,68	14.695.512
1026	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	58,00	12.232.200	0,00	-
1027	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	563,00	2.475.376	563,00	2.475.376
1028	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	241,00	1.665.081	50,00	345.453
1029	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	1.155,00	4.909.420	1.155,00	4.909.420
1030	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	471,00	25.012.997	310,31	16.479.369
1031	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	580,00	23.883.124	580,00	23.883.124
1032	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	4,43	3.224.427	15,52	11.292.550
1033	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
1034	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	49,88	126.569.144	41,07	104.216.590
1035	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	86,65	187.829.444	90,79	196.806.274
1036	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	76,54	165.911.764	78,53	170.230.165
1037	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	115,00	176.441.809	0,00	-
1038	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	41,79	103.920.109	0,00	-
1039	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	98,63	198.980.451	98,63	198.980.451

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

00000524

Quinientos veinticuatro

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1040	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	7,15	20.733.402	7,15	20.733.402
1041	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	1,00	2.604.743	0,00	-
1042	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	0,00	0	0,00	-
1043	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	m2	58.962	1.236,00	72.876.698	1.236,00	72.876.698
1044	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	700,00	69.560.204	700,00	69.560.204
1045	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	1.215,00	38.129.361	1.215,00	38.129.361
1046	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	1.155,00	125.218.089	1.155,00	125.218.089
1047	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	1.215,00	115.404.624	1.215,00	115.404.624
1048	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	3.352,00	207.538.074	3.352,00	207.538.074
1049	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	948,00	105.534.498	948,00	105.534.498
1050	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	696,00	148.789.300	696,00	148.789.300
1051	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	626,00	12.692.263	626,00	12.692.263
1052	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	250,00	3.800.488	250,00	3.800.488
1053	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	12,00	2.244.150	12,00	2.244.150
1054	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	17,00	5.341.667	17,00	5.341.667
1055	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisación	m2	208.864	121,00	25.272.494	121,00	25.272.494
1056	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	90,00	3.235.645	90,00	3.235.645
1057	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	m2	35.952	140,00	5.033.225	140,00	5.033.225
1058	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	738,00	18.788.218	738,00	18.788.218
1059	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	35,00	7.360.203	0,00	-
1060	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	122.771	39,00	4.788.052	39,00	4.788.052
1061	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	1.690,00	79.146.046	0,00	-
1062	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para entrevista abogado - cliente	ml	910.368	4,00	3.641.472	4,00	3.641.472
1063	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	696,00	43.092.631	696,00	43.092.631
1064	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	23,00	1.583.780	0,00	-
1065	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	48,00	1.813.184	48,00	1.813.184
1066	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	135,00	14.324.437	0,00	-
1067	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	4,00	2.975.059	0,00	-
1068	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	4,00	882.962	0,00	-
1069	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	2,00	43.633	2,00	43.633
1070	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	14,00	6.381.135	0,00	-
1071	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	4,00	2.642.075	0,00	-
1072	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	14,00	4.663.755	10,00	3.331.253
1073	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	18,00	8.662.182	14,00	6.737.253
1074	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	5,00	685.079	0,00	-
1075	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	5,00	322.812	0,00	-
1076	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	4,00	2.299.732	0,00	-
1077	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	18,00	1.034.307	18,00	1.034.307
1078	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	18,00	817.066	18,00	817.066
1079	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	6,00	337.444	6,00	337.444
1080	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	4,00	1.685.140	0,00	-
1081	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	17,00	2.259.063	2,00	265.772

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

000053

quinientos veinte tres

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1082	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	52,00	1.494.257	52,00	1.494.257
1083	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	68,00	2.170.826	68,00	2.170.826
1084	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	48,00	1.959.789	48,00	1.959.789
1085	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	38,00	1.580.088	38,00	1.580.088
1086	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	260,00	27.039.610	0,00	-
1087	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	6,00	8.605.621	6,00	8.605.621
1088	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	25,00	16.586.974	25,00	16.586.974
1089	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	17,00	2.211.813	17,00	2.211.813
1090	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	100,00	7.704.526	0,00	-
1091	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	12,00	6.896.523	0,00	-
1092	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	173,00	36.286.136	161,90	33.957.950
1093	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	8,00	12.799.407	24,00	38.398.222
1094	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	16,00	29.322.271	0,00	-
1095	(P5) Provisión y colocación de puerta de doble hoja 1,20 m x 2,10 m, con marco Ybyrá Pyta, contramarco, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	unid	4.072.540	1,00	4.072.540	1,00	4.072.540
1096	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	2,00	5.759.736	4,00	11.519.472
1097	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	6,00	4.296.523	4,00	2.864.349
1098	(Vr2`) Provisión y colocación de ventana de reja Fija 1,50 m x 1,10 m con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa de .20 mm con pasa objetos	unid	797.883	3,00	2.393.649	3,00	2.393.649
1099	(Vr9) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 1,0 m con reja con marco de caño 40x40 mm pared de 2mm, varilla lisa .20mm	unid	1.617.821	2,00	3.235.642	2,00	3.235.642
1100	(Vrv1) Provisión y colocación de Ventana de 1,20 m x 1,00 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro .20mm, marco de caño 40x40mm pared 2mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	1.089.602	32,00	34.867.256	30,00	32.688.053
1101	(Vrv3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con dos hojas corredizas interior y reja de hierro con marco de caño 40x40mm pared de 2mm, varilla lisa de .20mm, con vidrio Templado de 10mm	unid	248.956	13,00	3.236.433	15,00	3.734.345
1102	(Vrv7) Provisión y colocación de ventana 5,52 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	unid	7.444.672	1,00	7.444.672	1,00	7.444.672
1103	(Vrv8) Provisión y colocación de ventana de 4,32 m x 2,74 m, reja fija tipo cuadrille marco de caño 50x50 mm pared 2mm, con hojas vidriera con perfileria aluminio y vidrio templado de 10mm - herrajes	unid	5.800.655	1,00	5.800.655	1,00	5.800.655
1104	(P5`) Provisión y colocación puerta doble hoja de 1,20 m x 2,10 m, chapa doblada, con marco metálico, herrajes, cerradura y barra anti pánico. PCD de abrir para fuera.	unid	2.908.990	0,00	-	1,00	2.908.990

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Leg

00005522
Quinientos veintidos

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1105	(PRV1) Provisión y colocación de puerta de acceso principal de 2,00 m x 2,74 m, con estructura de caño de 50x50 mm, pared de 2mm tipo cuadrille y varilla lisa .20mm, dos hojas vidriadas, perfilería de aluminio y vidrio templado de 10mm, cerradura doble traba	unid	4.544.206	1,00	4.544.206	1,00	4.544.206
1106	(PB1) Provisión y colocación de portón vehicular de 3,45 m x 2,70m, tipo basculante de chapa doblada N.18 con control remoto	unid	7.693.332	0,00	-	1,00	7.693.332
1107	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	unid	6.484.665	1,00	6.484.665	1,00	6.484.665
1108	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm, Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	unid	3.072.315	10,00	30.723.150	4,00	12.289.260
1109	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	unid	1.319.418	0,00	-	0,00	-
1110	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	unid	1.458.563	6,00	8.751.380	13,00	18.961.323
1111	(PR17) Provisión y colocación de reja de 5,50 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con una hoja móvil de 0,80 m x 2,10 m - Comedor Admisión	unid	9.624.349	1,00	9.624.349	1,00	9.624.349
1112	(PR19) Provisión y colocación de reja de 6,22 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20 mm, cuenta con dos hoja móvil de 0,65 m x 2,10 m	unid	3.470.177	1,00	3.470.177	1,00	3.470.177
1113	Provisión y colocación de reja de 2,43 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared de 2mm y varilla lisa de .20 mm	unid	3.878.211	1,00	3.878.211	1,00	3.878.211
1114	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	11,96	3.662.268	11,96	3.662.268
1115	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	5.674,00	120.040.733	5.674,00	120.040.733
1116	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	115,00	2.509.312	115,00	2.509.312
1117	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	429,00	10.777.514	429,00	10.777.514
1118	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	18,00	357.017	18,00	357.017
1119	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	6,00	1.388.370	6,00	1.388.370
1120	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	2,00	3.025.314	2,00	3.025.314
1121	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
1122	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
1123	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	6,00	3.927.102	6,00	3.927.102
1124	Provisión y montaje de electroducto de 7/8	ml	4.397	150,00	659.514	0,00	-
1125	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.560,00	5.486.848	2.610,00	9.179.918
1126	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	900,00	2.713.275	0,00	-
1127	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	unid	816.500	2,00	1.633.001	0,00	-
1128	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	2,00	1.577.730	2,00	1.577.730
1129	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	unid	48.990	95,00	4.654.065	0,00	-
1130	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	1,00	957.189	1,00	957.189
1131	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	unid	395.689	1,00	395.689	0,00	-
1132	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	4,00	492.413	0,00	-
1133	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	unid	123.103	1,00	123.103	0,00	-
1134	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	14,00	1.723.445	13,00	1.600.342
1135	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	159,00	26.364.130	0,00	-
1136	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	56,00	9.285.480	0,00	-

Ing. Amilcar Troche
Representante

Sara Blanco
Representante Legal

00005521
Veinticinco millones

				CONVENIO MODIFICATORIO N°2		CONVENIO MODIFICATORIO N°3	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°2	PRECIO TOTAL CM N°2	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3
1137	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	33,00	3.233.317	0,00	-
1138	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	58,00	5.974.284	86,00	8.858.421
1139	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	46,00	5.142.635	42,00	4.695.449
1140	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	10,00	30.587.366	5,00	15.293.683
1141	Provisión e instalación de reflectores con lámpara LED 100W	unid	458.495	5,00	2.292.477	0,00	-
1142	Provisión e instalación de luminaria con lámpara LED 80W	unid	320.319	7,00	2.242.236	0,00	-
1143	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	40,00	1.356.657	36,00	1.220.991
1144	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	6,00	271.327	6,00	271.327
1145	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	7,00	290.166	7,00	290.166
1146	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	56,00	1.899.320	61,00	2.068.902
1147	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	34,00	30.772.013	0,00	-
1148	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	1.500,00	8.856.195	0,00	-
1149	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	3.000,00	11.682.900	0,00	-
1150	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	16,00	5.024.612	16,00	5.024.612
1151	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU con circuito independiente	unid	314.038	3,00	942.115	3,00	942.115
1152	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	unid	326.601	6,00	1.959.604	6,00	1.959.604
1153	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	1,00	452.216	1,00	452.216
1154	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	3,00	1.356.649	3,00	1.356.649
1155	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	2,00	904.432	2,00	904.432
1156	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	453,00	1.991.732	453,00	1.991.732
1157	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	125,00	863.631	125,00	863.631
1158	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	1.236,00	5.253.717	1.236,00	5.253.717
1159	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	146,00	13.609.768	146,00	13.609.768
1160	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	94,00	10.415.789	94,00	10.415.789
1161	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	35,00	1.077.549	35,00	1.077.549
1162	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	40,00	1.231.484	40,00	1.231.484
1163	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	1.259,00	39.510.177	1.259,00	39.510.177
1164	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	1.249,00	135.408.999	1.249,00	135.408.999
1165	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	420,00	39.892.957	420,00	39.892.957
1166	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	3.604,00	223.140.579	3.604,00	223.140.579
1167	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	116,00	12.913.504	116,00	12.913.504
1168	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	543,00	116.081.307	543,00	116.081.307
1169	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	530,00	10.745.845	530,00	10.745.845
1170	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	160,00	2.432.312	160,00	2.432.312

Ing. Amilcar Troche
Representante Legal

Sara Blanco
Representante Legal

0000520
Fundidas veinte