FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

- - -

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 113/2014
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**; en carácter de **DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4** , con **C.I. Nº 1.025.053** y la **TTE JM BETTINA M. ALEJANDRA VERA RIVEROS, ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 2.301.236**; y por la otra el Señor **ANDRÉS TORALES FLORENTÍN** con **C.I. 1.091.759,** quien concurre en carácter de **PRESIDENTE** de la firma **EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA**, domiciliado en Yegros y Primero de Marzo – Coronel Oviedo, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda Nº 01 al Contrato de "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES**", destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2014; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Por la cual amplia la **Cláusula 13. Alcance del Suministro**, del Contrato Nº 113 de fecha 29 de agosto de 2014, en las condiciones y cantidades expresadas a continuación: ----------

LOTE N° 1 - CUADRA DE TROPAS I					
UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"					
LOTE N° 1 CUADRA DE TROPA I					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	BAÑO DE OFICINA				
1	Demolición de piso existente	m2	1	6.000	6.000
2	Demolición de azulejos	m2	3	6.000	18.000
5	Mantenimiento de Cielorraso de machimbre	m2	1	8.000	8.000
6	Contrapiso de 10cm.	m2	1	24.000	24.000
7	Carpeta para piso cerámico	m2	1	26.000	26.000
8	Piso de cerámica esmaltada 31x31cm.	m2	1	79.000	79.000
9	Revoque con hidrofuejo interior nuevo	m2	4	25.000	100.000
10	Azulejo de 20x20cm.	m2	4	82.000	328.000
11	Pintura interior al látex con enduido	m2	1	19.050	19.050
19	Mantenimiento de instalaciones de agua, con canillas metálicas de 1/2 tipo fv faltantes incluida canillas, llave de paso, duchas de metal	un.	12	49.000	588.000
20	Provisión y colocación de cisterna alta y tapa baso sanitario	un.	3	50.000	150.000
21	Reparación parcial de piso en sectores faltantes	m2	3	79.000	237.000
22	Provisión y Colocación de espejos	un.	0	300.000	0
23	Readecuación de box de baño, machimbre de yvyra pyta 1,20x1m, puerta placa de 1x0,70m.	un.	3	445.000	1.335.000
24	Reparación parcial de revoques y provisión de azulejos	m2	22	60.000	1.320.000
	TOTAL				**4.238.050**

Constructora La Fortaleza
RUC: 109759-4
Cnel. Oviedo

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

LOTE N° 3 - BAÑO DE TROPAS III					
UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"					
LOTE N° 3- BAÑO DE TROPA III					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5	Mantenimiento de instalaciones de agua, con grifería metálicas de 1/2, faltantes incluida canillas, llave de paso, duchas de metal	un.	12	49.000	588.000
6	Provisión y colocación de cisterna alta y tapa baso sanitario	un.	3	49.000	147.000
7	Reparación parcial de piso en sectores faltantes	m2	3	79.000	237.000
9	Reparación parcial de revoques y azulejos,	m2	20	81.000	1.620.000
10	Readecuación de box de baño, machimbre de ybyra pyta 1,20X1M, puerta placa de 1x0,70m	un.	3	350.000	1.050.000
SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL BATALLON PCD					
12	Mantenimiento y reparación de registros cloacales existente	un.	1	49.000	49.000
14	Conexión de cámara séptica a cámara principal caño de 110mm	ml	24	29.000	696.000
17	Desague con caño de 50cm hormigón roto-comprimido	ml.	20	150.000	3.000.000
18	Desague Pluvial abierto de 0,40x0,40x0,40	ml.	10	24.000	240.000
TOTAL					**7.627.000**

UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"					
LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO DEL HANGAR 2 ESCUELA PCD					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
SALA DE BREAFING					
1	Demolición de cielorraso	m2	10	5.000	50.000
2	Demolición de guarda de machimbre	m2	5	5.000	25.000
CIELORRASO					
3	Cielorraso PBC	m2	10	59.000	590.000
PINTURAS					
4	Pintura al látex con enduido	m2	7	17.000	119.000
5	Pintura al látex texturado	m2	7	17.000	119.000

Constructora La Fortaleza
RUC: 1091759-4
Cnel. Oviedo

6	Pintura de Aberturas	m2	1	17.000	17.000
INSTALACION ELÉCTRICA HANGAR AREA DE DOBLAJE					
10	Readecuación del sistema eléctrico, con cambio de cableado	ml	40	43.000	1.720.000
12	Provisión y colocación de artefactos de iluminación luces embutir fluorescentes 40x40, tomas interior	un	2	84.000	168.000
14	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior	un	1	84.000	84.000
FUNDACION					
15	Cimiento de piedra bruta 0,60x0,80	m3	2	180.000	360.000
ALBAÑILERIA					
16	Mampostería y nivelación armada de ladrillo comun 0,30m.	ml	4	44.000	176.000
17	Mampostería de elevación de Ladrillo comun visto de 0,15m.	m2	20	44.000	880.000
18	Envarillado superior	ml	8	14.000	112.000
TECHO					
19	Demolición de Techo de chapa galvanizada	m2	170	5.000	850.000
21	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	80	60.000	4.800.000
PINTURA					
24	Pintura interior al Latex con Enduido	m2	126	16.000	2.016.000
25	Pintura de piso	m2	160	16.000	2.560.000
26	Pintura de Puertas	m2	3	18.000	54.000
TOTAL					**14.700.000**
TOTAL GENERAL					**26.565.050**

El monto total de la ampliación otorgada a la firma **EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA**, asciende a **Gs. 26.565.050 (Guaraníes Veintiséis millones quinientos sesenta y cinco mil cincuenta)**.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y VALOR DE LA ADENDA

2.1. Para los fines de esta adenda del Contrato se conviene en establecer que el valor máximo de la Contratación, no podrá exceder la suma de **Gs. 26.565.050 (Guaraníes Veintiséis millones quinientos sesenta y cinco mil cincuenta)**, pudiendo ser inferior a este monto, dependiendo de la cantidad de pedidos emitidos en el año. El valor que la FAP pagará por la Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones, es la descripta en la planilla con las descripciones y especificaciones técnicas. El plazo máximo para pago, es de 60 (Sesenta) días calendario.----------

2.2. Los precios señalados en este contrato comprenden todo gravamen tributario y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos estarán sujetos a variación hasta el momento de la remisión de los Servicios.----------

Constructora La Fortaleza
RUC: 1091759-4
Cnel. Oviedo

- - -

2.3. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.----------

CLÁUSULA TERCERA: Ampliar la **Cláusula 20. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. El PROVEEDOR deberá ampliar la póliza de seguros por el 10% del monto total de la ampliación.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.----------

Constructora La Fortaleza
RUC: 1091759-4
Cnel. Oviedo

ANDRÉS TORALES FLORENTÍN
PRESIDENTE – EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
CNEL DCEM – DIRECTOR CF Nº 4 FAP

BETTINA M. ALEJANDRA VERA RIVEROS
TTE JM – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4