ADENDA DEL CONTRATO Nº 48/2014

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA GRUPO NOVENO S.A PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL.

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY***, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, y por el **Abog. Derlis José María Benítez Echeverría**, en su carácter de Secretario de Gobierno de la Gobernación del Departamento de Amambay, con Cédula de Identidad **Nº 4.408.698**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A**, con **RUC Nº80056988-1**, representado en este acto por el **Lic. Pedro Olmedo González**, domiciliado en **O`Leary 728 c/ Haedo** de la Ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.342.408** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE"**, convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 48/14, suscripto entre las partes en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL *LPN Nº 10/2014***, para la **AMPLIACIÓN DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO – AD REFERÉNDUM**, de conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

OBJETO.

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 48/2014 de fecha 15/12/2014 que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. ----------

CLÁUSULA PRIMERA

1- AMPLIACION DE MONTO

Que, según Considerando de la Resolución Nº 611/2015, de fecha 24 de noviembre de 2.015, la necesidad de introducir la Ampliación de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicos en el **Contrato Nº 48/2014, Ampliación del Hospital Barrio Obrero – Ad Referéndum Plurianual**, de acuerdo al Dictamen AMP Nº 01/2015 del Secretario Gral. de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador, en la que conforme al estudio y análisis del informe presentado por la Secretaría de Obras la Ampliación se ajusta a lo señalado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Que según el Dictamen en mención, la modificación no supera *el umbral establecido en las normativas vigentes (20%) y que se ha tomado todos los recaudos* necesarios para que su cumplimento sea efectivo, como así también informa que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para asumir los costos que demandan las ampliaciones solicitadas en las respectivas fuentes de financiamiento.----------

La Ampliación se detalla en la siguiente planilla:----------

GRUPO NOVENO S.A.

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Abg. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

	PLANILLA DE PRECIO DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS				
ITEN	DESCRIPCION	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	PREC UNIT	PREC TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo y marcación	m2	56,00	3.900	218.400
2	**DEMOLICIONES**				0
2.1	De techo de fibrocemento	m2	294	4.800	1.411.200
2.2	De tejas cerámica con tejuelones	m2	282,6	7.300	2.062.980
2.3	De aberturas (Puertas y Ventanas)	unid	16	27.000	432.000
2.4	De mamposteria	m2	1342	3.600	4.831.200
2.5	De Pisos, contrapiso y azulejos	m2	288	5.850	1.684.800
2.6	De instalaciones eléctricas	gl	1	1.220.000	1.220.000
2.7	De instalaciones hidráulica	gl	1	980.000	980.000
2.8	Traslado de equipos de A.A. c/ carga de gas	unid	17	410.000	6.970.000
3	**EXCAVACIONES**				0
3.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	1,3	45.600	59.280
3.2	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	1	26.300	26.300
3.3	De zapatas	unid	1,5	54.500	81.750
3.4	De desagüe pluvial de 0,60 m x 0,40 m	ml	159	38.250	6.081.750
3.5	De desagüe pluvial de 0,80 m x 0,40 m	ml	80	47.290	3.783.200
5	**CARGAMENTOS DE H° A°**				0
5.1	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	1	1.530.000	1.530.000
5.2	De zapatas	m3	1,5	1.440.000	2.160.000
5.3	Viga inferior d 020 x 0,30 cm	m3	1,25	1.440.000	1.800.000
5.4	Pilares de 0,20 x 0,20 cm	m3	0,95	1.490.000	1.415.500
5.5	Viga superior de 0,10 x 0,25 cm	m3	1,45	1.530.000	2.218.500
5.6	Contrapiso de hormigón de 0,08 cm	m2	56,00	37.000	2.072.000
5.7	Carpeta para piso.	m2	56,00	18.450	1.033.200

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Denis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

6	**MAMPOSTERIA y REVOQUES**				0
	De elevación de 0,15 m	m2	76	68.490	5.205.240
6.3	Salpicado interno y externo	m2	768,00	6.200	4.761.600
6.4	Revoques	m2	768,00	24.200	18.585.600
7	**TECHO Y ESTRUCTURA DE FACHADA**				0
7.1	Cobertura metálica con Cabriada tipo C y ángulos, correas tipo C y chapas de fibrocemento de 6 mm	m2	256	173.200	44.339.200
	Estructura metálica p/ fachada	gl	1	26.380.000	26.380.000
7.4	Cupertina simple	ml	239,00	76.500	18.283.500
7.5	Canaletas de chapas galvanizadas	ml	87,5	118.000	10.325.000
7.6	Cupertina sobre terminación de mamposteria	ml	386,5	82.700	31.963.550
8	**PISOS y AZULEJOS**				0
8.1	Piso interno tipo granilitico	m2	56,00	141.200	7.907.200
8.2	Pulido de piso granilitico	m2	192,00	52.500	10.080.000
8.3	Piso interno tipo cerámico	m2	56	75.100	4.205.600
9	**ZOCALOS**				0
9.1	Colocación de zócalos	ml	1,5	29.800	44.700
10	**CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS TEMPLADOS**				0
10.1	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	248,00	113.000	28.024.000
10.2	Provisión y colocación de cielorraso de P.V.C.	m2	36	87.300	3.142.800
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				0
11.2	Zócalo de madera de 0,25 x 0,02 m con soporte	ml	335	28.100	9.413.500
12	**INSTALACION SANITARIA**				0
12.1	Desagüe de bacha (cocina principal).	unid	1	1.630.000	1.630.000
12.2	Alimentación de agua (Cocina)	unid	1	940.000	940.000
12.4	Cámara séptica	unid	1	2.470.000	2.470.000
12.5	Registro de desagüe cloacal c/ tapa de hormigón	unid	63	46.700	2.942.100

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

13	**INSTALACION ELECTRICA**				0
13.1	Barra caño conduite 3/4	unid	150	7.260	1.089.000
13.2	Barra caño conduite 1``	unid	90	11.490	1.034.100
13.3	Curva conduite 90 x 3/4	unid	200	3.830	766.000
13.4	Curva conduite 90 x 1``	unid	80	6.850	548.000
13.5	Rollo caño corrugado 3/4	ml	50	68.500	3.425.000
13.6	Rollo caño corrugado 1`` 1/2	ml	16	41.420	662.720
13.7	Curva conduite 1`` 1/2 x 90	unid	16	11.000	176.000
13.8	Mts Caño rural 2``	ml	700	6.900	4.830.000
13.9	Caja plástica 27x30	unid	60	64.800	3.888.000
13.10	Caja 2 x 4	unid	415	1.690	701.350
13.11	Mts porta cable ranurado 40x5	ml	90	101.620	9.145.800
13.12	Mts porta cable ranurado 30x5	ml	66	67.740	4.470.840
13.14	Mts porta cable ranurado 20x5	ml	150	43.520	6.528.000
13.15	Mts porta cable ranurado 6x4	ml	1106	25.150	27.815.900
13.16	T 40 A 20	unid	10	125.000	1.250.000
13.17	T 40 A 30	unid	5	132.000	660.000
13.18	Barra de hierro liso 5/16	unid	65	29.500	1.917.500
13.19	Barra sin fin 5/16	unid	85	4.550	386.750
13.20	Tuerca 5/16	unid	3500	200	700.000
13.21	Arandela 5/16	unid	7000	210	1.470.000
13.22	Mts cable 2x2 PP	ml	700	4.670	3.269.000
13.23	Mts cable 2x4 PP	ml	1400	8.370	11.718.000
13.24	Mts cable 3x2 PP	ml	250	5.890	1.472.500
13.25	Mts cable 3x4 PP	ml	720	10.150	7.308.000
13.26	Mts cable 1x4 mm	ml	3200	2.800	8.960.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Ing. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.

13.27	Mts cable 1x2mm	ml	3200	1.520	4.864.000
13.28	Mts cable 3x6 PP	ml	200	14.320	2.864.000
13.29	Disyuntor 3x1600 REGULABLE	unid	1	12.650.000	12.650.000
13.30	Disyuntor 3x630 REGULABLE	unid	2	1.766.000	3.532.000
13.31	Disyuntor 3x250	unid	2	1.880.000	3.760.000
13.32	Disyuntor 3x160	unid	4	1.125.000	4.500.000
13.33	Disyuntor 3x100	unid	2	492.000	984.000
13.34	Disyuntor 3x80	unid	2	488.000	976.000
13.35	Disyuntor 3x63	unid	2	130.000	260.000
13.36	Disyuntor 3x50	unid	1	330.000	330.000
13.37	Disyuntor 3x40	unid	3	125.000	375.000
13.38	Disyuntor 4x25	unid	1	302.000	302.000
13.39	Disyuntor 4x25	unid	25	302.000	7.550.000
13.40	Disyuntor 3x25	unid	34	92.450	3.143.300
13.41	Disyuntor 3x32	unid	2	111.000	222.000
13.42	Disyuntor 3x10	unid	12	106.250	1.275.000
13.43	Disyuntor 3x16	unid	3	103.200	309.600
13.44	Disyuntor 1x10	unid	109	31.430	3.425.870
13.45	Disyuntor 1x4	unid	8	59.200	473.600
13.46	Disyuntor 1x16	unid	35	31.920	1.117.200
13.47	Disyuntor 1x25	unid	10	28.600	286.000
13.48	Disyuntor 1x32	unid	10	39.600	396.000
13.49	Disyuntor 3x40	unid	8	114.650	917.200
13.50	Capacitor Trifásico	unid	8	405.000	3.240.000
13.51	Contactor 3x40 amp. 220	unid	8	790.000	6.320.000
13.52	Cerebro de 12 posición	unid	1	3.120.000	3.120.000
13.53	Sector Voltímetro	unid	2	86.700	173.400

GRUPO NOVENO S.A.

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

13.54	Voltímetro con perilla	unid	2	105.600	211.200
13.55	Amperímetro 1600 amp	unid	6	58.600	351.600
13.56	Selector de voltaje y amperometrico	unid	2	55.350	110.700
13.57	Tablero 1900x800	unid	4	5.480.000	21.920.000
13.58	Tablero 800x600	unid	5	1.855.000	9.275.000
13.59	Mts barra cobre 1600 amp	unid	20	970.000	19.400.000
13.60	Aislador p/ barra 1000a	unid	36	3.900	140.400
13.61	Mts cabo 1x185mm nny	ml	140	123.600	17.304.000
13.62	Mts cabo 1x95mm nny	ml	100	63.140	6.314.000
13.63	Mts cabo 1x150mm nny	ml	350	96.650	33.827.500
13.64	Mts cabo 1x120mm nny	ml	50	79.650	3.982.500
13.65	Mts cabo 1x70mm nny	ml	570	45.860	26.140.200
13.66	Mts cabo 1x50mm nny	ml	125	29.940	3.742.500
13.67	Mts cabo 1x16mm nny	ml	160	12.820	2.051.200
13.68	Mts cabo desnudo 1x25mm	ml	250	20.670	5.167.500
13.69	Mts cabo desnudo 1x35mm	ml	100	27.850	2.785.000
13.70	Mts aste tierra cobre 2,40	ml	35	48.570	1.699.950
13.71	Conector p/ aste grande	unid	70	4.870	340.900
13.72	Terminal 185mm	unid	30	31.760	952.800
13.73	Terminal 150mm	unid	24	25.360	608.640
13.74	Terminal 120mm	unid	24	24.150	579.600
13.75	Terminal 95mm	unid	24	17.890	429.360
13.76	Terminal 70mm	unid	24	12.780	306.720
13.77	Terminal 25mm	unid	24	11.280	270.720
13.78	Terminal 10mm	unid	50	5.980	299.000
13.79	Terminal 16mm	unid	30	3.480	104.400
13.70	Terminal Tubo 6mm	unid	100	470	47.000
13.80	Terminal Tubo 4mm	unid	600	380	228.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Abg. Denis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

...TIPO NOVENO S.A.

13.81	Terminal Tubo 10mm	unid	100	470	47.000
13.82	Conector riel 6mm	unid	400	6.380	2.552.000
13.83	Conector riel 10mm	unid	80	9.850	788.000
13.84	Conector riel 16mm	unid	80	11.500	920.000
13.85	Conector riel 25mm	unid	30	31.210	936.300
13.86	Barra riel 1mts	unid	15	14.500	217.500
13.87	Pte collarín de 200mm	unid	15	17.800	267.000
13.88	Pte collarín de 150mm	unid	10	17.300	173.000
13.89	Cinta aislante de 20mts	unid	100	8.250	825.000
13.90	Cinta de alta función	unid	15	29.850	447.750
13.91	Artefacto parabólico emb 3x40	unid	148	515.000	76.220.000
13.92	Contactar 3x3233510	unid	4	345.200	1.380.800
13.93	Disyuntor 1x16	unid	15	38.920	583.800
13.96	Placa de 2 salidas	unid	205	6.890	1.412.450
13.97	Modulo toma	unid	180	36.800	6.624.000
13.98	Placa de 1 salida	unid	32	5.860	187.520
15	**LIMPIEZA FINAL**				
15.1	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	3.150.000	3.150.000
	TOTAL				**699.596.790**
	Son Guaraníes: Seiscientos noventa y nueve millones quinientos noventa y seis mil setecientos noventa				

2. CANTIDAD Y PRECIOS

El PROVEEDOR se compromete para la **AMPLIACIÓN DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL**, A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY (CONTRATANTE), detallado en el cuadro más arriba, para cubrir el compromiso de la presente Adenda de Contrato por un monto total de **Gs. 699.596.790 (Guaraníes Seiscientos noventa y nueve millones quinientos noventa y seis mil setecientos noventa)**----------

GRUPO NOVENO S.A.

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

Ing. Derlis Benítez
Secretario de Gobierno
XIII Dpto. Amambay

CLAUSULA SEGUNDA

1- AMPLIACION DE PLAZO D E EJECUCION DE LA OBRA

Que, según Considerando de la Resolución Nº 611/2015, de fecha 09 de noviembre de 2.015, se autoriza la **AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA** del Contrato N° 48/2014, LPN N° 10/2014, Ampliación Hospital Barrio Obrero Ad Referéndum - Plurianual, por un plazo de 22 días hábiles a partir de la firma de la presente.----------

CLAUSULA TERCERA

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 48/2014; de fecha 15/12/2014, demás documentos que la integran.
b) **Resolución N° 611/2.015**, de fecha 24 de noviembre de 2.015, por la que se autoriza la **Ampliación de Monto y el Plazo de Ejecución** de la Adenda de Contrato N° 48/2014.----------
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 611/2.015. "Por la cual se autorizan la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 48/2014, suscripto entre la Empresa GRUPO NOVENO S.A, y la GOBERNACION DE AMAMBAY en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 10/2014 PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL BARRIO OBRERO – AD REFERÉNDUM PLURIANUAL.**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay, en fecha 25 de noviembre de 2015.----------

Abog. Derlis J. M. Benítez Echeverría
Secretario de Gobierno
Gobernación de Amambay

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Lic. Pedro Olmedo González
Grupo Noveno S.A
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A.