Estimado lector,
Considerando las variaciones tanto en precios como en la utilización de ciertos materiales y/o insumos, y con el fin de seguir ofreciendo los datos más certeros, hemos procedido a la actualización de nuestro listado añadiendo insumos y rubros más utilizados.
Por otro lado, aprovechamos la oportunidad para realizar un cambio y actualización de nuestra base de cálculo para el índice de variación de manera a mantener su representatividad.

Con la actualización incluimos un "*Índice de Enlace*": I_e = Ind.Var.$_{(Ant)}$ x Ind.Var.$_{(Act)}$
Donde:
I_e = Índice de enlace
Ind.Var.$_{(Ant)}$ = Índice de variación anterior
Ind.Var.$_{(Act)}$ = Índice de variación actual

Para realizar un ajuste, este *Índice de Enlace* debe ser utilizado como numerador (Índice en el mes cero según contrato como denominador) en la fórmula de cálculo del Índice de Reajuste:

$$I_r = \frac{I_e}{I_o}$$

Donde:
I_r = Índice de Reajuste
I_e = Índice de enlace
I_o= Índice en el mes cero según contrato

EDITORIAL

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Una esperanza en época de crisis

El COVID-19 ha cambiado nuestra vida cotidiana en varios aspectos, como por ejemplo, nuestra salud ha sido amenazada, nuestros relacionamientos sociales y familiares disminuidos a su mínima expresión y, lo que es más trágico, nuestra economía desbastada al extremo.

Los Empresarios de la Construcción, vistos cotidianamente como "lobos", hoy somos convocados para apuntalar la economía, creando mano de obra, invirtiendo en riesgos no compartidos, pero siempre con fé, para luchar por un sueño y mejorar la vida de sus muchos colaboradores que hoy esperan les mantengan sus fuentes de trabajo.

Ya que la Industria de la Construcción representa el 10% del PIB, es un engranaje muy importante de la maquinaria económica, por su dinamismo y su capacidad de generar un trabajo expansivo, llegando desde el obrero y familiares, a los proveedores de materiales diversos que van desde alimentos a los más variados productos y servicios.

Dicho esto, y contradictoriamente a lo expuesto, es bueno recordar el enorme esfuerzo que **CAPACO**, ha estado haciendo ante las instituciones estatales, para que las obras públicas no pararan, y que las obras privadas se reanudasen en el menor tiempo posible, soportando naturalmente la menguada paciencia de los constructores, en el proceso de ecualizar acciones entre salud y economía.

Por otro lado además, la CAPACO ha estado trabajando junto a otros gremios, para la presentación de amparos por la inconstitucionalidad de la ley N° 6.355/19, que obliga a particulares que se presentan a licitaciones públicas a presentar declaración jurada de bienes, de la empresa y sus accionistas.

La CAPACO también ha dejado postura frente al MUVH, de su disconformidad con respecto a licitaciones realizadas fuera de la ley 2051, y del DNCP. Solicitado además que las SAT del programa FONAVIS, sean abiertas para todas las empresas interesadas en participar, buscando de esta forma generar mayores oportunidades para mayor cantidad de empresas.

En fecha 23/04/20, hemos remitido notas a la DNCP y al MOPC, mencionando la postura de CAPACO así como nuestro parecer con respecto al tema de las Empresas Extranjeras, que son admitidas para participar en licitaciones nacionales dejando sentada nuestra postura de que el Gobierno Nacional debe priorizar la contratación de Empresas nacionales genuinas que invierten en el país, capacitan a sus recursos humanos, invierten en maquinarias y equipos, haciendo que la industria nacional progrese volviéndose así cada vez más productivas.

CAPACO también es consciente de la situación de muchos compatriotas, por lo que en el mes de abril, CAPACO ha demostrado su espíritu solidario al apoyar a familias, cuya suspensión de trabajo ha puesto a padres e hijos en situación de vulnerabilidad por lo que con el aporte voluntario de socios, hemos conseguido donar 1.210 kits de alimentos distribuyéndolos 1.090 a través del Despacho de la Primera Dama y 120 directamente a los Oleros de Tobatí. Cada kits contenía un combo de alimentos básicos alcanzando a cubrir una familia.

Por último, en lo laboral y para dar nuevas oportunidades a nuestros compatriotas, hemos habilitado una base de datos para recolectar currículos de todas aquellas personas dedicadas a la construcción. A la misma se puede acceder atreves de nuestras redes.

La Cuarentena, ha puesto a nuestras Empresas asociadas, con mucho pesar, en un estado de reposo con consecuencias de pérdidas económicas irrecuperables; pero paradójicamente la actividad Gremial de CAPACO, se ha presentado muy intensa.
Ponemos todas nuestras esperanzas en que a partir del 25 de mayo, se reanuden efectivamente todas las obras civiles.

Prof. Ing. Oscar Bieber,
MAE
Miembro Titular
Cámara Paraguaya de la
Industria de la Construcción

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	0	ARIDOS	TIT.			
1	1	ARENA LAVADA	M3	51.230	5,24	1,00
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	106.200	5,48	1,00
1	3	PIEDRA BRUTA BLANCA	M3	104.900	5,41	1,00
1	4	PIEDRA CERO	TN	93.200	4,27	1,00
1	5	PIEDRA TRITURADA-3	TN	105.350	5,58	1,00
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	105.850	5,46	1,00
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	109.850	5,46	1,00
1	8	CASCOTES DE LADRILLOS	M3	77.900	3,97	1,00
1	9	ARENA GORDA	M3	70.000	7,29	1,00
1	10	ARENA REFRACTARIA	KG	4.060	5,29	0,98
1	11	ARENA MEDIA(COMUN 5M3)	UN	340.000	6,82	1,00
1	12	RIPIO	M3	72.714	6,48	1,00
2	0	LIGANTES	TIT.			
2	1	CAL VIVA TRITURADA (40 KG)	BS	48.200	5,48	1,00
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	23.000	4,56	1,00
2	3	CEMENTO PORTLAND T1 (50 KG)	BS	47.000	3,77	1,00
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	47.000	4,09	1,00
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	47.000		1,00
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.150	4,20	1,00
2	7	PASTINA	KG	9.429	6,30	1,00
2	8	CEMENTO CP 40	BS	49.000		1,00
2	9	CEMENTO AB-45-ALBAÑ.ILERIA	BS	36.700		0,86
2	10	CEMENTO ASFALT. CAP 20	KG	5.259	13,10	0,96
2	11	PLASTIFICANTE DE MORTERO	LT	9.700	2,45	1,00
2	12	ADHESIVO PARA REV CERAMICO	KG	1.710		0,84
2	13	ADHESIVO PARA PORCELANATO	KG	2.800		0,90
2	13	MORTERO CEMENTICIO PARA PROYECTAR	KG	1.700		1,00
2	14	MORTERO DE YESO PARA PROYECTAR	KG	2.083		1,00
2	16	EMULSION ASFALTICA	KG	4.477		1,00
3	0	LADRILLOS	TIT.			
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	570.000	5,58	0,95
3	2	LADR.COMUNES ROJOS (5-12-26)	MIL	806.000	4,41	0,94
3	5	LAD.3 TUBOS VISTO (5.5-12-27)	MIL	950.000	2,27	0,93
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.300.000	2,90	1,00
3	7	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.400.000	2,80	0,93
3	8	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.200.000	4,40	1,00
3	9	LADRILLOS REFRACT. (6-11-24)	UN	3.500	3,19	1,00
3	10	LADRILLO LAM.ESQUINERO	MIL	1.670.000	3,84	1,00
3	11	LADRILLEJOS CERAMICOS (5.5-27)	MIL	585.000	4,46	1,00
3	12	BLOCK DE Ho. (20-20-40)	UN	7.300	5,82	1,00
3	13	BLOCK DE Ho. (12-20-40)	UN	7.150	7,64	0,93
3	14	LADRILLO CURVO	MIL	1.640.000	3,00	1,04
3	15	LADRILLO CONVOCÓ 10-19-18	MIL	2.500.000		1,00

200 (Doscientos)

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
3	16	LADRILLO CONVOCÓ 12-18-18	MIL	2.415.000		1,00
4	0	MATERIAL DE COBERT. (TECHO)				
4	1	TEJUELAS TIPO TOBATI (12-26)	MIL	490.000	4,35	1,00
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	617.126	4,04	1,09
4	3	TEJUELONES TIP.TOBATI(55-20)	MIL	2.546.500	3,90	1,00
4	4	TEJUELONES PRENSAD,(5,5-27)	MIL	2.990.000	3,42	1,00
4	5	TEJAS FRANCESAS	MIL	3.100.000	5,07	1,00
4	6	TEJAS COLONIALES T.TOBATI	MIL	1.545.000	5,80	1,04
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSAD.	PIE	1.762.125	4,02	194,60
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	10.017	4,81	1,03
4	9	C.A.FIBROC.4mmBRASILIT2.4X0.52	UN	22.633	3,60	1,05
4	19	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 50 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	155.000		1,00
4	20	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 30 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	140.000		1,00
4	25	TEJAS DE CEMENTO(GRIS NAT.)	UN	7.600	5,21	1,00
4	26	VIGUETAS Y LADRILLOS (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	80.000		1,00
5	0	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.			
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	61.183	4,30	1,18
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	62.850	3,96	1,00
5	6	PISO CALCAREO20x20BASE GRIS	M2	36.500	4,19	1,00
5	7	PISO CALC.20x20 BASE BLANCA	M2	38.000	4,09	1,00
5	8	PISO GRANITO 30x30 BASE GRIS	M2	63.500	3,30	1,04
5	9	PISO GRANIT.30x30 BASE BLANC.	M2	67.700	2,97	1,02
5	10	ZOCALO CALCAREO 10x20	ML	16.000	3,95	1,07
5	11	ZOCALO GRANITO 10x30	ML	31.000	4,18	1,00
5	12	VEREDITA AMAR. ESP.15x15cm	M2	35.400	3,92	1,02
5	13	VEREDITA AMAR. KA'A 15x15cm	M2	34.700	4,22	1,01
5	14	VEREDITA NEGRA ESP.15x15cm	M2	35.900	4,03	1,05
5	15	PLANCHAS DE GRANITO	M2	355.000	3,94	0,97
5	17	CERAMICA ESMALTADA 20x30	M2	47.200	1,18	1,00
5	18	PIEDRA LAJA E=3a4cm.	M2	37.000	2,58	0,80
5	19	LAYOTA 25x25 NACIONAL	M2	24.480	3,41	1,13
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000	3,63	1,00
5	21	PIEDRA LOSA 50x50 BL.S/PULIR	M2	40.000	3,05	0,85
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO	M2	34.250	2,21	1,00
5	26	BALDOSONES DE H0 40x40	M2	29.500	3,17	1,00
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20x20	M2	33.317	2,06	1,00
5	28	ZOCALO MADERA DE LAPACHO	ML	17.499	6,33	0,95
5	35	PIEDRA LOSA 50x50 ROJA S/PULIR	M2	37.000	1,68	1,16
5	36	PIEDRA TIPO ROMPECABEZAS	M2	27.500	4,49	1,00
6	0	MADERAS	TIT.			
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.600	9,53	1,00
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	7.400	8,93	1,00
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"	ML	12.450	13,42	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
6	4	MAD.CEDRO 2"x5"-2.25m	PG	5.060	7,50	1,00
6	5	MAD.LAPACHO 2"x6"-2.25m	PG	5.757	8,73	1,00
6	6	TERCIADA CEDRO 4mm	M2	37.500	6,32	1,00
6	7	TERCIADA PETEREBY 4mm	M2	75.500	7,81	1,10
6	10	PLACA DE 10 MM	M2	87.350	7,22	1,05
6	12	PLACA DE 20 MM	M2	123.861	2,75	1,00
6	13	REVEST. FORMICA PLANCHA 4m2	UN	157.000	3,70	1,31
6	17	PARQUET 1"x6" LAPACHO	M2	294.250	7,36	1,00
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC	PG	880	3,93	1,00
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.455	9,41	1,00
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PG	210	7,50	1,00
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	ML	4.590	14,90	1,00
6	24	MACHIMBR. LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	110.000	8,17	1,00
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	3.300	1,65	1,00
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25	1,00
6	27	CHAP.MAD.COM.16mm.PLA	M2	41.250	1,72	1,00
6	28	ALFAJIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	ML	4.620	5,40	1,00
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	3.800	8,81	1,05
7	0	HIERROS Y OTROS	TIT.			
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	5.770	5,67	1,00
7	4	ALAMBRE NEGRO No. 17	KG	11.000	4,31	1,00
7	5	ALAMBRE NEGRO No. 9	KG	11.000	4,40	1,00
7	6	ALAMBRE ACERO diam=4,2mm	KG	10.700	7,92	1,05
7	7	CLAVOS 2x11	KG	10.000	4,79	1,00
7	8	CLAVOS 2x9	KG	10.000	5,57	0,97
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	10.500	3,03	1,00
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	10.000	6,43	0,93
7	11	CLAVO DE 1"	KG	10.000	5,96	0,78
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	9.500	3,65	1,00
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	60.000	4,15	1,18
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	77.500	5,21	1,16
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	95.490	4,22	1,11
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	126.700	4,31	1,04
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m (5,34 Kg)	UN	38.188	4,58	1,13
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m (3,96 Kg)	UN	27.777	4,51	1,04
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m (7,14 Kg)	UN	45.000	4,40	1,00
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	139.197	4,41	1,04
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	251.500	6,73	0,56
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	404.390	5,47	1,03
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1"No14	ML	46.650	5,19	0,62
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2"No14	ML	18.500	4,35	1,03
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	7.150	4,96	1,00
8	0	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.			
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	11.500	10,87	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
8	3	HIDROFUGO ORGANICO 10KG	KG	5.490	1,95	1,00
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO 100gr	KG	15.000	1,76	1,00
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	8.800	6,11	1,00
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	9.150	1,75	1,00
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	19.770	2,88	1,00
8	12	MEMB. ASF.PREFOR.NORMAL-4mm	M2	30.550	4,12	1,00
8	13	MEMB.ASF.PREFOR.C/ALUMINIO-3,5mm	M2	43.733	5,02	1,00
8	14	MEMB.ASF.PREFOR.NORMAL-2mm	M2	16.018	3,17	1,00
8	15	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 5 mm	M2	16.019		1,00
8	16	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 10 mm	M2	16.020		1,00
8	17	LONA DE POLIETILENO NEGRO AISLAPOL 200 MICRONES	M2	3.778		1,00
9	0	CANOS	TIT.			
9	6	CANO GALVANIZADO 1/2"-6m	UN	90.768	5,44	1,05
9	7	CANO GALVANIZADO 3/4"-6m	UN	119.884	5,28	1,08
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	170.082	5,46	1,04
9	9	CANO GALVANIZADO 1.5"-6m	UN	254.768	4,93	1,01
9	10	CANO GALVANIZADO 2"-6m	UN	342.150	6,44	1,08
9	11	CANO GALVANIZADO 3"-6m	UN	517.060	3,22	1,04
9	12	CANO GALVANIZADO 4"-6m	UN	758.100	4,33	1,00
9	13	CANO PVC 1"-6m	UN	66.246	3,05	1,04
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	37.158	2,73	1,00
9	15	CANO PVC 1/2"-6m	UN	27.624	2,87	1,04
9	16	CANO PVC LIV.BL. 50mm-6m	UN	34.283	2,40	1,04
9	17	CANO PVC LIV.BL. 75mm-6m	UN	64.625	3,20	1,07
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	63.930	2,03	0,94
9	19	CANO PVC LIV.BL. 40mm-6m	UN	23.647	2,42	1,04
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6m	UN	43.723	1,74	1,00
9	21	CANO Ho.CENTRIF. 15cm-1m	UN	36.500	4,89	1,12
9	22	CANO Ho.CENTRIF. 20cm-1m	UN	50.500	4,03	1,02
9	23	CANO Ho.CENTRIF. 30cm-1m	UN	77.430	3,43	1,06
9	24	CANO Ho.CENTIRF. 40cm-1m	UN	116.176	3,75	1,07
9	25	CANO Ho.CENTRIF. 50cm-1m	UN	172.692	4,02	0,97
9	26	CANO Ho.CENTRIF. 60cm-1m	UN	240.310	3,31	0,97
9	27	TUB.PL.PBA J.ELAST.110mm-6m	UN	277.100	2,68	0,88
9	28	TUB.PL.PBA J.ELAST.160mm-6m	UN	566.700	2,04	1,15
9	29	TUB.PL.PBA J.ELAST.200mm-6m	UN	883.700	2,05	0,83
9	35	CANO DE Ho.Ao.d=0,80m L=1,00m	UN	535.529	3,90	1,02
9	36	CANO DE Ho.Ao.d=0,90m L=1,00m	UN	653.329	4,24	1,06
9	37	CANO DE Ho.Ao.d=1,00m L=1,00m	UN	780.422	4,33	1,08
9	38	CANO DE Ho.Ao.d=1,20m L=1,00m	UN	1.021.700	4,00	1,00
9	40	CAÑO PVC 40 mm -6 Kg/cm2 - 6 m	UN	25.696		0,86
9	41	TUBO PVC VINILFOR 150 mm - 6 m	UN	335.552		0,93
9	42	CAÑO PVC LIV. BL. 150 mm - 6 m	UN	159.937		1,26
9	43	CAÑO TERMOFUSION 1/2" - 4 m	UN	19.000		0,94
10	0	VIDRIOS CORTADOS S/COLOC.	TIT			
10	1	VIDRIO SENCILLO 2mm	M2	60.000	4,31	1,00
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	116.200	4,01	1,00
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	145.250	3,89	1,00
10	4	VIDRIO CRISTAL 5mm	M2	183.500	4,05	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
10	5	VIDRIO CRISTAL 6mm	M2	210.000	3,84	1,00
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	130.250	4,48	1,00
10	7	VIDRIO INGLES COLOR	M2	188.500	5,63	1,00
10	8	VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO	M2	218.657		1,00
10	9	VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO	M2	248.166		1,00
10	10	PERFIL U20	ML	10.449		1,00
10	11	PERFIL U25	ML	11.500		1,03
10	12	SILICONA	UN	18.950		1,04
10	14	PLACAS 1200 x 60 PARA CIELORRASO DESMONTABLE	M2	33.350		1,14
10	15	PERFIL LARGUERO 3,66 DESMONTABLE	UN	20.650		1,10
10	16	PERFIL TRAVESAÑO	UN	5.844		0,84
10	17	PERFIL TIRA ANGULO 3,05 X 20	UN	12.920		0,86
10	18	TORNILLO T1	UN	107		1,00
10	19	PLACAS DE YESO ACARTONADO 1,2 x 2,4 m	M2	21.400		1,08
10	20	SOLERA 35	ML	5.400		1,18
10	21	MONTANTE 35	ML	6.033		1,19
10	22	OMEGA	ML	5.070		1,12
10	23	MASILLA	KG	7.140		1,06
10	24	CINTA CIELORRASO	ML	406		1,03
10	25	TORNILLO T2	UN	78		1,00
10	26	FIJACIONES	UN	275		1,51
10	27	PVC PARA CIELORRASO	m2	15.000		1,00
10	28	PLACA DE YESO 60 x 60	m2	25.000		1,00
11	0	PINTURAS	TIT.			
11	1	PINTURA LATEX INT. (ALBACRIL)	LT	20.100	7,57	1,03
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	35.600	4,77	1,00
11	3	BARNIZ	LT	26.380	5,36	1,04
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	20.950	10,46	1,00
11	5	TIZA	KG	3.125	8,92	1,08
11	6	COLA (400 Gr.)	UN	11.150	5,35	1,00
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	29.300	4,59	1,00
11	8	AGUARRAS	LT	11.900	8,98	1,00
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	1.450	9,68	1,00
11	11	YESO P/ENDUIDO BOLSA 40kg	BS	130.560	8,33	1,00
11	12	COLA BLANCA (500 Gr.)	UN	18.667	4,40	1,00
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	13.000	2,81	1,07
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	11.400	7,98	1,00
11	16	PINTURA LATEX EXT. (ETIQ VERDE)	LT	22.850	6,22	1,00
11	18	ANTIOXIDO	LT	29.700	6,40	1,00
11	19	COLORANTE	UN	6.900	3,75	1,00
11	20	ACEITE DE LINO	LT	15.500	8,73	1,00
11	21	PAGAMENTO TIPO FANA	KG	35.000		1,00
11	22	ENDUIDO PARA INTERIORES	KG	10.000		1,00
11	23	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	KG	12.000		1,00
11	24	PINTURA TEXTURADA	KG	5.000		1,07
12	0	SANITARIOS	TIT.			
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	192.175	7,55	1,00
12	2	LAVATORIO BL.T.ST.(20/30)SERV.	UN	117.126	4,33	0,80
12	3	LAVATORIO C/PEDESTAL BL.T.ST.	UN	374.500	5,91	1,00
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	267.500	3,44	1,07
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	529.600	10,24	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	309.840	4,99	1,03
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	65.650	4,43	0,85
12	8	DEPOS.INOD.EMBUTIR PLAST.16 lt	UN	245.500	2,24	1,00
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	470.000	6,49	1,00
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	528.407	7,14	0,96
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	592.650	6,51	0,96
12	12	DUCHA C/BRAZO PLASTICO	UN	20.832	8,19	0,94
12	13	DUCHA MOVIL C/BRAZO CROMADO	UN	153.127	9,14	0,94
12	14	GRIF.P/LAV.TIPO FV CLAS.FRIO	UN	171.573	6,11	1,00
12	15	GRIF.P/BIDET TIPO FV CLAS.FRIO	UN	341.150	8,77	1,08
12	16	GRIF.P/DUCHA TIPO FV CLAS.FRIO	UN	301.400	8,15	1,09
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	71.730	6,60	1,03
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	87.500	7,11	0,91
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	72.073	8,54	1,00
12	20	LLAVE DE PASO BRONCE DE 1/2"	UN	63.280	8,93	1,03
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD.-PLAST.	UN	33.000	4,05	0,82
12	24	JABONERA C/ASA-BLANCA	UN	27.000	1,86	1,02
12	25	MEDIA JABONERA 7.5x15	UN	20.930	2,80	0,92
12	26	JABONERA DOBLE 15x15-BLANCA	UN	27.900	3,46	1,14
12	27	PORTA BARRA P/TOALLA - BLANCO	UN	12.150	2,83	0,60
12	28	BARRA PLAST.P/TOALLERO 60cm	UN	5.489	1,88	1,00
12	29	PORTARROLLO CERAM. BLANCO	UN	24.550	3,50	1,09
12	30	UNION DOBLE 3/4" GALVANIZADO	UN	18.500	6,68	1,00
12	31	UNION DOBLE 1/2" GALV.	UN	15.300	5,67	1,00
12	32	TIRON PLASTICO 2m P/CIST.ALTA	UN	11.500	3,46	0,91
12	33	TEE 1/2" GALV.	UN	5.270	3,80	1,08
12	34	CODO 1/2" GALV.	UN	3.920	2,98	1,03
12	35	ALMA DOBLE 1/2" GALV.	UN	4.525	5,28	1,00
12	36	VALVULA DE RETENCION 1"BRONCE	UN	64.124	5,44	1,14
12	38	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 20x20	UN	20.500	1,87	1,00
12	39	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 30x30	UN	46.000	7,08	1,00
12	40	REJILLA BRONCE C/MARCO 15x15	UN	32.513	4,87	0,95
12	41	REJ.CROM.C/MARC.AC.INOX.15x15	UN	45.800	4,79	1,00
12	42	REJILLA PLAST.C/MARCO 15x15	UN	32.000	15,34	1,00
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	55.000	1,66	1,00
12	45	TAPA CAMARA DE Ho.40x40	UN	27.000	5,45	1,00
12	46	TAPA CAMARA DE Ho.60x60	UN	53.000	6,26	1,00
12	47	TANQUE FIBROCEMENTO 1000 Tts.	UN	596.000	3,86	1,00
12	48	TANQUE FIBROCEMENTO 500 Lts.	UN	580.000	6,37	1,00
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.2B.1,2x0,6	UN	426.267	2,07	1,00
12	50	PILET.A.INOX.C/FREG.1B.1,0x0,6	UN	157.800	1,47	1,00
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	6.250	5,72	1,09
12	52	CONEXION PLASTICA - 40cm	UN	8.400	4,59	1,09
12	53	CONEXION CROMADA - 30cm	UN	18.000	4,68	0,90
12	54	CONEXION CROMADA - 40cm	UN	19.650	4,41	0,94
12	55	CAJA SIF.C/REJILLA 15x15 PLAST	UN	36.368	3,86	0,93
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	44.300	6,24	0,90
12	60	INODORO C/CIST.BAJA BLANCO	UN	640.408	4,42	1,00
12	61	CANILLA PICO MOVIL P/COCINA	UN	154.160	6,58	1,08
12	62	CINTA TEFLÓN	UN	8.492	3,48	1,00
13	0	MATERIALES ELECTRICOS	TIT.			
13	1	CANO PLASTICO DE 1"	ML	1.684	2,27	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	2	CANO PLASTICO 1 1/4"	ML	2.800	2,62	1,00
13	3	CANO PLASTICO 1 1/2"	ML	3.400	2,47	1,00
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.097	2,37	1,04
13	5	CANO PLASTICO 3/4"	ML	1.300	2,65	0,93
13	6	CANO PLASTICO 7/8"	ML	1.300	1,99	1,00
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.320	1,83	1,00
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.060	1,96	1,00
13	9	CANO DE ACERO LIVIANO 1"-3m	UN	30.000	4,34	1,00
13	10	CANO DE ACERO LIV. 1 1/4"-3m	UN	46.656	2,39	1,00
13	11	CANO DE ACERO LIV. 1 1/2"-3m	UN	83.334	4,18	1,00
13	12	CANO DE ACERO LIV. 5/8"-3m	UN	15.143	4,39	1,00
13	13	CANO DE ACERO LIV. 3/4"-3m	UN	20.500	3,64	1,30
13	14	CANO DE ACERO LIV. 7/8"-3m	UN	18.550	3,15	1,03
13	21	CAJA CONEXION-CHICA OCTOGONAL	UN	2.700	5,42	0,93
13	22	CAJA CONEXION-GRANDE RECTANG.	UN	4.020	2,79	1,00
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	2.850	6,46	0,92
13	24	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 1mm	ML	791	5,17	0,94
13	25	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 2mm	ML	1.399	6,56	0,94
13	26	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 3mm	ML	2.131	4,81	0,92
13	27	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 4mm	ML	2.577	5,64	0,94
13	28	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 6mm	ML	3.739	4,49	0,94
13	29	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 10mm	ML	6.712	5,05	0,94
13	30	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 16mm	ML	12.390	5,71	0,94
13	31	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 25mm	UN	18.074	5,41	0,94
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	12.540	4,65	1,00
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	19.296	3,80	1,00
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	18.254	5,45	1,00
13	35	LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA	UN	19.613	4,49	0,94
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	12.807	4,65	1,00
13	37	TOMA DOBLE DE EMBUTIR	UN	21.613	4,54	1,09
13	38	PULSADORES	UN	17.482	5,33	1,00
13	39	INTERRUPTOR TERMOMAG. 10 AMP.	UN	26.352	7,51	1,00
13	40	INTERUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	26.352	7,51	1,00
13	41	INTERUPTOR TERMOMAG. 30 AMP.	UN	26.352	7,51	1,00
13	42	LAMPARA INCANDECENTE 40 WATTS	UN	3.250	4,10	1,00
13	43	LAMPARA INCANDECENTE 60 WATTS	UN	3.397	4,10	1,00
13	44	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	8.930	2,27	1,24
13	45	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	8.370	2,18	1,18
13	46	ROSETA DE MADERA Diam. 7,5cm	UN	920	2,71	1,00
13	49	ARTEF.FLUORS.2x40w PLAFON	UN	60.000	2,51	0,88
13	50	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 35mm2	ML	4.048	3,99	1,00
13	51	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 50mm2	ML	7.192	4,21	1,00
13	52	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 70mm2	ML	8.385	4,06	0,88
13	53	CRUCETA MONOFÁSICA DE 2"	UN	5.500		1,00
13	54	UNIÓN REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 2" a 1"	UN	9.500		0,95
13	55	AISLADOR ROLDANA BT 72 x 72 mm	UN	4.400		1,47
13	56	BULÓN DE 3/8 x 4"	UN	1.000		1,00
13	57	PUERTA ANDE	UN	17.000		1,42
13	58	FONDO DE MADERA MONOFÁSICO	UN	7.300		1,46
13	59	JABALINA DE COBRE 5/8" x 2 m	UN	39.480		1,32
13	60	ABRAZADERA PARA JABALINA	UN	7.130		1,78
13	61	CAJA PRECINTABLE	UN	7.500		0,83

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	62	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 40 AMP.	UN	41.000		1,00
13	63	CRUCETA TRIFÁSICA DE 2"	UN	12.800		1,07
13	64	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 20 A	UN	89.477		1,38
13	65	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 10 A	UN	21.950		1,25
13	66	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 16 A -6 kA	UN	22.120		1,23
13	67	TABLERO DE EMBUTIR METÁLICO C/BARRA DE NEUTRO P/12 MOD.	UN	208.000		1,09
13	68	PLACA DE 1 AGUJERO	UN	4.500		1,00
13	69	PICO DE LLAVE	UN	7.450		1,06
14	0	HERRAJES	TIT.			
14	5	BISAGRA DE 3"SENCILLA	PAR	3.150	6,13	1,00
14	6	BISAGRA DE 2,5"	PAR	2.200	7,10	1,00
14	7	BISAGRA DE 2"	PAR	1.600	7,28	1,00
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	12.000	6,26	1,00
14	9	FICHAS 3 AGUJEROS	PAR	9.500	5,37	1,00
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	70.000	2,55	1,00
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	65.000	2,36	1,00
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	105.000	2,69	1,00
14	13	FALLEBA NIQUELADA CRUZ	UN	39.000	5,74	1,00
14	14	FALLEBA ARGOLLADA	UN	32.500	4,78	1,00
14	15	FALLEBA DE EMBUTIR	UN	25.000	2,10	1,00
14	16	MANIJA DE 3" NIQUELADA	UN	3.700	7,52	1,00
14	17	MANIJA DE 4" NIQUELADA	UN	1.500	8,74	1,00
14	18	PASADOR DE EMBUTIR 0,10	UN	16.500	11,63	1,00
14	19	PASADOR DE EMBUTIR 15cm	UN	23.500	5,81	1,00
14	20	PASADOR CERROJO C/TORN.-3"	UN	4.000	9,52	1,00
14	21	PASADOR CERROJO C/TORN.-4"	UN	5.500	9,50	1,00
14	22	PASADOR CERROJO C/TORN.-5"	UN	6.500	9,44	1,00
14	23	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 70mm	UN	8.400	3,62	1,00
14	24	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 100mm	UN	20.000	7,36	1,00
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	5.700	3,30	4,22
14	33	TIRAFONDOS P/MARCOS 3/8x5	UN	1.350	4,66	1,00
14	34	TOPE GOMA P/PUERTA D=25mmC/TOR	PAR	8.250	11,01	1,00
14	35	BISAGRAS P/PUERTA VAIVEN DE 4"	UN	55.000	6,75	1,00
14	37	TIRAFONDO 4"-5/16"x 110 mm C/ARAN.	UN	4.500	2,51	1,00
14	38	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	2.500		1,00
15	0	AGUA ESSAP	TIT.			
15	1	RESIDENCIAL DE 0-HASTA 15 m3	M3	1.767		1,00
15	2	RESIDENCIAL DE 16-HASTA 40 m3	M3	2.282		1,00
15	3	RESIDENCIAL MÁS DE 40 m3	M3	2.667		1,00
15	4	COMERICIAL/INDUSTRIAL 0 - HASTA 15 m3	M3	2.796		1,00
15	5	COMERICIAL/INDUSTRIAL 16 - HASTA 40 m3	M3	2.865		1,00
15	6	COMERICIAL/INDUSTRIAL MÁS DE 40 m3	M#	3.324		1,00
16	0	TRASFORMADORES ELECTRICOS	TIT			
16	1	63Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	14.000.000	2,91	1,00
16	2	100Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	18.500.000	2,99	1,00
16	3	150Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	23.853.932	2,68	1,05
17	0	POSTES PARA ALUMBRADO	TIT			
17	1	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 150 Kgf.	UN	641.163	4,22	0,96
17	2	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 200 Kgf.	UN	714.275	4,25	0,95

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
17	3	POSTES PARA ALUMBRADO De Ho. 12 m - 200 Kgf.	UN	1.083.135	4,33	0,99
17	4	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 12m - 300 Kgf.	UN	1.338.800	4,50	0,95
18	0	ARTEFACTOS ELECTRICOS	TIT			
18	1	VENT.TECHO 36" (WATHSON)	UN	365.000	2,52	1,00
18	3	A.ACOND.F/C 18000BTH	UN	2.800.000	1,24	1,05
18	4	EXTRAC.P/COC.24"DE COLG.-TEKA	UN	1.994.000	5,25	1,00
18	5	EXTRAC.P/COC.12"EMBUT.-GALAXIA	UN	1.448.000	6,59	1,00
18	6	MOTOR ELEC.10HP/1400rpm Trif.	UN	3.226.270	4,04	1,04
18	7	B.CENTRIF.20M3/H-3mca M.E.3HP	UN	3.812.215	7,44	1,04
18	8	ELECTROB.CENT.EJE HOR 10HP TRIF	UN	5.543.285		0,91
18	9	ELECTROB. TRIF.EJE VER 5HP CENT.	UN	5.500.000		1,12
19	0	ABERTURAS	TIT			
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	89.000	7,73	1,00
19	2	MARCO CAJON LAP.0,20m SIMP/DOB	ML	127.200	7,71	1,00
19	3	MARCO CAJ.LAP.O,30m SIMP/DOB	M2	189.000	8,19	1,00
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	222.000	5,14	1,00
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	642.500	6,79	1,00
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	225.000	4,15	1,00
19	13	PUERTA Y VENT.PERSIANA COMUN	ML	335.000	4,30	1,00
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	7.500	4,50	1,00
19	21	CONTRAM.CEDRO MOLD.SIMP.1/2x2"	ML	8.700	5,35	1,00
19	22	CONTRAM.CEDRO MOLD.ESP.1/2"x2"	M2	8.500	4,72	1,00
19	30	CORT.DE ENRROLLAR-MAD.C/ACCES.	M2	250.000	5,67	1,00
19	31	CORTINA DE ENROL.MET.C/ACCES.	UN	405.000	4,54	1,00
19	32	PUERT.ESCAPE P/CORT.ENR.METAL.	M2	400.000	3,55	1,00
19	35	VENT.VIDRIERA CORRED.DE ALUM.	M2	1.282.939	5,52	1,00
19	36	VENT.VID.CORRED.CHAP.DOB.No.18	ML	430.000	3,40	1,00
19	37	MARCO MET.CH.DD.No.18 SIMP/DOB	ML	37.000	1,90	1,00
20	0	MUEBLES	TIT			
20	1	PLACARD DE MADERA C/MOLDURA	ML	1.373.333	6,17	1,00
20	2	MUEB.INF. COCINA DE MADERA	ML	931.667	4,05	1,00
20	3	MUEB.SUP. COCINA DE MADERA	ML	883.333	5,46	1,00
20	4	MUEBLE INF. COCINA METALICO	ML	1.210.500	4,15	1,00
20	5	MUEBLE SUP. COCINA METALICO	ML	850.000	4,68	1,00
21	0	COMBUSTIBLES	TIT			
21	1	NAFTA 95/96 OCTANOS	LT	6.475	8,03	0,96
21	2	NAFTA 92 OCTANOS	LT	5.753	7,79	0,97
21	3	GASOIL	LT	5.180	9,42	1,00
21	4	ALCOHOL HIDRAT.- CARBURANTE	LT	4.290	6,78	0,95
21	7	GAS LICUADO DE PETROLEO	LT	3.325	4,38	0,83
22	0	CONCRETO ELABORADO	TIT			
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	783.286	5,72	1,00
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	812.714	5,75	1,00
22	3	H-240 PUESTO EN OBRA	M3	847.000	5,69	1,00
22	4	MEZCLA ASFALTICA	TN	500.000		1,00
23	0	ADITIVOS QUIMIC.P/CONCRETO	TIT.			
23	1	PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE	LT	15.667	3,77	1,00
23	2	RETARDADOR	LT	5.850	3,80	1,00
23	3	INCORPORADOR DE AIRE	LT	12.480	7,32	1,00
23	4	ACELERANTE DE FRAGUADO	LT	12.400	5,98	1,00
23	5	HIDROFUGO INORG.Y FLUODIFIC.	LT	7.150	5,10	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
23	6	DESENCOFRANTE	KG	20.265	4,77	1,00
24	0	PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT			
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.500	4,58	0,93
24	2	POSTE CURVO h=3m+0,5m	UN	61.543	4,70	1,00
24	3	CORDON DE VEREDA 7,5x30x50	UN	22.000	6,77	1,52
24	4	CORDON DE VEREDA 7,5x40x50	UN	26.800	6,57	1,39
24	5	CORDON DE VEREDA 7,5x50x50	UN	36.000	6,75	1,53
24	10	ADOQUIN HEXAG.e=5cm 12un/m2	M2	94.000	7,45	1,18
24	11	ADOQUIN HEXAG. e=10cm 12un/m2	M2	137.800	6,91	1,38
24	12	DINTEL DE H0. PREFABRICADO	ML	43.700	4,72	1,64
24	13	PISO ECOLOGICO	M2	27.500		1,00
25	0	GAVIONES	TIT			
25	1	GAVIONES CAJA DE 1m Alt.	M3	246.701		1,00
25	2	GAVIONES CAJA DE 0,5m Alt.	M3	349.492		1,00
25	5	COLCHON RENO 0.23m Alt.	M2	106.251		1,00
25	11	REVEST. GEOTEXTIL MT-150	M2	9.567		1,04
26	0	EQUIPAMIENTOS	TIT			
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	8.500	2,87	0,88
26	2	HORMIGONERA DE 400 LTS.	HS	18.000	4,13	0,83
26	3	VIBRADOR DE INMERSION (EL./NAF.)	HS	13.489	2,80	1,00
26	4	MONTACARGA (CABO DE 100 m)	HS	36.167	2,79	1,89
26	5	CAMION VOLQUETE 5 m3	HS	275.000	9,83	1,00
26	6	COMPRESOR (80-85 HP) (59-63 KW)	HS	57.000	1,53	0,85
26	7	MARTILLETE ELECTRICO	HS	28.800	1,31	1,17
26	8	SAPITO COMPACTADOR	HS	23.210		0,94
27	0	EMPASTADO Y JARDINERIA	TIT			
27	1	PASTO CABAYU EN PANES	M2	17.000	3,27	1,00
27	2	PASTO CLAVEL EN PANES	M2	17.000	2,42	1,00
27	3	PASTO ALEMAN EN PANES	M2	22.700	3,02	1,00
27	4	EMPASTADO PROYECTADO	M2	22.700		1,00
28	0	MATERIALES ESPECIALES	TIT			
28	1	PLACA DE YESO-e=9,5mm(núcleo roca de yeso bihid.)	M2	20.683		1,00
28	2	ARTE EN TELA VINÍLICA IMPRESA	M2	45.000		1,00
200	0	MANO DE OBRA	TIT			
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426	5,70	1,00
200	2	SUELDO MINIMO	HS	9.138	5,71	1,00
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176	5,73	1,00
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.377	5,71	1,00
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTES	HS	3.584	5,71	1,00
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.814	5,71	1,00
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.543	5,71	1,00

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	**0**	PREPARACION DE OBRAS				
1	1	INSTALACIÓN DE OBRADOR	M2	633.366,00	6,1539	0,9933
1	2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	5.368,00	5,7101	1,0000
1	3	VALLA DE PROTECCIÓN VEREDA	M2	135.679,00	4,7044	1,0338
1	4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	65.337,00	5,7104	1,0000
1	5	REPLANTEO DE OBRA	M2	8.052,00	5,7112	1,0000
1	6	CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y ARTE EN TELA VINILICA)	M2	186.702,00		1,0000
1	7	ACARREO DE ESCOMBROS Y CARGA EN CONTENEDOR	Un	279.587,00		1,0000
2	**0**	MOVIMIENTO DE SUELO				
2	1	DESMONTE MANUAL. TIERRA FLOJA	M3	38.707,00	5,7101	1,0000
2	2	RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	42.664,00	5,7104	1,0000
2	3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	41.392,00	5,7101	1,0000
2	4	EXCAVACION MECANIZADA	M3	31.206,00		1,0000
2	5	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	16.172,00		1,0000
2	6	EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	8.074,00		1,0000
2	7	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	37.448,00		1,0000
2	8	TERRAPLEN (NO INCLUYE PAGO CANÓN DE SUELO)	M3	22.024,00		1,0000
3	**0**	CIMIENTACIONES O FUNDACIONES				
3	6	CIMIENTO DE P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	395.216,00	5,1269	1,0000
3	10	CIMIENTO DE P.B. ARENISCA 1:2:10	M3	375.350,00	5,2785	1,0000
3	11	CIMIENTO HO.CO. 1:3:6 (HO. 70% - P.B. 30%)	M3	555.425,00	5,2361	1,0000
3	12	ZAPATA CORRIDA DE HO. AO.- A= 1M- H= 0,30 M	M3	1.510.717,00	4,9219	1,0000
3	20	MURO DE CONTENSIÓN P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	411.745,00	3,8097	1,0000
3	21	PILOTES STRAUS 30 CM	ML	187.424,00	5,2941	1,0000
3	22	PILOTES STRAUS 40 CM	ML	265.934,00		1,0000
3	23	PILOTES PERFORADOS 40 CM	ML	342.680,00		1,0000
3	24	PILOTES PERFORADOS 60 CM	ML	583.690,00		1,0000
3	25	PILOTES PERFORADOS 80 CM	ML	847.400,00		1,0000
3	26	PILOTES PERFORADOS 100 CM	ML	1.160.260,00		1,0000
3	27	PILOTES PERFORADOS 120 CM	ML	1.516.700,00		1,0000
3	28	PILOTES PERFORADOS 150 CM	ML	2.040.640,00		1,0000
3	29	DESCABEZADO DE PILOTES	UN.	120.634,00		1,0000
3	30	CABEZAL DE Ho.Ao. FCK 210 CUANTIA 120 KG M3	M3	2.195.590,00		1,0000
3	31	VIGA DE FUNDACIÓN FCK 210 CUANTIA 90 KG M3	M3	1.951.856,00		1,0000
3	32	TUBULON DE EXCAVACIÓN MANUAL Ho. Ao.	M3	1.275.070,00		1,0000
4	**0**	MAMPOSTERIA DE NIVELACION				
4	6	MAMPOST. NIV. 0,45 M – LAD. COM. 1:2:10	M2	230.148,00	5,3667	0,9786
4	14	MAMPOST. NIV. 0,30 M -LAD. COM. 1:2:10	M2	153.967,00	5,3823	0,9790
4	20	NIVELAC. 0,30 M ARMADA 1:3 (2 VAR. 8 MM C/ 3 HIL.)	M2	175.619,00	5,4209	0,9816
5	**0**	AISLACIONES				
5	4	AISLAC. HORIZ./ VERTIC. HIDROF. C/PANDERETE	M2	115.062,00	5,8969	0,9930
5	6	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. S/ALUMINIO	M2	56.708,00	4,8504	1,0000
5	7	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. C/ALUMINIO	M2	71.209,00	6,7107	1,0000
5	8	AISLACION DE LOSA REBAJADA	M2	81.171,00	4,5811	1,0000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5	10	AISLAC. DE TECHO C/MEMB. ASFALT. 2 MM	M2	26.006,00	2,1641	1,0000
5	11	AISLACIÓN DE HORIZONTAL SIN ASFALTO 45 CM	ML	28.488,00		1,0000
5	12	AISLACIÓN EN U CON ASFALTO 45 CM	ML	93.126,00		1,0000
5	13	AISLACIÓN VERTICAL CON PINTURA ASFALTICA	M2	50.238,00		1,0000
5	14	AISLACIÓN CON TEJUELITA	M2	145.887,00		1,0105
5	15	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 10 MM I	M2	30.367,00		1,0000
5	16	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 5 MM P/TECHOS METÁLICO	M2	30.368,00		1,0000
6	**0**	**MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS**				
6	5	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	84.883,00	5,5297	0,9775
6	6	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN C/PLASTIFIC.	M2	84.815,00	3,8016	0,9779
6	14	MAMPOST. 0,20 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	122.140,00	5,4508	0,9793
6	24	MAMPOST. 0,30 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	157.479,00	5,4431	0,9795
6	30	MAMPOST. 0,45 M LADR. COMÚN 1:1:10	M2	234.188,00	5,3634	0,9775
6	40	PANDERETE 1:1:10 – LADR. COMÚN	M2	46.795,00	5,5365	0,9811
6	52	MAMP. 0,15 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	115.858,00	4,9532	0,9741
6	61	MAMP. 0,20 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	152.709,00	4,8406	0,9705
6	71	MAMP. 0,30 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	192.251,00	4,8206	0,9700
6	72	ENVARILLADO S/ABERT. (2 HILADAS-VAR. 8 MM)	ML	51.772,00	5,4574	1,0000
6	73	COLOC. DINTEL PREF. HO. AO. L= 1,2 M	UN	75.839,00	4,6851	1,2896
6	80	SARDINEL LADR. COMUN ROJO 1:1:10	ML	55.297,00	5,2375	0,9837
6	81	MURO LADR. COMUNES 0,15M C/PIL. 0,30M C/2,5M	M2	234.240,00	5,4059	0,9839
6	82	PILARES DE LADR. COMUNES 0,30 X 0,30 M	ML	91.547,00	3,9186	0,9871
6	83	MAMPOST. 0,15 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	142.225,00	3,8979	1,0000
6	84	MAMPOST. 0,30 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	252.992,00	3,6447	1,0000
6	85	SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS 1:1:10	ML	61.095,00	4,3202	1,0000
7	**0**	**MAMPOSTERIA DE LADRILLLOS HUEVOS Y CONVOCÓ**				
7	1	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	59.389,00	3,9671	0,9714
7	2	MAMPOST. 0,20M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	80.625,00	3,9569	0,9715
7	3	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	63.525,00	4,9616	1,0000
7	4	MAMPOST. 0,30M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	125.871,00	4,9436	1,0000
7	5	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	112.447,00		1,0000
7	6	MAMPOST. 0,10M-LADRILLO CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	105.925,00		1,0000
8	**0**	**MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN**				
8	1	MAMPOST. 0,10M-BLOQUE DE HORMIGÓN 09:19:39-1:1:12	M2	112.845,00		1,0000
8	2	MAMPOST. 0,15M-BLOQUE DE HORMIGÓN 14:19:39-1:1:12	M2	117.776,00		0,9496
8	3	MAMPOST. 0,20M-BLOQUE DE HORMIGÓN 19:19:39-1:1:12	M2	128.054,00		0,8951
9	**0**	**TECHOS**				
9	3	TECHO TEJAS/TEJUELON COMUN-MAD.CEPILL.	M2	371.849,00	7,2231	1,0042
9	4	TECHO TEJAS/TEJUELON PRENSADO-MAD.CEPILL.	M2	384.254,00	6,6028	1,0120
9	5	TECHO TEJAS Y MACHIMBRE - MAD.CEPILL.	M2	478.404,00	7,1774	1,0096
9	6	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MAD.	M2	226.580,00	7,1503	1,0037
9	7	TECHO CHAPA FIBROCEMENTO 4 MM C/EST.MAD.	M2	159.073,00	5,8081	1,0308
9	8	TECHO TEJAS DE CEMENTO GRIS NATURAL Y MACHIMBRE	M2	437.592,00	7,8863	0,9999
9	9	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MET	M2	163.080,00		1,0064

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
9	10	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 50MM POLIESTIRENO ESPANDIDO	M2	354.708,00		1,0000
9	11	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 30MM POLIURETANO ESPANDIDO	M2	338.958,00		1,0000
10	**0**	ENTREPISOS				
10	2	ENTREPISO MACHIMBR. LAPACHO 1"-L=4M-CEPILL.	M2	465.159,00	9,6129	0,9999
10	3	ENTREPISO METÁLICO 15 KG/M2 Y CHAPA ANTIDESLIZANTE	M2	314.739,00		1,0000
11	**0**	ESTRUCTURA DE H°A°				
11	11	HO.AO. 210 -CUANTIA 90 KG/M3.	M3	1.778.692,00	4,8460	0,9995
11	12	ENCOFRADO P/HO.AO. (UTILIZACION 4 VECES)	M2	75.169,00	4,4837	1,0000
11	13	ENCOFR. C/MAD.COMP.PLACA 16MM-HO. VISTO	M2	85.428,00	3,6522	1,0000
11	14	PREPARACIÓN HO. 250 C/HORMIGONERA	M3	483.910,00	4,2002	0,9982
11	15	PREPARACIÓN HO. 210 C/HORMIGONERA	M3	454.798,00	4,2700	0,9981
11	16	PREPARACIÓN HO. 160 C/HORMIGONERA	M3	422.446,00	4,3320	0,9980
11	17	CARGA DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURA	M3	134.206,00	5,7110	1,0000
11	18	LOSA DE HO.AO. 240 CUANTIA 80 KG/M3	M3	2.162.797,00		1,0000
11	19	VIGA DE HO.AO. 240 CUANTIA 95 KG/M3	M3	2.319.982,00		1,0000
11	20	ESCALERA DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	ESC	2.441.849,00		1,0000
11	21	VIGA CADENA DE HO.AO. 210 CUANTIA 60 KG/M3	M3	2.000.147,00		1,0000
11	22	PILAR DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	M3	2.441.849,00		1,0000
11	23	PANTALLA DE HO.AO. 240 CUANTIA 125 KG/M3	M3	2.493.082,00		1,0000
11	24	RESERVORIO ENTERRADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.650.267,00		1,0000
11	25	RESERVORIO ELEVADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	2.720.901,00		1,0000
11	26	SISTEMA ENTREPISO UNIDIRECCIONAL MIXTO (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	209.243,00		0,9960
12	**0**	REVOQUES				
12	6	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:2:8	M2	35.661,00	5,4752	1,0000
12	9	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:4:12	M2	35.654,00	5,5465	1,0000
12	12	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:1	M2	45.935,00	4,8157	1,0000
12	13	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:3	M2	43.877,00	5,4629	1,0000
12	20	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:3 - 2C=1:4:12	M2	56.671,00	4,8169	1,0000
12	21	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:2:8 - 2C=0:1:3	M2	51.720,00	5,5521	1,0000
12	27	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:2:8-2C=1:4:16 (E=1,5CM)	M2	48.862,00	5,7216	1,0000
12	28	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:0:4-2C=1:2.8 (E=1,5CM)	M2	51.196,00	5,4927	1,0000
12	29	REVOQUE INTERIOR-1C=1:4:12-2C=0:1:3 (E=1,5CM)	M2	42.623,00	5,5719	1,0000
12	30	AZOTADA IMPERMEABLE 1:0:3	M2	16.854,00	6,4646	1,0000
12	31	REVOQUE DE MOCHETAS 1:2:8	ML	20.603,00	5,4957	1,0000
12	32	REVOQUE DE PILARES DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	47.832,00	5,4123	1,0000
12	33	REVOQUE DE VIGAS DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	54.966,00	5,4492	1,0000
12	33	BUÑAS E = 1 CM	ML	11.275,00	5,4835	1,0000
12	36	MOLDURA SIMPLE O DOBLE	M2	95.521,00	4,2892	1,0000
12	37	REVOQUE DE ARISTAS O CANTOS	ML	26.674,00		1,0000
12	38	REVOQUE DE LOSAS DE H°A°	M2	46.782,00		1,0000
12	39	REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO PROYECTADO	M2	76.955,00		1,0000
12	40	REVOQUE DE MORTERO DE YESO PROYECTADO	M2	74.931,00		1,0000
13	**0**	PISOS Y REVESTIMIENTOS				

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	1	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	91.020,00	4,8933	1,0000
13	2	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	92.595,00	3,4731	1,0000
13	3	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	127.060,00	3,9758	1,0189
13	4	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	131.470,00	3,7315	1,0097
13	6	ZÓCALO CALCÁREO 10 X 20 CM - 1:4:16	ML	33.733,00	4,6714	1,0306
13	7	ZÓCALO GRANITO 10 X 30 CM - 1:4:16	ML	48.733,00	4,2822	1,0000
13	9	VEREDITA AMARILLA ESPEC. 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	90.985,00	4,6628	1,0076
13	10	VEREDITA AMARILLA KA'A 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	90.250,00	4,9016	1,0053
13	11	VEREDITA NEGRA ESPECIAL 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	91.510,00	4,7192	1,0193
13	12	PLANCHA DE GRANITO 1:4:16	M2	424.843,00	4,1072	0,9770
13	13	PISO DE PIEDRA LOSA 50 X 50 - 1:4:16	M2	139.108,00	4,2847	0,9498
13	14	REVESTIM. AZULEJOS BLANCOS 15X15 CM-1:1:8	M2	125.598,00	4,8200	1,0832
13	15	REVESTIM. AZULEJOS DE COLOR 15X15 CM-1:1:8	M2	127.349,00	4,5832	1,0000
13	20	REVESTIM. DE LADRILLEJOS 1:2:8	M2	104.479,00	5,1500	1,0000
13	21	REVESTIDO PIEDRA LOSA ROMPECABEZA	M2	125.983,00	4,2773	1,0000
13	25	BASE ALISADA DE CEMENTO E = 2 CM	M2	29.413,00	4,8516	1,0000
13	26	PISO DE LAYOTA NACIONAL 25 X 25 CM	M2	86.120,00	3,3567	1,0359
13	27	PISO DE MOSAICO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM	M2	102.365,00	3,5035	1,0000
13	28	PISO DE BALDOSONES DE HO. 40 X 40 CM	M2	95.491,00	4,4218	1,0000
13	29	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA 20 X 20 CM	M2	107.286,00	3,6375	1,0000
13	31	PISO PARQUET LAPACHO BASTÓN ROTO	M2	446.150,00	6,9168	1,0000
13	32	PISO DE CEMENTO ALISADO(BASE 2 CM;CARP.2 MM)	M2	40.767,00	4,9468	1,0000
13	36	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA	ML	25.807,00	4,3861	1,0000
13	37	ZÓCALO DE MADERA DE LAPACHO 1/2" X 3"	ML	40.551,00	5,9688	0,9736
13	38	PISO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	M2	161.006,00		0,9903
13	39	ZOCALO DE PORCELANATO PRECIO BASE 90000 GS/M2	ML	37.336,00		0,9958
14	**0**	CONTRAPISOS				
14	1	CONTRAPISO HO. CASCOTES 1/4:1:4:6-ESP.=10CM	M2	42.555,00	4,9877	0,9972
14	2	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:8ESP.=10CM	M2	40.917,00	4,9702	0,9971
14	3	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:12ESP.=10CM	M2	39.186,00	4,9282	0,9969
14	4	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:3:10ESP.=10CM	M2	41.038,00	4,9192	0,9971
14	5	CONTRAPISO HO.CASCOTES 0:1:4:12-ESP.=10CM	M2	35.898,00	5,0734	0,9967
14	6	CONTRAPISO HO.CASCOTES S/LOSA -ESP.=5CM	M3	19.668,00	3,6311	1,0000
14	7	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 5 CM	M2	34.894,00		1,0000
14	8	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 10 CM	M2	57.495,00		1,0000
14	9	CARPETA BASE PARA PISOS E = 2 CM	M2	29.413,00		1,0000
15	**0**	PINTURAS				
15	1	PINTURA DE PARED A LA CAL	M2	9.887,00	6,1119	1,0000
15	2	PINTURA AL LATEX SIN ENDUIDO	M2	18.829,00	5,9069	1,0040
15	5	PINTURA DE CIELO RASO A LA CAL	M2	11.554,00	5,7566	1,0000
15	6	PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX	M2	18.448,00	5,9164	1,0041
15	8	PINTURA DE TECHO A LA CAL Y ACEITE	M2	20.659,00	6,5425	1,0000
15	9	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	20.781,00	6,0383	1,0095
15	10	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO AL BARNIZ	M2	20.781,00	5,9974	1,0095
15	11	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO C/ACEITE LINO	M2	22.027,00	6,6669	1,0000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
15	12	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	32.273,00	5,9610	1,0000
15	13	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	M2	24.454,00	5,9548	1,0081
15	14	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	M2	29.362,00	5,0168	1,0000
15	15	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	M2	29.362,00	5,0168	1,0000
15	16	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	ML	10.613,00	5,5895	1,0000
15	17	PINTURA LADRILLOS VISTOS C/SILICONA Y ACIDO MURIAT.	M2	18.890,00	3,9023	1,0121
15	18	PINTURA DE PAREDES AL ACEITE	M2	27.873,00	5,5323	1,0000
15	19	ENDUIDO PARA INTERIORES	M2	28.477,00		1,0000
15	20	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	M2	30.877,00		1,0000
15	21	PINTURA TEXTURADA	M2	44.306,00		1,0310
16	**0**	CARPINTERIA DE MADERA				
16	1	PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	729.466,00	5,0219	1,0000
16	2	PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	1.154.014,00	5,7840	1,0000
16	3	PUERTA VIDRIERA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	736.514,00	4,7000	1,0000
16	4	PUERTA VIDRIERA 1,20 X 2,10- 2H -MARCO 0,15 M	M2	801.267,00	5,0280	1,0000
16	5	PUERTA VIDR.C/PERS.1,20X2,10- 4H-MCO 0,15M	M2	1.177.015,00	4,9205	1,0000
16	6	VENT. VIDR. 2,10X1,20-4HOJAS-MCO 0,15M	M2	882.184,00	5,3809	1,0000
16	7	VENT. VIDR.C/PERS. 2,10 X 1,20- 4H - MARCO 0,15 M	M2	1.386.342,00	5,0430	1,0000
16	8	VENTANA BALANCIN 50 X 60 MARCO DE 15 CM	M2	1.522.996,00	5,9577	1,0000
17	**0**	CARPINTERIA METÁLICA				
17	1	ABERTURAS METÁLICAS 15 KG/M2	M2	247.190,00	5,3354	1,0000
17	2	ABERTURAS METÁLICAS 20 KG/M2	M2	282.940,00	5,2858	1,0000
17	3	ABERTURAS METÁLICAS 25 KG/M2	M2	318.690,00	5,2476	1,0000
17	5	BALANCÍN METÁLICO 15 KG/M2	M2	182.912,00	5,2149	1,0000
17	6	BALANCÍN METÁLICO 20 KG/M2	M2	233.637,00	5,2039	1,0000
17	7	BARANDA METÁLICA	M2	305.137,00		1,0000
17	8	PUERTA DE CHAPA PLEGADA CON MARCO DE 0,15 CM 0,90 X 2,10 M	M2	269.387,00		1,0000
17	9	PUERTA METALICA CORTAFUEGO 2.15 X 0.90 M	M2	913.956,00		1,0000
17	10	REJILLAS METALICAS POR M2	M2	194.978,00		1,0000
18	**0**	VIDRIOS				
18	1	VIDRIO SENCILLO 2 MM - CON COLOCACIÓN	M2	111.102,00	6,6206	1,0000
18	2	VIDRIO DOBLE 3 MM - CON COLOCACIÓN	M2	170.748,00	6,0021	1,0000
18	3	VIDRIO CRISTALINO 4 MM - CON COLOCACIÓN	M2	201.251,00	5,4072	1,0000
18	4	VIDRIO CRISTAL 5 MM - CON COLOCACIÓN	M2	241.413,00	5,3277	1,0000
18	5	VIDRIO CRISTAL 6 MM - CON COLOCACIÓN	M2	270.297,00	4,7365	1,0000
18	8	VIDRIO 8MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	343.312,00		1,0024
18	9	VIDRIO 10MM INCOLORO TEMPLADO - FIJO C/PERFILERIA	M2	378.500,00		1,0059
19	**0**	INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL				
19	1	CANALETA MOLDURADA - DES=33 CM - CHAPA 26	ML	56.640,00	5,2619	1,0360
19	2	CANALETA MOLDURADA - DES=50 CM - CHAPA 24	ML	77.992,00	5,5323	1,0433
19	3	BAJADA EXTERNA - DES=33 CM - CHAPA 24	ML	56.959,00	5,5313	1,0435
19	9	REGISTRO 30 X 30 C/TAPA HO.-PROF. 0,40 M	UN	193.016,00	5,4204	0,9883
19	10	REGISTRO 45 X 45 C/TAPA HO.-PROF. 0,80 M	UN	297.463,00	5,4553	0,9829
19	11	REGISTRO 60 X 60 C/TAPA HO.-PROF. 1,20 M	UN	388.768,00	5,4502	0,9832

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
19	12	POZO INSPECCIÓN C/TAPA D=1,20 M - H=2 M	UN	1.079.196,00	5,3379	0,9782
19	13	CÁMARA SÉPTICA 0,90 X 1,80 M - H=1,2 M	UN	1.558.828,00	5,4058	0,9848
19	14	POZO CIEGO C/TAPA - D= 2 M - H= 3 M	UN	2.550.525,00	5,4653	0,9779
19	15	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	29.233,00	3,3575	0,9760
19	16	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 30 CM	ML	101.504,00	3,3450	1,0478
19	17	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 60 CM	ML	293.163,00	3,6838	0,9752
19	18	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	63.845,00		0,9889
19	19	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 150 MM	ML	80.166,00		1,0741
19	20	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	ML	74.440,00		0,9904
19	21	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 150 MM	ML	90.761,00		1,0649
20	**0**	INSTALACION ELECTRICA				
20	1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PUNTO	BC	129.863,00	5,4802	0,9842
20	2	PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO CON ACOMETIDA DE 3 M Y LIMITARORA 40 A	UN	1.851.866,00		1,0441
20	3	PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO CON LIMITADORA HASTA 45A	UN	3.915.306,00		1,0194
20	4	TABLERO PRINCIPAL CON 8 LLAVES TM	UN	773.451,00		1,0705
20	5	BOCAS DE ARTEFACTOS	UN	77.076,00		0,9802
20	6	BOCAS DE TOMA CORRIENTE	UN	74.376,00		0,9821
21	**0**	CIELORRASOS				
21	1	CIELORRASO DE METAL DESPLEGADO	M2	86.136,00	7,8424	1,0000
21	2	CIELORRASO DE MACHIMBRE DE LAPACHO	M2	242.020,00	7,5719	1,0000
21	3	CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (YESITO)	M2	54.024,00		1,0000
21	4	CIELORRASO DE YESO CARTON (DURLOCK)	M2	99.923,00		1,0159
21	5	CIELORRASO DE PLACA DE YESO ACARTONADO DESMONTABLE	M2	109.066,00		1,0438
21	6	CIELORRASO DE PVC	M2	43.704,00		1,0078
22	**0**	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS SANITAI				
22	1	INST.ART.SANIT./AG.CTE.BAÑO COMP..F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.333.843,00	7,7715	0,9935
22	3	INST.ARTEF.SANIT./AGUA CTE.BAÑO SOC.BL.F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	1.614.918,00	5,0535	0,9918
22	5	INSTALACIÓN DE PILETA DE LAVAR (SIN ARTEFACTOS)	UN	397.620,00	5,7357	0,9909
22	6	INSTALACIÓN DE PILETA DE COCINA (SIN ARTEFACTOS)	UN	469.350,00	5,7357	0,9962
22	7	CANILLA DE PATIO	UN	154.075,00	5,7852	1,0016
22	8	CAÑERIA EXTERNA SUBTERRANEA.-3/4"	ML	40.626,00	5,5416	0,9971
22	10	INSTALAC. ARTEF. SANIT. (SIN INCLUIR ARTEF.)	UN	122.479,00	3,5177	1,0000
22	11	INSTALAC. ACCES. SANIT.(SIN INCLUIR ACCES.)	UN	41.617,00	3,6702	1,0000
22	12	CAÑERIA DE TERMOFUSION 1/2"	ML	35.110,00		0,9941
22	13	CAÑERIA DE ROSCABLE DE PVC 1/2"	ML	33.088,00		1,0058
22	14	CAÑERIA SOLDABLE DE PVC 1/2"	ML	33.503,00		1,0063
24	**0**	DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE				
24	1	DEMOLIC.TECHO TEJAS CERÁMICAS (NO MADER.)	M2	21.191,00	5,7104	1,0000
24	2	DEMOLIC. DE PISO CEMENTO SOBRE CONCRETO	M2	21.120,00	5,7107	1,0000
24	4	DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	8.829,00	5,7107	1,0000
24	5	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	8.123,00	5,7100	1,0000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
24	6	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN SIN RECUPERACION	M3	10.595,00	5,7104	1,0000
24	7	DEMOLICIÓN DE MAMPOST. COMUN CON RECUPERACION	M3	21.191,00	5,7104	1,0000
24	8	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M3	45.913,00	5,7107	1,0000
24	9	DEMOLICIÓN DE HO.AO. C/MARTILLETE NEUMÁTICO	M3	160.486,00	1,5371	0,9469
24	10	DEMOLIC. ABERTURAS DE MADERA C/MARCOS	M2	12.997,00	5,7113	1,0000
24	11	DEMOLIC. ABERTURAS METÁLICAS C/MARCOS	M2	8.123,00	5,7100	1,0000
24	12	DEMOLIC.DE DINTELES PREFABRICADOS DE HO.	ML	8.123,00	5,7100	1,0000
25	0	TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 M3 (SIN INCLUIR CARGA)				
25	1	TRANSPORTE A DIST. DE 5 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	50.875,00	9,8216	1,0000
25	2	TRANSPORTE A DIST. DE 10 KM (SIN M.O.CARGA))	M3	61.050,00	9,8216	1,0000
25	3	TRANSPORTE A DIST. DE 20 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	91.575,00	9,8216	1,0000
25	4	TRANSPORTE A DIST. DE TN/KM (SIN M.O.CARGA)	TN/KM	1.000,00		1,0000
26	0	PAVIMENTOS				
26	1	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BASALT.	M2	52.602,00	4,2440	1,0000
26	2	PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDR. C/P.BRUTA BLANCA	M2	48.955,00	4,4291	1,0000
26	3	CORDÓN DE HORMIGÓN (H=20 CM - E= 10 CM)	ML	25.458,00	5,6076	1,0000
26	4	PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BASE PETREA I	TN	69.627,00		1,0000
26	5	REGULARIZACIÓN ASFALTICA TASA 50 KG/M2	M2	38.627,00		1,0000
26	6	PISO DE HORMIGON ARMADO 10 CM FCK 210	M2	186.173,00		1,0000
26	7	PISO DE HORMIGON ARMADO 12 CM	M2	204.013,00		1,0000
26	8	PISO DE HORMIGON ARMADO 15 CM	M2	230.773,00		1,0000
26	9	ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 7CM	M2	32.166,00		0,9957
26	10	PISO ECOLOGICO DE HORMIGON	M2	57.509,00		0,9976
26	11	CORDON CUNETA M3/ML	ML	25.458,00		1,0000
30	0	EMPASTADO Y JARDINERIA				
30	1	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CABAYU	M2	17.850,00	2,9067	1,0000
30	2	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CLAVEL	M2	17.850,00	2,4727	1,0000
30	3	EMPASTADO CON PANES DE PASTO ALEMÁN	M2	23.835,00	2,8976	1,0000
30	4	EMPASTADO PROYECTADO PARA TALUDES (HIDROSIEMBRA, DENSIDAD POR M2)	M2	22.700,00		1,0000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
1		**ARIDOS**		
1	1	ARENA LAVADA	M3	115.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	110.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	105.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	105.000
1	9	ARENA GORDA	M3	100.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	26.000
2	2	CAL HIDRATADA	BS	15.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	47.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	47.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	BS	470.100
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.000
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	550.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.300.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (10-15-25)	MIL	950.000
3	8	LADRILLOS HUECOS 14-18-25	MIL	1.350.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	650.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.500.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.350.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	UN	95.000
4	9	CHAPA FIBROCEM. 2,44x1,1x5 mm	UN	22.300
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	53.000
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	56.000
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	
5	11	ZOCALO CALCAREO	ML	33.500
5	14	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	34.000
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	35.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	35.000
6		**MADERAS**	**TIT.**	
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.500
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	5.200
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	ML	12.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC. YBYRAPYTA	PG	1.330
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	2.500
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	3.000
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	39.500
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	2.800
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	3.300
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	4.200
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	5.900
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	12.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	12.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	12.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	12.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	20.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	UN	80.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	6.100
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	9.700
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	5.690
9		**CANOS**	**TIT.**	
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	90.750
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	117.700
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	172.500
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	798.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	64.370
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	45.250
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	28.800
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	34.500
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	70.250
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	74.688
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	24.000
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	60.625
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (6 Kg/m:	UN	312.536
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (10 Kg/n	UN	463.386
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	95.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	11.500

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	135.000
10	10	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	127.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	14.600
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.100
11	3	BARNIZ	LT	32.000
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	17.000
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	30.000
11	8	AGUARRAS	LT	12.000
11	10	PAPEL LIJA 180	LT	2.000
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	15.000
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	12.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	UN	19.300
11	18	ANTIOXIDO	KG	30.000
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	20	ENDUIDO	KG	9.500
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	254.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	330.375
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	290.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	60.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	480.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	585.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	610.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	69.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	67.630
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	75.750
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	60.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	25.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	18.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	25.800
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	15.000
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	22.700
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.600
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.150
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	35.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	427.164
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.550
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.921
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.753
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	47.664
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	40.180
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	114.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN	207.250
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	1.700
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN.	1.200
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.013
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.232
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	650
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	520
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.211
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.130
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	3.918
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	5.695
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	11.484
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	17.500
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	16.667
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	11.500
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.030
14		**HERRAJES**	**TIT.**	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	10.000
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	95.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	115.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	145.000
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.000
19		**ABERTURAS**	**TIT**	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	85.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	260.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	576.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	700.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	13.800

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
22		CONCRETO ELABORADO	TIT	
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	905.000
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	945.000
24		PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	45.000
26		EQUIPAMIENTOS	TIT	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	7.500
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	90.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	50000
200		MANO DE OBRA	TIT	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426,09
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	9.137,83
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176,29
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.376,67
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	3.584,45
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.813,74
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.542,50

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
1		**ARIDOS**	**TIT.**	
1	1	ARENA LAVADA	M3	55.000
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	90.000
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	130.000
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9	ARENA GORDA	TN	59.000
2		**LIGANTES**	**TIT.**	
2	1	CAL VIVA TRITURADA	BS	33.500
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	20.000
2	3	CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	47.000
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	47.000
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	47.000
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	4.600
3		**LADRILLOS**	**TIT.**	
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	560.000
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.200.000
3	7	LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	810.000
3	8	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.400.000
3	15	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.118.000
4		**MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)**	**TIT.**	
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	725.000
4	4	TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.300.000
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.200.000
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	UN	75.000
4	9	CHAPA FIBROCEM.4 mm-2,44x0,5 m	UN	25.000
4	30	CHAPA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	PIE	9.485
4	31	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	PIE	9.485
4	32	CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	PIE	9.485
4	33	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	M2	60.200
4	34	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	60.200
4	35	CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	60.200
4	36	CHAPA TERMOACUSTICA MV TIPO 40-30 TIPO SANWICH DE CAHAPAS TRAPEZOIDALES O PRE PINTADAS Y NUCLEO DE ESPUMA RIGIDO DE POLIURETANO	M2	180.000
5		**REVESTIMIENTOS Y PISOS**	**TIT.**	
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	52.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	54.500
5	6	PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	30.000
5	8	PISO GRANITICO 30x30 BASE GRIS	M2	52.000
5	9	PISO GRANITICO 30x30 BASE BLANCA	M2	64.000
5	10	ZOCALO CALCAREO	ML	7.700
5	11	ZOCALO GRANITICO	ML	23.000
5	12	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	30.200
5	15	PLANCHA DE GRANITO	M2	365.000
5	20	LAYOTA 28x28 NACIONAL	M2	28.000
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO 30x30	M2	35.000
5	26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	32.000
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	47.500
6		**MADERAS**		
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	TIT.	5.700
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	6.700
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	PG	8.000
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC. YBYRAPYTA	PG	800
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.000
6	23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	3.000
6	24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	47.000
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	3.000
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	4.500
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	3.950
7		**HIERROS Y OTROS**	**TIT.**	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	5.900
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	11.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	11.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	12.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	12.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	25.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA Nº26 1x2LISA	M2	80.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	6.000
8		**AISLANTES HIDRAULICOS**	**TIT.**	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	10.500
8	2	PAPEL ASFALTICO	M2	3.500
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	5.300
8	5	EMULSION ASFALTICA	LT.	8.830
8	12	MEMBRANA ASF.PREF.NORMAL S/ALUM	UN	24.700
8	13	MEMBRANA ASF.PREF. C/ALUM	UN	27.800
9		**CANOS**	**UN**	

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
9	2	CANO MAT.VIDRIADO 4"x75cm	UN	15.400
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	92.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	104.000
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	161.500
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	731.100
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	73.700
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	37.500
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	27.600
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	33.000
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	73.500
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	72.375
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	24.000
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	44.250
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m	UN	434.200
10		**VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION**	**TIT**	
10	2	VIDRIO CRISTALINO 3mm	M2	100.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	115.000
10	5	VIDRIO CRISTALINO 6mm	M2	145.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	105.000
10	7	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	110.000
11		**PINTURAS**	**TIT.**	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	15.120
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	32.000
11	3	BARNIZ	LT	25.200
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	13.250
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	29.000
11	8	AGUARRAS	LT	11.000
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	1.150
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	13.200
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	9.600
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	LT	19.500
11	18	ANTIOXIDO	LT	32.000
11	19	COLORANTE	UN	8.500
11	25	ENDUIDO INTERIOR	KG	9.000
12		**SANITARIOS**	**TIT.**	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	205.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	250.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	220.000
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	275.730
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	58.035

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	431.300
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	505.735
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	533.280
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	70.054
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	89.256
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	62.944
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	56.070
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	23.325
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	21.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	31.000
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	24.300
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	20.450
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.100
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	3.200
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	40.900
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	157.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	360.000
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.920
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.850
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.500
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	48.000
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	35.550
12	60	INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	380.000
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	116.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN.	160.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN	1.300
12	72	BARRA P/DISCAPACITADOS AC.INOX.	UN	248.100
13		**MATERIALES ELECTRICOS**	**TIT.**	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.013
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.294
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	507
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	395
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	2.950
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.211
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.130
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	3.918
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	5.695
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	12.000
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	14.345
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	19.100

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	12.000
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
13	49	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40	UN	63.400
13	50	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x40	UN	36.000
13	60	DETECTOR DE HUMO CALOR-PCI	UN	80.700
13	61	LUZ DE EMERGENCIA-PCI	UN	69.600
13	62	PULSADOR MANUAL-PCI	UN	98.300
13	63	SEÑALIZACIONES PCI	UN	173.000
14		**HERRAJES**	**TIT.**	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	7.500
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	82.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	82.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	130.000
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	4.500
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
18		**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**	**TIT**	
18	1	VENTILADOR DE TECHO 36"	UN	330.000
18	2	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	1.750.000
18	3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	2.700.000
18	10	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	UN	3.500.000
18	11	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU	UN	8.500.000
19		**ABERTURAS**	**TIT**	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	65.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA CEDRO	UN	240.000
19	40	PUERTA PLACA EUCALIPTO	UN	160.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	UN	500.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	535.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	9.500
19	50	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm INCOLORO	UN	1.400.000
19	51	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- INCOLORO	UN	1.600.000
19	52	PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm COLOR GRIS	UN	1.500.000
19	53	PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- COLOR GRIS	UN	1.700.000
19	54	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- INCOLORO	UN	750.000
19	55	VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- COLOR GRIS	UN	840.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE ABRIL DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
19	56	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8 mm-1,20x1,00	UN	1.263.600
19	57	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1,20x1,00	UN	1.750.000
24		**PREFABRICADOS DE HORMIGON**	**TIT**	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.000
26		**EQUIPAMIENTOS**	**TIT**	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	7.000
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	75.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	60.000
200		**MANO DE OBRA**	**TIT**	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	12.426,09
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	9.137,83
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.176,29
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	5.376,67
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	3.584,45
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	15.813,74
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	10.542,50

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO ACTUALIZADO DE MAQUINARIAS

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PUBLICAMOS LOS COSTOS HORARIOS DE LAS MAQUINARIAS MÁS UTILIZADAS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, EN REMPLAZO DE LAS MAQUINARIAS DEL LISTADO ANTERIOR

PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE ABRIL 2020

Tipo	Marca	Denominación	Rango de Potencia (HP)	Potencia	Peso (Tn)	Costo Horario IVA Incluido
TOPADORA	Caterpillar	D4K XL	78-100	84	8	
	John Deere	650J	78-100	99	10	
	Komatsu	D31EX-22	78-100	78	8,2	
	Promedio 80-100 HP					**343.156**
	Caterpillar	D6K XL	120-150	130	13,3	
	John Deere	750J	120-150	146	16	
	Komatsu	D51EX-22	120-140	130	13,2	
	Promedio 120-150 HP					**475.536**
	Caterpillar	D6T XL	200-220	200	0	
	John Deere	850J	200-220	200	20	
	Komatsu	D65EX-16	200-220	205	19,5	
	Promedio 200-220 HP					**654.106**
CARGADOR	Caterpillar	924K	120-150	135	11,5	
	John Deere	524K	120-150	147	12	
	JCB	422 zx	120-150	125	12,8	
	Komatsu	WA200-6	120-150	126	10	
	Promedio 120-150 HP					**345.274**
	Caterpillar	938K	165-190	182	15,1	
	John Deere	544K	165-190	167	14	
	JCB	426 zx	165-190	173	14,3	
	Komatsu	WA320-6	120-150	167	14	
	Promedio 165-190 HP					**420.159**
	Caterpillar	950 GC	195-220	202	18,6	
	John Deere	624K	195-220	198	18	
	JCB	455 zx	195-220	220	17,68	
	Komatsu	WA380-6	120-150	191	16,5	
	Promedio 195-220 HP					**510.496**
MOTONIVELADORAS	Caterpillar	120K	125-165	125		
	John Deere	620G	125-165	165	18	
	Komatsu	GD535-5	125-165	145	15,6	
	Promedio 125-165 HP					**408.889**
	Caterpillar	140K	200-220	171		
	John Deere	670G	200-220	215	20	
	Komatsu	GD555-5	200-220	193	17	
	Promedio 170-215 HP					**492.930**
EXCAVADORAS	Caterpillar	320	135-175	157	22	
	John Deere	210GLC	135-175	159	23	
	JCB	js 220	135-175	173	21,7	
	Komatsu	PC200LC-8M0	135-175	138	19 a 22 Tn	
	Promedio 135-175 HP					**443.797**
	Caterpillar	330	220-275	260	30,9	
	John Deere	350GLC	220-275	271	35	
	JCB	js 305	220-275	221	31,7	
	Komatsu	PC350LC-10M0	220-275	246	30-36 Tn	
	Promedio 220-275 HP					**665.596**
	Caterpillar	336		311	36,2	
	Promedio 300 HP					**773.333**
RETROPALAS	Caterpillar	416F2	80-100	86		
	John Deere	310L	80-100	83	6,5	
	JCB	13X Global	80-100	92	8,6	
	Komatsu	B93R-5E0X/WB97R-5E	80-100	98	7,5	
	Promedio Retropalas					**241.147**
COMPACTADOR	Caterpillar	CS54B	115-130	130	10	
	Sakai	SV520TF	115-130	112	12	
	JCB	Vm 116	115-130	114	0	
	Bomag	BW212	115-130	130	13	
	Promedio Compactadores					**277.877**

COTIZACION DEL DÓLAR AL 20 DE ABRIL DE 2020: 6.489,40 Gs/US$ (FUENTE BCP)
IPC ABRIL DE 2020: - 0,2 % - Tasa Variación % (Fuente BCP)
INFLACION ACUMULADA: 0,2 - Tasa Variación % (Fuente BCP)
INFLACION INTERANUAL: 2,0 - Tasa Variación % (Fuente BCP)

172 (ciento setenta y dos)

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

HONORARIOS DE REFERENCIA POR CALCULO ESTRUCTURAL

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2020

HONORARIO DE REFERENCIA P/CALCULO ESTRUCTURAL	**=**	**19.500**	**G/M2**