ANEXO 3

COMPUTOS METRICOS

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
20+660.000	0	0	0.1646	1.65	16.16
20+680.000	0	0	0.0569	2.22	18.38
20+700.000	0	0	0	0.57	18.95
20+720.000	0	0	0.1072	1.07	20.02
20+740.000	0	0	0	1.07	21.09
20+760.000	0	0	0	0	21.09
20+780.000	0	0	0	0	21.09
20+800.000	0	0	0.0342	0.34	21.43
20+820.000	0	0	0.3805	4.15	25.58
20+840.000	0	0	0.0138	3.94	29.52
20+860.000	0	0	0	0.14	29.66
20+880.000	0	0	0.0127	0.13	29.79
20+900.000	0	0	0.0351	0.48	30.27
20+920.000	0	0	0.0187	0.54	30.81
20+940.000	0	0	0	0.19	31
20+960.000	0	0	0.1346	1.35	32.35
20+980.000	0	0	0.0801	2.15	34.5
21+000.000	0	0	0	0.8	35.3
21+020.000	0	0	0.0082	0.08	35.38
21+040.000	0	0	0.0093	0.18	35.56
21+060.000	0	0	0.0333	0.43	35.99
21+080.000	0	0	0.0687	1.02	37.01
21+100.000	0	0	0.1329	1.36	38.37
21+300.000	0	0	0.189	0	0
21+320.000	0	0	0.7194	9.08	9.08
21+340.000	0	0	0.6906	14.1	23.18
21+360.000	0	0	1.1755	18.66	41.84
21+380.000	0	0	0.0861	12.62	54.46
21+400.000	0	0	0.9697	10.56	65.02
21+420.000	0	0	1.2776	22.47	87.49
21+440.000	0	0	1.4603	27.38	114.87
21+460.000	0	0	0.7732	22.34	137.21
21+480.000	0	0	0.3218	10.95	148.16
21+500.000	0	0	0.35	6.72	154.88
21+520.000	0	0	0.4598	8.1	162.98
21+540.000	0	0	0.0881	5.48	168.46
21+560.000	0	0	0.7923	8.8	177.26
21+580.000	0	0	2.2353	30.28	207.54
21+600.000	0	0	0.4752	27.11	234.65
21+620.000	0	0	1.2264	17.02	251.67
21+640.000	0	0	0.0497	12.76	264.43

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
21+660.000	0	0	0.548	5.98	270.41
21+680.000	0	0	0	5.48	275.89
21+700.000	0	0	0.9804	9.8	285.69
21+720.000	0	0	0	9.8	295.49
21+740.000	0	0	0.381	3.81	299.3
21+760.000	0	0	0.1497	5.31	304.61
21+780.000	0	0	0.0359	1.86	306.47
21+800.000	0	0	1.7308	17.67	324.14
21+820.000	0	0	0.7254	24.56	348.7
21+840.000	0	0	0	7.25	355.95
21+860.000	0	0	0.0321	0.32	356.27
21+880.000	0	0	0	0.32	356.59
21+900.000	0	0	0.1654	1.65	358.24
21+920.000	0	0	0	1.65	359.89
21+940.000	0	0	0	0	359.89
21+960.000	0	0	0.0569	0.57	360.46
21+980.000	0	0	1.1847	12.42	372.88
22+000.000	0	0	0	11.85	384.73
22+020.000	0	0	0.5679	5.68	390.41
22+040.000	0	0	0.0015	5.69	396.1
22+060.000	0	0	0	0.02	396.12
22+080.000	0	0	0	0	396.12
22+100.000	0	0	0.6605	6.61	402.73
22+120.000	0	0	0	6.61	409.34
22+140.000	0	0	0.803	8.03	417.37
22+160.000	0	0	1.3906	21.94	439.31
22+180.000	0	0	0.0241	14.15	453.46
22+200.000	0	0	0.5475	5.72	459.18
22+220.000	0	0	0.2571	8.05	467.23
22+240.000	0	0	0	2.57	469.8
22+260.000	0	0	1.3115	13.12	482.92
22+280.000	0	0	0.9109	22.22	505.14
22+300.000	0	0	0.5379	14.49	519.63
22+320.000	0	0	0.4784	10.16	529.79
22+340.000	0	0	0.5211	10	539.79
22+360.000	0	0	0.3635	8.85	548.64
22+380.000	0	0	0.1364	5	553.64
22+400.000	0	0	0.188	3.24	556.88
22+420.000	0	0	0.2481	4.36	561.24
22+440.000	0	0	0.1541	4.02	565.26
22+460.000	0	0	0.0846	2.39	567.65
22+480.000	0	0	0.1793	2.64	570.29

Ing. Oscar A. Rubiano Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
22+500.000	0	0	0.3863	5.66	575.95
22+520.000	0	0	0.3329	7.19	583.14
22+540.000	0	0	0.3897	7.23	590.37
22+560.000	0	0	0.8421	12.32	602.69
22+580.000	0	0	0.5055	13.48	616.17
22+600.000	0	0	0.7695	12.75	628.92
22+620.000	0	0	0.2463	10.16	639.08
22+640.000	0	0	0	2.46	641.54
22+660.000	0	0	0	0	641.54
22+680.000	0	0	0	0	641.54
22+700.000	0	0	0	0	641.54
22+720.000	0	0	0	0	641.54
22+740.000	0	0	0	0	641.54
22+760.000	0	0	0	0	641.54
22+780.000	0	0	0	0	641.54
22+800.000	0	0	0	0	641.54
22+820.000	0	0	0	0	641.54
22+840.000	0	0	0	0	641.54
22+860.000	0	0	0	0	641.54
22+880.000	0	0	0	0	641.54
22+900.000	0	0	0	0	641.54
22+920.000	0	0	0	0	641.54
22+940.000	0	0	0	0	641.54
22+960.000	0	0	0	0	641.54
22+980.000	0	0	0	0	641.54
23+000.000	0	0	0	0	641.54
23+020.000	0	0	0	0	641.54
23+040.000	0	0	0	0	641.54
23+060.000	0	0	0	0	641.54
23+080.000	0	0	0	0	641.54
23+100.000	0	0	0	0	641.54
23+120.000	0	0	0	0	641.54
23+140.000	0	0	0	0	641.54
23+160.000	0	0	0	0	641.54
23+180.000	0	0	0	0	641.54
23+200.000	0	0	0	0	641.54
23+220.000	0	0	0	0	641.54
23+240.000	0	0	0	0	641.54
23+260.000	0	0	0	0	641.54
23+280.000	0	0	0	0	641.54
23+300.000	0	0	0	0	641.54
23+320.000	0	0	0	0	641.54

Ing. Enrique París
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
23+340.000	0	0	0	0	641.54
23+360.000	0	0	0	0	641.54
23+380.000	0	0	0	0	641.54
23+400.000	0	0	0	0	641.54
23+420.000	0	0	0	0	641.54
23+440.000	0	0	0.0301	0.3	641.84
23+460.000	0	0	0.0167	0.47	642.31
23+480.000	0	0	0.1469	1.64	643.95
23+500.000	0	0	0	1.47	645.42
23+520.000	0	0	0	0	645.42
23+540.000	0	0	0	0	645.42
23+560.000	0	0	0	0	645.42
23+580.000	0	0	0.0094	0.09	645.51
23+600.000	0	0	0.0807	0.9	646.41
23+620.000	0	0	0.8156	8.96	655.37
23+640.000	0	0	2.2654	30.81	686.18
23+660.000	0	0	2.5008	47.66	733.84
23+680.000	0	0	3.2129	57.14	790.98
23+700.000	0	0	4.0214	72.34	863.32
23+720.000	0	0	4.4679	84.89	948.21
23+740.000	0	0	5.3488	98.17	1046.38
23+760.000	0	0	4.7395	100.88	1147.26
23+780.000	0	0	6.1699	110.94	1258.2
23+800.000	0	0	2.3654	85.35	1343.55
30+380.000	0	0	0.1624	0	0
30+400.000	0	0	0.8488	10.11	10.11
30+420.000	0	0	0.6761	15.25	25.36
30+440.000	0	0	0.6646	13.41	38.77
30+460.000	0	0	0.0783	7.43	46.2
30+480.000	0	0	0	0.78	46.98
30+500.000	0	0	0.6454	6.45	53.43
30+520.000	0	0	0	6.45	59.88
30+540.000	0	0	0.0272	0.27	60.15
30+560.000	0	0	0	0.27	60.42
30+580.000	0	0	0	0	60.42
30+600.000	0	0	0	0	60.42
30+620.000	0	0	0.0505	0.51	60.93
30+640.000	0	0	0.0411	0.92	61.85
30+660.000	0	0	0.0018	0.43	62.28
30+680.000	0	0	0	0.02	62.3
30+700.000	0	0	0	0	62.3

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
30+720.000	0	0	0.0291	0.29	62.59
30+740.000	0	0	0.1543	1.83	64.42
30+760.000	0	0	0.4594	6.14	70.56
30+780.000	0	0	0.8152	12.75	83.31
30+800.000	0	0	1.3199	21.35	104.66
30+820.000	0	0	1.2912	26.11	130.77
30+840.000	0	0	1.8295	31.21	161.98
30+860.000	0	0	1.8624	36.92	198.9
30+880.000	0	0	1.9649	38.27	237.17
30+900.000	0	0	2.4619	44.27	281.44
30+920.000	0	0	2.9471	54.09	335.53
30+940.000	0	0	2.6885	56.36	391.89
30+960.000	0	0	1.62	43.09	434.98
30+980.000	0	0	2.4728	40.93	475.91
31+000.000	0	0	2.6057	50.79	526.7
31+020.000	0	0	0.787	33.93	560.63
31+040.000	0	0	1.8621	26.49	587.12
31+060.000	0	0	1.6597	35.22	622.34
31+080.000	0	0	1.7435	34.03	656.37
31+100.000	0	0	1.2702	30.14	686.51
31+120.000	0	0	0.6089	18.79	705.3
31+140.000	0	0	0.1561	7.65	712.95
31+160.000	0	0	0.1657	3.22	716.17
31+180.000	0	0	0.0145	1.8	717.97
31+200.000	0	0	0	0.15	718.12
31+220.000	0	0	0	0	718.12
31+240.000	0	0	0	0	718.12
31+260.000	0	0	0	0	718.12
31+280.000	0	0	0.0151	0.15	718.27
31+300.000	0	0	0.0568	0.72	718.99
31+320.000	0	0	0	0.57	719.56
31+340.000	0	0	0.0026	0.03	719.59
31+360.000	0	0	0	0.03	719.62
31+380.000	0	0	0	0	719.62
31+400.000	0	0	0	0	719.62
31+420.000	0	0	0	0	719.62
31+440.000	0	0	0	0	719.62
31+460.000	0	0	0	0	719.62
31+480.000	0	0	0	0	719.62
31+500.000	0	0	0	0	719.62
31+520.000	0	0	0	0	719.62
31+540.000	0	0	0	0	719.62

Ing. Enrique Pari
Representante

Ing. Oscar A. Rubisan T.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
31+560.000	0	0	0	0	719.62
31+580.000	0	0	0	0	719.62
31+600.000	0	0	0	0	719.62
31+620.000	0	0	0	0	719.62
31+640.000	0	0	0	0	719.62
31+660.000	0	0	0	0	719.62
31+680.000	0	0	0.156	1.56	721.18
31+700.000	0	0	0	1.56	722.74
31+720.000	0	0	0.1664	1.66	724.4
31+740.000	0	0	2.3258	24.92	749.32
31+760.000	0	0	3.3967	57.23	806.55
31+780.000	0	0	4.521	79.18	885.73
31+800.000	0	0	5.1092	96.3	982.03
31+820.000	0	0	4.2596	93.69	1075.72
31+840.000	0	0	4.1413	84.01	1159.73
31+860.000	0	0	5.1549	92.96	1252.69
31+880.000	0	0	5.7205	108.75	1361.44
31+900.000	0	0	6.8116	125.32	1486.76
31+920.000	0	0	6.8582	136.7	1623.46
31+940.000	0	0	5.5655	124.24	1747.7
31+960.000	0	0	5.5938	111.59	1859.29
31+980.000	0	0	5.2745	108.68	1967.97
32+000.000	0	0	6.1633	114.38	2082.35
32+020.000	0	0	6.4483	126.12	2208.47
32+040.000	0	0	5.9921	124.4	2332.87
32+060.000	0	0	5.1475	111.4	2444.27
32+080.000	0	0	4.0027	91.5	2535.77
32+100.000	0	0	2.3546	63.57	2599.34
32+120.000	0	0	1.7935	41.48	2640.82
32+140.000	0	0	0.1987	19.92	2660.74
32+160.000	0	0	0	1.99	2662.73
32+180.000	0	0	0	0	2662.73
32+200.000	0	0	0	0	2662.73
32+220.000	0	0	0.0091	0.09	2662.82
32+240.000	0	0	0	0.09	2662.91
32+260.000	0	0	0	0	2662.91
32+280.000	0	0	0	0	2662.91
32+300.000	0	0	0	0	2662.91
32+320.000	0	0	0	0	2662.91
32+340.000	0	0	0	0	2662.91
32+360.000	0	0	0	0	2662.91
32+380.000	0	0	0	0	2662.91

Ing. Oscar A. Rubianti Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
32+400.000	0	0	0	0	2662.91
32+420.000	0	0	0	0	2662.91
32+440.000	0	0	0	0	2662.91
32+460.000	0	0	0	0	2662.91
32+480.000	0	0	0	0	2662.91
32+500.000	0	0	0	0	2662.91
32+520.000	0	0	0	0	2662.91
32+540.000	0	0	0	0	2662.91
32+560.000	0	0	0	0	2662.91
32+580.000	0	0	0	0	2662.91
32+600.000	0	0	0	0	2662.91
32+620.000	0	0	0	0	2662.91
32+640.000	0	0	0	0	2662.91
32+660.000	0	0	0	0	2662.91
32+680.000	0	0	0.0006	0.01	2662.92
32+700.000	0	0	0.3665	3.67	2666.59
32+720.000	0	0	0.8325	11.99	2678.58
32+740.000	0	0	1.0695	19.02	2697.6
32+760.000	0	0	0.8581	19.28	2716.88
32+780.000	0	0	1.7856	26.44	2743.32
32+800.000	0	0	3.1447	49.3	2792.62
32+820.000	0	0	3.386	65.31	2857.93
32+840.000	0	0	3.3527	67.39	2925.32
32+860.000	0	0	3.7991	71.52	2996.84
32+880.000	0	0	3.0034	68.03	3064.87
32+900.000	0	0	1.0821	40.86	3105.73
32+920.000	0	0	0	10.82	3116.55
32+940.000	0	0	1.0709	10.71	3127.26
32+960.000	0	0	3.5653	46.36	3173.62
32+980.000	0	0	5.1857	87.51	3261.13
33+000.000	0	0	4.8202	100.06	3361.19
33+020.000	0	0	5.4624	102.83	3464.02
33+040.000	0	0	6.5815	120.44	3584.46
33+060.000	0	0	7.0281	136.1	3720.56
33+080.000	0	0	7.6482	146.76	3867.32
33+100.000	0	0	8.3944	160.43	4027.75
33+120.000	0	0	8.3877	167.82	4195.57
33+140.000	0	0	8.4983	168.86	4364.43
33+160.000	0	0	3.4499	119.48	4483.91
33+180.000	0	0	4.1977	76.48	4560.39
33+200.000	0	0	5.7025	99	4659.39
33+220.000	0	0	7.3855	130.88	4790.27

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
33+240.000	0	0	6.6963	140.82	4931.09
33+260.000	0	0	5.2224	119.19	5050.28
33+280.000	0	0	3.3316	85.54	5135.82
33+300.000	0	0	2.6176	59.49	5195.31
33+320.000	0	0	1.7567	43.74	5239.05
33+340.000	0	0	0.5151	22.72	5261.77
33+360.000	0	0	0.02	5.35	5267.12
33+380.000	0	0	0	0.2	5267.32
33+400.000	0	0	0	0	5267.32
33+420.000	0	0	0	0	5267.32
33+440.000	0	0	0	0	5267.32
33+460.000	0	0	0	0	5267.32
33+480.000	0	0	0	0	5267.32
33+500.000	0	0	0	0	5267.32
33+520.000	0	0	0	0	5267.32
33+540.000	0	0	0	0	5267.32
33+560.000	0	0	0	0	5267.32
33+580.000	0	0	0	0	5267.32
33+600.000	0	0	0	0	5267.32
33+620.000	0	0	0	0	5267.32
33+640.000	0	0	0	0	5267.32
33+660.000	0	0	0	0	5267.32
33+680.000	0	0	0	0	5267.32
33+700.000	0	0	0	0	5267.32
33+720.000	0	0	0	0	5267.32
33+740.000	0	0	0	0	5267.32
33+760.000	0	0	0	0	5267.32
33+780.000	0	0	0	0	5267.32
33+800.000	0	0	0	0	5267.32
33+820.000	0	0	0	0	5267.32
33+840.000	0	0	0	0	5267.32
33+860.000	0	0	0.0891	0.89	5268.21
33+880.000	0	0	0.0493	1.38	5269.59
33+900.000	0	0	0	0.49	5270.08
33+920.000	0	0	0	0	5270.08
33+940.000	0	0	0	0	5270.08
33+960.000	0	0	0	0	5270.08
33+980.000	0	0	0	0	5270.08
34+000.000	0	0	0	0	5270.08
34+020.000	0	0	0	0	5270.08
34+040.000	0	0	0	0	5270.08
34+060.000	0	0	0	0	5270.08

Ing. Oscar A. Rebiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
34+080.000	0	0	0	0	5270.08
34+100.000	0	0	0	0	5270.08
34+120.000	0	0	0	0	5270.08
34+140.000	0	0	0	0	5270.08
34+160.000	0	0	0	0	5270.08
34+180.000	0	0	0	0	5270.08
34+200.000	0	0	0	0	5270.08
34+220.000	0	0	0	0	5270.08
34+240.000	0	0	0	0	5270.08
34+260.000	0	0	0	0	5270.08
34+280.000	0	0	0	0	5270.08
34+300.000	0	0	0	0	5270.08
34+320.000	0	0	0	0	5270.08
34+340.000	0	0	0	0	5270.08
34+360.000	0	0	0	0	5270.08
34+380.000	0	0	0	0	5270.08
34+400.000	0	0	0	0	5270.08
34+420.000	0	0	0	0	5270.08
34+440.000	0	0	0	0	5270.08
34+460.000	0	0	0	0	5270.08
34+480.000	0	0	0	0	5270.08
34+500.000	0	0	0	0	5270.08
34+520.000	0	0	0	0	5270.08
34+540.000	0	0	0	0	5270.08
34+560.000	0	0	0	0	5270.08
34+580.000	0	0	0	0	5270.08
34+600.000	0	0	0	0	5270.08
34+620.000	0	0	0	0	5270.08
34+640.000	0	0	0	0	5270.08
34+660.000	0	0	0	0	5270.08
34+680.000	0	0	0	0	5270.08
34+700.000	0	0	0	0	5270.08
34+720.000	0	0	0	0	5270.08
34+740.000	0	0	0	0	5270.08
34+760.000	0	0	0	0	5270.08
34+780.000	0	0	0.2514	2.51	5272.59
34+800.000	0	0	0	2.51	5275.1
34+820.000	0	0	0.6711	6.71	5281.81
34+840.000	0	0	0.0249	6.96	5288.77
34+860.000	0	0	0.0132	0.38	5289.15
34+880.000	0	0	2.6674	26.81	5315.96
34+900.000	0	0	2.1328	48	5363.96

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
34+920.000	0	0	0.7986	29.31	5393.27
34+940.000	0	0	0.1071	9.06	5402.33
34+960.000	0	0	0	1.02	5403.35
34+980.000	0	0	0	0	5403.35
35+000.000	0	0	0	0	5403.35
35+020.000	0	0	0	0	5403.35

Ing. Enrique Parisi
Repres[illegible] Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Se adjuntan en el presente Anexo3 los cómputos de las cantidades de los ítems que sufrieron variación en más en relación al contrato y de los ítems nuevos que fueron incorporados al presente convenio.

Item 1.6 Terraplén: se adjuntan planillas de cálculos.

Tabla 1.6.1 – Volumen con previa antes de limpieza

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
0+006.900	0	0	28.09	0.00	0
0+010.000	0	0	27.31	84.78	84.78
0+015.000	0	0	26.39	134.25	219.03
0+020.000	0	0	23.82	125.51	344.54
0+025.000	0	0	14.26	95.18	439.72
0+030.000	0	0	9.28	58.85	498.57
0+035.000	0	0	5.91	37.98	536.55
0+040.000	0	0	7.73	34.11	570.66
0+045.000	0	0	11.4	47.82	618.48
0+050.000	0	0	14.65	65.13	683.61
0+055.000	0	0	18.21	82.16	765.77
0+060.000	0	0	20.43	96.59	862.36
0+065.000	0	0	23.03	108.65	971.01
0+070.000	0	0	23.7	116.83	1087.84
0+075.000	0	0	24.18	119.72	1207.56
0+080.000	0	0	23.45	124.09	1331.65
0+085.000	0	0	25.5	127.39	1459.04
0+090.000	0	0	25.72	128.06	1587.1
0+095.000	0	0	26.46	130.44	1717.54
0+100.000	0	0	27.7	135.39	1852.93
0+105.000	0	0	28.36	140.15	1993.08
0+110.000	0	0	28.4	141.89	2134.97
0+115.000	0	0	27.81	140.52	2275.49
0+120.000	0	0	27.18	137.47	2412.96
0+125.000	0	0	26.78	134.90	2547.86
0+130.000	0	0	27.08	134.66	2682.52
0+135.000	0	0	26.95	135.07	2817.59
0+140.000	0	0	26.66	134.03	2951.62
0+145.000	0	0	25.94	131.50	3083.12
0+150.000	0	0	24.7	126.60	3209.72
0+155.000	0	0	23.74	121.12	3330.84
0+160.000	0	0	22.83	116.43	3447.27
0+180.000	0	0	18.32	411.45	3858.72
0+860.000	0	0	0	0	0
0+880.000	0	0	0	0	0

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
0+900.000	0	0	0	0	0
0+920.000	0	0	0	0	0
0+940.000	0	0	0	0	0
0+960.000	0	0	0	0	0
0+980.000	0	0	0	0	0
1+000.000	0	0	0	0	0
1+020.000	0	0	0	0	0
1+040.000	0	0	0	0	0
1+060.000	0	0	0	0	0
1+080.000	0	0	0	0	0
1+100.000	0	0	0	0	0
1+120.000	0	0	0	0	0
1+140.000	0	0	0	0	0
1+160.000	0	0	0.3842	3.84	3.84
1+180.000	0	0	0.3586	7.43	11.27
1+200.000	0	0	0.0148	3.73	15
1+800.000	0	0	0	0	0
1+820.000	0	0	0	0	0
1+840.000	0	0	0	0	0
1+860.000	0	0	0	0	0
1+880.000	0	0	0	0	0
1+900.000	0	0	0	0	0
1+920.000	0	0	0	0	0
1+940.000	0	0	0	0	0
1+960.000	0	0	0	0	0
1+980.000	0	0	0	0	0
2+000.000	0	0	0	0	0
2+020.000	0	0	0	0	0
2+040.000	0	0	0	0	0
2+060.000	0	0	0	0	0
2+080.000	0	0	0	0	0
2+100.000	0	0	0	0	0
2+120.000	0	0	0	0	0
2+140.000	0	0	0	0	0
2+160.000	0	0	0.006	0.06	0.06
2+180.000	0	0	0	0.06	0.12
2+200.000	0	0	0	0	0.12
2+220.000	0	0	0.1861	1.86	1.98
2+240.000	0	0	0.0441	2.3	4.28
2+260.000	0	0	0.0917	1.36	5.64
2+280.000	0	0	0.1463	2.38	8.02

Ing. Oscar A. Rubjani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Arrigo
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
2+300.000	0	0	0	1.46	9.48
2+320.000	0	0	0	0	9.48
2+340.000	0	0	0	0	9.48
2+360.000	0	0	0	0	9.48
2+380.000	0	0	0	0	9.48
2+400.000	0	0	0	0	9.48
2+420.000	0	0	0	0	9.48
2+440.000	0	0	0	0	9.48
2+460.000	0	0	0	0	9.48
2+480.000	0	0	0.061	0.61	10.09
2+500.000	0	0	0.0828	1.44	11.53
2+520.000	0	0	0.0746	1.57	13.1
2+540.000	0	0	0.0008	0.75	13.85
2+560.000	0	0	0	0.02	13.87
2+580.000	0	0	0	0	13.87
2+600.000	0	0	0	0	13.87
3+040.000	0	0	0.2658	0	0
3+060.000	0	0	0.1577	4.24	4.24
3+080.000	0	0	0.1975	3.55	7.79
3+100.000	0	0	0.493	6.91	14.7
3+120.000	0	0	0.6732	11.66	26.36
3+140.000	0	0	1.5208	21.94	48.3
3+160.000	0	0	1.5715	30.92	79.22
3+180.000	0	0	1.1193	26.91	106.13
3+200.000	0	0	0.1161	12.35	118.48
3+220.000	0	0	0.5078	6.24	124.72
3+240.000	0	0	0	5.08	129.8
3+260.000	0	0	0	0	129.8
3+280.000	0	0	0	0	129.8
3+300.000	0	0	0	0	129.8
3+320.000	0	0	0.0022	0.02	129.82
3+340.000	0	0	0.0805	0.83	130.65
3+360.000	0	0	0	0.81	131.46
3+380.000	0	0	0.2867	2.87	134.33
3+400.000	0	0	0	2.87	137.2
3+420.000	0	0	0.3468	3.47	140.67
3+440.000	0	0	0	3.47	144.14
3+460.000	0	0	0	0	144.14
3+480.000	0	0	0	0	144.14
3+500.000	0	0	0.5065	5.07	149.21
3+520.000	0	0	0	5.07	154.28

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
3+540.000	0	0	0	0	154.28
3+560.000	0	0	0.0082	0.08	154.36
3+580.000	0	0	0.0427	0.51	154.87
3+600.000	0	0	0.4811	5.24	160.11
3+620.000	0	0	0.0182	4.99	165.1
3+640.000	0	0	0.1348	1.53	166.63
3+660.000	0	0	0	1.35	167.98
3+680.000	0	0	0	0	167.98
3+700.000	0	0	0	0	167.98
3+720.000	0	0	0	0	167.98
3+740.000	0	0	0	0	167.98
3+760.000	0	0	0.0606	0.61	168.59
3+780.000	0	0	0.4417	5.02	173.61
3+800.000	0	0	0.0787	5.2	178.81
3+820.000	0	0	0	0.79	179.6
3+840.000	0	0	0	0	179.6
3+860.000	0	0	0	0	179.6
3+880.000	0	0	0	0	179.6
3+900.000	0	0	0.1375	1.38	180.98
3+920.000	0	0	0	1.38	182.36
3+940.000	0	0	0.0055	0.06	182.42
3+960.000	0	0	0	0.06	182.48
3+980.000	0	0	0	0	182.48
4+000.000	0	0	0	0	182.48
4+020.000	0	0	0.3284	3.28	185.76
4+040.000	0	0	0	3.28	189.04
4+060.000	0	0	0	0	189.04
4+080.000	0	0	0	0	189.04
4+100.000	0	0	0.3337	3.34	192.38
4+120.000	0	0	0.159	4.93	197.31
4+140.000	0	0	0	1.59	198.9
4+160.000	0	0	0	0	198.9
4+180.000	0	0	0	0	198.9
4+200.000	0	0	0	0	198.9
4+220.000	0	0	0.3848	3.85	202.75
4+240.000	0	0	0.5394	9.24	211.99
4+260.000	0	0	0.1684	7.08	219.07
4+280.000	0	0	0.0451	2.14	221.21
4+300.000	0	0	0	0.45	221.66
4+320.000	0	0	0	0	221.66
4+340.000	0	0	0	0	221.66
4+360.000	0	0	0	0	221.66

Ing. Oscar A. Rubiano T.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
4+380.000	0	0	0	0	221.66
4+400.000	0	0	0	0	221.66
4+420.000	0	0	0	0	221.66
4+440.000	0	0	0	0	221.66
4+460.000	0	0	0	0	221.66
4+480.000	0	0	0.0352	0.35	222.01
4+500.000	0	0	0.0846	1.2	223.21
4+520.000	0	0	0	0.85	224.06
4+540.000	0	0	0.0373	0.37	224.43
4+560.000	0	0	0.1028	1.4	225.83
4+580.000	0	0	0	1.03	226.86
4+600.000	0	0	0	0	226.86
4+620.000	0	0	0.4549	4.55	231.41
4+640.000	0	0	0.2773	7.32	238.73
4+660.000	0	0	0.0015	2.79	241.52
4+680.000	0	0	0	0.02	241.54
4+700.000	0	0	0	0	241.54
4+720.000	0	0	0.1863	1.86	243.4
4+740.000	0	0	0.188	3.74	247.14
4+760.000	0	0	0.2092	3.97	251.11
4+780.000	0	0	0.0592	2.68	253.79
4+800.000	0	0	0	0.59	254.38
4+820.000	0	0	0.0002	0	254.38
4+840.000	0	0	0	0	254.38
4+860.000	0	0	0	0	254.38
4+880.000	0	0	0	0	254.38
4+900.000	0	0	0	0	254.38
4+920.000	0	0	0	0	254.38
4+940.000	0	0	0	0	254.38
4+960.000	0	0	0	0	254.38
4+980.000	0	0	0	0	254.38
5+000.000	0	0	0	0	254.38
5+020.000	0	0	0.0024	0.02	254.4
5+040.000	0	0	0	0.02	254.42
5+060.000	0	0	0	0	254.42
5+080.000	0	0	0	0	254.42
5+100.000	0	0	0.0018	0.02	254.44
5+120.000	0	0	0	0.02	254.46
5+140.000	0	0	0	0	254.46
5+160.000	0	0	0	0	254.46
5+180.000	0	0	0	0	254.46
5+200.000	0	0	0	0	254.46

Enrique Pa...

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
5+220.000	0	0	0	0	254.46
5+240.000	0	0	0	0	254.46
5+260.000	0	0	0	0	254.46
5+280.000	0	0	0	0	254.46
5+300.000	0	0	0	0	254.46
5+320.000	0	0	0	0	254.46
5+340.000	0	0	0	0	254.46
5+360.000	0	0	0	0	254.46
5+380.000	0	0	0	0	254.46
5+400.000	0	0	0	0	254.46
5+420.000	0	0	0	0	254.46
5+440.000	0	0	0	0	254.46
5+460.000	0	0	0	0	254.46
5+480.000	0	0	0	0	254.46
5+500.000	0	0	0	0	254.46
5+520.000	0	0	0	0	254.46
5+540.000	0	0	0	0	254.46
5+560.000	0	0	0	0	254.46
5+580.000	0	0	0	0	254.46
5+600.000	0	0	0	0	254.46
5+620.000	0	0	0	0	254.46
5+640.000	0	0	0	0	254.46
5+660.000	0	0	0	0	254.46
5+680.000	0	0	0	0	254.46
5+700.000	0	0	0	0	254.46
5+720.000	0	0	0	0	254.46
5+740.000	0	0	0.0727	0.73	255.19
5+760.000	0	0	0	0.73	255.92
5+780.000	0	0	0	0	255.92
5+800.000	0	0	0	0	255.92
5+820.000	0	0	0.0032	0.03	255.95
5+840.000	0	0	0	0.03	255.98
5+860.000	0	0	0.196	1.96	257.94
5+880.000	0	0	0.5381	7.34	265.28
5+900.000	0	0	0.6499	11.88	277.16
5+920.000	0	0	0.6285	12.78	289.94
5+940.000	0	0	0.4284	10.57	300.51
5+960.000	0	0	0.3759	8.04	308.55
5+980.000	0	0	0	3.76	312.31
6+000.000	0	0	0	0	312.31
6+020.000	0	0	0	0	312.31
6+040.000	0	0	0	0	312.31

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
6+060.000	0	0	0	0	312.31
6+080.000	0	0	0	0	312.31
6+100.000	0	0	0	0	312.31
6+120.000	0	0	0	0	312.31
6+140.000	0	0	0	0	312.31
6+160.000	0	0	0	0	312.31
6+180.000	0	0	0	0	312.31
6+200.000	0	0	0	0	312.31
6+220.000	0	0	0	0	312.31
6+240.000	0	0	0	0	312.31
6+260.000	0	0	0	0	312.31
6+280.000	0	0	0	0	312.31
6+300.000	0	0	0	0	312.31
6+320.000	0	0	0	0	312.31
6+340.000	0	0	0	0	312.31
6+360.000	0	0	0	0	312.31
6+380.000	0	0	0	0	312.31
6+400.000	0	0	0	0	312.31
6+420.000	0	0	0	0	312.31
6+440.000	0	0	0	0	312.31
6+460.000	0	0	0	0	312.31
6+480.000	0	0	0	0	312.31
6+500.000	0	0	0	0	312.31
6+520.000	0	0	0	0	312.31
6+540.000	0	0	0	0	312.31
6+560.000	0	0	0	0	312.31
6+580.000	0	0	0	0	312.31
6+600.000	0	0	0	0	312.31
6+620.000	0	0	0	0	312.31
6+640.000	0	0	0	0	312.31
6+660.000	0	0	0	0	312.31
6+680.000	0	0	0	0	312.31
6+700.000	0	0	0	0	312.31
6+720.000	0	0	0	0	312.31
6+740.000	0	0	0	0	312.31
6+760.000	0	0	0	0	312.31
6+780.000	0	0	0	0	312.31
6+800.000	0	0	0	0	312.31
6+820.000	0	0	0	0	312.31
6+840.000	0	0	0	0	312.31
6+860.000	0	0	0	0	312.31
6+880.000	0	0	0	0	312.31

Ing. Oscar A. Kubiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
6+900.000	0	0	0	0	312.31
6+920.000	0	0	0	0	312.31
6+940.000	0	0	0	0	312.31
6+960.000	0	0	0	0	312.31
6+980.000	0	0	0	0	312.31
7+000.000	0	0	0	0	312.31
7+020.000	0	0	0	0	312.31
7+040.000	0	0	0	0	312.31
7+060.000	0	0	0	0	312.31
7+080.000	0	0	0	0	312.31
7+100.000	0	0	0	0	312.31
7+120.000	0	0	0	0	312.31
7+140.000	0	0	0.0094	0.09	312.4
7+160.000	0	0	0	0.09	312.49
7+180.000	0	0	0	0	312.49
7+200.000	0	0	0	0	312.49
7+220.000	0	0	0	0	312.49
7+240.000	0	0	0	0	312.49
7+260.000	0	0	0	0	312.49
7+280.000	0	0	0.0069	0.07	312.56
7+300.000	0	0	0.1841	1.91	314.47
7+320.000	0	0	0.4725	6.57	321.04
7+340.000	0	0	0.0066	4.79	325.83
7+360.000	0	0	0	0.07	325.9
7+380.000	0	0	0	0	325.9
7+400.000	0	0	0	0	325.9
7+420.000	0	0	0	0	325.9
7+440.000	0	0	0	0	325.9
7+460.000	0	0	0	0	325.9
7+480.000	0	0	0	0	325.9
7+500.000	0	0	0	0	325.9
7+520.000	0	0	0	0	325.9
7+540.000	0	0	0	0	325.9
7+560.000	0	0	0	0	325.9
7+580.000	0	0	0	0	325.9
7+600.000	0	0	0	0	325.9
7+620.000	0	0	0	0	325.9
7+640.000	0	0	0	0	325.9
7+660.000	0	0	0	0	325.9
7+680.000	0	0	0.3578	3.58	329.48
7+700.000	0	0	0	3.58	333.06
7+720.000	0	0	0	0	333.06

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
7+740.000	0	0	0	0	333.06
7+760.000	0	0	0	0	333.06
7+780.000	0	0	0.0798	0.8	333.86
7+800.000	0	0	0.0925	1.72	335.58
7+820.000	0	0	0.0361	1.29	336.87
7+840.000	0	0	0.024	0.6	337.47
7+860.000	0	0	0	0.24	337.71
7+880.000	0	0	0	0	337.71
7+900.000	0	0	0	0	337.71
7+920.000	0	0	0.113	1.13	338.84
7+940.000	0	0	0.0015	1.15	339.99
7+960.000	0	0	0	0.02	340.01
7+980.000	0	0	0	0	340.01
8+000.000	0	0	0	0	340.01
8+020.000	0	0	0	0	340.01
8+040.000	0	0	0	0	340.01
8+060.000	0	0	0	0	340.01
8+080.000	0	0	0	0	340.01
8+100.000	0	0	0	0	340.01
8+120.000	0	0	0	0	340.01
8+140.000	0	0	0	0	340.01
8+160.000	0	0	0	0	340.01
8+180.000	0	0	0	0	340.01
8+200.000	0	0	0.2638	2.64	342.65
8+220.000	0	0	3.8112	40.75	383.4
8+240.000	0	0	11.2464	150.58	533.98
8+260.000	0	0	16.1623	274.09	808.07
8+280.000	0	0	17.8683	340.31	1148.38
8+300.000	0	0	17.985	358.53	1506.91
8+320.000	0	0	20.7631	387.48	1894.39
8+340.000	0	0	21.7612	425.24	2319.63
8+360.000	0	0	21.2835	430.45	2750.08
8+380.000	0	0	20.9481	422.32	3172.4
8+400.000	0	0	22.5121	434.6	3607
8+420.000	0	0	22.6735	451.86	4058.86
8+440.000	0	0	20.8573	435.31	4494.17
8+460.000	0	0	18.0088	388.66	4882.83
8+480.000	0	0	16.8916	349	5231.83
8+500.000	0	0	15.234	321.26	5553.09
8+520.000	0	0	15.5133	307.47	5860.56
8+540.000	0	0	14.6595	301.73	6162.29
8+560.000	0	0	11.5933	262.53	6424.82

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Cesar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
8+580.000	0	0	11.967	235.6	6660.42
8+600.000	0	0	11.0516	230.19	6890.61
8+620.000	0	0	9.0394	200.91	7091.52
8+640.000	0	0	8.3639	174.03	7265.55
8+660.000	0	0	6.9085	152.72	7418.27
8+680.000	0	0	6.3198	132.28	7550.55
8+700.000	0	0	4.9305	112.5	7663.05
8+720.000	0	0	3.3731	83.04	7746.09
8+740.000	0	0	1.2807	46.54	7792.63
8+760.000	0	0	0.3179	15.99	7808.62
8+780.000	0	0	0.005	3.23	7811.85
8+800.000	0	0	0	0.05	7811.9
8+820.000	0	0	0.0938	0.94	7812.84
8+840.000	0	0	0.004	0.98	7813.82
8+860.000	0	0	0	0.04	7813.86
8+880.000	0	0	0.0089	0.09	7813.95
8+900.000	0	0	0.0434	0.52	7814.47
8+920.000	0	0	0	0.43	7814.9
8+940.000	0	0	0	0	7814.9
8+960.000	0	0	0	0	7814.9
8+980.000	0	0	0.0307	0.31	7815.21
9+000.000	0	0	0.0051	0.36	7815.57
9+020.000	0	0	0.1229	1.28	7816.85
9+040.000	0	0	0.0344	1.57	7818.42
9+060.000	0	0	0.2097	2.44	7820.86
9+080.000	0	0	0.0256	2.35	7823.21
9+100.000	0	0	0.0911	1.17	7824.38
9+120.000	0	0	0.9233	10.14	7834.52
9+140.000	0	0	0.8822	18.06	7852.58
9+160.000	0	0	0.7159	15.98	7868.56
9+180.000	0	0	0.3311	10.47	7879.03
9+200.000	0	0	0	3.31	7882.34
9+220.000	0	0	0.1685	1.69	7884.03
9+240.000	0	0	0.073	2.42	7886.45
9+260.000	0	0	0	0.73	7887.18
9+280.000	0	0	0	0	7887.18
9+300.000	0	0	0	0	7887.18
9+320.000	0	0	0	0	7887.18
9+340.000	0	0	0	0	7887.18
9+360.000	0	0	0	0	7887.18
9+380.000	0	0	0	0	7887.18
9+400.000	0	0	0.0172	0.17	7887.35

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

Ing. Enrique Paris
Representante Le

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
9+420.000	0	0	0.842	8.59	7895.94
9+440.000	0	0	1.8178	26.6	7922.54
9+460.000	0	0	1.8856	37.03	7959.57
9+480.000	0	0	1.0896	29.75	7989.32
9+500.000	0	0	0.4649	15.55	8004.87
9+520.000	0	0	0.049	5.14	8010.01
9+540.000	0	0	0.1319	1.81	8011.82
9+560.000	0	0	0.3066	4.39	8016.21
9+580.000	0	0	1.5047	18.11	8034.32
9+600.000	0	0	3.1362	46.41	8080.73
9+620.000	0	0	3.4357	65.72	8146.45
9+640.000	0	0	3.6112	70.47	8216.92
9+660.000	0	0	3.3832	69.94	8286.86
9+680.000	0	0	2.8597	62.43	8349.29
9+700.000	0	0	1.6121	44.72	8394.01
9+720.000	0	0	0.865	24.77	8418.78
9+740.000	0	0	0.6481	15.13	8433.91
9+760.000	0	0	0.6478	12.96	8446.87
9+780.000	0	0	1.3738	20.22	8467.09
9+800.000	0	0	0.8564	22.3	8489.39
9+820.000	0	0	0.6833	15.4	8504.79
9+840.000	0	0	0.4098	10.93	8515.72
9+860.000	0	0	0.2646	6.74	8522.46
9+880.000	0	0	0.667	9.32	8531.78
9+900.000	0	0	0.0292	6.96	8538.74
9+920.000	0	0	0.305	3.34	8542.08
9+940.000	0	0	0.4964	8.01	8550.09
9+960.000	0	0	1.1786	16.75	8566.84
9+980.000	0	0	1.7998	29.78	8596.62
10+000.000	0	0	0	18	8614.62
10+020.000	0	0	0.2374	2.37	8616.99
10+040.000	0	0	0.228	4.65	8621.64
10+060.000	0	0	0.1073	3.35	8624.99
10+080.000	0	0	0.2387	3.46	8628.45
10+100.000	0	0	1.2476	14.86	8643.31
10+120.000	0	0	2.2162	34.64	8677.95
10+140.000	0	0	2.6089	48.25	8726.2
10+160.000	0	0	2.5269	51.36	8777.56
10+180.000	0	0	0.9908	35.18	8812.74
10+200.000	0	0	1.9768	29.68	8842.42
10+220.000	0	0	1.1522	31.29	8873.71
10+240.000	0	0	0.4879	16.4	8890.11

Ing. Oscar A. Rublani Y.
Representante Legal

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
10+260.000	0	0	0.5058	9.94	8900.05
10+280.000	0	0	0.0528	5.59	8905.64
10+300.000	0	0	0.1001	1.53	8907.17
10+320.000	0	0	0.024	1.24	8908.41
10+340.000	0	0	0.1332	1.57	8909.98
10+360.000	0	0	0	1.33	8911.31
10+380.000	0	0	0.0044	0.04	8911.35
10+400.000	0	0	0.4034	4.08	8915.43
10+420.000	0	0	0.0018	4.05	8919.48
10+440.000	0	0	0.3634	3.65	8923.13
10+460.000	0	0	0.193	5.56	8928.69
10+480.000	0	0	0.0773	2.7	8931.39
10+500.000	0	0	0.1323	2.1	8933.49
10+520.000	0	0	0	1.32	8934.81
10+540.000	0	0	0.4154	4.15	8938.96
10+560.000	0	0	0	4.15	8943.11
10+580.000	0	0	0.0181	0.18	8943.29
10+600.000	0	0	0.0215	0.4	8943.69
10+620.000	0	0	0.0085	0.3	8943.99
10+640.000	0	0	0	0.09	8944.08
10+660.000	0	0	0.0168	0.17	8944.25
10+680.000	0	0	0.0353	0.52	8944.77
10+700.000	0	0	0.0715	1.07	8945.84
10+720.000	0	0	0.0067	0.78	8946.62
10+740.000	0	0	0.1774	1.84	8948.46
10+760.000	0	0	0.2374	4.15	8952.61
10+780.000	0	0	0	2.37	8954.98
10+800.000	0	0	0.2099	2.1	8957.08
10+820.000	0	0	0.2325	4.42	8961.5
10+840.000	0	0	0.2053	4.38	8965.88
10+860.000	0	0	0.0754	2.81	8968.69
10+880.000	0	0	0.1585	2.34	8971.03
10+900.000	0	0	0.3774	5.36	8976.39
10+920.000	0	0	0.3744	7.52	8983.91
10+940.000	0	0	0.3983	7.73	8991.64
10+960.000	0	0	0.7447	11.43	9003.07
10+980.000	0	0	0.055	8	9011.07
11+000.000	0	0	0.0817	1.37	9012.44
11+020.000	0	0	0.4882	5.7	9018.14
11+040.000	0	0	0.2134	7.02	9025.16
11+060.000	0	0	0.0836	2.97	9028.13
11+080.000	0	0	0.0178	1.01	9029.14

Ing. Rodolfo Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
11+100.000	0	0	0.2955	3.13	9032.27
11+740.000	0	0	0	0	0
11+760.000	0	0	0	0	0
11+780.000	0	0	0	0	0
11+800.000	0	0	0.0001	0	0
11+820.000	0	0	0	0	0
11+840.000	0	0	0	0	0
11+860.000	0	0	0	0	0
11+880.000	0	0	0	0	0
11+900.000	0	0	0	0	0
11+920.000	0	0	0.0265	0	0
11+940.000	0	0	0.2125	0.27	0.27
11+960.000	0	0	0.2321	2.39	2.66
11+980.000	0	0	1.1305	4.45	7.11
12+000.000	0	0	1.2455	13.63	20.74
12+020.000	0	0	0	23.76	44.5
12+040.000	0	0	0.3437	31.78	76.28
12+060.000	0	0	1.2244	15.68	91.96
12+080.000	0	0	2.2154	34.4	126.36
12+100.000	0	0	2.4394	46.55	172.91
12+120.000	0	0	5.6732	81.13	254.04
12+140.000	0	0	0.0068	56.8	310.84
12+160.000	0	0	6.2894	62.96	373.8
12+180.000	0	0	7.7678	140.57	514.37
12+200.000	0	0	11.29	190.58	704.95
12+220.000	0	0	7.9515	192.42	897.37
12+240.000	0	0	4.8803	128.32	1025.69
12+260.000	0	0	2.249	71.29	1096.98
12+280.000	0	0	0	22.49	1119.47
12+300.000	0	0	0	0	1119.47
12+320.000	0	0	0	0	1119.47
12+340.000	0	0	0	0	1119.47
12+360.000	0	0	0.2678	2.68	1122.15
12+380.000	0	0	0	2.68	1124.83
12+400.000	0	0	0	0	1124.83
12+420.000	0	0	0	0	1124.83
12+440.000	0	0	4.8389	48.39	1173.22
12+460.000	0	0	6.5818	114.21	1287.43
12+480.000	0	0	7.7605	143.42	1430.85
12+500.000	0	0	7.0359	147.96	1578.81
12+520.000	0	0	8.8808	159.17	1737.98

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
12+540.000	0	0	8.9663	178.47	1916.45
12+560.000	0	0	8.9055	178.72	2095.17
12+580.000	0	0	10.0933	189.99	2285.16
12+600.000	0	0	10.5323	206.26	2491.42
12+620.000	0	0	6.5092	170.42	2661.84
12+640.000	0	0	3.4925	100.02	2761.86
12+660.000	0	0	3.0913	65.84	2827.7
12+680.000	0	0	1.9752	50.67	2878.37
12+700.000	0	0	0.8394	28.15	2906.52
12+720.000	0	0	0.1763	10.16	2916.68
12+740.000	0	0	0.0468	2.23	2918.91
12+760.000	0	0	0.6621	7.09	2926
12+780.000	0	0	0.5232	11.85	2937.85
12+800.000	0	0	0.2974	8.21	2946.06
12+820.000	0	0	0	2.97	2949.03
12+840.000	0	0	0	0	2949.03
12+860.000	0	0	0.3348	3.35	2952.38
12+880.000	0	0	0	3.35	2955.73
12+900.000	0	0	0	0	2955.73
12+920.000	0	0	0.018	0.18	2955.91
12+940.000	0	0	0.0894	1.07	2956.98
12+960.000	0	0	0	0.89	2957.87
12+980.000	0	0	0	0	2957.87
13+000.000	0	0	0	0	2957.87
13+020.000	0	0	0.094	0.94	2958.81
13+040.000	0	0	0	0.94	2959.75
13+060.000	0	0	0	0	2959.75
13+080.000	0	0	0	0	2959.75
13+100.000	0	0	0	0	2959.75
13+120.000	0	0	0.0116	0.12	2959.87
13+140.000	0	0	0.0131	0.25	2960.12
13+160.000	0	0	0	0.13	2960.25
13+180.000	0	0	0	0	2960.25
13+200.000	0	0	0	0	2960.25
13+220.000	0	0	0	0	2960.25
13+240.000	0	0	0.0601	0.6	2960.85
13+260.000	0	0	0.0305	0.91	2961.76
13+280.000	0	0	0.035	0.66	2962.42
13+300.000	0	0	0	0.35	2962.77
13+320.000	0	0	0	0	2962.77
13+340.000	0	0	0.0027	0.03	2962.8
13+360.000	0	0	0	0.03	2962.83

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
13+380.000	0	0	0.1756	1.76	2964.59
13+400.000	0	0	0	1.76	2966.35
13+420.000	0	0	0	0	2966.35
13+440.000	0	0	0.0469	0.47	2966.82
13+460.000	0	0	0	0.47	2967.29
13+480.000	0	0	0	0	2967.29
13+500.000	0	0	0.0624	0.62	2967.91
13+520.000	0	0	0	0.62	2968.53
13+540.000	0	0	0.1842	1.84	2970.37
13+560.000	0	0	0.388	5.72	2976.09
13+580.000	0	0	0.4086	7.97	2984.06
13+600.000	0	0	0.4189	8.28	2992.34
13+620.000	0	0	0.4597	8.79	3001.13
13+640.000	0	0	0.0929	5.53	3006.66
13+660.000	0	0	0.2063	2.99	3009.65
13+680.000	0	0	0.3269	5.33	3014.98
13+700.000	0	0	0.2333	5.6	3020.58
13+720.000	0	0	0	2.33	3022.91
13+740.000	0	0	0.053	0.53	3023.44
13+760.000	0	0	0.1276	1.81	3025.25
13+780.000	0	0	0.0875	2.15	3027.4
13+800.000	0	0	0	0.88	3028.28
13+820.000	0	0	0	0	3028.28
13+840.000	0	0	0	0	3028.28
13+860.000	0	0	0	0	3028.28
13+880.000	0	0	0	0	3028.28
13+900.000	0	0	0	0	3028.28
13+920.000	0	0	0	0	3028.28
13+940.000	0	0	0	0	3028.28
13+960.000	0	0	0	0	3028.28
13+980.000	0	0	0	0	3028.28
14+000.000	0	0	0	0	3028.28
14+020.000	0	0	0	0	3028.28
14+040.000	0	0	0	0	3028.28
14+060.000	0	0	0	0	3028.28
14+080.000	0	0	0	0	3028.28
14+100.000	0	0	0.4446	4.45	3032.73
14+120.000	0	0	0.0022	4.47	3037.2
14+140.000	0	0	0.0398	0.42	3037.62
14+160.000	0	0	0.036	0.76	3038.38
14+180.000	0	0	0	0.36	3038.74
14+200.000	0	0	0	0	3038.74

Ing. Enrique Parisi

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
14+220.000	0	0	0	0	3038.74
14+240.000	0	0	0	0	3038.74
14+260.000	0	0	0.0243	0.24	3038.98
14+280.000	0	0	0.0468	0.71	3039.69
14+300.000	0	0	0	0.47	3040.16
14+320.000	0	0	0.0005	0.01	3040.17
14+340.000	0	0	0.0051	0.06	3040.23
14+360.000	0	0	0.024	0.29	3040.52
14+380.000	0	0	0.0411	0.65	3041.17
14+400.000	0	0	0.1556	1.97	3043.14
14+420.000	0	0	0.2353	3.91	3047.05
14+440.000	0	0	0	2.35	3049.4
14+460.000	0	0	0.0028	0.03	3049.43
14+480.000	0	0	0	0.03	3049.46
14+500.000	0	0	0	0	3049.46
14+520.000	0	0	0.1524	1.52	3050.98
14+540.000	0	0	0.0001	1.53	3052.51
14+560.000	0	0	0	0	3052.51
14+580.000	0	0	0	0	3052.51
14+600.000	0	0	0.1507	1.51	3054.02
14+620.000	0	0	0	1.51	3055.53
14+640.000	0	0	0.0803	0.8	3056.33
14+660.000	0	0	0.1395	2.2	3058.53
14+680.000	0	0	0.3414	4.81	3063.34
14+700.000	0	0	0.1257	4.67	3068.01
14+720.000	0	0	0.3675	4.93	3072.94
14+740.000	0	0	1.287	16.55	3089.49
14+760.000	0	0	2.2355	35.23	3124.72
14+780.000	0	0	2.397	46.33	3171.05
14+800.000	0	0	2.1878	45.85	3216.9
14+820.000	0	0	3.1971	53.85	3270.75
14+840.000	0	0	2.7094	59.07	3329.82
14+860.000	0	0	2.8374	55.47	3385.29
14+880.000	0	0	3.0017	58.39	3443.68
14+900.000	0	0	5.7501	87.52	3531.2
14+920.000	0	0	5.5264	112.77	3643.97
14+940.000	0	0	7.1721	126.99	3770.96
14+960.000	0	0	7.3708	145.43	3916.39
14+980.000	0	0	7.6876	150.58	4066.97
15+000.000	0	0	8.0769	157.65	4224.62
15+020.000	0	0	8.0458	161.23	4385.85
15+040.000	0	0	8.0164	160.62	4546.47

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
15+060.000	0	0	6.2723	142.89	4689.36
15+080.000	0	0	7.9252	141.98	4831.34
15+100.000	0	0	6.3556	142.81	4974.15
15+120.000	0	0	4.8442	112	5086.15
15+140.000	0	0	6.8623	117.07	5203.22
15+160.000	0	0	6.2218	130.84	5334.06
15+180.000	0	0	5.2797	115.02	5449.08
15+200.000	0	0	5.6883	109.68	5558.76
15+220.000	0	0	5.1154	108.04	5666.8
15+240.000	0	0	3.641	87.56	5754.36
15+260.000	0	0	5.928	95.69	5850.05
15+280.000	0	0	3.6192	95.47	5945.52
15+300.000	0	0	8.6808	122.85	6068.37
16+500.000	0	0	0.0134	0	0
16+520.000	0	0	0.2064	2.2	2.2
16+540.000	0	0	0.2519	4.58	6.78
16+560.000	0	0	0	2.52	9.3
16+580.000	0	0	0	0	9.3
16+600.000	0	0	0	0	9.3
16+620.000	0	0	0.0011	0.01	9.31
16+640.000	0	0	0.0112	0.12	9.43
16+660.000	0	0	0	0.11	9.54
16+680.000	0	0	0.0009	0.01	9.55
16+700.000	0	0	0	0.01	9.56
16+720.000	0	0	0	0	9.56
16+740.000	0	0	0.0774	0.77	10.33
16+760.000	0	0	0.2058	2.83	13.16
16+780.000	0	0	0	2.06	15.22
16+800.000	0	0	0.1858	1.86	17.08
16+820.000	0	0	0.1703	3.56	20.64
16+840.000	0	0	0.1153	2.86	23.5
16+860.000	0	0	0.0849	2	25.5
16+880.000	0	0	0	0.85	26.35
16+900.000	0	0	0.0452	0.45	26.8
16+920.000	0	0	0	0.45	27.25
16+940.000	0	0	0.012	0.12	27.37
16+960.000	0	0	0.8755	8.88	36.25
16+980.000	0	0	2.4874	33.63	69.88
17+000.000	0	0	4.2071	66.95	136.83
17+260.000	0	0	1.9755	0	0

Ing. Enrique Paris

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
17+280.000	0	0	1.0097	29.85	29.85
17+300.000	0	0	0.5821	15.92	45.77
17+320.000	0	0	0	5.82	51.59
17+340.000	0	0	0.2433	2.43	54.02
17+360.000	0	0	0.0682	3.12	57.14
17+380.000	0	0	0	0.68	57.82
17+400.000	0	0	0.1167	1.17	58.99
17+420.000	0	0	0.2626	3.79	62.78
17+440.000	0	0	0.0375	3	65.78
17+460.000	0	0	0.1172	1.55	67.33
17+480.000	0	0	0.1575	2.75	70.08
17+500.000	0	0	0	1.58	71.66
17+520.000	0	0	0	0	71.66
17+540.000	0	0	0.1654	1.65	73.31
17+560.000	0	0	0.2866	4.52	77.83
17+580.000	0	0	0	2.87	80.7
17+600.000	0	0	0.239	2.39	83.09
17+620.000	0	0	0	2.39	85.48
17+640.000	0	0	0	0	85.48
17+660.000	0	0	0	0	85.48
17+680.000	0	0	0	0	85.48
17+700.000	0	0	0.0301	0.3	85.78
17+720.000	0	0	0.1475	1.78	87.56
17+740.000	0	0	0.0582	2.06	89.62
17+760.000	0	0	0.0582	1.16	90.78
17+780.000	0	0	0.1412	1.99	92.77
17+800.000	0	0	0.0101	1.51	94.28
17+820.000	0	0	0	0.1	94.38
17+840.000	0	0	0	0	94.38
17+860.000	0	0	0.0122	0.12	94.5
17+880.000	0	0	0.0045	0.17	94.67
17+900.000	0	0	0	0.05	94.72
17+920.000	0	0	0.3101	3.1	97.82
17+940.000	0	0	0	3.1	100.92
17+960.000	0	0	0	0	100.92
17+980.000	0	0	0.0827	0.83	101.75
18+000.000	0	0	0	0.83	102.58
18+020.000	0	0	0.124	1.24	103.82
18+040.000	0	0	0.0451	1.69	105.51
18+060.000	0	0	0.0151	0.6	106.11
18+080.000	0	0	0.0378	0.53	106.64
18+100.000	0	0	0	0.38	107.02

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
18+120.000	0	0	0	0	107.02
18+140.000	0	0	0	0	107.02
18+160.000	0	0	0	0	107.02
18+180.000	0	0	0	0	107.02
18+200.000	0	0	0	0	107.02
18+220.000	0	0	0	0	107.02
18+240.000	0	0	0	0	107.02
18+260.000	0	0	0	0	107.02
18+280.000	0	0	0	0	107.02
18+300.000	0	0	0.0865	0.87	107.89
18+320.000	0	0	0.063	1.5	109.39
18+340.000	0	0	0.0269	0.9	110.29
18+360.000	0	0	0.0013	0.28	110.57
18+380.000	0	0	0.0008	0.02	110.59
18+400.000	0	0	0	0.01	110.6
18+420.000	0	0	0	0	110.6
18+440.000	0	0	0	0	110.6
18+460.000	0	0	0	0	110.6
18+480.000	0	0	0	0	110.6
18+500.000	0	0	0	0	110.6
18+520.000	0	0	0	0	110.6
18+540.000	0	0	0	0	110.6
18+560.000	0	0	0.1334	1.33	111.93
18+580.000	0	0	0.8789	10.12	122.05
18+600.000	0	0	1.2995	21.78	143.83
18+620.000	0	0	2.0203	33.2	177.03
18+640.000	0	0	2.5517	45.72	222.75
18+660.000	0	0	3.552	61.04	283.79
18+680.000	0	0	3.9228	74.75	358.54
18+700.000	0	0	4.9957	89.19	447.73
18+720.000	0	0	3.7821	87.78	535.51
18+740.000	0	0	4.5101	82.92	618.43
18+760.000	0	0	3.1129	76.23	694.66
18+780.000	0	0	4.2075	73.2	767.86
18+800.000	0	0	3.393	76.01	843.87
18+820.000	0	0	2.9462	63.39	907.26
18+840.000	0	0	3.1363	60.83	968.09
18+860.000	0	0	1.3851	45.21	1013.3
18+880.000	0	0	1.2742	26.59	1039.89
18+900.000	0	0	1.0711	23.45	1063.34
18+920.000	0	0	0	10.71	1074.05
18+940.000	0	0	0.7248	7.25	1081.3

Ing. Oscar A. [illegible]
Representante Legal

Ing. Enrique [illegible]
Representante Legal

P.K.	Área de desmonte (metros cuadrados)	Volumen de desmonte (metros cúbicos)	Área de terraplén (metros cuadrados)	Volumen de terraplén (metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (metros cúbicos)
18+960.000	0	0	1.0859	18.11	1099.41
18+980.000	0	0	0.1813	12.67	1112.08
19+000.000	0	0	0	1.81	1113.89
19+020.000	0	0	0.0479	0.48	1114.37
19+040.000	0	0	0	0.48	1114.85
19+060.000	0	0	0	0	1114.85
19+080.000	0	0	0	0	1114.85
19+100.000	0	0	0	0	1114.85
19+120.000	0	0	0.0608	0.61	1115.46
19+140.000	0	0	0	0.61	1116.07
19+160.000	0	0	0.1418	1.42	1117.49
19+180.000	0	0	0.0264	1.68	1119.17
19+200.000	0	0	0	0.26	1119.43
19+220.000	0	0	0	0	1119.43
19+240.000	0	0	0	0	1119.43
19+260.000	0	0	0	0	1119.43
19+280.000	0	0	0	0	1119.43
19+300.000	0	0	0	0	1119.43
19+320.000	0	0	0	0	1119.43
19+340.000	0	0	0	0	1119.43
19+360.000	0	0	0	0	1119.43
19+380.000	0	0	0	0	1119.43
19+400.000	0	0	0	0	1119.43
19+420.000	0	0	0	0	1119.43
19+440.000	0	0	0	0	1119.43
19+460.000	0	0	0	0	1119.43
19+480.000	0	0	0	0	1119.43
19+500.000	0	0	0	0	1119.43
19+520.000	0	0	0	0	1119.43
19+540.000	0	0	0	0	1119.43
19+560.000	0	0	0	0	1119.43
19+580.000	0	0	0.0713	0.71	1120.14
19+600.000	0	0	0.2185	2.9	1123.04
19+620.000	0	0	0	2.19	1125.23
19+640.000	0	0	0.4606	4.61	1129.84
19+660.000	0	0	0.1414	6.02	1135.86
19+680.000	0	0	0.3473	4.89	1140.75
19+700.000	0	0	0.439	7.83	1148.58
20+600.000	0	0	1.3893	0	0
20+620.000	0	0	0.031	14.2	14.2
20+640.000	0	0	0	0.31	14.51

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Representante Legal