TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023

FECHA: 13 ENE 2023

JDC COSTRUCTORA de Julio Daniel Cariboni Melgarejo

Juan de Garay N° 12029 c/ Calaa - As. / Py.

RUC : 1912636-0

Correo: danycariboni@gmail.com.com / Teléfono: 021 425 404

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: Fuente 30
OG: 522
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 5/2022 LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406.738.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 01 - ALTO PARANA
ESCUELA BÁSICA N° 481 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
AULA TIPO PRIMERA INFANCIA - PROTOTIPO 1

LOTE N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
12.1.4	A. Limpieza del area de trabajo	m2	122,76	6.300	773.388
12.1.5	A. Movimiento de suelo	m3	15,00	96.000	1.440.000
12.1.6	A. Replanteo y marcacion de obra	m2	105,00	4.900	514.500
12.1.7	A. Puesto de medicion provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	gl	1,00	1.320.750	1.320.750
12.1.8	A. Vallado Perimetral: Chapa metalica ondulada N?24 c/postes metalicos, seccion 50x50 mm. Incluye porton de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	m2	150,00	117.000	17.550.000
12.1.9	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintetico. Anclado al suelo.	m2	3,00	797.500	2.392.500
12.1.10	A. Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintetico. Fijacion al vallado perimetral en acceso a obra.	m2	0,60	797.500	478.500
12.1.11	A. Obrador: con ca?os metalicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metalicas, puertas metalicas ondulada N?24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H?P y carpeta cementicia llaneada. SegUNI detalle de plano en PBC.	m2	20,00	399.000	7.980.000
12.1.12	B. Cimiento o muro de contencion de piedra bruta colocada con excavacion	m3	14,40	472.763	6.807.787

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Vivian Fleitas P., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

JDC CONSTRUCTORA
del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

12.1.13		C. Pilotes de H A . Incluye excavacion	m3	0,50	5.640.000	2.820.000
12.1.14		C. Cabezales de H A . Incluye excavacion	m3	0,50	3.050.300	1.525.150
12.1.15		C. Zapata de H A . Incluye excavacion	m3	8,80	2.217.480	19.513.824
12.1.16		C. Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	m3	2,11	2.834.220	5.980.204
12.1.17		C. Pilares de H A	m3	1,90	2.912.130	5.533.047
12.1.18		C. Vigas Superiores de H A .	m3	2,13	2.834.220	6.036.889
12.1.19		D. De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	25,80	201.551	5.200.016
12.1.20		D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	6,24	403.102	2.515.356
12.1.21		D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	24,00	78.000	1.872.000
12.1.22		E. De 0.15 m, ladrillo comun, para revocar	m2	83,00	106.096	8.805.968
12.1.23		E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara	m2	66,00	112.996	7.457.736
12.1.24		E. De 0.30 m, ladrillo comun, para revocar	m2	5,40	195.040	1.053.216
12.1.25		E. Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	94,25	32.287	3.043.050
12.1.26		F. Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	45,70	36.847	1.683.908
12.1.27		F. De Cantero (interior) pintura de aislacion de base + 4 caras perimetrales	m2	11,70	38.383	449.081
12.1.28		G. Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metalica de soporte.	m2	121,30	364.000	44.153.200
12.1.29		H. Pilar de ladrillo comun de 0.36 x 0.36 m, con jUNIta enrazada. Nucleo de Hormigon Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4UNI ?12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	10,00	207.000	2.070.000
12.1.30		I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrofugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	69,52	35.286	2.453.083
12.1.31		I. Interior: de pared a UNIa capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	96,00	35.286	3.387.456
12.1.32		I. Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m2	22,95	30.922	709.660
12.1.33		I. Bu?as; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profUNIdidad. Para UNIones de elementos de hormigon y mamposteria	ml	17,30	16.800	290.640
12.1.34		I. De pilares en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	17,30	35.580	615.534
12.1.35		I. De vigas en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	8,50	35.286	299.931
12.1.36		I. De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	56,55	32.486	1.837.083
12.1.37		I. De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m2	4,06	30.922	125.543
12.1.38		J. De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m2	22,95	144.090	3.306.866
12.1.39		K. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	95,00	48.191	4.578.145
12.1.40		K. Carpeta de regularizacion para pisos en sectores humedos: contrapiso de H? de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m2	11,11	30.978	344.166
12.1.41		K. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigon de cascote	m2	26,76	60.484	1.618.552
12.1.42		K. De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	68,00	152.081	10.341.508
12.1.43		K. De ceramica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Co!or gris.	m2	11,11	140.800	1.564.288
12.1.44		K. De baldosones de hormigon 40 x 40 cm.	m2	6,38	98.888	630.905
12.1.45		K. Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	m2	7,90	147.600	1.166.040
12.1.46		K. Escalones de Acceso: de ladrillo comun con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	4,60	83.400	383.640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Vivian Flecha D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

12.1.47		K. Rampa peatonal de H A . dise?o segun norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	ml	3,20	114.244	365.581
12.1.48		K. Canal de desag?e pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	45,00	113.467	5.106.015
12.1.49		L. Granitico pulido. Color gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	52,00	58.200	3.026.400
12.1.50		M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metalica de seccion circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	ml	13,12	240.000	3.148.800
12.1.51		M. P1-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m2	1,47	857.486	1.260.504
12.1.52		M. P2-Provision y colocacion de puerta doble metalica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m2	3,68	796.237	2.930.152
12.1.53		M. P3-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,60 x 1,50 y UNIa UNIdad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de ba?o.	m2	2,40	768.000	1.843.200
12.1.54		M. Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ? 2% para proteccion de ventanas s/ detalle	m2	16,10	390.000	6.279.000
12.1.55		M. Provision y colocacion de mueble metalico a colocar bajo la mesada de ganito del ba?o. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	m2	1,00	960.000	960.000
12.1.56		M. Cantonera de angulo metalico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	ml	4,60	14.400	66.240
12.1.57		N. Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con pa?o fijo y movil. Medidas segun detalle	m2	16,20	315.000	5.103.000
12.1.58		N. Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	m2	0,50	300.000	150.000
12.1.59		O. De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	m2	66,00	27.088	1.787.808
12.1.60		O. De aberturas metalicas. Base anti oxido + esmalte sintetico color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	m2	16,90	37.813	639.040
12.1.61		O. De Mueble metalico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintetico color grafito.	m2	1,50	35.243	52.865
12.1.62		O. De canaletas y bajadas con base antioxido y terminacion con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	ml	31,00	24.255	751.905
12.1.63		O. De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	m2	166,00	17.430	2.893.380
12.1.64		P. Provision y colocacion de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?26, desarrollo: 60 cm.	ml	25,90	104.800	2.714.320
12.1.65		P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profUNIdidad segun nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	4,00	372.898	1.491.592
12.1.66		Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	uni	2,00	108.958	217.916
12.1.67		Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	uni	2,00	72.638	145.276
12.1.68		Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de H?	uni	2,00	302.572	605.144
12.1.69		Q. Construccion de pozo ciego de diametro 2,00 m y profUNIdidad de 2,50 m	uni	1,00	4.985.600	4.985.600
12.1.70		Q. Construccion de camara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	uni	1,00	4.588.500	4.588.500
12.1.71		Q. Sopapa para lavatorio	uni	2,00	72.000	144.000
12.1.72		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	ml	5,00	48.000	240.000
12.1.73		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	9,00	54.000	486.000
12.1.74		Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	3,00	60.000	180.000
12.1.75		Q. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	uni	4,00	143.000	572.000
12.1.76		Q. Llave esclusa de 1"	uni	1,00	244.200	244.200
12.1.77		Q. Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	10,00	64.667	646.670
12.1.78		Q. Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada	ml	4,34	50.000	217.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

JDC CONSTRUCTORA
del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

12.1.79		Q. Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada	uni	1,00	25.500	25.500
12.1.80		Q. Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada	uni	3,00	24.000	72.000
12.1.81		Q. Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada	uni	1,00	62.000	62.000
12.1.82		Q. Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada	uni	3,00	56.000	168.000
12.1.83		Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	uni	1,00	66.000	66.000
12.1.84		Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	uni	1,00	36.000	36.000
12.1.85		Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	uni	1,00	50.000	50.000
12.1.86		Q. Ramal Y reduccion excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	uni	2,00	66.000	132.000
12.1.87		R. Mesada de granito con 2 bachas ovaladas ceramicas, con sifones. En galeria y sshh s/ detalles	m2	0,90	1.210.000	1.089.000
12.1.88		R. Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. segun norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	uni	2,00	408.850	817.700
12.1.89		R. Conexion flexible cromada de 0,50 m	uni	2,00	62.800	125.600
12.1.90		R. Provision y montaje ducha electrica manual tipo telefono	uni	1,00	600.000	600.000
12.1.91		R. Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	uni	1,00	2.028.015	2.028.015
12.1.92		R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para ni?os	uni	2,00	171.900	343.800
12.1.93		R. De tapa de acolchado para inodoro	uni	2,00	97.000	194.000
12.1.94		R. Jabonera de losa esmaltada.	uni	3,00	85.000	255.000
12.1.95		R. Portarrollo de losa esmaltada.	uni	3,00	90.000	270.000
12.1.96		R. Percha simple de losa esmaltada.	uni	2,00	63.000	126.000
12.1.97		R. Toallero de losa esmaltada	uni	1,00	70.000	70.000
12.1.98		R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	uni	1,00	525.902	525.902
12.1.99		R. Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico),	uni	1,00	798.000	798.000
12.1.100		S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30,00	72.000	2.160.000
12.1.101		S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30,00	38.400	1.152.000
12.1.102		S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	uni	1,00	645.840	645.840
12.1.103		S. De disyUNItor TM 1x16A	uni	1,00	102.000	102.000
12.1.104		S. De disyUNItor TM 1x32A	uni	1,00	108.000	108.000
12.1.105		S. De disyUNItor TM 1x25A	uni	1,00	102.000	102.000
12.1.106		S. De disyUNItor TM 2x25A	uni	1,00	168.000	168.000
12.1.107		S. De disyUNItor TM 1x50A	uni	1,00	108.000	108.000
12.1.108		S. Provision y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	uni	1,00	112.800	112.800
12.1.109		S. Instalacion del tablero de comando de luces TC	uni	1,00	132.000	132.000
12.1.110		S. Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV	uni	1,00	120.000	120.000
12.1.111		S. Alimentacion de los circuitos de luces. Cable 4mm	uni	12,00	130.800	1.569.600
12.1.112		S. Alimentacion de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	uni	6,00	130.800	784.800
12.1.113		S. Alimentacion de los circuitos de ventiladores	uni	3,00	130.800	392.400
12.1.114		S. Alimentacion de los circuitos de A.A	uni	1,00	145.200	145.200
12.1.115		S. Alimentacion de los circuitos de Tomas de computadoras	uni	1,00	140.400	140.400
12.1.116		S. Alimentacion de circuito de ducha electrica	uni	1,00	140.400	140.400
12.1.117		S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	uni	2,00	253.812	507.624
12.1.118		S. DisyUNItor diferencial	uni	1,00	450.000	450.000
12.1.119		T. De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	uni	6,00	216.000	1.296.000
12.1.120		T. De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	uni	7,00	108.000	756.000
12.1.121		T. Ventilador de techo de 56"	uni	3,00	540.000	1.620.000
12.1.122		T. De fotocelulas con base (p/ iluminacion exterior)	uni	1,00	60.000	60.000
12.1.123		U. Provision, instalacion y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	uni	1,00	4.914.000	4.914.000
12.1.124		U. Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	uni	1,00	500.000	500.000
12.1.125		V. Provision y colocacion de extintor de 6 kilos ABC	uni	1,00	284.400	284.400

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

12.1.126		V. Provision y colocacion de detectores humo / calor	uni	4,00	448.500	1.794.000
12.1.127		V. Se?aletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	uni	1,00	168.000	168.000
12.1.128		V. Iluminacion de emergencia	uni	2,00	192.000	384.000
12.1.129		W. Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	uni	1,00	1.040.000	1.040.000
12.1.130		X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m2	105,00	7.000	735.000
12.1.131		Y. Reparaciones de Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	m3	3,00	354.000	1.062.000
12.1.132		Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A	m2	3,00	19.764	59.292
12.1.133		Y. Reparacion de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	3,00	40.250	120.750
12.1.134		Y. Reparacion de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	3,00	40.250	120.750
12.1.135		Y. Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	3,00	43.560	130.680
12.1.136		Y. Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	1,00	375.000	375.000
SON GUARANIES: Doscientos setenta y ocho millones setecientos ochenta mil seisientos setenta y uno. (IVA INCLUIDO)						**278.780.671**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JDC CONSTRUCTORA

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 20/01/23

JDC CONSTRUCTORA
del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087