PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
10740	270.429	270.444	-0.015	*3.00*	3.00	20.00	60.00
10760	270.464	270.444	0.020	0.13	1.56	20.00	31.26
10780	270.500	270.459	0.041	0.26	0.19	20.00	3.86
10800	270.536	270.446	0.090	0.57	0.41	20.00	8.28
10820	270.572	270.41	0.162	1.02	0.80	20.00	15.93
10840	270.607	270.441	0.166	1.05	1.04	20.00	20.73
10860	270.643	270.483	0.160	1.01	1.03	20.00	20.60
10880	270.679	270.501	0.178	1.12	1.07	20.00	21.36
10900	270.714	270.52	0.194	1.23	1.18	20.00	23.51
10920	270.750	270.567	0.183	1.16	1.19	20.00	23.83
10940	270.786	270.619	0.167	1.06	1.11	20.00	22.12
10960	270.822	270.559	0.263	1.66	1.36	20.00	27.18
10980	270.857	270.51	0.347	2.19	1.93	20.00	38.55
11000	270.894	270.645	0.249	1.57	1.88	20.00	37.67
11020	270.944	270.664	0.280	1.77	1.67	20.00	33.43
11040	271.012	270.673	0.339	2.14	1.96	20.00	39.12
11060	271.098	270.679	0.419	2.65	2.40	20.00	47.91
11080	271.202	270.72	0.482	3.05	2.85	20.00	56.94
11100	271.324	270.761	0.563	3.56	3.30	20.00	66.04
11120	271.483	270.851	0.632	3.99	3.78	20.00	75.52
11140	271.607	270.947	0.660	4.17	4.08	20.00	81.65
11160	271.751	271.012	0.739	4.67	4.42	20.00	88.42
11180	271.895	271.052	0.843	5.33	5.00	20.00	99.98
11200	272.039	271.101	0.938	5.93	5.63	20.00	112.56
11220	272.183	271.152	1.031	6.52	6.22	20.00	124.44
11240	272.327	271.225	1.102	6.96	6.74	20.00	134.81
11260	272.471	271.299	1.172	7.41	7.19	20.00	143.72
11280	272.615	271.364	1.251	7.91	7.66	20.00	153.13
11300	272.759	271.444	1.315	8.31	8.11	20.00	162.17
11320	272.903	271.563	1.340	8.47	8.39	20.00	167.80
11340	273.047	271.713	1.334	8.43	8.45	20.00	169.00
11360	273.191	271.842	1.349	8.53	8.48	20.00	169.57
11380	273.335	271.975	1.360	8.60	8.56	20.00	171.21
11400	273.479	272.07	1.409	8.90	8.75	20.00	175.00
11420	273.630	272.162	1.468	9.28	9.09	20.00	181.83
11440	273.767	272.186	1.581	9.99	9.63	20.00	192.70
11460	273.911	272.205	1.706	10.78	10.39	20.00	207.74
11480	274.055	272.322	1.733	10.95	10.87	20.00	217.34
11500	274.199	272.449	1.750	11.06	11.01	20.00	220.13
11520	274.343	272.538	1.805	11.41	11.23	20.00	224.68
11540	274.486	272.624	1.862	11.77	11.59	20.00	231.75
11560	274.630	272.836	1.794	11.34	11.55	20.00	231.06
11580	274.774	273.033	1.741	11.00	11.17	20.00	223.41

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
11600	274.918	273.243	1.675	10.59	10.79	20.00	215.89
11620	275.062	273.468	1.594	10.07	10.33	20.00	206.60
11640	275.206	273.887	1.319	8.34	9.21	20.00	184.10
11660	275.350	274.276	1.074	6.79	7.56	20.00	151.24
11680	275.494	274.684	0.810	5.12	5.95	20.00	119.07
11700	275.638	275.09	0.548	3.46	4.29	20.00	85.83
11720	275.807	275.47	0.337	2.13	2.80	20.00	55.93
11740	276.024	275.835	0.189	1.19	1.66	20.00	33.24
11760	276.290	276.196	0.094	0.59	0.89	20.00	17.89
11780	276.605	276.556	0.049	0.31	0.45	20.00	9.04
11800	276.969	276.894	0.075	0.47	0.39	20.00	7.84
11820	277.382	277.23	0.152	0.96	0.72	20.00	14.35
11840	277.819	277.646	0.173	1.09	1.03	20.00	20.54
11860	278.257	278.025	0.232	1.47	1.28	20.00	25.60
11880	278.694	278.356	0.338	2.14	1.80	20.00	36.02
11900	279.131	278.675	0.456	2.88	2.51	20.00	50.18
11920	279.569	279.154	0.415	2.62	2.75	20.00	55.05
11940	280.006	279.732	0.274	1.73	2.18	20.00	43.54
11960	280.443	280.041	0.402	2.54	2.14	20.00	42.72
11980	280.881	280.157	0.724	4.58	3.56	20.00	71.16
12000	281.316	280.157	1.159	7.32	5.95	20.00	119.01
12020	281.776	281.981	-0.205	*3.00*	5.16	20.00	103.25
12040	282.275	281.97	0.305	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12060	282.814	282.937	-0.123	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12080	283.395	283.589	-0.194	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12100	284.017	284.203	-0.186	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12120	284.679	284.694	-0.015	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12140	285.362	285.16	0.202	1.28	2.14	20.00	42.77
12160	286.045	285.506	0.539	3.41	2.34	20.00	46.83
12180	286.728	285.71	1.018	6.43	4.92	20.00	98.40
12200	287.411	286.237	1.174	7.42	6.93	20.00	138.53
12220	288.094	286.758	1.336	8.44	7.93	20.00	158.63
12240	288.777	288.059	0.718	4.54	6.49	20.00	129.81
12260	289.460	289.29	0.170	1.07	2.81	20.00	56.12
12280	290.143	290.173	-0.030	*3.00*	2.04	20.00	40.74
12300	290.827	290.901	-0.074	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12320	291.510	291.636	-0.126	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12340	292.193	292.466	-0.273	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12360	292.876	293.287	-0.411	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12380	293.559	294.1	-0.541	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12400	294.242	294.904	-0.662	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12420	294.925	295.358	-0.433	*3.00*	3.00	20.00	60.00
12440	295.608	295.792	-0.184	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
12460	296.291	296	0.291	1.84	2.42	20.00	48.39
12480	296.974	296.208	0.766	4.84	3.34	20.00	66.80
12500	297.657	296.416	1.241	7.84	6.34	20.00	126.84
12520	298.340	297.038	1.302	8.23	8.04	20.00	160.72
12540	299.023	297.908	1.115	7.05	7.64	20.00	152.75
12560	299.706	298.475	1.231	7.78	7.41	20.00	148.27
12580	300.389	299.11	1.279	8.08	7.93	20.00	158.63
12600	301.072	299.775	1.297	8.20	8.14	20.00	162.80
12620	301.755	300.505	1.250	7.90	8.05	20.00	160.97
12640	302.438	300.906	1.532	9.68	8.79	20.00	175.82
12660	303.121	301.502	1.619	10.23	9.96	20.00	199.14
12680	303.804	302.908	0.896	5.66	7.95	20.00	158.95
12700	304.487	304.041	0.446	2.82	4.24	20.00	84.81
12720	305.170	304.812	0.358	2.26	2.54	20.00	50.81
12740	305.853	305.536	0.317	2.00	2.13	20.00	42.66
12760	306.537	306.224	0.313	1.98	1.99	20.00	39.82
12780	307.220	306.933	0.287	1.81	1.90	20.00	37.92
12800	307.903	307.809	0.094	0.59	1.20	20.00	24.08
12820	308.586	308.576	0.010	0.06	0.33	20.00	6.57
12840	309.269	309.212	0.057	0.36	0.21	20.00	4.23
12860	309.952	309.872	0.080	0.51	0.43	20.00	8.66
12880	310.635	310.561	0.074	0.47	0.49	20.00	9.73
12900	311.318	311.236	0.082	0.52	0.49	20.00	9.86
12920	312.001	311.891	0.110	0.70	0.61	20.00	12.13
12940	312.666	312.574	0.092	0.58	0.64	20.00	12.77
12960	313.296	313.238	0.058	0.37	0.47	20.00	9.48
12980	313.891	313.858	0.033	0.21	0.29	20.00	5.75
13000	314.450	314.42	0.030	0.19	0.20	20.00	3.98
13020	314.974	314.967	0.007	0.04	0.12	20.00	2.34
13040	315.462	315.418	0.044	0.28	0.16	20.00	3.22
13060	315.933	315.834	0.099	0.63	0.45	20.00	9.04
13080	316.404	316.255	0.149	0.94	0.78	20.00	15.67
13100	316.875	316.696	0.179	1.13	1.04	20.00	20.73
13120	317.345	317.161	0.184	1.16	1.15	20.00	22.94
13140	317.816	317.668	0.148	0.94	1.05	20.00	20.98
13160	318.287	318.216	0.071	0.45	0.69	20.00	13.84
13180	318.758	318.726	0.032	0.20	0.33	20.00	6.51
13200	319.228	319.191	0.037	0.23	0.22	20.00	4.36
13220	319.699	319.658	0.041	0.26	0.25	20.00	4.93
13240	320.161	320.127	0.034	0.21	0.24	20.00	4.74
13260	320.592	320.492	0.100	0.63	0.42	20.00	8.47
13280	320.992	320.53	0.462	2.92	1.78	20.00	35.52
13300	321.361	320.96	0.401	2.53	2.73	20.00	54.54

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
13320	321.697	321.353	0.344	2.17	2.35	20.00	47.08
13340	322.002	321.761	0.241	1.52	1.85	20.00	36.97
13360	322.276	322.162	0.114	0.72	1.12	20.00	22.44
13380	322.518	322.46	0.058	0.37	0.54	20.00	10.87
13400	322.129	322.699	-0.570	-3.60	-1.62	20.00	-32.36
13420	322.908	322.858	0.050	0.32	-1.64	20.00	-32.86
13440	323.055	322.926	0.129	0.82	0.57	20.00	11.31
13460	323.171	322.956	0.215	1.36	1.09	20.00	21.74
13480	323.256	322.95	0.306	1.93	1.65	20.00	32.93
13500	323.309	322.950	0.359	2.27	2.10	20.00	42.03
13520	323.330	322.869	0.461	2.91	2.59	20.00	51.82
13540	323.320	322.799	0.521	3.29	3.10	20.00	62.06
13560	323.278	322.676	0.602	3.80	3.55	20.00	70.97
13580	323.205	322.534	0.671	4.24	4.02	20.00	80.45
13600	323.100	322.4	0.700	4.42	4.33	20.00	86.65
13620	322.964	322.266	0.698	4.41	4.42	20.00	88.35
13640	322.796	322.108	0.688	4.35	4.38	20.00	87.60
13660	322.597	321.876	0.721	4.56	4.45	20.00	89.05
13680	322.366	321.563	0.803	5.07	4.82	20.00	96.32
13700	322.103	321.482	0.621	3.92	4.50	20.00	90.00
13720	321.809	321.591	0.218	1.38	2.65	20.00	53.02
13740	321.484	321.326	0.158	1.00	1.19	20.00	23.76
13760	321.126	321.059	0.067	0.42	0.71	20.00	14.22
13780	320.739	320.704	0.035	0.22	0.32	20.00	6.45
13800	320.342	320.21	0.132	0.83	0.53	20.00	10.55
13820	319.946	319.701	0.245	1.55	1.19	20.00	23.83
13840	319.549	319.389	0.160	1.01	1.28	20.00	25.60
13860	319.153	319.059	0.094	0.59	0.80	20.00	16.05
13880	318.756	318.707	0.049	0.31	0.45	20.00	9.04
13900	318.360	318.363	-0.003	*3.00*	1.65	20.00	33.10
13920	317.963	318.03	-0.067	*3.00*	3.00	20.00	60.00
13940	317.567	317.615	-0.048	*3.00*	3.00	20.00	60.00
13960	317.170	317.041	0.129	0.82	1.91	20.00	38.15
13980	316.774	316.429	0.345	2.18	1.50	20.00	29.96
14000	316.377	316.081	0.296	1.87	2.03	20.00	40.51
14020	315.981	315.828	0.153	0.97	1.42	20.00	28.38
14040	315.584	315.534	0.050	*3.00*	1.98	20.00	39.67
14060	315.188	315.187	0.001	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14080	314.791	314.8	-0.009	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14100	314.395	314.297	0.098	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14120	313.998	313.676	0.322	2.04	2.52	20.00	50.35
14140	313.602	313.252	0.350	2.21	2.12	20.00	42.47
14160	313.205	313.023	0.182	1.15	1.68	20.00	33.62

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
14180	312.808	312.74	0.068	*3.00*	2.08	20.00	41.50
14200	312.412	312.357	0.055	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14220	312.015	312.011	0.004	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14240	311.619	311.705	-0.086	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14260	311.222	311.37	-0.148	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14280	310.826	310.971	-0.145	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14300	310.429	310.548	-0.119	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14320	310.033	310.123	-0.090	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14340	309.636	309.72	-0.084	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14360	309.240	309.335	-0.095	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14380	308.843	308.931	-0.088	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14400	308.447	308.493	-0.046	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14420	308.050	308.042	0.008	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14440	307.654	307.58	0.074	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14460	307.257	307.151	0.106	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14480	306.861	308.751	-1.890	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14500	306.464	306.512	-0.048	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14520	306.068	306.153	-0.085	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14540	305.671	305.606	0.065	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14560	305.275	305.093	0.182	1.15	2.08	20.00	41.50
14580	304.878	304.565	0.313	1.98	1.56	20.00	31.28
14600	304.482	304.092	0.390	2.46	2.22	20.00	44.43
14620	304.085	303.782	0.303	1.91	2.19	20.00	43.80
14640	303.689	303.083	0.606	3.83	2.87	20.00	57.45
14660	303.292	302.649	0.643	4.06	3.95	20.00	78.94
14680	302.896	302.342	0.554	3.50	3.78	20.00	75.65
14700	302.499	302.042	0.457	2.89	3.19	20.00	63.90
14720	302.103	301.772	0.331	2.09	2.49	20.00	49.80
14740	301.706	301.274	0.432	2.73	2.41	20.00	48.22
14760	301.310	300.869	0.441	2.79	2.76	20.00	55.17
14780	300.911	300.647	0.264	1.67	2.23	20.00	44.56
14800	300.508	300.425	0.083	*3.00*	2.33	20.00	46.68
14820	300.101	300.117	-0.016	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14840	299.690	299.726	-0.036	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14860	299.274	299.352	-0.078	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14880	298.854	298.963	-0.109	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14900	298.432	298.528	-0.096	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14920	298.011	298.228	-0.217	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14940	297.589	297.68	-0.091	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14960	297.167	297.099	0.068	*3.00*	3.00	20.00	60.00
14980	296.745	296.637	0.108	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15000	296.323	296.637	-0.314	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15020	295.901	295.836	0.065	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
15040	295.479	295.32	0.159	1.00	2.00	20.00	40.05
15060	295.057	294.966	0.091	0.58	0.79	20.00	15.80
15080	294.635	294.553	0.082	0.52	0.55	20.00	10.93
15100	294.214	294.063	0.151	0.95	0.74	20.00	14.73
15120	293.792	293.557	0.235	1.49	1.22	20.00	24.40
15140	293.370	293.106	0.264	1.67	1.58	20.00	31.54
15160	292.948	292.712	0.236	1.49	1.58	20.00	31.60
15180	292.526	292.283	0.243	1.54	1.51	20.00	30.27
15200	292.104	291.818	0.286	1.81	1.67	20.00	33.43
15220	291.682	291.324	0.358	2.26	2.04	20.00	40.70
15240	291.260	290.836	0.424	2.68	2.47	20.00	49.42
15260	290.838	290.366	0.472	2.98	2.83	20.00	56.63
15280	290.417	289.915	0.502	3.17	3.08	20.00	61.56
15300	289.995	289.355	0.640	4.04	3.61	20.00	72.17
15320	289.573	288.75	0.823	5.20	4.62	20.00	92.46
15340	289.151	288.183	0.968	6.12	5.66	20.00	113.19
15360	288.729	287.958	0.771	4.87	5.50	20.00	109.90
15380	288.307	287.505	0.802	5.07	4.97	20.00	99.41
15400	287.885	286.621	1.264	7.99	6.53	20.00	130.57
15420	287.463	285.542	1.921	12.14	10.06	20.00	201.29
15440	287.042	284.783	2.259	14.28	13.21	20.00	264.18
15460	286.620	284.345	2.275	14.38	14.33	20.00	286.55
15480	286.198	284.084	2.114	13.36	13.87	20.00	277.38
15500	285.776	283.774	2.002	12.65	13.01	20.00	260.13
15520	285.354	283.433	1.921	12.14	12.40	20.00	247.93
15540	284.932	283.047	1.885	11.91	12.03	20.00	240.54
15560	284.510	282.653	1.857	11.74	11.82	20.00	236.49
15580	284.088	282.389	1.699	10.74	11.24	20.00	224.74
15600	283.666	282.225	1.441	9.11	9.92	20.00	198.45
15620	283.245	281.943	1.302	8.23	8.67	20.00	173.36
15640	282.823	281.565	1.258	7.95	8.09	20.00	161.79
15660	282.401	281.105	1.296	8.19	8.07	20.00	161.41
15680	281.979	280.586	1.393	8.80	8.50	20.00	169.94
15700	281.557	280.201	1.356	8.57	8.69	20.00	173.74
15720	281.135	279.919	1.216	7.69	8.13	20.00	162.55
15740	280.713	279.677	1.036	6.55	7.12	20.00	142.33
15760	280.291	279.465	0.826	5.22	5.88	20.00	117.68
15780	279.869	279.239	0.630	3.98	4.60	20.00	92.02
15800	279.448	279.002	0.446	2.82	3.40	20.00	68.00
15820	279.026	278.719	0.307	1.94	2.38	20.00	47.59
15840	278.609	278.403	0.206	1.30	1.62	20.00	32.42
15860	278.204	278.113	0.091	*3.00*	2.15	20.00	43.02
15880	277.809	277.762	0.047	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Cesar A. Rubiani Y
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
15900	277.425	277.456	-0.031	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15920	277.053	277.211	-0.158	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15940	276.691	276.972	-0.281	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15960	276.334	276.721	-0.387	*3.00*	3.00	20.00	60.00
15980	275.978	276.435	-0.457	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16000	275.622	276.125	-0.503	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16020	275.265	275.799	-0.534	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16040	274.909	275.462	-0.553	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16060	274.553	275.101	-0.548	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16080	274.196	274.716	-0.520	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16100	273.840	274.338	-0.498	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16120	273.483	273.958	-0.475	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16140	273.127	273.535	-0.408	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16160	272.771	272.881	-0.110	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16180	272.414	272.323	0.091	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16200	272.058	271.866	0.192	1.21	2.11	20.00	42.13
16220	271.702	271.449	0.253	1.60	1.41	20.00	28.12
16240	271.345	271.13	0.215	1.36	1.48	20.00	29.58
16260	270.989	270.715	0.274	1.73	1.55	20.00	30.90
16280	270.632	270.25	0.382	2.41	2.07	20.00	41.46
16300	270.276	269.922	0.354	2.24	2.33	20.00	46.52
16320	269.920	269.678	0.242	1.53	1.88	20.00	37.67
16340	269.563	269.359	0.204	1.29	1.41	20.00	28.19
16360	269.207	268.964	0.243	1.54	1.41	20.00	28.25
16380	268.850	268.575	0.275	1.74	1.64	20.00	32.74
16400	268.494	268.173	0.321	2.03	1.88	20.00	37.67
16420	268.138	267.784	0.354	2.24	2.13	20.00	42.66
16440	267.781	267.447	0.334	2.11	2.17	20.00	43.48
16460	267.425	267.139	0.286	1.81	1.96	20.00	39.18
16480	267.069	266.922	0.147	*3.00*	2.40	20.00	48.08
16500	266.712	266.922	-0.210	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16520	266.356	266.263	0.093	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16540	265.999	265.911	0.088	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16560	265.643	265.535	0.108	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16580	265.287	265.16	0.127	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16600	264.930	264.793	0.137	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16620	264.574	264.402	0.172	1.09	2.04	20.00	40.87
16640	264.218	263.985	0.233	1.47	1.28	20.00	25.60
16660	263.861	263.65	0.211	1.33	1.40	20.00	28.06
16680	263.505	263.343	0.162	1.02	1.18	20.00	23.57
16700	263.148	262.987	0.161	1.02	1.02	20.00	20.41
16720	262.792	262.598	0.194	1.23	1.12	20.00	22.44
16740	262.436	262.267	0.169	1.07	1.15	20.00	22.94

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
16760	262.079	261.988	0.091	*3.00*	2.03	20.00	40.68
16780	261.723	261.659	0.064	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16800	261.366	261.322	0.044	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16820	261.010	261.007	0.003	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16840	260.654	260.701	-0.047	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16860	260.297	260.363	-0.066	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16880	259.957	260.004	-0.047	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16900	259.673	259.625	0.048	*3.00*	3.00	20.00	60.00
16920	259.449	259.25	0.199	1.26	2.13	20.00	42.58
16940	259.284	258.999	0.285	1.80	1.53	20.00	30.59
16960	259.176	258.869	0.307	1.94	1.87	20.00	37.41
16980	259.132	258.7	0.432	2.73	2.34	20.00	46.70
17000	259.130	258.7	0.430	2.72	2.72	20.00	54.48
17020	259.130	258.397	0.733	4.63	3.68	20.00	73.50
17040	259.130	257.873	1.257	7.94	6.29	20.00	125.77
17060	259.130	257.57	1.560	9.86	8.90	20.00	178.03
17080	259.130	257.433	1.697	10.73	10.29	20.00	205.84
17100	259.130	257.46	1.670	10.55	10.64	20.00	212.79
17120	259.130	257.63	1.500	9.48	10.02	20.00	200.34
17140	259.130	257.637	1.493	9.44	9.46	20.00	189.16
17160	259.130	257.437	1.693	10.70	10.07	20.00	201.36
17180	259.130	257.352	1.778	11.24	10.97	20.00	219.37
17200	259.130	257.331	1.799	11.37	11.30	20.00	226.07
17220	259.130	257.68	1.450	9.16	10.27	20.00	205.34
17240	259.135	258.246	0.889	5.62	7.39	20.00	147.82
17260	259.209	258.589	0.620	3.92	4.77	20.00	95.37
17280	259.374	258.853	0.521	3.29	3.61	20.00	72.11
17300	259.629	259.328	0.301	1.90	2.60	20.00	51.95
17320	259.975	259.941	0.034	*3.00*	2.45	20.00	49.02
17340	260.412	260.495	-0.083	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17360	260.936	261.105	-0.169	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17380	261.480	261.627	-0.147	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17400	262.024	262.036	-0.012	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17420	262.569	262.577	-0.008	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17440	263.113	263.154	-0.041	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17460	263.657	263.656	0.001	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17480	264.202	264.139	0.063	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17500	264.746	264.672	0.074	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17520	265.290	265.255	0.035	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17540	265.835	265.81	0.025	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17560	266.379	266.334	0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17580	266.923	266.861	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17600	267.468	267.422	0.046	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
17620	268.012	268.009	0.003	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17640	268.557	268.614	-0.057	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17660	269.101	269.196	-0.095	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17680	269.645	269.755	-0.110	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17700	270.190	270.291	-0.101	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17720	270.734	270.801	-0.067	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17740	271.278	271.331	-0.053	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17760	271.823	271.879	-0.056	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17780	272.367	272.383	-0.016	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17800	272.902	272.814	0.088	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17820	273.419	273.231	0.188	1.19	2.09	20.00	41.88
17840	273.918	273.643	0.275	1.74	1.46	20.00	29.26
17860	274.399	274.116	0.283	1.79	1.76	20.00	35.27
17880	274.861	274.63	0.231	1.46	1.62	20.00	32.48
17900	275.305	275.127	0.178	1.12	1.29	20.00	25.85
17920	275.741	275.608	0.133	*3.00*	2.06	20.00	41.25
17940	276.176	276.109	0.067	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17960	276.611	276.615	-0.004	*3.00*	3.00	20.00	60.00
17980	277.046	277.058	-0.012	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18000	277.481	277.058	0.423	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18020	277.918	277.974	-0.056	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18040	278.351	278.522	-0.171	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18060	278.787	278.889	-0.102	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18080	279.222	279.21	0.012	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18100	279.654	279.562	0.092	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18120	280.070	279.915	0.155	*3.00*	3.00	20.00	60.00
18140	280.467	280.303	0.164	1.04	2.02	20.00	40.36
18160	280.845	280.685	0.160	1.01	1.02	20.00	20.48
18180	281.204	281.026	0.178	1.12	1.07	20.00	21.36
18200	281.543	281.345	0.198	1.25	1.19	20.00	23.76
18220	281.864	281.691	0.173	1.09	1.17	20.00	23.45
18240	282.165	282.053	0.112	0.71	0.90	20.00	18.01
18260	282.447	282.374	0.073	0.46	0.58	20.00	11.69
18280	282.710	282.666	0.044	0.28	0.37	20.00	7.39
18300	282.954	282.926	0.028	0.18	0.23	20.00	4.55
18320	283.179	283.172	0.007	0.04	0.11	20.00	2.21
18340	283.384	283.373	0.011	0.07	0.06	20.00	1.14
18360	283.571	283.543	0.028	0.18	0.12	20.00	2.46
18380	283.738	283.672	0.066	0.42	0.30	20.00	5.94
18400	283.887	283.804	0.083	0.52	0.47	20.00	9.42
18420	284.016	283.883	0.133	0.84	0.68	20.00	13.65
18440	284.126	283.951	0.175	1.11	0.97	20.00	19.47
18460	284.217	284.021	0.196	1.24	1.17	20.00	23.45

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
18480	284.288	284.088	0.200	1.26	1.25	20.00	25.03
18500	284.341	284.064	0.277	1.75	1.51	20.00	30.15
18520	284.375	283.981	0.394	2.49	2.12	20.00	42.41
18540	284.389	283.92	0.469	2.96	2.73	20.00	54.54
18560	284.384	283.872	0.512	3.24	3.10	20.00	62.00
18580	284.360	283.788	0.572	3.62	3.43	20.00	68.51
18600	284.317	283.671	0.646	4.08	3.85	20.00	76.98
18620	284.255	283.562	0.693	4.38	4.23	20.00	84.62
18640	284.174	283.452	0.722	4.56	4.47	20.00	89.43
18660	284.074	283.277	0.797	5.04	4.80	20.00	96.00
18680	283.954	283.06	0.894	5.65	5.34	20.00	106.87
18700	283.818	282.883	0.935	5.91	5.78	20.00	115.59
18720	283.658	282.706	0.952	6.02	5.96	20.00	119.26
18740	283.481	282.537	0.944	5.97	5.99	20.00	119.83
18760	283.285	282.37	0.915	5.78	5.87	20.00	117.49
18780	283.070	282.2	0.870	5.50	5.64	20.00	112.81
18800	282.836	282.005	0.831	5.25	5.38	20.00	107.50
18820	282.582	281.778	0.804	5.08	5.17	20.00	103.33
18840	282.310	281.511	0.799	5.05	5.07	20.00	101.31
18860	282.018	281.199	0.819	5.18	5.11	20.00	102.26
18880	281.708	280.856	0.852	5.38	5.28	20.00	105.61
18900	281.378	280.628	0.750	4.74	5.06	20.00	101.25
18920	281.029	280.481	0.548	3.46	4.10	20.00	82.03
18940	280.661	280.078	0.583	3.68	3.57	20.00	71.48
18960	280.274	279.488	0.786	4.97	4.33	20.00	86.52
18980	279.867	279.155	0.712	4.50	4.73	20.00	94.67
19000	279.444	278.96	0.484	3.06	3.78	20.00	75.59
19020	279.019	276.775	2.244	14.18	8.62	20.00	172.41
19040	278.593	278.59	0.003	0.02	7.10	20.00	142.01
19060	278.168	278.2	-0.032	*3.00*	1.51	20.00	30.19
19080	277.742	277.729	0.013	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19100	277.317	277.255	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19120	276.891	276.797	0.094	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19140	276.466	276.405	0.061	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19160	276.040	276.034	0.006	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19180	275.615	275.711	-0.096	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19200	275.189	275.397	-0.208	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19220	274.784	274.954	-0.170	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19240	274.338	274.484	-0.146	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19260	273.913	274.1	-0.187	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19280	273.487	273.724	-0.237	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19300	273.062	273.413	-0.351	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19320	272.637	273.115	-0.478	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
19340	272.211	272.688	-0.477	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19360	271.786	272.202	-0.416	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19380	271.360	271.759	-0.399	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19400	270.935	271.327	-0.392	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19420	270.509	270.86	-0.351	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19440	270.084	270.369	-0.285	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19460	269.658	269.927	-0.269	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19480	269.233	269.52	-0.287	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19500	268.807	269.520	-0.713	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19520	268.382	268.657	-0.275	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19540	267.956	268.093	-0.137	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19560	267.531	267.508	0.023	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19580	267.105	266.982	0.123	*3.00*	3.00	20.00	60.00
19600	266.680	266.518	0.162	1.02	2.01	20.00	40.24
19620	266.254	266.041	0.213	1.35	1.19	20.00	23.70
19640	265.829	265.588	0.241	1.52	1.43	20.00	28.69
19660	265.403	265.108	0.295	1.86	1.69	20.00	33.88
19680	264.978	264.808	0.170	1.07	1.47	20.00	29.39
19700	264.553	264.145	0.408	2.58	1.83	20.00	36.53
19720	264.127	263.711	0.416	2.63	2.60	20.00	52.08
19740	263.702	263.219	0.483	3.05	2.84	20.00	56.82
19760	263.276	262.593	0.683	4.32	3.68	20.00	73.69
19780	262.851	262.28	0.571	3.61	3.96	20.00	79.25
19800	262.425	261.943	0.482	3.05	3.33	20.00	66.55
19820	262.000	261.541	0.459	2.90	2.97	20.00	59.47
19840	261.574	261.075	0.499	3.15	3.03	20.00	60.55
19860	261.149	260.625	0.524	3.31	3.23	20.00	64.65
19880	260.724	260.161	0.563	3.56	3.43	20.00	68.70
19900	260.343	259.782	0.561	3.55	3.55	20.00	71.04
19920	260.032	259.482	0.550	3.48	3.51	20.00	70.22
19940	259.793	259.177	0.616	3.89	3.68	20.00	73.69
19960	259.625	258.864	0.761	4.81	4.35	20.00	87.03
19980	259.527	258.649	0.878	5.55	5.18	20.00	103.58
20000	259.500	258.54	0.960	6.07	5.81	20.00	116.16
20020	259.500	258.385	1.115	7.05	6.56	20.00	131.14
20040	259.500	258.18	1.320	8.34	7.69	20.00	153.89
20060	259.500	258.06	1.440	9.10	8.72	20.00	174.43
20080	259.500	257.969	1.531	9.68	9.39	20.00	187.77
20100	259.500	257.867	1.633	10.32	10.00	20.00	199.96
20120	259.500	257.759	1.741	11.00	10.66	20.00	213.24
20140	259.500	257.7	1.800	11.38	11.19	20.00	223.79
20160	259.500	257.636	1.864	11.78	11.58	20.00	231.56
20180	259.500	257.607	1.893	11.96	11.87	20.00	237.44

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
20200	259.500	257.607	1.893	11.96	11.96	20.00	239.28
20220	259.500	257.575	1.925	12.17	12.06	20.00	241.30
20240	259.500	257.539	1.961	12.39	12.28	20.00	245.60
20260	259.500	257.518	1.982	12.53	12.46	20.00	249.20
20280	259.500	257.506	1.994	12.60	12.56	20.00	251.28
20300	259.500	257.542	1.958	12.37	12.49	20.00	249.77
20320	259.500	257.622	1.878	11.87	12.12	20.00	242.44
20340	259.500	257.691	1.809	11.43	11.65	20.00	233.02
20360	259.500	257.768	1.732	10.95	11.19	20.00	223.79
20380	259.500	257.869	1.631	10.31	10.63	20.00	212.54
20400	259.500	257.919	1.581	9.99	10.15	20.00	203.00
20420	259.500	257.991	1.509	9.54	9.76	20.00	195.29
20440	259.500	258.077	1.423	8.99	9.27	20.00	185.30
20460	259.500	258.158	1.342	8.48	8.74	20.00	174.75
20480	259.500	258.185	1.315	8.31	8.40	20.00	167.92
20500	259.500	258.334	1.166	7.37	7.84	20.00	156.80
20520	259.500	258.442	1.058	6.69	7.03	20.00	140.56
20540	259.500	258.607	0.893	5.64	6.17	20.00	123.30
20560	259.500	258.802	0.698	4.41	5.03	20.00	100.55
20580	259.500	258.864	0.636	4.02	4.22	20.00	84.31
20600	259.500	258.839	0.661	4.18	4.10	20.00	81.97
20620	259.500	259	0.500	3.16	3.67	20.00	73.38
20640	259.500	259.165	0.335	2.12	2.64	20.00	52.77
20660	259.500	259.211	0.289	1.83	1.97	20.00	39.44
20680	259.500	259.246	0.254	1.61	1.72	20.00	34.32
20700	259.523	259.273	0.250	1.58	1.59	20.00	31.85
20720	259.593	259.294	0.299	1.89	1.73	20.00	34.70
20740	259.708	259.674	0.034	*3.00*	2.44	20.00	48.90
20760	259.870	260.109	-0.239	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20780	260.079	260.042	0.037	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20800	260.333	260.415	-0.082	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20820	260.611	260.653	-0.042	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20840	260.889	260.791	0.098	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20860	261.167	261.305	-0.138	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20880	261.444	261.576	-0.132	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20900	261.722	261.925	-0.203	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20920	262.000	262.346	-0.346	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20940	262.278	262.682	-0.404	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20960	262.556	262.98	-0.424	*3.00*	3.00	20.00	60.00
20980	262.833	263.359	-0.526	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21000	263.111	263.359	-0.248	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21020	263.389	264.042	-0.653	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21040	263.667	264.237	-0.570	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
21060	263.944	264.415	-0.471	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21080	264.222	264.595	-0.373	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21100	264.500	264.726	-0.226	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21120	264.778	264.93	-0.152	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21140	265.056	265.147	-0.091	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21160	265.333	265.372	-0.039	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21180	265.611	265.603	0.008	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21200	265.889	265.837	0.052	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21220	266.157	266.084	0.073	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21240	266.405	266.336	0.069	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21260	266.633	266.448	0.185	1.17	2.08	20.00	41.69
21280	266.842	266.521	0.321	2.03	1.60	20.00	31.98
21300	267.031	266.685	0.346	2.19	2.11	20.00	42.15
21320	267.201	266.87	0.331	2.09	2.14	20.00	42.79
21340	267.350	266.944	0.406	2.57	2.33	20.00	46.58
21360	267.480	266.97	0.510	3.22	2.89	20.00	57.89
21380	267.600	267.082	0.518	3.27	3.25	20.00	64.97
21400	267.720	267.225	0.495	3.13	3.20	20.00	64.02
21420	267.840	267.363	0.477	3.01	3.07	20.00	61.43
21440	267.960	267.521	0.439	2.77	2.89	20.00	57.89
21460	268.080	267.873	0.207	1.31	2.04	20.00	40.83
21480	268.200	268.233	-0.033	*3.00*	2.15	20.00	43.08
21500	268.320	268.22	0.100	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21520	268.440	268.166	0.274	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21540	268.560	268.083	0.477	3.01	3.01	20.00	60.15
21560	268.680	268.118	0.562	3.55	3.28	20.00	65.66
21580	268.800	268.297	0.503	3.18	3.37	20.00	67.31
21600	268.920	268.514	0.406	2.57	2.87	20.00	57.45
21620	269.040	268.635	0.405	2.56	2.56	20.00	51.26
21640	269.160	268.738	0.422	2.67	2.61	20.00	52.27
21660	269.280	268.973	0.307	1.94	2.30	20.00	46.07
21680	269.400	269.203	0.197	1.25	1.59	20.00	31.85
21700	269.520	269.232	0.288	1.82	1.53	20.00	30.65
21720	269.640	269.261	0.379	2.40	2.11	20.00	42.15
21740	269.760	269.595	0.165	1.04	1.72	20.00	34.38
21760	269.880	269.969	-0.089	*3.00*	2.02	20.00	40.43
21780	270.000	270.097	-0.097	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21800	270.120	270.185	-0.065	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21820	270.240	270.158	0.082	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21840	270.360	270.154	0.206	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21860	270.480	270.403	0.077	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21880	270.600	270.671	-0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21900	270.720	270.807	-0.087	*3.00*	3.00	20.00	60.00

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
21920	270.840	270.961	-0.121	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21940	270.960	271.044	-0.084	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21960	271.080	271.137	-0.057	*3.00*	3.00	20.00	60.00
21980	271.200	271.174	0.026	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22000	271.320	271.228	0.092	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22020	271.440	271.333	0.107	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22040	271.560	271.467	0.093	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22060	271.680	271.564	0.116	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22080	271.800	271.627	0.173	1.09	2.05	20.00	40.93
22100	271.920	271.755	0.165	1.04	1.07	20.00	21.36
22120	272.037	271.849	0.188	1.19	1.12	20.00	22.31
22140	272.146	271.988	0.158	1.00	1.09	20.00	21.87
22160	272.249	272.129	0.120	0.76	0.88	20.00	17.57
22180	272.344	272.133	0.211	1.33	1.05	20.00	20.92
22200	272.433	272.157	0.276	1.74	1.54	20.00	30.78
22220	272.514	272.18	0.334	2.11	1.93	20.00	38.55
22240	272.593	272.301	0.292	1.85	1.98	20.00	39.56
22260	272.671	272.441	0.230	1.45	1.65	20.00	32.99
22280	272.749	272.577	0.172	1.09	1.27	20.00	25.41
22300	272.827	272.611	0.216	1.37	1.23	20.00	24.52
22320	272.905	272.639	0.266	1.68	1.52	20.00	30.46
22340	272.983	272.736	0.247	1.56	1.62	20.00	32.42
22360	273.061	272.862	0.199	1.26	1.41	20.00	28.19
22380	273.140	273.101	0.039	0.25	0.75	20.00	15.04
22400	273.218	273.217	0.001	0.01	0.13	20.00	2.53
22420	273.296	273.17	0.126	0.80	0.40	20.00	8.03
22440	273.374	273.209	0.165	1.04	0.92	20.00	18.39
22460	273.452	273.185	0.267	1.69	1.37	20.00	27.30
22480	273.530	273.173	0.357	2.26	1.97	20.00	39.44
22500	273.609	273.173	0.436	2.76	2.51	20.00	50.12
22520	273.687	273.687	0.000	*3.00*	2.88	20.00	57.56
22540	273.765	273.765	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22560	273.843	273.843	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22580	273.921	273.921	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22600	273.999	273.999	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22620	274.077	274.077	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22640	274.156	274.156	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22660	274.234	274.234	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22680	274.312	274.312	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22700	274.390	274.39	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22720	274.468	274.468	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22740	274.546	274.546	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22760	274.624	274.624	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
22780	274.703	274.703	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22800	274.781	274.781	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22820	274.859	274.859	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22840	274.937	274.937	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22860	275.015	275.015	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22880	275.093	275.093	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22900	275.171	275.171	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22920	275.250	275.25	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22940	275.328	275.328	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22960	275.406	275.406	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
22980	275.494	275.484	0.010	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23000	275.562	275.562	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23020	275.640	275.64	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23040	275.719	275.719	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23060	275.797	275.797	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23080	275.875	275.875	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23100	275.953	275.953	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23120	276.031	276.031	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23140	276.109	276.109	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23160	276.187	276.187	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23180	276.266	276.187	0.079	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23200	276.307	276.307	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23220	276.276	276.276	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23240	276.171	276.276	-0.105	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23260	275.994	275.994	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23280	275.744	275.744	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23300	275.420	275.744	-0.324	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23320	275.061	275.061	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23340	274.701	274.701	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23360	274.341	274.341	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23380	273.981	273.981	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23400	273.621	273.621	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23420	273.261	273.261	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23440	272.901	272.901	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23460	272.542	272.542	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23480	272.182	272.182	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23500	271.822	271.822	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23520	271.466	271.466	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23540	271.157	271.157	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23560	270.909	270.909	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23580	270.720	270.72	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23600	270.591	270.591	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23620	270.522	270.522	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
23640	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23660	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23680	270.540	270.51	0.030	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23700	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23720	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23740	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23760	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23780	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23800	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23820	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23840	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23860	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23880	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23900	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23920	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23940	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23960	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
23980	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24000	270.510	270.51	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24020	270.510	270	0.510	3.22	3.11	20.00	62.23
24040	270.515	270.104	0.411	2.60	2.91	20.00	58.21
24060	270.557	270.209	0.348	2.20	2.40	20.00	47.97
24080	270.639	270.354	0.285	1.80	2.00	20.00	40.01
24100	270.761	270.506	0.255	1.61	1.71	20.00	34.13
24120	270.924	270.667	0.257	1.62	1.62	20.00	32.36
24140	271.127	270.831	0.296	1.87	1.75	20.00	34.95
24160	271.365	271.019	0.346	2.19	2.03	20.00	40.57
24180	271.608	271.211	0.397	2.51	2.35	20.00	46.96
24200	271.851	271.608	0.243	1.54	2.02	20.00	40.45
24220	272.094	272.029	0.065	*3.00*	2.27	20.00	45.36
24240	272.337	272.503	-0.166	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24260	272.580	272.999	-0.419	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24280	272.623	273.165	-0.542	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24300	273.066	273.304	-0.238	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24320	273.309	273.533	-0.224	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24340	273.552	273.77	-0.218	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24360	273.795	273.958	-0.163	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24380	274.038	274.136	-0.098	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24400	274.281	274.355	-0.074	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24420	274.524	274.561	-0.037	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24440	274.766	274.768	-0.002	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24460	275.009	274.977	0.032	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24480	275.252	275.201	0.051	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
24500	275.495	275.425	0.070	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24520	275.738	275.667	0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24540	275.981	275.919	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24560	276.224	276.191	0.033	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24580	276.467	276.471	-0.004	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24600	276.710	276.724	-0.014	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24620	276.953	276.981	-0.028	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24640	277.196	277.196	0.000	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24660	277.439	277.426	0.013	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24680	277.682	277.712	-0.030	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24700	277.925	277.986	-0.061	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24720	278.168	278.185	-0.017	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24740	278.411	278.409	0.002	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24760	278.654	278.625	0.029	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24780	278.896	278.825	0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24800	279.139	279.069	0.070	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24820	279.382	279.311	0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24840	279.625	279.598	0.027	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24860	279.868	279.873	-0.005	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24880	280.111	280.043	0.068	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24900	280.347	280.277	0.070	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24920	280.567	280.475	0.092	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24940	280.772	280.685	0.087	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24960	280.962	280.904	0.058	*3.00*	3.00	20.00	60.00
24980	281.137	281.129	0.008	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25000	281.296	281.315	-0.019	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25020	281.448	281.492	-0.044	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25040	281.600	281.648	-0.048	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25060	281.753	281.801	-0.048	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25080	281.905	281.95	-0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25100	282.057	282.091	-0.034	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25120	282.209	282.246	-0.037	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25140	282.361	282.406	-0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25160	282.513	282.58	-0.067	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25180	282.665	282.724	-0.059	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25200	282.917	282.872	0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25220	282.969	283.029	-0.060	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25240	283.121	283.185	-0.064	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25260	283.274	283.315	-0.041	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25280	283.426	283.373	0.053	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25300	283.578	283.489	0.089	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25320	283.730	283.664	0.066	*3.00*	3.00	20.00	60.00
25340	283.882	283.801	0.081	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
25360	284.034	283.845	0.189	1.19	2.10	20.00	41.94
25380	284.186	283.909	0.277	1.75	1.47	20.00	29.45
25400	284.338	284.003	0.335	2.12	1.93	20.00	38.68
25420	284.490	284.087	0.403	2.55	2.33	20.00	46.64
25440	284.642	284.144	0.498	3.15	2.85	20.00	56.94
25460	284.795	284.224	0.571	3.61	3.38	20.00	67.56
25480	284.947	284.356	0.591	3.74	3.67	20.00	73.44
25500	285.099	284.356	0.743	4.70	4.22	20.00	84.31
25520	285.251	284.534	0.717	4.53	4.61	20.00	92.27
25540	285.403	284.631	0.772	4.88	4.71	20.00	94.10
25560	285.555	284.739	0.816	5.16	5.02	20.00	100.36
25580	285.707	284.862	0.845	5.34	5.25	20.00	104.98
25600	285.859	284.99	0.869	5.49	5.42	20.00	108.32
25620	286.011	285.107	0.904	5.71	5.60	20.00	112.05
25640	286.163	285.254	0.909	5.74	5.73	20.00	114.58
25660	286.316	285.358	0.958	6.05	5.90	20.00	117.99
25680	286.468	285.39	1.078	6.81	6.43	20.00	128.68
25700	286.620	285.413	1.207	7.63	7.22	20.00	144.41
25720	286.752	285.457	1.295	8.18	7.91	20.00	158.13
25740	286.845	285.83	1.015	6.41	7.30	20.00	145.99
25760	286.899	285.961	0.938	5.93	6.17	20.00	123.43
25780	286.914	285.552	1.362	8.61	7.27	20.00	145.36
25800	286.889	285.344	1.545	9.76	9.19	20.00	183.72
25820	286.844	285.056	1.788	11.30	10.53	20.00	210.65
25840	286.800	284.688	2.112	13.35	12.32	20.00	246.48
25860	286.755	284.072	2.683	16.96	15.15	20.00	303.04
25880	286.711	283.376	3.335	21.08	19.02	20.00	380.34
25900	286.666	282.905	3.761	23.77	22.42	20.00	448.47
25920	286.622	282.619	4.003	25.30	24.53	20.00	490.68
25940	286.577	282.49	4.087	25.83	25.56	20.00	511.29
25960	286.532	282.444	4.088	25.84	25.83	20.00	516.66
25980	286.488	282.506	3.982	25.17	25.50	20.00	510.02
26000	286.443	282.641	3.802	24.03	24.60	20.00	491.95
26020	286.399	282.833	3.566	22.54	23.28	20.00	465.66
26040	286.354	283.084	3.270	20.67	21.60	20.00	432.04
26060	286.310	283.507	2.803	17.71	19.19	20.00	383.81
26080	286.265	284.022	2.243	14.18	15.95	20.00	318.91
26100	286.221	284.61	1.611	10.18	12.18	20.00	243.57
26120	286.176	285.227	0.949	6.00	8.09	20.00	161.79
26140	286.132	285.755	0.377	2.38	4.19	20.00	83.80
26160	286.087	286.236	-0.149	*3.00*	2.69	20.00	53.83
26180	286.043	286.256	-0.213	*3.00*	3.00	20.00	60.00
26200	285.998	286.146	-0.148	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
26220	285.935	285.9	0.035	*3.00*	3.00	20.00	60.00
26240	285.856	285.625	0.231	1.46	2.23	20.00	44.60
26260	285.700	285.354	0.346	2.19	1.82	20.00	36.47
26280	285.528	285.081	0.447	2.83	2.51	20.00	50.12
26300	285.319	284.94	0.379	2.40	2.61	20.00	52.20
26320	285.074	284.819	0.255	1.61	2.00	20.00	40.07
26340	284.792	284.384	0.408	2.58	2.10	20.00	41.90
26360	284.474	283.921	0.553	3.49	3.04	20.00	60.74
26380	284.138	283.594	0.544	3.44	3.47	20.00	69.33
26400	283.801	283.28	0.521	3.29	3.37	20.00	67.31
26420	283.465	283.283	0.182	1.15	2.22	20.00	44.43
26440	283.128	283.285	-0.157	*3.00*	2.08	20.00	41.50
26460	282.792	282.714	0.078	0.49	1.75	20.00	34.93
26480	282.455	282.141	0.314	1.98	1.24	20.00	24.77
26500	282.119	281.955	0.164	1.04	1.51	20.00	30.21
26520	281.782	281.732	0.050	0.32	0.68	20.00	13.52
26540	281.446	281.425	0.021	0.13	0.22	20.00	4.49
26560	281.109	281.093	0.016	0.10	0.12	20.00	2.34
26580	280.801	280.776	0.025	0.16	0.13	20.00	2.59
26600	280.549	280.471	0.078	0.49	0.33	20.00	6.51
26620	280.352	280.19	0.162	1.02	0.76	20.00	15.17
26640	280.212	279.902	0.310	1.96	1.49	20.00	29.83
26660	280.128	279.684	0.444	2.81	2.38	20.00	47.65
26680	280.100	279.517	0.583	3.68	3.25	20.00	64.91
26700	280.100	279.572	0.528	3.34	3.51	20.00	70.22
26720	280.100	279.831	0.269	1.70	2.52	20.00	50.37
26740	280.100	279.72	0.380	2.40	2.05	20.00	41.02
26760	280.100	278.854	1.246	7.87	5.14	20.00	102.76
26780	280.100	278.936	1.164	7.36	7.62	20.00	152.31
26800	280.100	279.061	1.039	6.57	6.96	20.00	139.23
26820	280.100	279.19	0.910	5.75	6.16	20.00	123.18
26840	280.100	279.283	0.817	5.16	5.46	20.00	109.15
26860	280.100	279.365	0.735	4.65	4.90	20.00	98.09
26880	280.100	279.39	0.710	4.49	4.57	20.00	91.32
26900	280.085	279.394	0.691	4.37	4.43	20.00	88.54
26920	280.041	279.36	0.681	4.30	4.34	20.00	86.71
26940	279.967	279.324	0.643	4.06	4.18	20.00	83.68
26960	279.863	279.24	0.623	3.94	4.00	20.00	80.01
26980	279.729	279.141	0.588	3.72	3.83	20.00	76.54
27000	279.566	279.141	0.425	2.69	3.20	20.00	64.02
27020	279.388	278.947	0.441	2.79	2.74	20.00	54.73
27040	279.210	278.85	0.360	2.28	2.53	20.00	50.62
27060	279.032	278.724	0.308	1.95	2.11	20.00	42.22

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
27080	278.854	278.59	0.264	1.67	1.81	20.00	36.15
27100	278.676	278.448	0.228	1.44	1.55	20.00	31.09
27120	278.499	278.307	0.192	1.21	1.33	20.00	26.54
27140	278.321	278.169	0.152	*3.00*	2.11	20.00	42.13
27160	278.143	278.039	0.104	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27180	277.965	277.903	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27200	277.787	277.737	0.050	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27220	277.609	277.538	0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27240	277.432	277.357	0.075	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27260	277.253	277.18	0.073	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27280	277.075	277.013	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27300	276.897	276.848	0.049	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27320	276.719	276.656	0.063	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27340	276.541	276.457	0.084	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27360	276.363	276.28	0.083	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27380	276.185	276.133	0.052	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27400	276.007	275.964	0.043	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27420	275.829	275.78	0.049	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27440	275.651	275.643	0.008	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27460	275.474	275.52	-0.046	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27480	275.296	275.315	-0.019	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27500	275.118	275.172	-0.054	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27520	274.940	275.033	-0.093	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27540	274.762	274.874	-0.112	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27560	274.584	274.709	-0.125	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27580	274.408	274.55	-0.142	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27600	274.228	274.382	-0.154	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27620	274.050	274.177	-0.127	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27640	273.872	274.04	-0.168	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27660	273.694	273.902	-0.208	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27680	273.516	273.718	-0.202	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27700	273.338	273.527	-0.189	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27720	273.160	273.226	-0.066	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27740	272.982	272.868	0.114	*3.00*	3.00	20.00	60.00
27760	272.804	272.454	0.350	2.21	2.61	20.00	52.12
27780	272.626	272.04	0.586	3.70	2.96	20.00	59.16
27800	272.449	271.626	0.823	5.20	4.45	20.00	89.05
27820	272.271	271.159	1.112	7.03	6.11	20.00	122.29
27840	272.093	270.791	1.302	8.23	7.63	20.00	152.56
27860	271.915	270.463	1.452	9.18	8.70	20.00	174.05
27880	271.753	270.272	1.481	9.36	9.27	20.00	185.37
27900	271.559	270.139	1.420	8.97	9.17	20.00	183.34
27920	271.381	270.01	1.371	8.66	8.82	20.00	176.39

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
27940	271.203	269.892	1.311	8.29	8.48	20.00	169.50
27960	271.025	269.786	1.239	7.83	8.06	20.00	161.16
27980	270.847	269.676	1.171	7.40	7.62	20.00	152.31
28000	270.669	269.573	1.096	6.93	7.16	20.00	143.27
28020	270.491	269.472	1.019	6.44	6.68	20.00	133.67
28040	270.313	269.416	0.897	5.67	6.05	20.00	121.09
28060	270.135	269.379	0.756	4.78	5.22	20.00	104.47
28080	269.957	269.26	0.697	4.41	4.59	20.00	91.83
28100	269.779	269.118	0.661	4.18	4.29	20.00	85.83
28120	269.601	269.024	0.577	3.65	3.91	20.00	78.24
28140	269.424	268.942	0.482	3.05	3.35	20.00	66.93
28160	269.246	268.948	0.298	1.88	2.46	20.00	49.30
28180	269.068	268.954	0.114	0.72	1.30	20.00	26.04
28200	268.890	268.835	0.055	0.35	0.53	20.00	10.68
28220	268.712	268.683	0.029	0.18	0.27	20.00	5.31
28240	268.534	268.528	0.006	0.04	0.11	20.00	2.21
28260	268.371	268.35	0.021	0.13	0.09	20.00	1.71
28280	268.237	268.09	0.147	0.93	0.53	20.00	10.62
28300	268.133	267.801	0.332	2.10	1.51	20.00	30.27
28320	268.059	267.739	0.320	2.02	2.06	20.00	41.21
28340	268.015	267.704	0.311	1.97	1.99	20.00	39.88
28360	268.000	267.494	0.506	3.20	2.58	20.00	51.63
28380	268.000	267.227	0.773	4.89	4.04	20.00	80.83
28400	268.000	267.114	0.886	5.60	5.24	20.00	104.85
28420	268.000	267.083	0.917	5.80	5.70	20.00	113.95
28440	268.000	267.02	0.980	6.19	5.99	20.00	119.89
28460	268.000	266.946	1.054	6.66	6.43	20.00	128.55
28480	268.000	266.954	1.046	6.61	6.64	20.00	132.72
28500	268.000	266.954	1.046	6.61	6.61	20.00	132.21
28520	268.000	267.07	0.930	5.88	6.24	20.00	124.88
28540	268.000	267.203	0.797	5.04	5.46	20.00	109.15
28560	268.000	267.425	0.575	3.63	4.34	20.00	86.71
28580	268.025	267.69	0.335	2.12	2.88	20.00	57.51
28600	268.098	267.926	0.172	1.09	1.60	20.00	32.04
28620	268.221	268.15	0.071	*3.00*	2.04	20.00	40.87
28640	268.392	268.414	-0.022	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28660	268.613	268.689	-0.076	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28680	268.882	268.975	-0.093	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28700	269.177	269.25	-0.073	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28720	269.471	269.52	-0.049	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28740	269.765	269.787	-0.022	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28760	270.059	270.047	0.012	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28780	270.353	270.308	0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
28800	270.647	270.548	0.099	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28820	270.931	270.771	0.160	1.01	2.01	20.00	40.11
28840	271.190	271.012	0.178	1.12	1.07	20.00	21.36
28860	271.424	271.288	0.136	0.86	0.99	20.00	19.84
28880	271.634	271.513	0.121	0.76	0.81	20.00	16.24
28900	271.819	271.73	0.089	*3.00*	1.88	20.00	37.65
28920	271.979	271.926	0.053	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28940	272.115	272.075	0.040	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28960	272.226	272.248	-0.022	*3.00*	3.00	20.00	60.00
28980	272.313	272.37	-0.057	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29000	272.375	272.368	0.007	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29020	272.412	272.297	0.115	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29040	272.425	272.229	0.196	1.24	2.12	20.00	42.39
29060	272.413	272.162	0.251	1.59	1.41	20.00	28.25
29080	272.377	272.093	0.284	1.79	1.69	20.00	33.81
29100	272.316	272.028	0.288	1.82	1.81	20.00	36.15
29120	272.230	271.936	0.294	1.86	1.84	20.00	36.78
29140	272.119	271.834	0.285	1.80	1.83	20.00	36.59
29160	271.985	271.714	0.271	1.71	1.76	20.00	35.14
29180	271.825	271.569	0.256	1.62	1.67	20.00	33.31
29200	271.641	271.408	0.233	1.47	1.55	20.00	30.90
29220	271.432	271.227	0.205	1.30	1.38	20.00	27.68
29240	271.198	271.001	0.197	1.25	1.27	20.00	25.41
29260	270.940	270.759	0.181	1.14	1.19	20.00	23.89
29280	270.658	270.506	0.152	*3.00*	2.07	20.00	41.44
29300	270.350	270.244	0.106	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29320	270.018	269.959	0.059	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29340	269.662	269.667	-0.005	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29360	269.281	269.299	-0.018	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29380	268.875	268.916	-0.041	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29400	268.445	268.554	-0.109	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29420	268.000	268.186	-0.186	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29440	267.556	267.75	-0.194	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29460	267.111	267.29	-0.179	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29480	266.667	266.854	-0.187	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29500	266.222	266.425	-0.203	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29520	265.778	265.912	-0.134	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29540	265.333	265.488	-0.155	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29560	264.889	264.985	-0.096	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29580	264.445	264.441	0.004	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29600	264.000	263.926	0.074	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29620	263.556	263.443	0.113	*3.00*	3.00	20.00	60.00
29640	263.120	262.913	0.207	1.31	2.15	20.00	43.08

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
29660	262.750	262.383	0.367	2.32	1.81	20.00	36.28
29680	262.454	261.934	0.520	3.29	2.80	20.00	56.06
29700	262.231	261.435	0.796	5.03	4.16	20.00	83.17
29720	262.083	261.159	0.924	5.84	5.44	20.00	108.70
29740	262.009	260.969	1.040	6.57	6.21	20.00	124.12
29760	262.000	260.788	1.212	7.66	7.12	20.00	142.33
29780	262.000	260.611	1.389	8.78	8.22	20.00	164.38
29800	262.000	260.62	1.380	8.72	8.75	20.00	175.00
29820	262.000	260.7	1.300	8.22	8.47	20.00	169.38
29840	262.000	260.972	1.028	6.50	7.36	20.00	147.13
29860	262.000	260.258	1.742	11.01	8.75	20.00	175.06
29880	262.000	259.898	2.102	13.28	12.15	20.00	242.94
29900	262.000	259.654	2.346	14.83	14.06	20.00	281.11
29920	262.000	259.953	2.047	12.94	13.88	20.00	277.64
29940	262.000	260.188	1.812	11.45	12.19	20.00	243.89
29960	262.000	259.937	2.063	13.04	12.25	20.00	244.90
29980	262.000	259.756	2.244	14.18	13.61	20.00	272.20
30000	262.000	259.756	2.244	14.18	14.18	20.00	283.64
30020	262.000	259.929	2.071	13.09	13.64	20.00	272.71
30040	262.000	260.08	1.920	12.13	12.61	20.00	252.23
30060	262.000	260.204	1.796	11.35	11.74	20.00	234.85
30080	262.000	260.46	1.540	9.73	10.54	20.00	210.84
30100	262.000	260.784	1.216	7.69	8.71	20.00	174.18
30120	262.000	261.015	0.985	6.23	6.96	20.00	139.10
30140	262.036	261.213	0.823	5.20	5.71	20.00	114.27
30160	262.145	261.588	0.557	3.52	4.36	20.00	87.22
30180	262.326	262.034	0.292	1.85	2.68	20.00	53.66
30200	262.579	262.429	0.150	0.95	1.40	20.00	27.93
30220	262.905	262.806	0.099	0.63	0.79	20.00	15.74
30240	263.304	263.25	0.054	0.34	0.48	20.00	9.67
30260	263.738	263.719	0.019	*3.00*	1.67	20.00	33.41
30280	264.173	264.156	0.017	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30300	264.607	264.584	0.023	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30320	265.042	265.011	0.031	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30340	265.476	265.422	0.054	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30360	265.887	265.843	0.044	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30380	266.249	266.27	-0.021	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30400	266.562	266.51	0.052	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30420	266.828	266.99	-0.162	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30440	267.045	267.578	-0.533	*3.00*	3.00	20.00	60.00
30460	267.213	266.842	0.371	2.34	2.67	20.00	53.45
30480	267.358	266.924	0.434	2.74	2.54	20.00	50.88
30500	267.502	267.226	0.276	1.74	2.24	20.00	44.87

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
30520	267.646	267.555	0.091	0.58	1.16	20.00	23.19
30540	267.791	267.743	0.048	0.30	0.44	20.00	8.78
30560	267.935	267.882	0.053	0.33	0.32	20.00	6.38
30580	268.080	267.985	0.095	0.60	0.47	20.00	9.35
30600	268.224	268.078	0.146	0.92	0.76	20.00	15.23
30620	268.368	268.242	0.126	0.80	0.86	20.00	17.19
30640	268.513	268.411	0.102	0.64	0.72	20.00	14.41
30660	268.657	268.553	0.104	0.66	0.65	20.00	13.02
30680	268.805	268.701	0.104	0.66	0.66	20.00	13.15
30700	268.946	268.795	0.151	0.95	0.81	20.00	16.12
30720	269.090	268.921	0.169	1.07	1.01	20.00	20.22
30740	269.235	269.009	0.226	1.43	1.25	20.00	24.96
30760	269.379	269.119	0.260	1.64	1.54	20.00	30.72
30780	269.524	269.185	0.339	2.14	1.89	20.00	37.86
30800	269.668	269.258	0.410	2.59	2.37	20.00	47.34
30820	269.812	269.378	0.434	2.74	2.67	20.00	53.34
30840	269.957	269.527	0.430	2.72	2.73	20.00	54.60
30860	270.101	269.686	0.415	2.62	2.67	20.00	53.40
30880	270.246	269.838	0.408	2.58	2.60	20.00	52.01
30900	270.390	269.932	0.458	2.89	2.74	20.00	54.73
30920	270.534	270.025	0.509	3.22	3.06	20.00	61.11
30940	270.679	270.189	0.490	3.10	3.16	20.00	63.14
30960	270.823	270.346	0.477	3.01	3.06	20.00	61.11
30980	270.968	270.443	0.525	3.32	3.17	20.00	63.33
31000	271.112	270.533	0.579	3.66	3.49	20.00	69.77
31020	271.256	270.575	0.681	4.30	3.98	20.00	79.63
31040	271.401	270.697	0.704	4.45	4.38	20.00	87.53
31060	271.545	270.95	0.595	3.76	4.10	20.00	82.10
31080	271.690	271.217	0.473	2.99	3.37	20.00	67.50
31100	271.834	271.414	0.420	2.65	2.82	20.00	56.44
31120	271.978	271.621	0.357	2.26	2.46	20.00	49.11
31140	272.123	271.831	0.292	1.85	2.05	20.00	41.02
31160	272.267	272.034	0.233	1.47	1.66	20.00	33.18
31180	272.412	272.199	0.213	1.35	1.41	20.00	28.19
31200	272.556	272.364	0.192	1.21	1.28	20.00	25.60
31220	272.700	272.528	0.172	1.09	1.15	20.00	23.00
31240	272.845	272.699	0.146	*3.00*	2.04	20.00	40.87
31260	272.989	272.895	0.094	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31280	273.134	273.085	0.049	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31300	273.278	273.242	0.036	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31320	273.422	273.395	0.027	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31340	273.567	273.539	0.028	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31360	273.681	273.668	0.013	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
31380	273.734	273.787	-0.053	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31400	273.727	273.912	-0.185	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31420	273.660	273.897	-0.237	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31440	273.531	273.44	0.091	*3.00*	3.00	20.00	60.00
31460	273.342	273.161	0.181	1.14	2.07	20.00	41.44
31480	273.123	272.911	0.212	1.34	1.24	20.00	24.84
31500	272.904	272.911	-0.007	*3.00*	2.17	20.00	43.40
31520	272.685	272.515	0.170	1.07	2.04	20.00	40.74
31540	272.466	272.344	0.122	0.77	0.92	20.00	18.45
31560	272.247	272.173	0.074	0.47	0.62	20.00	12.39
31580	272.028	272.008	0.020	0.13	0.30	20.00	5.94
31600	271.827	271.824	0.003	0.02	0.07	20.00	1.45
31620	271.662	271.633	0.029	0.18	0.10	20.00	2.02
31640	271.534	271.459	0.075	0.47	0.33	20.00	6.57
31660	271.443	271.291	0.152	0.96	0.72	20.00	14.35
31680	271.388	271.141	0.247	1.56	1.26	20.00	25.22
31700	271.370	270.995	0.375	2.37	1.97	20.00	39.31
31720	271.370	270.808	0.562	3.55	2.96	20.00	59.22
31740	271.370	270.614	0.756	4.78	4.16	20.00	83.30
31760	271.370	270.481	0.889	5.62	5.20	20.00	103.96
31780	271.370	270.372	0.998	6.31	5.96	20.00	119.26
31800	271.370	270.268	1.102	6.96	6.64	20.00	132.72
31820	271.370	270.155	1.215	7.68	7.32	20.00	146.43
31840	271.370	270.073	1.297	8.20	7.94	20.00	158.76
31860	271.370	270	1.370	8.66	8.43	20.00	168.55
31880	271.370	270.1	1.270	8.03	8.34	20.00	166.85
31900	271.370	270.046	1.324	8.37	8.20	20.00	163.94
31920	271.370	270.07	1.300	8.22	8.29	20.00	165.84
31940	271.370	270.073	1.297	8.20	8.21	20.00	164.13
31960	271.370	270.077	1.293	8.17	8.18	20.00	163.69
31980	271.370	270.077	1.293	8.17	8.17	20.00	163.44
32000	271.370	270.134	1.236	7.81	7.99	20.00	159.83
32020	271.370	270.21	1.160	7.33	7.57	20.00	151.43
32040	271.370	270.292	1.078	6.81	7.07	20.00	141.44
32060	271.370	270.369	1.001	6.33	6.57	20.00	131.39
32080	271.370	270.457	0.913	5.77	6.05	20.00	120.96
32100	271.370	270.55	0.820	5.18	5.48	20.00	109.53
32120	271.370	270.68	0.690	4.36	4.77	20.00	95.43
32140	271.370	270.815	0.555	3.51	3.93	20.00	78.68
32160	271.370	270.978	0.392	2.48	2.99	20.00	59.85
32180	271.394	271.143	0.251	1.59	2.03	20.00	40.64
32200	271.468	271.31	0.158	1.00	1.29	20.00	25.85
32220	271.590	271.496	0.094	0.59	0.80	20.00	15.93

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
32240	271.761	271.722	0.039	0.25	0.42	20.00	8.41
32260	271.981	271.944	0.037	0.23	0.24	20.00	4.80
32280	272.250	272.197	0.053	0.33	0.28	20.00	5.69
32300	272.544	272.476	0.068	0.43	0.38	20.00	7.65
32320	272.837	272.783	0.054	0.34	0.39	20.00	7.71
32340	273.131	273.092	0.039	0.25	0.29	20.00	5.88
32360	273.424	273.37	0.054	0.34	0.29	20.00	5.88
32380	273.718	273.66	0.058	0.37	0.35	20.00	7.08
32400	274.011	274.378	-0.367	*3.00*	1.68	20.00	33.67
32420	274.305	275.216	-0.911	*3.00*	3.00	20.00	60.00
32440	274.598	275.268	-0.670	*3.00*	3.00	20.00	60.00
32460	274.892	275.012	-0.120	*3.00*	3.00	20.00	60.00
32480	275.185	275.161	0.024	0.15	1.58	20.00	31.52
32500	275.478	275.455	0.023	0.15	0.15	20.00	2.97
32520	275.772	275.743	0.029	0.18	0.16	20.00	3.29
32540	276.065	276.027	0.038	0.24	0.21	20.00	4.23
32560	276.359	276.304	0.055	0.35	0.29	20.00	5.88
32580	276.652	276.572	0.080	0.51	0.43	20.00	8.53
32600	276.946	276.821	0.125	0.79	0.65	20.00	12.96
32620	277.239	277.063	0.176	1.11	0.95	20.00	19.02
32640	277.533	277.306	0.227	1.43	1.27	20.00	25.47
32660	277.826	277.551	0.275	1.74	1.59	20.00	31.73
32680	278.097	277.75	0.347	2.19	1.97	20.00	39.31
32700	278.325	277.937	0.388	2.45	2.32	20.00	46.45
32720	278.507	278.069	0.438	2.77	2.61	20.00	52.20
32740	278.646	278.176	0.470	2.97	2.87	20.00	57.39
32760	278.740	278.199	0.541	3.42	3.19	20.00	63.90
32780	278.790	278.228	0.562	3.55	3.49	20.00	69.71
32800	278.796	278.19	0.606	3.83	3.69	20.00	73.82
32820	278.758	278.122	0.636	4.02	3.92	20.00	78.49
32840	278.697	278.02	0.677	4.28	4.15	20.00	82.98
32860	278.638	277.903	0.735	4.65	4.46	20.00	89.24
32880	278.576	277.651	0.925	5.85	5.25	20.00	104.91
32900	278.515	277.323	1.192	7.53	6.69	20.00	133.79
32920	278.455	277.357	1.098	6.94	7.24	20.00	144.73
32940	278.394	277.533	0.861	5.44	6.19	20.00	123.81
32960	278.333	277.46	0.873	5.52	5.48	20.00	109.59
32980	278.273	277.294	0.979	6.19	5.85	20.00	117.05
33000	278.212	277.29	0.918	5.80	5.99	20.00	119.89
33020	278.154	277.284	0.870	5.50	5.65	20.00	113.00
33040	278.105	277.227	0.878	5.55	5.52	20.00	110.47
33060	278.066	277.152	0.914	5.78	5.66	20.00	113.25
33080	278.038	277.113	0.925	5.85	5.81	20.00	116.22

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
33100	278.019	277.076	0.943	5.96	5.90	20.00	118.06
33120	278.011	277.074	0.937	5.92	5.94	20.00	118.82
33140	278.010	277.083	0.927	5.86	5.89	20.00	117.80
33160	278.010	277.64	0.370	2.34	4.10	20.00	81.97
33180	278.010	277.369	0.641	4.05	3.19	20.00	63.90
33200	278.010	277.212	0.798	5.04	4.55	20.00	90.94
33220	278.010	277.251	0.759	4.80	4.92	20.00	98.40
33240	278.010	277.341	0.669	4.23	4.51	20.00	90.25
33260	278.010	277.453	0.557	3.52	3.87	20.00	77.48
33280	278.010	277.552	0.458	2.89	3.21	20.00	64.15
33300	278.010	277.636	0.374	2.36	2.63	20.00	52.58
33320	278.010	277.761	0.249	1.57	1.97	20.00	39.37
33340	278.022	277.896	0.126	0.80	1.18	20.00	23.70
33360	278.058	277.976	0.082	0.52	0.66	20.00	13.15
33380	278.117	278.039	0.078	0.49	0.51	20.00	10.11
33400	278.201	278.131	0.070	0.44	0.47	20.00	9.35
33420	278.308	278.23	0.078	0.49	0.47	20.00	9.35
33440	278.439	278.338	0.101	0.64	0.57	20.00	11.31
33460	278.582	278.443	0.139	0.88	0.76	20.00	15.17
33480	278.726	278.527	0.199	1.26	1.07	20.00	21.36
33500	278.869	278.637	0.232	1.47	1.36	20.00	27.24
33520	279.012	278.958	0.054	0.34	0.90	20.00	18.08
33540	279.155	278.951	0.204	1.29	0.82	20.00	16.31
33560	279.298	279.178	0.120	0.76	1.02	20.00	20.48
33580	279.441	279.221	0.220	1.39	1.07	20.00	21.49
33600	279.584	279.346	0.238	1.50	1.45	20.00	28.95
33620	279.728	279.546	0.182	1.15	1.33	20.00	26.54
33640	279.878	279.775	0.103	*3.00*	2.08	20.00	41.50
33660	280.043	280.007	0.036	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33680	280.223	280.229	-0.006	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33700	280.417	280.437	-0.020	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33720	280.626	280.63	-0.004	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33740	280.849	280.827	0.022	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33760	281.087	281.057	0.030	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33780	281.340	281.295	0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33800	281.600	281.595	0.005	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33820	281.860	281.902	-0.042	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33840	282.120	282.203	-0.083	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33860	282.380	282.503	-0.123	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33880	282.640	282.77	-0.130	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33900	282.900	283.029	-0.129	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33920	283.160	283.273	-0.113	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33940	283.420	283.502	-0.082	*3.00*	3.00	20.00	60.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
33960	283.680	283.759	-0.079	*3.00*	3.00	20.00	60.00
33980	283.940	283.996	-0.056	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34000	284.200	284.145	0.055	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34020	284.460	284.305	0.155	0.98	1.99	20.00	39.80
34040	284.693	284.506	0.187	1.18	1.08	20.00	21.61
34060	284.870	284.716	0.154	0.97	1.08	20.00	21.55
34080	284.993	284.88	0.113	0.71	0.84	20.00	16.87
34100	285.061	285.04	0.021	0.13	0.42	20.00	8.47
34120	285.074	284.965	0.109	0.69	0.41	20.00	8.22
34140	285.032	284.857	0.175	1.11	0.90	20.00	17.95
34160	284.936	284.762	0.174	1.10	1.10	20.00	22.06
34180	284.784	284.677	0.107	*3.00*	2.05	20.00	41.00
34200	284.605	284.54	0.065	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34220	284.426	284.389	0.037	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34240	284.247	284.314	-0.067	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34260	284.069	284.209	-0.140	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34280	283.897	283.928	-0.031	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34300	283.731	283.598	0.133	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34320	283.573	283.429	0.144	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34340	283.420	283.307	0.113	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34360	283.267	283.134	0.133	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34380	283.115	282.94	0.175	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34400	282.963	282.8	0.163	1.03	2.02	20.00	40.30
34420	282.811	282.656	0.155	0.98	1.00	20.00	20.10
34440	282.659	282.484	0.175	1.11	1.04	20.00	20.86
34460	282.507	282.322	0.185	1.17	1.14	20.00	22.75
34480	282.355	282.262	0.093	*3.00*	2.08	20.00	41.69
34500	282.211	282.26	-0.051	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34520	282.086	282.052	0.034	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34540	281.979	281.906	0.073	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34560	281.890	281.821	0.069	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34580	281.810	281.739	0.071	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34600	281.730	281.747	-0.017	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34620	281.650	281.759	-0.109	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34640	281.579	281.632	-0.053	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34660	281.526	281.4	0.126	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34680	281.490	281.513	-0.023	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34700	281.473	281.374	0.099	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34720	281.464	281.419	0.045	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34740	281.456	281.36	0.096	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34760	281.447	281.385	0.062	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34780	281.450	281.41	0.040	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34800	281.477	281.427	0.050	*3.00*	3.00	20.00	60.00

PROG	COTA RASANTE	COTA TERR s/plano	H	Ancho del talud	Ancho promedio	Longitud	Area (m2)
34820	281.527	281.455	0.072	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34840	281.501	281.584	-0.083	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34860	281.686	281.667	0.019	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34880	281.755	280.673	1.082	6.84	4.92	20.00	98.38
34900	281.710	281.9	-0.190	*3.00*	4.92	20.00	98.38
34920	281.533	281.592	-0.059	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34940	281.224	281.338	-0.114	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34960	280.801	280.765	0.036	*3.00*	3.00	20.00	60.00
34980	280.362	280.153	0.209	*3.00*	3.00	20.00	60.00
35000	279.923	279.798	0.125	*3.00*	3.00	20.00	60.00
35020	279.483	279.471	0.012	*3.00*	3.00	20.00	60.00
				TOTAL EMPASTADO (m2):			129,113.14

Ítem. 4.6 Traslado de Estructuras del servicio público

Desde	Hasta	Unidad	Cant.
0+000	19+000	Un.	23
22+000	35+020	Un.	22
Total			45

Ítem. 6.1 Traslado y/o reparación de cañería de agua de ½ pulg

Progres.	Unidad	Diámetro	Longitud
1+360			19.50
1+460			20.00
1+680			18.00
1+700			18.80
1+790			24.00
2+020			20.00
2+120			19.00
2+300			21.00
2+540			22.00
2+700			20.00
2+820			18.00
3+030			22.00

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Progres.	Unidad	Diámetro	Longitud
3+080			22.00
5+200			18.00
6+200			20.00
6+260			20.00
6+300			20.00
6+500			19.00
6+620			19.00
6+900			21.00
Total cañerías de 1/2 pulg (ml)			401.30

Ítem. 6.2 Traslado y/o reparación de cañería de agua de 60 mm

Prog res.	Unidad	Díametro	Longitud
1+590			19.00
1+940			18.00
2+420			20.00
3+100			22.00
3+520			21.00
3+960			20.00
4+400			18.00
4+880			19.00
Total cañerías de 60 mm (ml)			157.00

Ítem. 6.3 Cartel de Obra

Progres	Unidad	Cantidad
0+020	un	1
35+020	un	1
Total cartel (un)		2

Ing. Enrique Parisi
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

ANEXO 4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ing. Oscar A. Rubiani
Representante Legal

CONSORCIO DURANGO

LLAMADO UEP MOPC Nº 28/2017-REAHIBILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, ID: 334.490, CONTRATO Nº 147/2018

PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS POR RUBRO

FECHA:	**Item: 6.1** Traslado y/o reparación de cañerías 1/2 pulg			**UNIDAD:**
	OBRA: Tramo Ruta XIII - Col. Nueva Durango			ml
A) EQUIPO	**Modelo Equipos**	**Horas de c/ Equipo**	**COSTO HORARIO Gs.**	**COSTO TOTAL HORARIO Gs.**
Retro Pala		0.027	250,000	6,667
Compactador manual tipo sapito		0.250	18,750	4,688
-			-	-
			(A) TOTAL Gs.	**11,354**
B) Mano de Obra	**Cantidad Personal**	**Horas de c/ Personal**	**COSTO HORARIO GS.**	**COSTO TOTAL HORARIO GS.**
Oficial	1.00	1.00	14,323	14,323
Ayudante	1.00	1.00	10,631	10,631
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			(B) TOTAL Gs.	**24,954**
(C) PRODUCCION DEL EQUIPO	4.00 m/hs		**COSTO HORARIO (A + B)**	**36,308**
(D) COSTO UNITARIO DE LA EJECUCION (A + B) / C = D				**9,077**
E) MATERIALES	**UNIDAD**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
Cañería PE de 1/2 pulgada	ml	1.000	6,000	6,000
Accesorios: llave de paso,codos unión doble	gl	1.000	2,000	2,000
-	-		-	-
			TOTAL E Gs.	**8,000**
F) TRANSPORTE	**D.M.T. Km**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
-			-	-
			TOTAL F Gs.	**-**
Costo Directo Total : [D+E+F]				**17,077**
Gastos Generales [% s/ (CDT)](GG)			18.00 %	**3,074**
Beneficios e Impuestos [% S/ (CDT)](Bel)			12.00 %	**2,049**
Costo Unitario [CDT+GG+BEI](CU)				**22,200**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10.00 %	**2,220**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				**24,420**

OBSERVACIÓN:

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

CONSORCIO DURANGO

LLAMADO UEP MOPC Nº 28/2017-REAHIBILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, ID: 334.490, CONTRATO Nº 147/2018

PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS POR RUBRO

FECHA:	**Item: 6.2** Traslado y/o reparación de cañerías 60mm			**UNIDAD:**
	OBRA: Tramo Ruta XIII - Col. Nueva Durango			ml
A) EQUIPO	**Modelo Equipos**	**Horas de c/ Equipo**	**COSTO HORARIO Gs.**	**COSTO TOTAL HORARIO Gs.**
Retro Pala		0.027	250,000	6,667
Compactador manual tipo sapito		0.250	18,750	4,688
-			-	-
			(A) TOTAL Gs.	**11,354**
B) Mano de Obra	**Cantidad Personal**	**Horas de c/ Personal**	**COSTO HORARIO GS.**	**COSTO TOTAL HORARIO GS.**
Oficial	1.00	1.00	14,323	14,323
Ayudante	1.00	1.00	10,631	10,631
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			(B) TOTAL Gs.	**24,954**
(C) PRODUCCION DEL EQUIPO	4.00 m/hs		**COSTO HORARIO (A + B)**	**36,308**
(D) COSTO UNITARIO DE LA EJECUCION (A + B) / C = D				**9,077**
E) MATERIALES	**UNIDAD**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
Cañería PE de 60 mm	ml	1.000	8,780	8,780
Accesorios: llave de paso,codos unión doble	gl	1.000	4,000	4,000
-	-		-	-
			TOTAL E Gs.	**12,780**
F) TRANSPORTE	**D.M.T. Km**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
-			-	-
			TOTAL F Gs.	**-**
Costo Directo Total : [D+E+F]				**21,857**
Gastos Generales [% s/ (CDT)](GG)			18.00 %	**3,934**
Beneficios e Impuestos [% S/ (CDT)](Bel)			12.00 %	**2,623**
Costo Unitario [CDT+GG+BEI](CU)				**28,414**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10.00 %	**2,841**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				**31,255**

OBSERVACIÓN:

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Ing. Enrique Paris
Representante Legal

CONSORCIO DURANGO

LLAMADO UEP MOPC Nº 28/2017-REAHIBILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU, ID: 334.490, CONTRATO Nº 147/2018

PLANILLA DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS POR RUBRO

FECHA:	**Item: 6.3**	Cartel de Obra		**UNIDAD:**
	OBRA:	Tramo Ruta XIII - Col. Nueva Durango		UN
A) EQUIPO	**Modelo Equipos**	**Horas de c/ Equipo**	**COSTO HORARIO Gs.**	**COSTO TOTAL HORARIO Gs.**
-			-	-
			(A) TOTAL Gs.	-
B) Mano de Obra	**Cantidad Personal**	**Horas de c/ Personal**	**COSTO HORARIO GS.**	**COSTO TOTAL HORARIO GS.**
Oficial	1.00	1.00	14,323	14,323
Ayudante	4.00	1.00	10,631	42,524
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			(B) TOTAL Gs.	56,847
(C) PRODUCCION DEL EQUIPO	0.20 un/hs		**COSTO HORARIO (A + B)**	56,847
(D) COSTO UNITARIO DE LA EJECUCION (A + B) / C = D				284,235
E) MATERIALES	**UNIDAD**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
Cartel de obra	un	1.000	2,900,000	2,900,000
-	-		-	-
			TOTAL E Gs.	2,900,000
F) TRANSPORTE	**D.M.T. Km**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO Gs.**	**COSTO TOTAL UNITARIO Gs.**
-			-	-
			TOTAL F Gs.	-
Costo Directo Total : [D+E+F]				3,184,235
Gastos Generales [% s/ (CDT)](GG)			18.00 %	573,162
Beneficios e Impuestos [% S/ (CDT)](BeI)			12.00 %	382,108
Costo Unitario [CDT+GG+BEI](CU)				4,139,505
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			10.00 %	413,951
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				4,553,456

OBSERVACIÓN:

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Ing. Enrique Paris
Representante Legal