404	72131601-001	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	944.55	944.55
		Albañileria			
		Aislación			
405	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	110.00	110.00
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso Hº de cascotes			
406	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	108.00	122.00
407	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	156.00	156.00
408	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	168.00	290.00
		Revestimiento de Azulejos			
409	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	320.00	430.00
		Mesada			
410	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	12.00	12.00
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provision y colocacion caño Termo Fusión			
411	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	25.00	72.00
412	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	52.00	234.00
413	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	100.00	252.00
414	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	8.00	8.00
415	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	8.00	8.00
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°			
416	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	8.00	8.00
417	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	8.00	8.00
418	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16.00	16.00
419	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8.00	9.00
420	72131601-011	Artefacto sanitario griferia cromada para ducha	Unidad	32.00	32.00
421	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	32.00	32.00
422	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24.00	24.00
423	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16.00	16.00
424	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40.00	40.00
425	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8.00	8.00
426	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mamposteria revocado y pintado	Unidad	8.00	9.00
427	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	8.00	8.00
		Mesada			
428	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	6.40	27.00
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC			
429	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	40.00	80.00
430	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	50.00	50.00
431	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	24.00	24.00
432	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	100.00	110.00
433	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	168.00	-
434	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32.00	32.00
435	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de HºAº	Unidad	4.00	4.00
436	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de HºAº	Unidad	16.00	16.00
437	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC Ø 150 mm	ml	150.00	150.00
438	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	8.00	-
439	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	200.00	-
		Aberturas			
		Carpinteria de Madera y Metálicas			
		Carpinteria Metálica			
440	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,60 m x 1,80 m, incluye marco metálico de 40 x 40mm pared 2mm, incluye: herrajes y cerradura para Box de SSHH	Unidad	18.00	18.00
441	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	36.00	36.00
442	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,70 m x 1,80 m, incluye marco 40 x 40 pared 2mm, herrajes y cerradura en duchas SSHH	Unidad	-	-
443	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,80x 2,10m, marco metálico de 40 x 40 mm pared 2mm, incluye herrajes y cerradura	Unidad	-	-
444	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	49.00	49.00
445	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	7.00	7.00
		Rejas			
446	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	-	-
447	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm	Unidad	7.00	7.00
448	72131601-010	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40" mm, pared 2mm y varilla lisa ø20 mm - comedor/ ante cocina	Unidad	7.00	7.00
		Carpinteria Metálica, baranda para escalera			
449	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	52.00	59.00
		Pinturas			
450	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	7,420.00	7,420.00

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	1,887,633	2,121,699,492	2,121,699,492	1,782,963,750	1,782,963,750	0
-					-	-
-					-	-
-	74,776	8,225,360	8,225,360	8,225,360	8,225,360	-
-					-	-
-					-	-
14.00	40,704	4,396,032	4,396,032	4,396,032	4,965,888	569,856
-	72,952	11,380,512	11,380,512	11,380,512	11,380,512	-
122.00	45,595	7,659,960	7,659,960	7,659,960	13,222,550	5,562,590
-					-	-
110.00	71,543	22,893,760	22,893,760	22,893,760	30,763,490	7,869,730
-					-	-
-	501,545	6,018,540	6,018,540	6,018,540	6,018,540	-
-					-	-
-					-	-
47.00	59,274	948,384	948,384	1,481,850	4,267,728	2,785,878
182.00	31,917	1,659,684	1,659,684	1,659,684	7,468,578	5,808,894
152.00	82,071	8,207,100	8,207,100	8,207,100	20,681,892	12,474,792
-	547,140	4,377,120	4,377,120	4,377,120	4,377,120	-
-	392,117	3,136,936	3,136,936	3,136,936	3,136,936	-
-					-	-
-	262,171	2,097,368	2,097,368	2,097,368	2,097,368	-
-	262,171	2,097,368	2,097,368	2,097,368	2,097,368	-
-	455,950	7,295,200	7,295,200	7,295,200	7,295,200	-
1.00	109,428	875,424	875,424	875,424	984,852	109,428
-	99,729	3,191,328	3,191,328	3,191,328	3,191,328	-
-	59,274	1,896,768	1,896,768	1,896,768	1,896,768	-
-	182,380	4,377,120	4,377,120	4,377,120	4,377,120	-
-	59,274	948,384	948,384	948,384	948,384	-
-	59,274	2,370,960	2,370,960	2,370,960	2,370,960	-
-	59,274	474,192	474,192	474,192	474,192	-
1.00	455,950	3,647,600	3,647,600	3,647,600	4,103,550	455,950
-	501,545	4,012,360	4,012,360	4,012,360	4,012,360	-
-					-	-
20.60	501,545	3,209,888	3,209,888	3,209,888	13,541,715	10,331,827
-					-	-
-					-	-
40.00	36,476	1,459,040	1,459,040	1,459,040	2,918,080	1,459,040
-	45,595	911,900	911,900	2,279,750	2,279,750	-
-	59,274	1,422,576	1,422,576	1,422,576	1,422,576	-
10.00	68,393	2,735,720	2,735,720	6,839,300	7,523,230	683,930
(168.00)	109,428	18,383,904	18,383,904	18,383,904	-	(18,383,904)
-	182,380	5,836,160	5,836,160	5,836,160	5,836,160	-
-	501,545	2,006,180	2,006,180	2,006,180	2,006,180	-
-	287,249	4,595,984	4,595,984	4,595,984	4,595,984	-
-	95,750	5,745,000	5,745,000	14,362,500	14,362,500	-
(8.00)	287,249	2,297,992	2,297,992	2,297,992	-	(2,297,992)
(200.00)	72,952	14,590,400	14,590,400	14,590,400	-	(14,590,400)
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	1,185,470	18,967,520	18,967,520	21,338,460	21,338,460	-
-	1,823,800	72,952,000	72,952,000	65,656,800	65,656,800	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-	911,900	58,361,600	58,361,600	44,683,100	44,683,100	-
-	1,276,660	10,213,280	10,213,280	8,936,620	8,936,620	-
-					-	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-	1,276,660	10,213,280	10,213,280	8,936,620	8,936,620	-
-	2,553,320	20,426,560	20,426,560	17,873,240	17,873,240	-
-					-	-
7.00	183,872	9,561,344	9,561,344	9,561,344	10,848,448	1,287,104
-					-	-
-	16,083	119,335,860	119,335,860	119,335,860	[illegible]	[illegible]

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
MOPC

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000065

451	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	400.00	400.00
452	**72131601-012**	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	2,620.00	2,620.00
453	**72131601-012**	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	116.00	116.00
454	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	888.00	888.00
455	**72131601-012**	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	52.00	120.00
		Combate Contra Incendio			
456	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24.00	24.00
		Extintor PQS			
457	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24.00	24.00
458	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8.00	8.00
		Instalaciones Eléctricas			
459	**72131601-001**	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	400.00	-
		Provisión y montaje de electroducto			
460	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	400.00	400.00
461	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	400.00	400.00
462	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	4,960.00	4,960.00
463	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	1,280.00	1,280.00
464	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	200.00	200.00
		Provisión y montaje registro eléctrico			
465	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	16.00	16.00
466	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	4.00	4.00
467	**72131601-001**	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	4.00	4.00
		Provisión y montaje Tablero Eléctrico Trifásico			
468	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8.00	8.00
469	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8.00	8.00
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
470	**72131601-001**	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: *) De talleres y aulas 1 (TST 1), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 2 (TST 2), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 3 (TST 3), con cables NYY 3x1x35 + 1x25 + 10T. *) De talleres y aulas 4 (TST 4), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T.	ml	800.00	800.00
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial			
471	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	Unidad	16.00	16.00
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético			
472	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36.00	36.00
473	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4.00	100.00
474	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4.00	4.00
475	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52.00	52.00
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado			
476	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	376.00	376.00
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente			
477	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216.00	216.00
478	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40.00	40.00
		Provisión e instalación de artefacto LED			
479	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	40.00	40.00
480	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	304.00	304.00
481	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24.00	24.00
		Provisión e instalación de llave			
482	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	16.00	16.00
483	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	16.00	24.00
484	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	52.00	52.00
485	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	Unidad	40.00	40.00
		Provisión y montaje de cable tipo NYY			
486	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	216.00	216.00
487	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	104.00	104.00
488	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	12,080.00	12,080.00
489	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	2,600.00	2,600.00
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split			
490	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24.00	24.00
491	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24.00	24.00
492	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16.00	16.00
		Instalaciones Señales débiles			
493	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	560.00	1,768.00
494	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	180.00	180.00
	6	**PABELLON TALLERES Y AULAS - PLANTA ALTA (Cantidades establecidas para 4 pabellones)**			
495	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	5,820.00	5,820.00

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	25,119	10,047,600	10,047,600	10,047,600	10,047,600	-
-	31,917	83,622,540	83,622,540	83,622,540	83,622,540	-
-	25,119	2,913,804	2,913,804	2,913,804	2,913,804	-
-	25,119	22,305,672	22,305,672	22,305,672	22,305,672	-
68.00	25,119	1,306,188	1,306,188	1,306,188	3,014,280	1,708,092
-					-	-
-	289,072	6,937,728	6,937,728	6,937,728	6,937,728	-
-					-	-
-	153,199	3,676,776	3,676,776	3,676,776	3,676,776	-
-	1,778,205	14,225,640	14,225,640	14,225,640	14,225,640	-
-					-	-
(400.00)	66,983	26,793,200	26,793,200	26,793,200	-	(26,793,200)
-					-	-
-	33,740	13,496,000	13,496,000	13,496,000	13,496,000	-
-	15,419	6,167,600	6,167,600	6,167,600	6,167,600	-
-	3,399	16,859,040	16,859,040	16,859,040	16,859,040	-
-	2,404	3,077,120	3,077,120	3,077,120	3,077,120	-
-	995	199,000	199,000	199,000	199,000	-
-					-	-
-	1,170,341	18,725,456	18,725,456	18,725,456	18,725,456	-
-	1,170,341	4,681,364	4,681,364	4,681,364	4,681,364	-
-	1,791,884	7,167,536	7,167,536	7,167,536	7,167,536	-
-					-	-
-	980,293	7,842,344	7,842,344	7,842,344	7,842,344	-
-	1,235,625	9,885,000	9,885,000	9,885,000	9,885,000	-
-					-	-
-	92,102	73,681,600	73,681,600	73,681,600	73,681,600	-
-					-	-
-	287,249	4,595,984	4,595,984	4,595,984	4,595,984	-
-					-	-
-	68,807	2,477,052	2,477,052	2,477,052	2,477,052	-
96.00	27,813	111,252	111,252	111,252	2,781,300	2,670,048
-	513,234	2,052,936	2,052,936	2,052,936	2,052,936	-
-	27,813	1,446,276	1,446,276	1,446,276	1,446,276	-
-					-	-
-	96,205	36,173,080	36,173,080	36,173,080	36,173,080	-
-					-	-
-	111,252	24,030,432	24,030,432	24,030,432	24,030,432	-
-	526,622	21,064,880	21,064,880	21,064,880	21,064,880	-
-					-	-
-	89,035	3,561,400	3,561,400	3,561,400	3,561,400	-
-	105,946	32,207,584	32,207,584	32,207,584	32,207,584	-
-	2,410,815	57,859,560	57,859,560	57,859,560	57,859,560	-
-					-	-
-	26,279	420,464	420,464	420,464	420,464	-
8.00	25,367	405,872	405,872	405,872	608,808	202,936
-	18,238	948,376	948,376	948,376	948,376	-
-	79,418	3,176,720	3,176,720	3,176,720	3,176,720	-
-					-	-
-	6,549	1,414,584	1,414,584	1,414,584	1,414,584	-
-	492,426	51,212,304	51,212,304	51,212,304	51,212,304	-
-	4,974	60,085,920	60,085,920	60,085,920	60,085,920	-
-	6,300	16,380,000	16,380,000	16,380,000	16,380,000	-
-					-	-
-	414,500	9,948,000	9,948,000	9,948,000	9,948,000	-
-	414,500	9,948,000	9,948,000	9,948,000	9,948,000	-
-	414,500	6,632,000	6,632,000	6,632,000	6,632,000	-
-					-	-
1,208.00	4,642	2,599,520	2,599,520	2,599,520	8,207,056	5,607,536
-	5,803	1,044,540	1,044,540	1,044,540	1,044,540	-
-					-	-
-	3,482	20,265,240	20,265,240	20,265,240	20,265,240	-

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martin
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000066

		Albañilería			
		Aislación			
496	**72131601-006**	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	110.00	110.00
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso Hº de cascotes			
497	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	108.00	108.00
498	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	168.00	290.00
		Revestimiento de Azulejos			
499	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	320.00	320.00
		Revoque			
500	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	32.00	210.00
		Mampostería de elevación ladrillo común			
501	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	32.00	105.00
		Revoque			
502	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	60.00	280.00
		Mesada			
503	**72102508-999**	Mesada de granito natural ubatuba	m2	12.00	12.0
		Revoque			
504	**72131601-008**	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	32.00	160.0
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión			
505	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	48.00	72.0
506	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	52.00	150.0
507	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	16.00	-
508	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	24.00	24.0
509	**72131601-011**	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	16.00	28.0
510	**72131601-011**	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	16.00	28.0
511	**72131601-011**	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	24.00	24.0
512	**72131601-011**	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	16.00	16.0
513	**72131601-011**	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	24.00	37.0
514	**72131601-011**	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	8.00	8.0
515	**72131601-011**	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	8.00	9.0
		Mesada			
516	**72102508-999**	Mesada de granito natural ubatuba	m2	6.40	6.4
		Instalaciones Sanitarias			
517	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	4.00	4.0
		Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC			
518	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	40.00	80.0
519	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	20.00	64.0
520	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	24.00	24.0
521	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	40.00	40.0
522	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	50.00	50.0
523	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	32.00	32.0
		Aberturas			
		Carpintería de Madero y Metálicas			
		Carpintería Metálica			
524	**72131601-010**	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,60 m x 1,80 m, incluye marco metálico de 40 x 40mm pared 2mm, incluye: herrajes y cerradura para Box de SSHH	Unidad	18.00	18.0
525	**72131601-010**	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	36.00	36.0
526	**72131601-010**	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herrajes y cerradura	Unidad	-	-
527	**72131601-010**	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada Nº 18, una hoja 0,80x 2,10m, marco metálico de 40 x 40 mm pared 2mm, incluye herrajes y cerradura	Unidad	-	-
528	**72131601-010**	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	63.00	63.0
529	**72131601-010**	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, de chapa doblada Nº 18 hoja, con vaivén, con marco de 40x40 mm, pared 2mm, incluye herrajes y cerradura - SS.HH -	Unidad	-	-
		Rejas			
530	**72131601-010**	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm	Unidad	7.00	7.0
		Carpintería Metálica, baranda para escalera			
531	**72131601-010**	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	52.00	52.0
532	**72131601-010**	Provisión y colocación de baranda en galería	m2	240.00	240.0
		Pinturas			
533	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	7,480.00	7,480.
534	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	400.00	400.
535	**72131601-012**	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	2,620.00	2,620.
536	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	1,004.00	1,004.
537	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	728.00	880.
538	**72131601-012**	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	532.00	532.
		Combate Contra Incendio			
539	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	24.00	24.
		Extintor PQS			
540	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	24.00	24.
541	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	8.00	8.

Lilia Filartiga
Arquitecta

-					-	-
-					-	-
-	74,776	8,225,360	8,225,360	8,225,360	8,225,360	-
-					-	-
-					-	-
-	40,704	4,396,032	4,396,032	4,396,032	4,396,032	-
122.00	45,595	7,659,960	7,659,960	7,659,960	13,222,550	5,562,590
-					-	-
-	714,930	228,777,600	228,777,600	228,777,600	228,777,600	-
-					-	-
178.00	31,005	992,160	992,160	992,160	6,511,050	5,518,890
-					-	-
73.00	72,745	2,327,840	2,327,840	2,327,840	7,638,225	5,310,385
-					-	-
220.00	22,342	1,340,520	1,340,520	1,340,520	6,255,760	4,915,240
-					-	-
-	501,545	6,018,540	6,018,540	6,018,540	6,018,540	-
-					-	-
128.00	31,005	992,160	992,160	992,160	4,960,800	3,968,640
-					-	-
-					-	-
24.00	59,274	2,845,152	2,845,152	2,845,152	4,267,728	1,422,576
98.00	31,917	1,659,684	1,659,684	1,659,684	4,787,550	3,127,866
(16.00)	455,950	7,295,200	7,295,200	7,295,200	-	(7,295,200)
-	109,428	2,626,272	2,626,272	2,626,272	2,626,272	-
12.00	99,729	1,595,664	1,595,664	1,595,664	2,792,412	1,196,748
12.00	59,274	948,384	948,384	948,384	1,659,672	711,288
-	182,380	4,377,120	4,377,120	4,377,120	4,377,120	-
-	59,274	948,384	948,384	948,384	948,384	-
13.00	59,274	1,422,576	1,422,576	1,422,576	2,193,138	770,562
-	59,274	474,192	474,192	474,192	474,192	-
1.00	455,950	3,647,600	3,647,600	3,647,600	4,103,550	455,950
-					-	-
-	501,545	3,209,888	3,209,888	3,209,888	3,209,888	-
-					-	-
-	132,226	528,904	528,904	528,904	528,904	-
-					-	-
40.00	36,476	1,459,040	1,459,040	1,459,040	2,918,080	1,459,040
44.00	45,595	911,900	911,900	911,900	2,918,080	2,006,180
-	59,274	1,422,576	1,422,576	1,422,576	1,422,576	-
-	68,393	2,735,720	2,735,720	2,735,720	2,735,720	-
-	95,750	3,830,000	3,830,000	4,787,500	4,787,500	-
-	182,380	5,836,160	5,836,160	5,836,160	5,836,160	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	1,185,470	18,967,520	18,967,520	21,338,460	21,338,460	-
-	1,823,800	72,952,000	72,952,000	65,656,800	65,656,800	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-	911,900	65,656,800	65,656,800	57,449,700	57,449,700	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	-	-	-
-					-	-
-	1,276,660	10,213,280	10,213,280	8,936,620	8,936,620	-
-					-	-
-	183,872	9,561,344	9,561,344	9,561,344	9,561,344	-
-	319,165	76,599,600	76,599,600	76,599,600	76,599,600	-
-					-	-
-	16,083	120,300,840	120,300,840	120,300,840	120,300,840	-
-	25,119	10,047,600	10,047,600	10,047,600	10,047,600	-
-	31,917	83,622,540	83,622,540	83,622,540	83,622,540	-
-	25,119	25,219,476	25,219,476	25,219,476	25,219,476	-
152.00	25,119	18,286,632	18,286,632	18,286,632	22,104,720	3,818,088
-	25,119	13,363,308	13,363,308	13,363,308	13,363,308	-
-					-	-
-	289,072	6,937,728	6,937,728	6,937,728	6,937,728	-
-					-	-
-	153,199	3,676,776	3,676,776	3,676,776	3,676,776	-
-	1,778,205	14,225,640	14,225,640	14,225,640	14,225,640	-

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rabí Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000067

		Instalaciones Eléctricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
542	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	4,960.00	4,960.
543	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	1,280.00	1,280.
544	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	200,00	200.
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico			
545	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	8.00	8.
546	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	8.00	8.
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
547	**72131601-001**	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: *) De talleres y aulas 5 (TST 5), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 6 (TST 6), con cables NYY 4x25mm2 *) De talleres y aulas 7 (TST 3), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T. *) De talleres y aulas 8 (TST 4), con cables NYY 3x1x50 + 1x25 + 16T.	ml	740.00	740.
		Provisión, montaje de disyuntor diferencial			
548	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	16.00	16.
		Provisión, montaje de disyuntor termomagnetico			
549	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	36.00	36.
550	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	4.00	124.
551	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	Unidad	4.00	4.
552	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	52.00	52.
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado			
553	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	336.00	336.
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente			
554	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	216.00	216.
555	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	40.00	40.
		Provisión e instalación de artefacto LED			
556	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	24.00	32.
557	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	312.00	312.
558	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	24.00	24.
		Provisión e instalación de llave			
559	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4.00	48.
560	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	8.00	8.
561	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	4.00	16.
562	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	28.00	28.
		Provisión e instalación de tomacorriente			
563	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	4.00	4.
564	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo linea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	120.00	120.
		Provisión y montaje de cable tipo NYY			
565	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	12,080.00	12,080.
566	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	2,600.00	2,600.
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Spli			
567	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	24.00	24.
568	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	8.00	24.
569	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	16.00	16.
		Techo			
570	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	3,146.00	3,146.
		Canaletas y bajadas			
571	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero N°18 con sus respectivos soportes	ml	448.85	448.8
572	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada N°18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	312.00	312.
		Instalacion electrica			
		Instalaciones Señales débiles			
573	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	560.00	560.
574	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	156.00	156.
	7	**Comedor con área de deportes (cantidades establecidas para 7 pabellones)**			
		Trabajos Preliminares			
575	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	6,139.00	6,139.
576	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	399.00	766.4
577	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	280.00	280.
		Estructuras de H° A°			
578	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	94.50	94.5
579	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	322.00	49.5
580	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1,120.00	2,205.5
		Albañileria			
		Piso - Contrapiso			
581	**72131601-009**	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0.50 m	m2	322.00	322.0

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	-				-	-
-					-	-
-	3,399	16,859,040	16,859,040	16,859,040	16,859,040	-
-	2,404	3,077,120	3,077,120	3,077,120	3,077,120	-
-	995	199,000	199,000	199,000	199,000	-
-					-	-
-	980,293	7,842,344	7,842,344	7,842,344	7,842,344	-
-	1,235,625	9,885,000	9,885,000	9,885,000	9,885,000	-
-					-	-
-	102,547	75,884,780	75,884,780	75,884,780	75,884,780	-
-					-	-
-	287,249	4,595,984	4,595,984	4,595,984	4,595,984	-
-					-	-
-	68,807	2,477,052	2,477,052	2,477,052	2,477,052	-
120.00	27,813	111,252	111,252	111,252	3,448,812	3,337,560
-	513,234	2,052,936	2,052,936	2,052,936	2,052,936	-
-	27,813	1,446,276	1,446,276	1,446,276	1,446,276	-
-					-	-
-	96,205	32,324,880	32,324,880	32,324,880	32,324,880	-
-					-	-
-	111,252	24,030,432	24,030,432	24,030,432	24,030,432	-
-	526,622	21,064,880	21,064,880	21,064,880	21,064,880	-
-					-	-
8.00	89,035	2,136,840	2,136,840	2,136,840	2,849,120	712,280
-	105,946	33,055,152	33,055,152	33,055,152	33,055,152	-
-	1,696,134	40,707,216	40,707,216	40,707,216	40,707,216	-
-					-	-
44.00	18,238	72,952	72,952	72,952	875,424	802,472
-	26,279	210,232	210,232	210,232	210,232	-
12.00	25,367	101,468	101,468	101,468	405,872	304,404
-	18,238	510,664	510,664	510,664	510,664	-
-					-	-
-	6,549	26,196	26,196	26,196	26,196	-
-	492,426	59,091,120	59,091,120	59,091,120	59,091,120	-
-					-	-
-	4,974	60,085,920	60,085,920	60,085,920	60,085,920	-
-	6,300	16,380,000	16,380,000	16,380,000	16,380,000	-
-					-	-
-	414,500	9,948,000	9,948,000	9,948,000	9,948,000	-
16.00	414,500	3,316,000	3,316,000	3,316,000	9,948,000	6,632,000
-	414,500	6,632,000	6,632,000	6,632,000	6,632,000	-
-					-	-
-	230,711	701,361,440	2,307,110	725,816,806	725,816,806	-
-					-	-
-	144,810	60,240,960	60,240,960	64,997,969	64,997,969	(1)
-	81,159	25,321,608	25,321,608	25,321,608	25,321,608	-
-					-	-
-					-	-
-	4,642	2,599,520	2,599,520	2,599,520	2,599,520	-
-	5,803	905,268	905,268	905,268	905,268	-
-					-	-
-					-	-
-	3,482	21,375,998	21,375,998	21,375,998	21,375,998	-
367.46	61,346	24,477,054	24,477,054	24,477,054	47,019,255	22,542,201
-	41,036	11,490,080	11,490,080	11,490,080	11,490,080	-
-					-	-
-	612,797	57,909,317	57,909,317	57,909,317	57,909,317	(1)
(272.50)	1,550,230	499,174,060	499,174,060	499,174,060	76,736,385	(422,437,675)
1,085.57	1,787,324	6,005,408,640	6,005,408,640	1,823,371,640	3,942,066,595	2,118,694,955
-					-	-
-						-
-	72,952	23,490,544	23,490,544	23,490,544	23,490,544	-

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000068

		Mamposteria de elevación ladrillo común			
582	**72131601-005**	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	210.00	245.0
583	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	84.00	84.0
		Revoque			
584	**72131601-008**	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	420.00	490.0
585	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	126.00	126.0
		Aislación asfáltica con hidrofugo mamposteria de 0,15 m			
586	**72131601-006**	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	31.50	86.3
		Instalciones Sanitarias			
587	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	105.00	105.0
588	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	7.00	-
589	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	420.00	-
		Pinturas			
590	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	2,247.00	2,247.0
591	**72131601-012**	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	4,865.00	4,865.0
592	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	224.00	224.0
		Combate Contra Incendio			
593	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	7.00	7.0
		Extintor PQS			
594	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	7.00	7.0
595	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7.00	7.0
		Instalaciones Eléctricas			
596	**72131601-001**	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	700.00	-
		Provisión y montaje de electroducto			
597	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	700.00	-
598	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	700.00	-
		Provisión y montaje registro eléctrico			
599	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28.00	28.0
600	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7.00	7.0
601	**72131601-001**	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7.00	7.0
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
602	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	ml	1,274.00	1,274.0
		Provisión e instalación de artefacto LED			
603	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	35.00	35.0
604	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	105.00	105.0
		Provisión e instalación de llave			
605	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77.00	77.0
606	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	140.00	140.0
		Techo			
607	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	2,124.00	2,124.0
		Canaletas y bajadas			
608	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	140.10	140.1
609	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	98.00	98.0
		Instalacion electrica			
		Instalaciones Señales débiles			
610	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	453.00	453.0
611	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	170.00	170.0
	8	**Area de esparcimiento y cobertura en maxima seguridad**			
		Trabajos Preliminares			
612	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	928.00	928.0
613	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	57.00	57.0
614	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	40.00	40.0
		Estructuras de H° A°			
615	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	35.00	4.5
616	**72131601-004**	Muro y Pilares de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	65.00	90.0
		Albañilería			
		Mamposteria de elevación ladrillo común			
617	**72131601-005**	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	30.00	30.0
		Revoque			
618	**72131601-008**	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	60.00	60.0
619	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	18.00	18.0
		Aislación asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m			
620	**72131601-006**	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	4.50	9.0
		Instalaciones Sanitarias			
621	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	15.00	-
622	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	66.00	-
		Aberturas			
		Carpinteria de Madera y Metálicas			
		Carpinteria metálica			
623	**72131601-010**	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3", con malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye pasador y candado	Unidad	14.00	14.0
		Pinturas			
624	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	321.00	321.0
625	**72131601-012**	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	695.00	695.0

Lilia Filartiga
Arquitecta

-					-	-
35.00	72,745	15,276,450	15,276,450	15,276,450	17,822,525	2,546,075
-	15,502	1,302,168	1,302,168	1,302,168	1,302,168	-
-					-	-
70.00	31,005	13,022,100	13,022,100	13,022,100	15,192,450	2,170,350
-	22,342	2,815,092	2,815,092	2,815,092	2,815,092	-
-					-	-
54.80	16,995	535,343	535,343	535,343	1,466,669	931,326
-					-	-
-	95,750	10,053,750	10,053,750	10,053,750	10,053,750	-
(7.00)	287,249	2,010,743	2,010,743	2,010,743	-	(2,010,743)
(420.00)	72,952	30,639,840	30,639,840	30,639,840	-	(30,639,840)
-					-	-
-	16,083	36,138,501	36,138,501	36,138,501	36,138,501	-
-	31,917	155,276,205	155,276,205	155,276,205	155,276,205	-
-	25,119	5,626,656	5,626,656	5,626,656	5,626,656	-
-					-	-
-	289,072	2,023,504	2,023,504	2,023,504	2,023,504	-
-					-	-
-	153,199	1,072,393	1,072,393	1,072,393	1,072,393	-
-	1,778,205	12,447,435	12,447,435	12,447,435	12,447,435	-
-					-	-
(700.00)	66,983	46,888,100	46,888,100	46,888,100	-	(46,888,100)
-					-	-
(700.00)	33,740	23,618,000	23,618,000	23,618,000	-	(23,618,000)
(700.00)	15,419	10,793,300	10,793,300	10,793,300	-	(10,793,300)
-					-	-
-	1,170,341	32,769,548	32,769,548	32,769,548	32,769,548	-
-	1,170,341	8,192,387	8,192,387	8,192,387	8,192,387	-
-	1,791,884	12,543,188	12,543,188	12,543,188	12,543,188	-
-					-	-
-	20,311	25,876,214	25,876,214	25,876,214	25,876,214	-
-					-	-
-	105,946	3,708,110	3,708,110	3,708,110	3,708,110	-
-	140,267	14,728,035	14,728,035	14,728,035	14,728,035	-
-					-	-
-	18,238	1,404,326	1,404,326	1,404,326	1,404,326	-
-	492,426	68,939,640	68,939,640	68,939,640	68,939,640	-
-					-	-
-	230,711	427,968,905	2,307,110	490,030,164	490,030,164	-
-					-	-
-	144,826	18,248,076	18,248,076	20,290,123	20,290,123	(0)
-	81,159	7,953,582	7,953,582	7,953,582	7,953,582	-
-					-	-
-	4,642	2,102,826	2,102,826	2,102,826	2,102,826	-
-	5,803	986,510	986,510	986,510	986,510	-
-					-	-
-	3,482	3,231,296	3,231,296	3,231,296	3,231,296	-
-	61,263	3,491,991	3,491,991	3,491,991	3,491,991	-
-	41,036	1,641,440	1,641,440	1,641,440	1,641,440	-
-					-	-
(30.50)	1,550,230	54,258,050	54,258,050	54,258,050	6,976,035	(47,282,015)
25.00	1,732,610	1,542,022,900	948,603,975	112,619,650	155,934,900	43,315,250
-					-	-
-	72,745	2,182,350	2,182,350	2,182,350	2,182,350	-
-					-	-
-	31,005	1,860,300	1,860,300	1,860,300	1,860,300	-
-	22,342	402,156	402,156	402,156	402,156	-
-					-	-
4.50	16,995	76,478	76,478	76,478	152,955	76,477
-					-	-
(15.00)	95,750	1,436,250	1,436,250	1,436,250	-	(1,436,250)
(66.00)	72,952	4,814,832	4,814,832	4,814,832	-	(4,814,832)
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	455,950	6,383,300	6,383,300	6,383,300	6,383,300	-
-					-	-
-	16,083	5,162,643	5,162,643	5,162,643	-	-
-	31,917	22,182,315	22,182,315	22,182,315	22,182,315	-

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000069

		Combate Contra Incendio			
626	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1.00	1.
		Extintor PQS			
627	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1.00	1.
628	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1.00	1.
		Instalciones Electricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
629	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	1,240.00	1,240.
630	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	320.00	320.
631	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	50.00	50.
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico			
632	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1.00	1.
633	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2.00	2.
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
634	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8"	ml	300.00	300.
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial			
635	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1.00	1.
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagenetico			
636	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	10.00	10.
		Provisión e instalacion de electroducto, caja y cableado			
637	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	113.00	113.
		Provisión e instalacion de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente			
638	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	28.00	28.
		Provisión e instalación de artefacto LED			
639	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6.00	6.
		Provisión e instalación de llave			
640	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	29.00	29.
641	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2.00	2.
642	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1.00	1.
643	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	11.00	11.
		Provisión e instalación de tomacorriente			
644	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	28.00	28.
		Provisión y montaje de cable tipo NYY			
645	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	3,020.00	3,020.
646	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	650.00	650.
		Techo			
647	**72131601-007**	Cobertura de recinto de esparcimiento	m2	430.00	430.
		Instalacion electrica			
		Instalacion Señales débiles			
648	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	680.00	680.
649	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	321.00	321.
	9	**Pabellon de visitas privadas - Planta Baja**			
		Trabajos Preliminares			
650	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	613.00	680.
651	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	305.00	305.
652	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	100.00	100.
		Estructuras de H°A° (las cantidades de H°A°, corresponden a todo el Pabellón PB+PA)			
653	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	40.00	40.
654	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-
655	**72131601-004**	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	18.00	18.
		Vigas de H°A° - fck=250 Kg/cm2			
656	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	34.00	34.
657	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	25.00	25.
658	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	-
659	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	75.00	75.
660	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	44.00	48.
661	**72131601-004**	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	3.00	3.
662	**72131601-004**	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	0.50	0.
663	**72131601-004**	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	15.00	28.
		Albañilería			
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso H° de cascotes			
664	**72131601-009**	Contrapiso H° de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	83.00	83.
665	**72131601-009**	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	50.00	53.
666	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	83.00	83.
667	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	83.00	83.
		Revestimiento de Azulejos			
668	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	125.00	125.
		Revoque			
669	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	330.00	444.
		Mampostería de elevación ladrillo común			
670	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	367.00	216.

Lilia Filartiga
Arquitecta

-					-	-
-	289,072	289,072	289,072	289,072	289,072	-
-					-	-
-	153,199	153,199	153,199	153,199	153,199	-
-	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	-
-					-	-
-					-	-
-	3,399	4,214,760	4,214,760	4,214,760	4,214,760	-
-	2,404	769,280	769,280	769,280	769,280	-
-	995	49,750	49,750	49,750	49,750	-
-					-	-
-	818,886	818,886	818,886	818,886	818,886	-
-	1,235,625	2,471,250	2,471,250	2,471,250	2,471,250	-
-					-	-
-	22,300	6,690,000	6,690,000	6,690,000	6,690,000	-
-					-	-
-	287,249	287,249	287,249	287,249	287,249	-
-					-	-
-	27,813	278,130	278,130	278,130	278,130	-
-					-	-
-	96,205	10,871,165	10,871,165	10,871,165	10,871,165	-
-					-	-
-	111,252	3,115,056	3,115,056	3,115,056	3,115,056	-
-					-	-
-	2,410,815	14,464,890	14,464,890	14,464,890	14,464,890	-
-					-	-
-	18,238	528,902	528,902	528,902	528,902	-
-	26,279	52,558	52,558	52,558	52,558	-
-	25,367	25,367	25,367	25,367	25,367	-
-	18,238	200,618	200,618	200,618	200,618	-
-					-	-
-	6,566	183,848	183,848	183,848	183,848	-
-					-	-
-	4,974	15,021,480	15,021,480	15,021,480	15,021,480	-
-	6,300	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	-
-					-	-
-	145,904	62,738,720	62,738,720	62,738,720	62,738,720	-
-					-	-
-					-	-
-	4,642	3,156,560	3,156,560	3,156,560	3,156,560	-
-	5,803	1,862,763	1,862,763	1,862,763	1,862,763	-
-					-	-
-					-	-
67.00	3,482	2,134,466	2,134,466	2,134,466	2,367,760	233,294
-	61,346	6,134,600	18,710,530	18,710,530	18,710,530	-
-	41,036	12,598,052	4,103,600	4,103,600	4,103,600	-
-					-	-
-	612,797	2,144,790	18,383,910	24,511,880	24,511,880	-
-	1,550,230	94,564,030	-	-	-	-
-	1,732,610	31,186,980	31,186,980	31,186,980	31,186,980	-
-					-	-
-	2,097,370	71,310,580	71,310,580	71,310,580	71,310,580	-
-	2,097,370	52,434,250	52,434,250	52,434,250	52,434,250	-
-	1,787,324	110,814,088	-	-	-	-
-	1,787,324	134,049,300	134,049,300	134,049,300	134,049,300	-
4.00	1,732,610	76,234,840	76,234,840	76,234,840	83,165,280	6,930,440
-	2,279,750	6,839,250	6,839,250	6,839,250	6,839,250	-
-	1,887,633	943,817	943,817	943,817	943,817	(1)
13.50	2,097,370	31,460,550	31,460,550	31,460,550	59,775,045	28,314,495
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	40,704	3,378,432	3,378,432	3,378,432	3,378,432	-
3.00	72,952	3,647,600	3,647,600	3,647,600	3,866,456	218,856
-	24,456	2,029,848	2,029,848	2,029,848	2,029,848	-
-	86,631	7,190,373	7,190,373	7,190,373	7,190,373	-
-					-	-
-	71,501	8,937,625	8,937,625	8,937,625	8,937,625	-
-					-	-
114.00	31,005	10,231,650	10,231,650	10,231,650	13,766,220	3,534,570
-						-
(151.00)	72,745	26,697,415	26,697,415	26,697,415	15,712,920	(10,984,495)

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000070

671	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	43.00	65.00
		Revoque			
672	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	180.00	200.00
673	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	606.00	606.00
		Mamposteria			
674	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	10.00	584.00
675	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	18.00	-
		Aislación asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m			
676	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	10.50	10.50
677	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	30.00	30.00
		Piso - Contrapiso			
678	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	54.00	-
679	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	30.00	30.00
680	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	13.00	13.00
		Revoque			
681	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-
		Mesada de H°A° sobre mamposteria de 0,30 m			
682	72102508-999	Mesada de H°A° sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías	ml	7.50	7.50
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión			
683	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	18.00	18.00
684	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	25.00	66.00
685	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.00	106.00
686	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	2.00	2.00
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A°			
687	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	2.00	2.00
688	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7.00	8.00
689	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1.00	1.00
690	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7.00	7.00
691	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	8.00	8.00
692	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8.00	8.00
693	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	8.00	8.00
694	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3.00	3.00
695	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1.00	1.00
696	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	5.00	8.00
697	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	3.00	3.00
698	72131601-011	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	Unidad	1.00	1.00
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC			
699	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	18.00	18.00
700	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	22.00	22.00
701	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	12.00	18.00
702	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	18.00	126.00
703	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	10.00	10.00
704	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	92.00	92.00
705	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H°A°	Unidad	16.00	16.00
706	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H°A°	Unidad	4.00	4.00
707	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	5.00	5.00
708	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC Ø 150 mm	ml	15.00	15.00
709	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	10.00	10.00
710	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H° A° desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	115.00	-
		Aberturas			
		Carpinteria de Madera y Metálicas			
		Carpinteria de Madera			
711	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	1.00	1.00
712	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2.00	2.00
713	72131601-010	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de alumínio con cerradura para Baño	Unidad	6.00	6.00
714	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	24.00	24.00
715	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	Unidad	34.00	34.00
		Carpinteria Metálica			
716	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4.00	4.00
717	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	6.00	6.00
718	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-
719	72131601-010	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada N° 18, incluye marco, herrajes, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	Unidad	1.00	1.00
		Rejas			

Lilia Filartiga
Arquitecta

22.00	15,502	666,586	666,586	666,586	1,007,630	341,044
-					-	-
20.00	31,005	5,580,900	5,580,900	5,580,900	6,201,000	620,100
-	31,005	18,789,030	18,789,030	18,789,030	18,789,030	-
-					-	-
574.00	136,785	1,367,850	1,367,850	1,367,850	79,882,440	78,514,590
(18.00)	182,380	3,282,840	3,282,840	3,282,840	-	(3,282,840)
-					-	-
-	16,995	178,448	178,448	178,448	178,448	(1)
-	16,995	509,850	509,850	509,850	509,850	-
-					-	-
(54.00)	22,798	1,231,092	1,231,092	1,231,092	-	(1,231,092)
-	143,003	4,290,090	4,290,090	4,290,090	4,290,090	-
-	91,190	1,185,470	1,185,470	1,185,470	1,185,470	-
-					-	-
-	36,476	22,359,788	22,359,788	-	-	-
-					-	-
-	911,900	6,839,250	6,839,250	6,839,250	6,839,250	-
-					-	-
-					-	-
-	59,274	1,066,932	1,066,932	1,066,932	1,066,932	-
41.00	31,917	797,925	797,925	797,925	2,106,522	1,308,597
-	82,071	8,699,526	8,699,526	8,699,526	8,699,526	-
-	547,140	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
-					-	-
-	262,171	524,342	524,342	524,342	524,342	-
1.00	455,950	3,191,650	3,191,650	3,191,650	3,647,600	455,950
-	455,950	455,950	455,950	455,950	455,950	-
-	364,760	2,553,320	2,553,320	2,553,320	2,553,320	-
-	291,808	2,334,464	2,334,464	2,334,464	2,334,464	-
-	59,274	474,192	474,192	474,192	474,192	-
-	59,274	474,192	474,192	474,192	474,192	-
-	59,274	177,822	177,822	177,822	177,822	-
-	501,545	501,545	501,545	501,545	501,545	-
3.00	132,226	661,130	661,130	661,130	1,057,808	396,678
-	683,925	2,051,775	2,051,775	2,051,775	2,051,775	-
-	1,080,602	1,080,602	1,080,602	1,080,602	1,080,602	-
-					-	-
-	36,476	656,568	656,568	656,568	656,568	-
-	45,595	1,003,090	1,003,090	1,003,090	1,003,090	-
6.00	59,274	711,288	711,288	711,288	1,066,932	355,644
108.00	68,393	1,231,074	1,231,074	1,231,074	8,617,518	7,386,444
-	95,750	957,500	957,500	957,500	957,500	-
-	109,428	10,067,376	10,067,376	10,067,376	10,067,376	-
-	501,545	8,024,720	8,024,720	8,024,720	8,024,720	-
-	287,249	1,148,996	1,148,996	1,148,996	1,148,996	-
-	127,666	638,330	638,330	638,330	638,330	-
-	95,750	1,436,250	1,436,250	1,436,250	1,436,250	-
-	287,249	2,872,490	2,872,490	2,872,490	2,872,490	-
(115.00)	72,952	8,389,480	8,389,480	8,389,480	-	(8,389,480)
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	911,900	911,900	911,900	911,900	911,900	-
-	1,185,470	2,370,940	2,370,940	2,370,940	2,370,940	-
-	364,760	2,188,560	2,188,560	2,188,560	2,188,560	-
-	136,785	3,282,840	3,282,840	3,282,840	3,282,840	
-	136,785	4,650,690	4,650,690	4,650,690	4,650,690	
-					-	
-	1,003,090	4,012,360	4,012,360	4,012,360	4,012,360	-
-	182,380	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	
-	1,185,470	1,185,470	1,185,470	-	-	-
-	1,367,850	1,367,850	1,367,850	1,367,850	1,367,850	-
-						-

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000071

720	**72131601-010**	(Ra1') Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluye marco, herrajes y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	Unidad	-	-
		Carpinteria Metálica, baranda para escalera			
721	**72131601-010**	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	6.00	8.50
		Pinturas			
722	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	1,830.00	1,830.00
723	**72131601-012**	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	14.00	15,00
724	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	21.00	21.00
725	**72131601-012**	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	12.00	15.00
		Combate Contra Incendio			
726	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3.00	3.00
		Extintor PQS			
727	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2.00	2.00
728	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1.00	1.00
729	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1.00	1.00
730	**92121702-002**	Alarma audiovisual	Unidad	1.00	1.00
731	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1.00	1.00
732	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1.00	1.00
		Instalaciones Eléctricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
733	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	470.00	470.00
734	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	100.00	100.00
		Provisión y montaje de Tablero Electrico Trifasico			
735	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	Unidad	1.00	1.00
		Provisión y montaje de Alimentacion a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
736	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	85.00	85.00
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico			
737	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	1.00	1.00
738	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	1.00	1.00
739	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	Unidad	1.00	1.00
740	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3.00	3.00
741	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	Unidad	1.00	1.00
		Provisión e instalación de electroducto, caja cableado			
742	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	44.00	44.00
		Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente			
743	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2.00	2.00
		Provisión e instalación de artefacto LED			
744	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	12.00	12.00
745	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	13.00	13.00
746	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	19.00	20.00
		Provisión e instalación de llave			
747	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	5.00	5.00
748	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2.00	3.00
749	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1.00	2.00
		Provisión e instalación de tomacorriente			
750	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2.00	2.00
		Provisión y montaje de cable tipo NYA			
751	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	430.00	430,00
752	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	800.00	800.00
		Instalaciones Señales débiles			
753	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	752.00	752.00
754	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	145.00	145.00
	10	**Pabellon de visitas privadas - Planta Alta**			
		Trabajos Preliminares			
755	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	613.00	613.00
		Albañilería			
		Aislación			
756	**72131601-006**	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	156.00	156.00
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso Hº de cascotes			
757	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	91.00	91.00
758	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	75.00	75.00
759	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	487.00	487.00
760	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	91.00	91.00
		Revoque			
761	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	2,607.00	2,000.00
		Mampostería de elevación ladrillo común			
762	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	822.00	822.00
763	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	417.00	417.00
		Revoque			
764	**72131601-008**	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	324.00	385.00
765	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	215.00	450.00
		Piso - Contrapiso			
766	**72131601-009**	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	422.00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	1,367,850	1,367,850	1,367,850	-	-	-
-						-
2.50	183,839	1,103,034	1,103,034	1,103,034	1,562,632	459,598
-					-	-
-	16,083	29,431,890	29,431,890	29,431,890	29,431,890	-
1.00	25,119	351,666	351,666	351,666	376,785	25,119
-	25,119	527,499	527,499	527,499	527,499	-
3.00	25,119	301,428	301,428	301,428	376,785	75,357
-					-	-
-	289,072	867,216	867,216	867,216	867,216	-
-					-	-
-	153,199	306,398	306,398	306,398	306,398	-
-	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	-
-	607,989	607,989	607,989	607,989	607,989	-
-	607,989	607,989	607,989	607,989	607,989	-
-	337,403	337,403	337,403	337,403	337,403	-
-	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	-
-					-	-
-	3,399	1,597,530	1,597,530	1,597,530	1,597,530	-
-	2,404	240,400	240,400	240,400	240,400	-
-					-	-
-	482,395	482,395	482,395	482,395	482,395	-
-					-	-
-	17,989	1,529,065	1,529,065	1,529,065	1,529,065	-
-					-	-
-	287,249	287,249	287,249	287,249	287,249	-
-	71,460	71,460	71,460	71,460	71,460	-
-	71,460	71,460	71,460	71,460	71,460	-
-	27,813	83,439	83,439	83,439	83,439	-
-	66,403	66,403	66,403	66,403	66,403	-
-					-	-
-	96,205	4,233,020	4,233,020	4,233,020	4,233,020	-
-					-	-
-	526,622	1,053,244	1,053,244	1,053,244	1,053,244	-
-					-	-
-	89,035	1,068,420	1,068,420	1,068,420	1,068,420	-
-	105,946	1,377,298	1,377,298	1,377,298	1,377,298	-
1.00	140,267	2,665,073	2,665,073	2,665,073	2,805,340	140,267
-					-	-
-	18,238	91,190	91,190	91,190	91,190	-
1.00	27,108	54,216	54,216	54,216	81,324	27,108
1.00	25,367	25,367	25,367	25,367	50,734	25,367
-					-	-
-	6,549	13,098	13,098	13,098	13,098	-
-					-	-
-	5,389	2,317,270	2,317,270	2,317,270	2,317,270	-
-	3,399	2,719,200	2,719,200	2,719,200	2,719,200	-
-					-	-
-	4,642	3,490,784	3,490,784	3,490,784	3,490,784	-
-	5,803	841,435	841,435	841,435	841,435	-
-					-	-
-	3,482	2,134,466	2,134,466	2,134,466	2,134,466	-
-					-	-
-	74,776	11,665,056	11,665,056	11,665,056	11,665,056	-
-					-	-
-	40,704	3,704,064	3,704,064	3,704,064	3,704,064	-
-	45,595	3,419,625	3,419,625	3,419,625	3,419,626	-
-	24,373	11,869,651	11,869,651	11,869,651	11,869,651	-
-	86,631	7,883,421	7,883,421	7,883,421	7,883,421	-
(607.00)	31,005	80,830,035	80,830,035	80,830,035	62,010,000	(18,820,035)
-					-	-
-	72,745	59,796,390	59,796,390	59,796,390	59,796,390	-
-	15,502	6,464,334	6,464,334	6,464,334	6,464,334	-
61.00	31,005	10,045,620	10,045,620	10,045,620	11,936,925	1,891,305
235.00	22,342	4,803,530	4,803,530	4,803,530	10,053,900	5,250,370
-					-	-
(422.00)	22,798	9,620,756	9,620,756	9,620,756	-	(9,620,756)

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000072

		Revoque			
767	**72131601-008**	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión			
768	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	125.00	125
769	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	75.00	192
770	**72131601-011**	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	26.00	26
771	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de griferia para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	26.00	26
772	**72131601-011**	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	26.00	
773	**72131601-011**	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	26.00	
774	**72131601-011**	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	26.00	26
775	**72131601-011**	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	26.00	26
776	**72131601-011**	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	26.00	26
777	**72131601-011**	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	26.00	
778	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	26.00	13
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC			
779	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	48.00	48
780	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	56.00	56
781	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	26.00	96
782	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	125.00	125
783	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	26.00	26
		Aberturas			
		Carpintería de Madera y Metálicas			
		Carpintería Metálica			
784	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	1.00	1.
785	**72131601-010**	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-
786	**72131601-010**	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	2.00	2.
787	**72131601-010**	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø16 mm - en Escalera	Unidad	1.00	1.
788	**72131601-010**	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	-	-
ilica		**Rejas**			
789	**72131601-010**	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	-	-
		Pinturas			
790	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	3,240.00	3,240.
791	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	86.00	205.
792	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	71.00	275.
793	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	172.00	195.
		Combate contra incendio			
794	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	5.00	5.
		Extintor PQS			
795	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3.00	3.
796	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1.00	1.
797	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1.00	1.
798	**92121702-002**	Alarma audiovisual	Unidad	2.00	2.
799	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1.00	1.
800	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1.00	1.
801	**92121702-002**	Prevención de incendio señalización	Unidad	3.00	3.
		Instalaciones eléctricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
802	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	550.00	550.
803	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	500.00	500.
		Provisión y montaje de Tablero electrico trifasico			
804	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	Unidad	1.00	1.
		Provisión y montaje de Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
805	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	Unidad	100.00	100.
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial			
806	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	Unidad	1.00	1.
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico			
807	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	5.00	5.
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado			
808	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	67.00	67.
		Provisión e instalación de artefacto LED			
809	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	5.00	5.
810	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	55.00	55.
811	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7.00	7.
		Provisión e instalación de llave			
812	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	26.00	26.
		Provisión e instalación de tomacorriente			
813	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1.00	1.

Lilia Filartiga
Arquitecta

-					-	-
-	36,476	22,323,312	22,323,312	-	-	-
-					-	-
-					-	-
-	59,274	7,409,250	7,409,250	7,409,250	7,409,250	-
117.00	31,917	2,393,775	2,393,775	2,393,775	6,128,064	3,734,289
-	364,760	9,483,760	9,483,760	9,483,760	9,483,760	-
-	291,808	7,587,008	7,587,008	7,587,008	7,587,008	-
(26.00)	86,631	2,252,406	2,252,406	2,252,406	-	(2,252,406)
(26.00)	59,274	1,541,124	1,541,124	1,541,124	-	(1,541,124)
-	59,274	1,541,124	1,541,124	1,541,124	1,541,124	-
-	59,274	1,541,124	1,541,124	1,541,124	1,541,124	-
-	59,274	1,541,124	1,541,124	1,541,124	1,541,124	-
(26.00)	455,950	11,854,700	11,854,700	11,854,700	-	(11,854,700)
(13.00)	132,226	3,437,876	3,437,876	3,437,876	1,718,938	(1,718,938)
-					-	-
-	45,595	2,188,560	2,188,560	2,188,560	2,188,560	-
-	59,274	3,319,344	3,319,344	3,319,344	3,319,344	-
70.00	68,393	1,778,218	1,778,218	1,778,218	6,565,728	4,787,510
-	95,750	11,968,750	11,968,750	11,968,750	11,968,750	-
-	182,380	4,741,880	4,741,880	4,741,880	4,741,880	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	1,003,090	1,003,090	1,003,090	1,003,090	1,003,090	-
-	911,900	23,709,400	23,709,400	-	-	-
-	1,185,470	2,370,940	2,370,940	2,370,940	2,370,940	-
-	592,735	592,735	592,735	592,735	592,735	-
-	1,459,040	1,459,040	1,459,040	-	-	-
-					-	-
-	1,185,470	30,822,220	30,822,220	-	-	-
-					-	-
-	16,083	52,108,920	52,108,920	52,108,920	52,108,920	-
119.00	25,119	2,160,234	2,160,234	2,160,234	5,149,395	2,989,161
204.00	25,119	1,783,449	1,783,449	1,783,449	6,907,725	5,124,276
23.00	25,119	4,320,468	4,320,468	4,320,468	4,898,205	577,737
-					-	-
-	289,072	1,445,360	1,445,360	1,445,360	1,445,360	-
-					-	-
-	153,199	459,597	459,597	459,597	459,597	-
-	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	-
-	607,989	607,989	607,989	607,989	607,989	-
-	607,989	1,215,978	1,215,978	1,215,978	1,215,978	-
-	337,403	337,403	337,403	337,403	337,403	-
-	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	-
-	136,785	410,355	410,355	410,355	410,355	-
-					-	-
-					-	-
-	3,399	1,869,450	1,869,450	1,869,450	1,869,450	-
-	2,404	1,202,000	1,202,000	1,202,000	1,202,000	-
-					-	-
-	719,033	719,033	719,033	719,033	719,033	-
-					-	-
-	21,430	2,143,000	2,143,000	2,143,000	2,143,000	
-					-	
-	287,249	287,249	287,249	287,249	287,249	
-					-	
-	27,813	139,065	139,065	139,065	139,065	
-					-	-
-	96,205	6,445,735	6,445,735	6,445,735	6,445,735	-
-					-	-
-	89,035	445,175	445,175	445,175	445,175	-
-	105,946	5,827,030	5,827,030	5,827,030	5,827,030	
-	140,267	981,869	981,869	981,869	981,869	
-					-	-
-	18,238	474,188	474,188	474,188	474,188	-
-						-
-	6,549	6,549	6,549	6,549	6,549	-

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Oswaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000073

814	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	Unidad	1.00	
815	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	27.00	2
		Provisión y montaje de cable tipo NYA			
816	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	750.00	75
817	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	1,500.00	1,50
		Techo			
818	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	1,465.00	1,46
		Canaletas y bajadas			
819	72101603-002	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	94.00	94
820	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	78.00	101
		Instalaciones eléctricas			
		Instalaciones Señales débiles			
821	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	562.00	562
822	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	245.00	245
	11	**Pabellon de cocina y lavanderia - Planta Baja**			
		Trabajos Preliminares			
823	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	450.00	500.
824	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	340.00	340.
825	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	188.00	188.
		Estructuras de H°A° (las cantidades de H°A°, corresponden a todo el pabellon PB+PA)			
826	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	50.00	50.
827	72131601-004	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-
828	72131601-004	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	30.00	30.
829	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	42.00	42.
830	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	23.00	23.
831	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	-
832	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	54.00	54.
833	72131601-004	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	3.00	3.
834	72131601-004	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	0.50	0.
		Albañileria			
		Piso - Contrapiso			
835	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	190.00	420.
		Revestimiento de Azulejos			
836	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	130.00	315.
		Revoque			
837	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	1,518.00	1,650.
		Mamposteria de elevación ladrillo común			
838	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	273.00	297.
839	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	486.00	390.
840	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	245.00	435.
		Revoque			
841	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	586.00	1,030.
		Mamposteria			
842	72131601-005	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	35.50	-
843	72131601-005	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	65.00	-
		Aislacion			
		Aislacion asfaltica con hidrofugo mamposteria 0,15 m			
844	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	80.00	80.
		Aislacion asfaltica con hidrofugo mamposteria 0,30 m			
845	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	90.00	121.50
igón Armado		**Piso - Contrapiso**			
846	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	212.00	265.00
847	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	25.00	30.00
		Aislación			
848	72131601-006	Aislación especial para cámara frigorífica	Unidad	2.00	2.00
		Mesada de H°A° sobre mamposteria 0,30 m			
849	72102508-999	Mesada de H°A° sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	ml	20.00	20.00
		Revoque			
850	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	1,900.00	1,900.00
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión			
851	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	50.00	50.00
852	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	36.00	60.00
853	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	25.00	25.00
854	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	30.00	30.00
855	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	32.00	32.00
856	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1.00	1.00
857	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	2.00	-
		Inst. agua cte. Registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°			
858	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	1.00	1.00
859	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	2.00	2.00
860	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 25 mm	Unidad	3.00	3.00
861	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	3.00	3.00
862	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	3.00	-

Filartiga
Arquitecta

-	103,501	103,501	103,501	103,501	103,501	-
-	492,426	13,295,502	13,295,502	13,295,502	13,295,502	-
-					-	-
-	5,389	4,041,750	4,041,750	4,041,750	4,041,750	-
-	1,202	1,803,000	1,803,000	1,803,000	1,803,000	-
-					-	-
-	230,711	158,959,879	2,307,110	337,991,615	337,991,615	-
-					-	-
-	144,826	13,613,644	13,613,644	13,613,644	13,613,644	-
23.00	81,159	6,330,402	6,330,402	6,330,402	8,197,059	1,866,657
-					-	-
-					-	-
-	4,642	2,608,804	2,608,804	2,608,804	2,608,804	-
-	5,803	1,421,735	1,421,735	1,421,735	1,421,735	-
-					-	-
-					-	-
50.00	3,482	1,566,900	1,566,900	1,566,900	1,741,000	174,100
-	61,346	3,374,030	20,857,640	20,857,640	20,857,640	-
-	41,036	9,233,100	4,308,780	7,714,768	7,714,768	-
-					-	-
-	612,797	8,272,760	24,511,880	30,639,850	30,639,850	-
-	1,550,230	69,760,350	-	-	-	-
-	1,732,610	51,978,300	51,978,300	51,978,300	51,978,300	-
-	2,097,370	88,089,540	88,089,540	88,089,540	88,089,540	-
-	2,097,370	48,239,510	48,239,510	48,239,510	48,239,510	-
-	1,787,324	117,963,384	-	-	-	-
-	1,787,324	96,515,496	96,515,496	96,515,496	96,515,496	-
-	2,279,750	6,839,250	6,839,250	6,839,250	6,839,250	-
-	1,887,633	943,817	943,817	943,817	943,817	(1)
-					-	-
-					-	-
230.00	86,631	16,459,890	16,459,890	16,459,890	36,385,020	19,925,130
-					-	-
185.00	71,543	9,300,590	9,300,590	9,300,590	22,536,045	13,235,455
-					-	-
132.00	31,005	47,065,590	47,065,590	47,065,590	51,158,250	4,092,660
-					-	-
24.50	72,745	19,859,385	19,859,385	19,859,385	21,641,638	1,782,253
(96.00)	136,785	66,477,510	66,477,510	66,477,510	53,346,150	(13,131,360)
190.00	15,502	3,797,990	3,797,990	3,797,990	6,743,370	2,945,380
-					-	-
444.00	22,342	13,092,412	13,092,412	13,092,412	23,012,260	9,919,848
-					-	-
(35.50)	136,785	4,855,868	4,855,868	4,855,868	-	(4,855,868)
(65.00)	182,380	11,854,700	11,854,700	11,854,700	-	(11,854,700)
-					-	-
-					-	-
-	16,995	1,359,600	1,359,600	1,359,600	1,359,600	-
-					-	-
31.50	22,466	2,021,940	2,021,940	2,021,940	2,729,619	707,679
-					-	-
53.00	22,798	4,833,176	4,833,176	4,833,176	6,041,470	1,208,294
5.00	100,309	2,507,725	2,507,725	2,507,725	3,009,270	501,545
-					-	-
-	43,771,200	87,542,400	87,542,400	87,542,400	87,542,400	-
-					-	-
-	1,025,888	20,517,760	20,517,760	20,517,760	20,517,760	-
-					-	-
-	31,005	58,909,500	58,909,500	58,909,500	58,909,500	-
-					-	-
-					-	-
-	59,274	2,963,700	2,963,700	2,963,700	2,963,700	-
24.00	31,917	1,149,012	1,149,012	1,149,012	1,915,020	766,008
-	36,476	911,900	911,900	911,900	911,900	-
-	36,476	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
-	27,357	875,424	875,424	875,424	875,424	-
-	547,140	547,140	547,140	547,140	547,140	-
(2.00)	392,117	784,234	784,234	784,234	-	(784,234)
-					-	-
-	262,171	262,171	262,171	262,171	262,171	-
-	262,171	524,342	524,342	524,342	524,342	-
-	262,171	786,513	786,513	786,513	786,513	-
-	364,760	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
(3.00)	319,165	957,495	957,495	957,495	-	(957,495)

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000074

863	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	3.00	4.00
864	**72131601-011**	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	3.00	3.00
865	**72131601-011**	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	3.00	4.00
866	**72131601-011**	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	3.00	4.00
867	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	3.00	12.00
868	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2.00	2.00
869	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	Unidad	6.00	6.00
870	**72131601-011**	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2.00	2.00
871	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	Unidad	4.00	4.00
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería PVC			
872	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	68.00	68.00
873	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	42.00	42.00
874	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	12.00	12.00
875	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	48.00	48.00
876	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	56.00	-
877	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	12.00	105.00
878	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de HºAº	Unidad	12.00	-
879	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	4.00	4.00
880	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	Unidad	5.00	5.00
881	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de HºAº	Unidad	2.00	-
882	**72131601-011**	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de ø150mm	ml	15.00	15.00
		Aberturas			
		Carpinteria de Madera y Metálicas			
		Carpinteria de Madera			
883	**72131601-010**	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	3.00	3.00
884	**72131601-010**	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2.00	2.00
		Carpinteria metálica			
885	**72131601-010**	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	11.00	10.00
886	**72131601-010**	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada nº 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavandería	Unidad	1.00	1.00
887	**72131601-010**	(PM6') Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas 1,20 m x 1,00 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	Unidad	2.00	2.00
888	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	9.00	9.0
889	**72131601-010**	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	3.00	4.0
890	**72131601-010**	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	4.00	5.0
891	**72131601-010**	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	Unidad	1.00	1.0
892	**72131601-010**	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8.00	8.0
893	**72131601-010**	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminaciòn con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	Unidad	1.00	1.0
		Rejas			
894	**72131601-010**	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	3.00	3.0
895	**72131601-010**	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de ø20mm, cuenta con una hoja móvil de 1,10 m x 2,10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque servicio intendencia	Unidad	1.00	1.0
		Pinturas			
896	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	1,970.00	1,970.0
897	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	75.00	75.0
898	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	150.00	150.0
		Combate contra incendio			
899	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6.00	6.0
		Extintor PQS			
900	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	3.00	3.0
901	**92121702-002**	Extintor PQS de 25kg ABC	Unidad	1.00	1.0
902	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	2.00	2.0
903	**92121702-002**	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1.00	1.0
904	**92121702-002**	Alarma audiovisual	Unidad	2.00	2.0
905	**92121702-002**	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1.00	1.0
906	**92121702-002**	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1.00	1.0
907	**92121702-002**	Prevención de incendio señalización	Unidad	4.00	4.0
		Instalaciones eléctricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
908	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	550.00	622.0
909	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	480.00	480.0
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico			

Lilia Filartiga
Arquitecta

1.00	291,808	875,424	875,424	875,424	1,167,232	291,808
-	59,274	177,822	177,822	177,822	177,822	-
1.00	59,274	177,822	177,822	177,822	237,096	59,274
1.00	59,274	177,822	177,822	177,822	237,096	59,274
9.00	182,380	547,140	547,140	547,140	2,188,560	1,641,420
-	182,380	364,760	364,760	364,760	364,760	-
-	1,003,090	6,018,540	6,018,540	6,018,540	6,018,540	-
-	1,550,230	3,100,460	3,100,460	3,100,460	3,100,460	-
-	1,003,090	4,012,360	4,012,360	4,012,360	4,012,360	-
-					-	-
-	36,476	2,480,368	2,480,368	2,480,368	2,480,368	-
-	45,595	1,914,990	1,914,990	1,914,990	1,914,990	-
-	59,274	711,288	711,288	711,288	711,288	-
-	68,393	3,282,864	3,282,864	3,282,864	3,282,864	-
(56.00)	109,428	6,127,968	6,127,968	6,127,968	-	(6,127,968)
93.00	95,750	1,149,000	1,149,000	1,149,000	10,053,750	8,904,750
(12.00)	501,545	6,018,540	6,018,540	6,018,540	-	(6,018,540)
-	182,380	729,520	729,520	729,520	729,520	-
-	227,975	1,139,875	1,139,875	1,139,875	1,139,875	-
(2.00)	287,249	574,498	574,498	574,498	-	(574,498)
-	95,750	1,436,250	1,436,250	1,436,250	1,436,250	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	1,185,470	3,556,410	3,556,410	3,556,410	3,556,410	-
-	1,185,470	2,370,940	2,370,940	2,370,940	2,370,940	-
-					-	-
(1.00)	1,823,800	20,061,800	20,061,800	20,061,800	18,238,000	(1,823,800)
-	1,185,470	1,185,470	1,185,470	1,185,470	1,185,470	-
-	1,094,280	2,188,560	2,188,560	2,188,560	2,188,560	-
-	1,003,090	9,027,810	9,027,810	9,027,810	9,027,810	-
1.00	182,380	547,140	547,140	547,140	729,520	182,380
1.00	1,003,090	4,012,360	4,012,360	4,012,360	5,015,450	1,003,090
-	3,191,650	3,191,650	3,191,650	3,191,650	3,191,650	-
-	592,735	4,741,880	4,741,880	4,741,880	4,741,880	-
-	6,884,845	6,884,845	6,884,845	6,884,845	6,884,845	-
-					-	-
-	1,185,470	3,556,410	3,556,410	3,556,410	3,556,410	-
-	4,103,550	4,103,550	4,103,550	4,103,550	4,103,550	-
-					-	-
-	16,083	31,683,510	31,683,510	31,683,510	31,683,510	-
-	25,119	1,883,925	1,883,925	1,883,925	1,883,925	-
-	25,119	3,767,850	3,767,850	3,767,850	3,767,850	-
-					-	
-	289,072	1,734,432	1,734,432	1,734,432	1,734,432	
-					-	
-	153,199	459,597	459,597	459,597	459,597	
-	642,890	642,890	642,890	642,890	642,890	
-	1,778,205	3,556,410	3,556,410	3,556,410	3,556,410	-
-	607,989	607,989	607,989	607,989	607,989	-
-	607,989	1,215,978	1,215,978	1,215,978	1,215,978	
-	337,403	337,403	337,403	337,403	337,403	
-	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	-
-	136,785	547,140	547,140	547,140	547,140	
-					-	-
-					-	-
72.00	3,399	1,869,450	1,869,450	1,869,450	2,114,178	244,728
-	2,404	1,153,920	1,153,920	1,153,920	1,153,920	-
-					-	-

Arq. Carlos A. Rahi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000075

910	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1.00	1.00
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto			
911	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2"	ml	60.00	60.00
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial			
912	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	Unidad	2.00	2.00
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico			
913	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	Unidad	1.00	4.00
914	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	4.00	4.00
915	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	6.00	6.00
916	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	9.00	9.00
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado			
917	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	80.00	80.00
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto tomacorriente			
918	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	23.00	23.00
919	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	7.00	7.00
920	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	Unidad	2.00	2.00
		Provisión e instalación de artefacto LED			
921	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	2.00	2.00
922	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	23.00	39.00
923	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	7.00	7.00
924	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	3.00	3.00
925	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	19.00	19.00
926	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	Unidad	10.00	26.00
		Provisión e instalación de llave			
927	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	11.00	11.00
928	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2.00	4.00
929	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	6.00	6.00
		Provisión e instalación de tomacorriente			
930	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	23.00	23.00
931	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	12.00	12.00
		Provisión y montaje de cable tipo NYA			
932	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	1,100.00	1,100.00
933	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	1,250.00	1,250.00
934	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	60.00	60.00
935	72131601-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	Unidad	1.00	1.00
936	72131601-001	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorífica	Unidad	1.00	2.00
		Instalaciones Señales débiles			
937	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	542.00	542.00
938	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	158.00	158.00
	12	**Pabellon de Guardias - Planta Alta**			
		Trabajos Preliminares			
939	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	450.00	450.00
		Albañileria			
		Aislación			
940		Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	70.00	70.00
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso Hº de cascotes			
941	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	347.00	347.00
942	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	450.00	450.00
943	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	407.00	407.00
		Revestimiento de Azulejos			
944	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	250.00	250.00
		Revoque			
945	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	852.00	852.00
		Mampostería de ladrillo común			
946	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	308.00	280.00
947	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	308.00	308.00
948	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	190.00	190.00
		Revoque			
949	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	600.00	670.00
		Mesada			
950	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	9.50	9.50
		Piso - Contrapiso			
951	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	152.00	152.00
		Revoque			
952	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	-	-
953	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	308.00	308.00
		Instalaciones Sanitarias			
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño termo fusión			
954	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	24.00	24.00
955	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	32.00	32.00
956	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	32.00	32.00
957	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	8.00	8.00

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	980,293	980,293	980,293	980,293	980,293	-
-					-	-
-	39,543	2,372,580	2,372,580	2,372,580	2,372,580	-
-					-	-
-	474,768	949,536	949,536	949,536	949,536	-
-					-	-
3.00	119,625	119,625	119,625	119,625	478,500	358,875
-	68,766	275,064	275,064	275,064	275,064	-
-	24,000	144,000	144,000	144,000	144,000	-
-	27,813	250,317	250,317	250,317	250,317	-
-					-	-
-	96,205	7,696,400	7,696,400	7,696,400	7,696,400	-
-					-	-
-	111,252	2,558,796	2,558,796	2,558,796	2,558,796	-
-	526,622	3,686,354	3,686,354	3,686,354	3,686,354	-
-	526,622	1,053,244	1,053,244	1,053,244	1,053,244	-
-					-	-
-	89,035	178,070	178,070	178,070	178,070	-
16.00	105,946	2,436,758	2,436,758	2,436,758	4,131,894	1,695,136
-	140,267	981,869	981,869	981,869	981,869	-
-	2,410,815	7,232,445	7,232,445	7,232,445	7,232,445	-
-	401,236	7,623,484	7,623,484	7,623,484	7,623,484	-
16.00	157,261	1,572,610	1,572,610	1,572,610	4,088,786	2,516,176
-					-	-
-	18,238	200,618	200,618	200,618	200,618	-
2.00	26,279	52,558	52,558	52,558	105,116	52,558
-	25,367	152,202	152,202	152,202	152,202	-
-					-	-
-	6,549	150,627	150,627	150,627	150,627	-
-	492,426	5,909,112	5,909,112	5,909,112	5,909,112	-
-					-	-
-	5,389	5,927,900	5,927,900	5,927,900	5,927,900	-
-	3,399	4,248,750	4,248,750	4,248,750	4,248,750	-
-	1,202	72,120	72,120	72,120	72,120	-
-	6,223,718	6,223,718	6,223,718	6,223,718	6,223,718	-
1.00	91,919,520	91,919,520	91,919,520	91,919,520	183,839,040	91,919,520
-					-	-
-	4,642	2,515,964	2,515,964	2,515,964	2,515,964	-
-	5,803	916,874	916,874	916,874	916,874	-
-					-	-
-					-	-
-	3,482	1,566,900	1,566,900	1,566,900	1,566,900	-
-					-	-
-					-	-
-	74,776	5,234,320	5,234,320	5,234,320	5,234,320	-
-					-	-
-					-	-
-	40,704	14,124,288	14,124,288	14,124,288	14,124,288	-
-	24,373	10,967,850	10,967,850	10,967,850	10,967,850	-
-	86,631	35,258,817	35,258,817	35,258,817	35,258,817	-
-					-	-
-	71,501	17,875,250	17,875,250	17,875,250	17,875,250	-
-					-	-
-	31,005	26,416,260	26,416,260	26,416,260	26,416,260	-
-					-	-
(28.00)	72,745	22,405,460	22,405,460	22,405,460	20,368,600	(2,036,860)
-	136,785	42,129,780	42,129,780	42,129,780	42,129,780	
-	15,502	2,945,380	2,945,380	2,945,380	2,945,380	
-					-	
70.00	22,342	13,405,200	13,405,200	13,405,200	14,969,14[illegible]	
-					-	
-	501,545	4,764,678	4,764,678	4,764,678	4,764,678	
-					-	-
-	22,798	3,465,296	3,465,296	3,465,296	3,465,296	
-					-	-
-	36,476	16,414,200	16,414,200	-	-	
-	31,005	9,549,540	9,549,540	9,549,540	9,549,540	
-					-	
-					-	
-	59,274	1,422,576	1,422,576	1,422,576	1,422,576	-
-	31,917	1,021,344	1,021,344	1,021,344	1,021,344	-
-	36,476	1,167,232	1,167,232	1,167,232	1,167,232	-
-	364,760	2,918,080	2,918,080	2,918,080	2,918,080	-

Arq. Carlos A[illegible]hi Martinez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000076

958	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	16.00	16
959	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	12.00	12
960	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	12.00	12
961	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	8.00	8
962	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	12.00	12
963	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	12.00	12
964	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	Unidad	1.00	1
965	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	2.00	2
966	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	6.00	6
967	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	Unidad	9.00	9
968	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	Unidad	2.00	2
969	72131601-011	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	Unidad	16.00	16
970	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería mezcladora para duchas y lavamanos	Unidad	12.00	12
971	72131601-011	Artefacto canilla tipo pico móvil	Unidad	1.00	1
972	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	32.00	32
973	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	18.00	18
974	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	48.00	48
975	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	6.00	6
		Aberturas			
		Carpinteria de Madera y Metálicas			
		Carpinteria de Madera			
976	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	Unidad	8.00	
977	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	Unidad	3.00	
978	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	2.00	
979	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2"x6", Herrajes y cerradura doble traba.	Unidad	1.00	
980	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	Unidad	1.00	
		Carpinteria metálica			
981	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada Nº 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	Unidad	1.00	
982	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	7.00	
983	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa ø20mm - SS.HH.	Unidad	6.00	
984	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	8.00	
985	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	Unidad	8.00	
		Pinturas			
986	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	1,750.00	1,7
987	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	200.00	2
988	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	130.00	1
989	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	127.60	1
		Extintor PQS			
990	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2.00	
991	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1.00	
992	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	Unidad	1.00	
993	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2.00	
994	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1.00	
995	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1.00	
996	92121702-002	Provision y colocación luz de emergencia 24 V.	Unidad	4.00	
997	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	2.00	
		Instalaciones electricas			
		Provisión y montaje de electroducto			
998	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	250.00	
999	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	310.00	
		Provisión y montaje de Tablero electrico trifasico			
1000	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	Unidad	1.00	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial			
1001	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	Unidad	1.00	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnetico			
1002	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	4.00	
1003	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	1.00	
1004	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x40 A	Unidad	1.00	
1005	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	2.00	
1006	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	2.00	
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado			
1007	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	52.00	
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente			
1008	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	38.00	
		Provisión e instalación de artefacto LED			

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	291,808	4,668,928	4,668,928	4,668,928	4,668,928	-
-	86,631	1,039,572	1,039,572	1,039,572	1,039,572	-
-	287,249	3,446,988	3,446,988	3,446,988	3,446,988	-
-	59,274	474,192	474,192	474,192	474,192	-
-	59,274	711,288	711,288	711,288	711,288	-
-	59,274	711,288	711,288	711,288	711,288	-
-	501,545	501,545	501,545	501,545	501,545	-
-	182,380	364,760	364,760	364,760	364,760	-
-	182,380	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
-	683,925	6,155,325	6,155,325	6,155,325	6,155,325	-
-	1,550,230	3,100,460	3,100,460	3,100,460	3,100,460	-
-	683,925	10,942,800	10,942,800	10,942,800	10,942,800	-
-	1,003,090	12,037,080	12,037,080	12,037,080	12,037,080	-
-	218,856	218,856	218,856	218,856	218,856	-
-	45,595	1,459,040	1,459,040	1,459,040	1,459,040	-
-	59,274	1,066,932	1,066,932	1,066,932	1,066,932	-
-	95,750	4,596,000	4,596,000	4,596,000	4,596,000	-
-	182,380	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
-	1,185,470	9,483,760	9,483,760	9,483,760	9,483,760	-
-	911,900	2,735,700	2,735,700	2,735,700	2,735,700	-
-	1,185,470	2,370,940	2,370,940	2,370,940	2,370,940	-
-	1,048,685	1,048,685	1,048,685	1,048,685	1,048,685	-
-	1,367,850	1,367,850	1,367,850	1,367,850	1,367,850	-
-					-	-
-	1,823,800	1,823,800	1,823,800	1,823,800	1,823,800	-
-	1,003,090	7,021,630	7,021,630	7,021,630	7,021,630	-
-	182,380	1,094,280	1,094,280	1,094,280	1,094,280	-
-	1,003,090	8,024,720	8,024,720	8,024,720	8,024,720	-
-	592,735	4,741,880	4,741,880	4,741,880	4,741,880	-
-					-	-
-	16,083	28,145,250	28,145,250	28,145,250	28,145,250	-
-	25,119	5,023,800	5,023,800	5,023,800	5,023,800	-
-	25,119	3,265,470	3,265,470	3,265,470	3,265,470	-
-	25,119	3,205,184	3,205,184	3,205,184	3,205,184	0
-					-	-
-	153,199	306,398	306,398	306,398	306,398	-
-	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	1,778,205	-
-	607,989	607,989	607,989	607,989	607,989	-
-	607,989	1,215,978	1,215,978	1,215,978	1,215,978	-
-	337,403	337,403	337,403	337,403	337,403	-
-	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	2,674,976	-
-	120,620	482,480	482,480	482,480	482,480	-
-	136,785	273,570	273,570	273,570	273,570	-
-					-	-
-					-	-
608.00	3,399	849,750	849,750	849,750	2,916,342	2,066,592
-	2,404	745,240	745,240	745,240	745,240	-
-					-	-
-	818,886	818,886	818,886	818,886	818,886	-
-					-	-
-	287,249	287,249	287,249	287,249	287,249	-
-					-	-
-	71,460	285,840	285,840	285,840	285,840	-
11.00	27,813	27,813	27,813	27,813	333,756	305,943
-	90,361	90,361	90,361	90,361	90,361	-
2.00	24,041	48,082	48,082	48,082	96,164	48,082
4.00	27,813	55,626	55,626	55,626	166,878	111,252
-					-	-
-	96,205	5,002,660	5,002,660	5,002,660	5,002,660	-
-					-	-
-	103,501	3,933,038	3,933,038	3,933,038	3,933,038	-
-						-

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Díaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante

000077

1009	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W, incluyendo montaje del artefacto.	Unidad	2.00	2.
1010	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	40.00	40.
1011	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	12.00	12.
1012	**72131601-001**	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	Unidad	16.00	16.
		Provisión e instalación de llave			
1013	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	12.00	12.
1014	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	1.00	4.
1015	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2.00	2.
1016	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación de Escalera y un punto	Unidad	2.00	3.
1017	**72131601-001**	Provisión e instalación eléctrica de termocalefón y llave unipolar de 25A	Unidad	2.00	2.
		Provisión e instalación de tomacorriente			
1018	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	38.00	38.
1019	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	9.00	9.
		Provisión y montaje de cable tipo NYA			
1020	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	220.00	220.
1021	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	800.00	800.
1022	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	20.00	20.
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split			
1023	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	7.00	7.
		Techo			
1024	**72131601-007**	Techo con estructura metálica	m2	523.00	523.
		Canaletas y bajadas			
1025	**72101603-002**	Canaleta en chapa Acero Nº18 con sus respectivos soportes	ml	70.00	70.
1026	**72101603-002**	Bajada en chapa galvanizada Nº18 con sus respectivos soportes, 12 bajadas por cada agua	ml	58.00	58.
		Instalacion Electrica			
		Instalaciones Señales débiles			
1027	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	563.00	563
1028	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241.00	241
	13	**Pabellon de administracion Planta Baja**			
		Trabajos Preliminares			
1029	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	1,155.00	1,155
1030	**72131601-002**	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	400.00	400
1031	**72131601-002**	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	310.00	310
		Estructuras de H°A°			
1032	**72131601-004**	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	70.60	70
1033	**72131601-004**	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-
1034	**72131601-004**	Pilar de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	37.00	37
		Vigas de H°A° - fck=250 Kg/cm2			
1035	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	92.00	92
1036	**72131601-004**	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	81.00	81
1037	**72131601-004**	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-	
1038	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	118.00	118
1039	**72131601-004**	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	95.00	95
1040	**72131601-004**	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	6.00	6
1041	**72131601-004**	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	1.00	1
1042	**72131601-004**	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	30.00	30
		Albañilería			
		Piso - Contrapiso			
		Contrapiso Hº de cascotes			
1043	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,10m)	m2	1,236.00	1,275
1044	**72131601-009**	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	700.00	250
1045	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	1,215.00	1,275
1046	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	1,155.00	1,275
		Revestimiento de Azulejos			
1047	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	1,215.00	470
		Revoque			
1048	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	4,176.00	4,176
		Mampostería de elevación ladrillo común			
1049	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	1,934.00	1,934
1050	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	727.00	727
1051	**72131601-005**	Envarillado de mampostería de 3ø8 sobre aberturas	ml	626.00	825
		Revoque			
1052	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	755.00	1,141
		Mampostería			
1053	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	-	
1054	**72131601-005**	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	-	
1055	**72131601-005**	Pared de Yeso Acartonado para boxes de Revisaciòn	m2	125.00	125
		Aislación			
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m			
1056	**72131601-006**	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	90.00	90
		Aislación asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m			

Lilia Filartiga
Arquitecta

-	89,035	178,070	178,070	178,070	178,070	-
-	105,946	4,237,840	4,237,840	4,237,840	4,237,840	-
-	140,267	1,683,204	1,683,204	1,683,204	1,683,204	-
-	401,236	6,419,776	6,419,776	6,419,776	6,419,776	-
-					-	-
-	18,238	218,856	218,856	218,856	218,856	-
3.00	26,279	26,279	26,279	26,279	105,116	78,837
-	25,367	50,734	50,734	50,734	50,734	-
1.00	41,865	83,730	83,730	83,730	125,595	41,865
-	58,610	117,220	117,220	117,220	117,220	-
-					-	-
-	6,549	248,862	248,862	248,862	248,862	-
-	492,426	4,431,834	4,431,834	4,431,834	4,431,834	-
-					-	-
-	5,389	1,185,580	1,185,580	1,185,580	1,185,580	-
-	3,399	2,719,200	2,719,200	2,719,200	2,719,200	-
-	1,202	24,040	24,040	24,040	24,040	-
-					-	-
-	414,500	2,901,500	2,901,500	2,901,500	2,901,500	-
-					-	-
-	230,711	120,661,853	2,307,110	120,661,853	120,661,853	-
-					-	-
-	144,826	10,137,820	10,137,820	10,137,820	10,137,820	-
-	81,159	4,707,222	4,707,222	4,707,222	4,707,222	-
-					-	-
-					-	-
-	4,642	2,613,446	2,613,446	2,613,446	2,613,446	-
-	5,803	1,398,523	1,398,523	1,398,523	1,398,523	-
-					-	-
-					-	-
-	3,482	4,021,710	4,021,710	4,021,710	4,021,710	-
-	61,346	28,893,966	13,496,120	24,538,400	24,538,400	-
-	41,036	23,800,880	2,462,160	12,721,160	12,721,160	-
-					-	-
-	612,797	18,996,707	42,895,790	43,263,468	43,263,468	0
-	1,550,230	268,189,790	-	-	-	-
-	1,732,610	64,106,570	64,106,570	64,106,570	64,106,570	-
-					-	-
-	2,097,370	192,958,040	192,958,040	192,958,040	192,958,040	-
-	2,097,370	169,886,970	169,886,970	169,886,970	169,886,970	-
-	1,787,324	205,542,260	-	-	-	-
-	1,787,324	210,904,232	210,904,232	210,904,232	210,904,232	-
-	1,787,324	169,795,780	169,795,780	169,795,780	169,795,780	-
-	2,279,750	13,678,500	13,678,500	13,678,500	13,678,500	-
-	1,887,633	1,887,633	1,887,633	1,887,633	1,887,633	-
-	2,097,370	62,921,100	62,921,100	62,921,100	62,921,100	-
-					-	-
-					-	-
-					-	-
39.00	40,704	50,310,144	50,310,144	50,310,144	51,897,600	1,587,456
(450.00)	72,952	51,066,400	51,066,400	51,066,400	18,238,000	(32,828,400)
60.00	24,373	29,613,195	29,613,195	29,613,195	31,075,575	1,462,380
120.00	86,631	100,058,805	100,058,805	100,058,805	110,454,525	10,395,720
-					-	-
(745.00)	71,543	86,924,745	86,924,745	86,924,745	33,625,210	(53,299,535)
-					-	-
-	31,005	103,928,760	103,928,760	129,476,880	129,476,880	-
-					-	
-	72,745	68,962,260	68,962,260	140,688,830	140,688,830	
-	136,785	95,202,360	95,202,360	99,442,695	99,442,695	4,094,895
199.00	15,502	9,704,252	9,704,252	9,704,252	12,789,150	
-					-	
386.00	22,342	5,585,500	5,585,500	16,868,210	25,492,222	8,624,012
-					-	-
-	136,785	1,641,420	1,641,420	-	-	
-	182,380	3,100,460	3,100,460	-	-	
-	136,785	16,550,985	16,550,985	17,098,125	17,098,125	
-					-	
-					-	-
-	16,995	1,529,550	1,529,550	1,529,550	1,529,550	-
-					-	-

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

000078