COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 197/12
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

Por el presente documento la firma **CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & ASOCIADOS,** con RUC Nº 607069-8, representada en este acto por el Señor **Joel Darío Filartiga Báez,** con C. I. Nº **607.069** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) Nº 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad Nº **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio del Contrato de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Sub-Dirección de Materiales, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional Nº 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: Documentos del Convenio Modificatorio del Contrato.

a) Contrato Nº 197/12 **de Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE – Edificio de la Sub-Dirección de Materiales** de fecha 26 de octubre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución Nº 199/12 del Comando Logístico de fecha 16 de octubre de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional Nº 09/12 Construcción de las Sub-Direcciones para la DISERINTE y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución N° 55/13 del Comando Logístico de fecha 30 de mayo de 2013, que autoriza el primer convenio modificatorio del Contrato.
g) Informe N° 002/13 del Comité de Fiscalización.
h) Planilla de Rubros a ser compensados por rubros ejecutados.
i) Planilla de Rubros ejecutados a ser compensados por rubros a no ejecutarse.
j) Planos de las modificaciones.
k) Resolución Nº 173/13 del Comando Logístico de fecha 28 de noviembre de 2013, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato.
l) Informe N° 009/13 del Comité de Fiscalización.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin especifico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: Cantidades ajustadas en base a la recomendación del Informe N° 009/13 del Comité de Fiscalización, Planilla de Rubros a ser compensados por rubros ejecutados, la Planilla de Rubros ejecutados a ser compensados por rubros a no ejecutarse, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

EDIFICIO DE LA SUB-DIRECCION DEL MATERIAL - LOTE N° 2					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	m²	550,00	2.000	1.100.000

Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 197/12
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

2	Construcción de obrador para depósito materiales(80.00M2)	m²	80,00	75.000	6.000.000
3	Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unidad	1,00	1.800.000	1.800.000
4	Cartel de obra con iluminación	m²	18,00	400.000	7.200.000
5	Contenedores para retiro de escombros y basura	Unidad	10,00	200.000	2.000.000
6	Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 3/4"	ml	100,00	25.000	2.500.000
7	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	Ml	100,00	60.000	6.000.000
8	Vallado perimetral	Ml	150,00	75.000	11.250.000
9	Estudio de suelo y tipo de fundación a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000
10	Cálculo de estructura de Hº Aº y cobertura metálica a cargo empresa adjudicada	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000
11	Aprobación de Planos Municipales y Cuestionario Ambiental basico a cargo de la empresa adjudicada	Unidad	1,00	5.000.000	5.000.000
12	Desmonte del terreno	m³	300,00	15.000	4.500.000
13	Relleno, nivelación y compactación de terreno	m²	550,00	12.000	6.600.000
14	**Fuste de Ho. Ao.**	**m3**	**7,84**	**1.650.000**	**12.936.000**
15	**Vigas de Fundación**	**m3**	**46,00**	**1.650.000**	**75.900.000**
16	**Muro de Contención de Piedra Bruta**	**m3**	**196,00**	**395.000**	**77.420.000**
17	**Relleno con suelo de prestamo**	**m3**	**1.350,00**	**65.000**	**87.750.000**
	MODIFICACIONES GENERALES				
	PLANTA BAJA				
1	Estructura de hormigón armado, incluye zapatas, pilares, vigas y losa de concreto elaborado c/ Bombeo FCK200	M3	144,50	1.650.000	238.425.000
2	Tubulones para compctcion de suelo	M3	131,40	900.000	118.260.000
3	**Encadendo inferior de 20x30**	**Ml**	**-**	**75.000**	**0**
4	Escalera de Hº Aº compensada	M3	2,00	2.000.000	4.000.000
3	Replanteo y marcacion	M2	465,00	5.000	2.325.000
4	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	65,90	350.000	23.065.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	64,30	120.000	7.716.000
6	Aislación horizontal con hidrófugo	Ml	167,70	25.000	4.192.500
7	Mampostería de elevación de 0,15 visto prensado rojo una cara	M2	138,00	75.000	10.350.000
8	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de (25x18x12)	M2	125,00	56.000	7.000.000
9	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	Ml	65,00	15.000	975.000
10	Revoque de paredes interiores filtrado	M2	242,00	20.000	4.840.000
11	Revoque de cielorraso de Hº Aº previa azotada y filtrado	M2	556,00	22.000	12.232.000
12	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	242,00	12.000	2.904.000
13	Pintura al látex de cielorraso de H°A° con base de sellador acrilico	M2	556,00	12.000	6.672.000
14	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	43,00	15.000	645.000
15	Pintura a la silicona de ladrillo visto	M2	138,00	18.000	2.484.000
16	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	480,00	25.000	12.000.000
17	Carpeta para piso cerámico	M2	480,00	32.000	15.360.000
18	Piso de alisada de cemento	M2	58,00	32.000	1.856.000
19	**Piso interior tipo porcelanato pulido 60x60 1ª A Marmolado**	**M2**	**-**	**120.000**	**0**
20	**Zócalo de porcelanato pulido**	**Ml**	**-**	**25.000**	**0**
21	**Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal**	**M2**	**-**	**80.000**	**0**
22	**Guarda para baño y cocina**	**Ml**	**-**	**40.000**	**0**
23	**Vidrio c/ aislamiento térmico - Sunguard Solar Silver 20 o Royal Blue c/ estructura de aluminio**	**M2**	**-**	**750.000**	**0**
24	**Mamparas de vidrio Blindex de 8mm transparente**	**M2**	**-**	**450.000**	**0**
25	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (2,00 x 2,10)	Unidad	1,00	4.500.000	4.500.000
26	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (0,80 x 2,10)	Unidad	5,00	2.500.000	12.500.000
	Acceso Vehicular				
27	**Muro de Contención de Piedra Bruta**	**M3**	**196,00**	**395.000**	**77.420.000**
28	**Relleno con suelo de prestamo**	**M3**	**920,00**	**50.000**	**46.000.000**
29	**Nivelación y Compactación de Suelo**	**M2**	**1.230,00**	**10.000**	**12.300.000**
	Carpinteria de Madera incluye:				
30	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000
31	Puerta de madera tipo placa, cedro doble hoja 1,20 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	2,00	1.800.000	3.600.000
32	Herrajes y cerraduras p/ aberturas en general	Unidad	4,00	150.000	600.000
33	Boxes de baño tipo mampara c/ perfilería aluminio	M2	34,00	220.000	7.480.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA · COMANDO LOGISTICO · COMANDANCIA · CMDO. DE LAS FFAA

Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 197/12
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

34	Puerta tipo mampara de 0,60 x 1,70	Unidad	5,00	350.000	1.750.000
35	Puerta metálica corta fuego de 090 x 2,10	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
36	Colocación de pasamanos	Ml	22,00	250.000	5.500.000
37	Escalera metálica de 1,20 mts de ancho por tramo p/ incendio	Unidad	1,00	15.000.000	15.000.000
38	Instalación de desague cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta 1er registro	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
39	Registros de desague cloacal c/ tapa Hº Aº 40 x 40	Unidad	5,00	120.000	600.000
40	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios para baños	global	1,00	3.500.000	3.500.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:				
41	Inodoro c/ cisterna alta	Unidad	5,00	450.000	2.250.000
42	Mesada de granito natural c/ 1 bacha 1,00 x 0,60	Unidad	1,00	750.000	750.000
43	Mesada de granito natural c/ 2 bachas 2,00 x 0,60	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
44	Mingitorios	Unidad	3,00	350.000	1.050.000
45	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	3,00	350.000	1.050.000
46	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	3,00	300.000	900.000
47	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	global	1,00	200.000	200.000
48	Espejo de 0,45 x 0,70	Unidad	3,00	200.000	600.000
	Instalación eléctrica incluye:				
49	Puesto de medición definitivo y líneas sub terráneas; tablero principal, tablero seccional; cableado de circuitos; bocas lámparas; bocas de tomas de electricidad; bocas tomas especiales; provisión y colocación de artefactos de iluminación y todas las llaves de embutir	Unidad	1,00	35.000.000	35.000.000
50	Colocación de electroductos para detector humo calor, incluyendo el aparato	Unidad	20,00	800.000	16.000.000
51	Colocación de electroducto p/ luz emergencia, incluye el aparato	Unidad	8,00	250.000	2.000.000
52	Colocación de electroducto para pulsador manual, incluye el aparato	Unidad	3,00	750.000	2.250.000
53	Colocación de electroducto para alarma audio visual, incluye el aparato	Unidad	2,00	750.000	1.500.000
54	Colocación de electroducto para detector termovelocimetro, incluye el aparato	Unidad	1,00	800.000	800.000
55	Instalación hidráulica - tuberías, rociadores con el aparato	Unidad	1,00	7.500.000	7.500.000
56	Colocación de electroductos para red telefónica, cableado y datos según planos puesta en funcionamiento, no incluye el aparato	Unidad	1,00	2.100.000	2.100.000
57	Planchas graniticas para escalera pulida	M2	24,00	200.000	4.800.000
58	Construcción de camara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
59	Construcción pozo ciego de 2,50 x 3,50	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
60	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague cloacal	Ml	65,00	32.000	2.080.000
61	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague pluvial	Ml	55,00	32.000	1.760.000
62	Registros para desague pluvial - 40x40 incluye regilla metalica	Unidad	8,00	100.000	800.000
63	Montaje de boca de incendio equipada (B.I.E.) incluye caja, manguera y accesorios	Unidad	4,00	3.000.000	12.000.000
64	Provisión y montaje de bocas de incendio siamesas (B.I.S.)	Unidad	2,00	3.500.000	7.000.000
65	Provisión y montaje de extintores de 10 kg. P.Q.S.	Unidad	8,00	650.000	5.200.000
66	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo aire acondicionado central sistema Roof top segun especificaciones.	Unidad	1,00	220.000.000	220.000.000
67	Cargamento In Situ del logotipo de la Sub Direccion de material en el Hall de acceso en planta baja de 1,80 x 1,80	Unidad	1,00	700.000	700.000
68	Aislación de Losa con piso de tejuelita prensada	M2	48,00	65.000	3.120.000
	PLANTA ALTA				
69	Estructura de hormigón armado, incluye zapatas, pilares, vigas y losa de concreto elaborado c/ Bombed FCK200	M3	20,50	1.650.000	33.825.000
70	Mampostería de elevación de 0,15 visto prensado rojo una cara	M2	155,00	70.000	10.850.000
71	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de (25x18x12)	M2	210,00	56.000	11.760.000
72	Dintel de varilla sobre aberturas /8mm - 4 hilos	Ml	65,00	15.000	975.000
73	Techo de chapa doblada trapezoidales con estrutura de caños en U 15% de pendiente.	M2	433,00	180.000	77.940.000
74	Provision y colocacion de canaleta y bajada de desague pluvial chapa N° 24	Ml	135,00	60.000	8.100.000
75	Cielorraso de placas de yeso 60x60 y estructura de perfiles de aluminio incluye corniza y pintura	M2	402,00	70.000	28.140.000
76	Cielorraso de membrana Isolant doble aluminio bajo chapa	M2	433,00	72.000	31.176.000
77	Revoque de paredes interiores filtrado	M2	390,00	20.000	7.800.000
78	Revoque de cielorraso de Hº Aº previa azotada y filtrado	M2	85,00	22.000	1.870.000

Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 197/12
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

79	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	390,00	12.000	4.680.000
80	Pintura al látex de cielorraso de H°A°con base de sellador acrilico	M2	85,00	12.000	1.020.000
81	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	65,00	15.000	975.000
82	Pintura a la silicona de ladrillo visto	M2	155,00	18.000	2.790.000
83	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico	Ml	135,00	5.000	675.000
84	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	M2	420,00	25.000	10.500.000
85	Carpeta para piso cerámico	M2	420,00	32.000	13.440.000
86	Piso interior tipo porcelanato pulido 60x60 1ª A Marmolado	M2	420,00	120.000	50.400.000
87	Zócalo de porcelanato pulido	Ml	205,00	25.000	5.125.000
88	Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	M2	85,00	80.000	6.800.000
89	Guarda para baño y cocina	Ml	34,00	40.000	1.360.000
90	**Vidrio c/ aislamiento térmico - Sunguard Solar Silver 20 o Royal Blue c/ estructura de aluminio**	**M2**	**-**	**750.000**	**0**
91	Mamparas de vidrio Blindex de 8mm transparente	M2	83,00	650.000	53.950.000
92	Aberturas de Blindex de 10mm c/ perfilería de aluminio anodizado incluye colocación y herrajes (0,80 x 2,10)	Unidad	3,00	2.500.000	7.500.000
	Carpinteria de Madera incluye:				
93	Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	4,00	1.200.000	4.800.000
94	Puerta de madera tipo placa, cedro doble hoja 1,20 x 2,10 incluye marco de lapacho	Unidad	4,00	1.800.000	7.200.000
95	Herrajes y cerraduras p/ aberturas en general	Unidad	8,00	150.000	1.200.000
96	Boxes de baño tipo mampara c/ perfilería aluminio	M2	18,50	220.000	4.070.000
97	Puerta tipo mampara de 0,60 x 1,70	Unidad	5,00	350.000	1.750.000
98	Puerta metálica corta fuego de 090 x 2,10	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
99	Instalacion de desague para pileta de cocina	Unidad	1,00	400.000	400.000
100	Instalación de desague cloacal incluye cañerías de plástico P.V.C. y accesorios para baños hasta 1er registro	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
101	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios para baños	global	1,00	3.500.000	3.500.000
102	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	Unidad	1,00	300.000	300.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:				
103	Inodoro c/ cisterna alta	Unidad	6,00	450.000	2.700.000
104	Mesada de granito natural c/ 1 bacha 1,00 x 0,60	Unidad	2,00	750.000	1.500.000
105	Mesada de granito natural c/ 2 bachas 2,00 x 0,60	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
106	Mingitorios	Unidad	3,00	350.000	1.050.000
107	Pileta de cocina acero inoxidable 2 bacha	Unidad	1,00	700.000	700.000
108	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo	Unidad	2,00	350.000	700.000
109	Juego grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	4,00	300.000	1.200.000
110	Juego grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	3,00	200.000	600.000
111	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	global	1,00	400.000	400.000
112	Juego grifería y accesorios p/ pileta cocina	Unidad	1,00	400.000	400.000
113	Espejo de 0,45 x 0,70	Unidad	4,00	200.000	800.000
114	Mesada de granito natural 3,50 x 0,60	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000
	Instalación eléctrica incluye:				
115	Puesto de medición definitivo y líneas sub terráneas; tablero principal, tablero seccional; cableado de circuitos; bocas lámparas; bocas de tomas de electricidad; bocas tomas especiales; provisión y colocación de artefactos de iluminación y todas las llaves de embutir	Unidad	1,00	35.000.000	35.000.000
116	Colocación de electroductos para detector humo calor, incluyendo el aparato	Unidad	20,00	800.000	16.000.000
117	Colocación de electroducto p/ luz emergencia, incluye el aparato	Unidad	8,00	250.000	2.000.000
118	Colocación de electroducto para pulsador manual, incluye el aparato	Unidad	3,00	750.000	2.250.000
119	Colocación de electroducto para alarma audio visual, incluye el aparato	Unidad	2,00	750.000	1.500.000
120	Colocación de electroducto para detector termovelocimetro, incluye el aparato	Unidad	1,00	800.000	800.000
121	Instalación hidráulica - tuberías, rociadores con el aparato	Unidad	1,00	7.500.000	7.500.000
122	Colocación de electroductos para red telefónica, cableado y datos según planos puesta en funcionamiento, no incluye el aparato	Unidad	1,00	2.100.000	2.100.000
123	Montaje de boca de incendio equipada (B.I.E.) incluye caja, manguera y accesorios	Unidad	4,00	3.000.000	12.000.000
124	Mueble de cocina inferior mesada de granito - englomerado MDF de 15mm para int. y bisagras metálicas y tiradores acero inoxidable	Ml	3,50	1.500.000	5.250.000
125	Mueble de cocina colgante c/ las mismas especificaciones	Ml	3,50	1.300.000	4.550.000
126	Cañerias de plástico P.V.C. 100mm para desague cloacal	Ml	30,00	32.000	960.000

COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
CMDO. DE LAS FTAS. ARMADAS

Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 197/12
CONSTRUCCION DE SUB-DIRECCIONES PARA LA DISERINTE

127	**Construcción y montaje de tanque elevado de Hº Aº, con capacidad de 20m3 equipado según normas tecnicas de prevencion contra incendios y técnicas de prevención contra incendios**	**Unidad**	**-**	**35.000.000**	**0**
128	Instalación de un sistema de agua corriente para la distribución del tanque elevado a las bocas de prevención contra incendio incluye llaves; válvulas y coneccion a la red	Unidad	1,00	7.000.000	7.000.000
129	Provisión y montaje de extintores de 10 kg. P.Q.S.	Unidad	3,00	650.000	1.950.000
130	Aire acondicionado incluye alimentación eléctrica, colocación desagues y ductos hasta ubicación final, carga de gas c/ accesorios incluidos hasta su puesta en funcionamiento incluye aparatos. Los equipos son del tipo aire acondicionado central sistema Roof top segun especificaciones.	Unidad	1,00	180.000.000	180.000.000
131	Guarda obra perimetral del edificio de 0,90 Mts. - Loseta 40 x 40 Incluye contrapiso y losetas	M2	95,00	65.000	6.175.000
132	Corniza de H°A° de 1,00 mts e = 12 cm	Ml	95,00	750.000	71.250.000
133	Aislación de Losa con piso de tejuelita prensada	M2	82,00	62.000	5.084.000
134	Provision y colocacion de abertura de Blindex de 10 mm en el pasa luz de la escalera - incluye todos sus accesorios.	M2	70,00	450.000	31.500.000
135	Provisión y colocación de vidrios blindex de 10 mm como baranda en perimetro aire y luz del primer	Ml	11,00	450.000	4.950.000
136	Limpieza final y retiro de escombros	global	1,00	5.543.500	5.543.500
	TOTAL - LOTE N° 2				**2.149.301.000**

Cláusula Tercera: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil trece, quedando una copia en poder de cada una.

JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
Representante Legal
CONTRATISTA
Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE