ANEXO 1
PRESUPUESTO

CONSORCIO IRALA POTY

LLAMADO MOPC Nº 67/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFLATO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYU"

LOTE Nº 2 - Tramo: ACCESO A PUERTO DOMINGO MARTINEZ IRALA, Long.: 18,65 Km.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad CMN1	VARIACIÓN	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Total CMN1	VARIACIÓN
		MOVIMIENTO DE SUELOS								
1	72131701-004	PROYECTO EJECUTIVO	km	18,65	18,57	-0,08	13.109.800	244.497.770	243.448.986	-1.048.784
2	72131701-004	LIMPIEZA Y DESPEJE	km	18,65	16,06	-2,59	4.979.241	92.862.845	79.966.610	-12.896.235
3	72131701-004	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3.	6.063,805	7.854,85	1.791,05	27.306	165.578.259	214.484.534	48.906.275
4	72131701-004	EXCAVACION DE BOLSONES	m3.	3.031,9025	3.856,00	824,10	28.080	85.135.822	108.276.480	23.140.658
5	72131701-004	EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJES	m3	1.050,00	1.050,00	0,00	28.362	29.780.100	29.780.100	0
6	72131701-004	TERRAPLEN	m3	121.276,10	133.348,23	12.072,13	37.694	4.571.381.313	5.026.428.182	455.046.869
		REMOCIÓN DEESTRUCTURAS EXISTENTES								
7	72131701-004	REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	un	1,00	7,00	6,00	14.443.200	14.443.200	101.102.400	86.659.200
		PAQUETE ESTRUCTURAL CALZADA								
8	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA	m3	8.043,30	7.367,98	-675,32	1.310.000	10.536.723.000	9.652.053.800	-884.669.200
9	72131701-004	RIEGO DE LIGA (0,5 litros/m2)	m2	157.850,00	192.714,44	34.864,44	5.062	799.036.700	975.520.495	176.483.795
10	72131701-004	IMPRIMACION CON MC 30 (1,2 litros/m2)	m2	157.850,00	160.063,44	2.213,44	12.319	1.944.554.150	1.971.821.517	27.267.367
11	72131701-004	BASE DE MACADAM HIDRAULICO (15 CM)	m3	22.546,50	0,00	-22.546,50	188.000	4.238.742.000	0	-4.238.742.000
12	72131701-004	SUB BASE DE MACADAM HIDRAULICO	m3	22.546,50	33.737,10	11.190,60	188.000	4.238.742.000	6.342.574.800	2.103.832.800
13	72131701-004	REGULARIZACION DE CONCRETO ASFALTICO	tn	339,30	1.672,40	1.333,10	555.000	188.311.500	928.182.000	739.870.500
14	72131701-004	BANQUINA ENRIPIADA	m3	8.392,50	0,00	-8.392,50	56.840	477.029.700	0	-477.029.700
		OBRAS DE ARTE Y DRENAJES								
15	72131701-004	ALCANTARILLAS CELULARES H°A° SIMPLE 1,00x1,00	ml	72,00	46,00	-26,00	3.436.308	247.414.176	158.070.168	-89.344.008
16	72131701-004	ALCANTARILLAS CELULARES H°A° SIMPLE 1,50x1,50	ml	48,00	33,00	-15,00	4.792.929	230.060.592	158.166.657	-71.893.935
17	72131701-004	ALCANTARILLAS CELULARES H°A° SIMPLE 2,00x2,00	ml	12,00	21,00	9,00	6.679.191	80.150.292	140.263.011	60.112.719
18	72131701-004	ALCANTARILLAS CELULARES H°A° DOBLE 1,50x1,50	ml	12,00	22,00	10,00	6.842.397	82.108.764	150.532.734	68.423.970
19	72131701-004	CORDON CUNETA	ml	100,00	100,00	0,00	112.985	11.298.500	11.298.500	0
20	72131701-004	CUNETA REVESTIDA DE H°	m3	2.327,68	1.061,76	-1.265,92	884.633	2.059.142.541	939.267.934	-1.119.874.607
21	72131701-004	DRENAJE DE BANQUINA	ml	2.610,74	0,00	-2.610,74	89.834	234.533.118	0	-234.533.118
		OBRAS COMPLEMENTARIAS								
22	72131701-004	SEÑALIZACION VERTICAL	m2	121,00	83,19	-37,81	926.772	112.139.412	77.098.719	-35.040.693
23	72131701-004	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	4.450,00	8.756,85	4.306,85	92.215	410.356.750	807.512.923	397.156.173
24	72131701-004	EMPASTADO DE TALUDES	m2	52.380,00	51.401,76	-978,24	7.941	415.949.580	408.181.376	-7.768.204
25	72131701-004	GUARDAVIAS DE SEGURIDAD(TIPO FLEX BEAM)	ml	60,00	126,00	66,00	250.521	15.031.260	31.565.646	16.534.386
26	72131701-004	ALAMBRADO A TRASLADAR	ml	100,00	3.060,00	2.960,00	14.564	1.456.400	44.565.840	43.109.440
27	72131701-004	TRASLADO DE COLUMNAS	und	5,00	94,00	89,00	2.185.901	10.929.505	205.474.694	194.545.189
28	72131701-004	TRASLADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	und	5,00	17,00	12,00	131.310	656.550	2.232.270	1.575.720
29	72131701-004	ACCESO A PROPIEDADES	un.	5,00	5,00	0,00	17.525.168	87.625.840	87.625.840	0
		CUMPLIMIENTO DE LAS ETAGS								
30	72131701-004	Medidas de Mitigación Ambiental (1%)	Gl	1,00	1,00	0,00	328.590.728	328.590.728	328.590.728	0
		MOVILIZACIÓN DE OBRA								
31	72131701-004	MOVILIZACION DE OBRA (3%)	GL	1,00	1,00	0,00	1.002.364.062	1.002.364.062	1.002.364.062	0
		COMPONENTE COMUNICACIONAL								
32	72131701-004	Componente comunicacional (1%)	GL	1,00	1,00	0,00	328.590.728	328.590.728	328.590.728	0
		INSTALACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS								
33	72131701-004	Instalaciones de servicios especializados	mes	18,00	21,00	3,00	10.856.094	195.409.692	227.977.974	32.568.282
		ÍTEMS NUEVOS								
34		ALCANTARILLAS CELULARES H°A° DOBLE 1,00x1,00	ML		53,00	53,00	5.575.436	0	295.498.108	295.498.108
35		PÓRTICOS DE SEÑALIZACIÓN	un		2,00	2,00	49.519.644	0	99.039.288	99.039.288
36		BASE ESTABILIZADA	m3		29.291,03	29.291,03	220.743	0	6.465.789.835	6.465.789.835
37		CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA EN BANQUINA - e= 0,025 m	m3		1.136,93	1.136,93	1.310.000	0	1.489.371.750	1.489.371.750
38		CAMADA DRENANTE	m3		2.533,05	2.533,05	113.186	0	286.705.797	286.705.797
39		LIMPIEZA DE ARCILLA SOBRE EL EMPEDRADO EXISTENTE	m2		8.260,00	8.260,00	4.806	0	39.697.560	39.697.560
40		TRASLADO DE CAÑERÍAS	ml		3.680,00	3.680,00	58.847	0	216.556.960	216.556.960
		PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						33.480.626.849	39.675.679.006	6.195.052.157
									%	118,50%

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
CONSORCIO
Irala Poty

ING. ARTURO MARTINEZ
Supervisor - MOPC