ANEXO 1 - PLANILLA DE VARIACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS
CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - ADENDA 3.

ITEM		DESCRIPCION	REF.	UNID	CANTIDAD ORIGINAL	C.M. N°1	C.M. N°2	Precio unitario	MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL	C.M. N°1	C.M.N°2
1	1	**DEMOLICIONES**									
		EXTERIOR									
		DEMOLICION DE JARDINES Y VEREDAS									
1-	1	Tala palmeras		un	7,00			130.958	916.706		
1-	2	Tala de arboles grandes		un	3,00			174.610	523.830		
1-	3	Tala de arboles pequeños y arbustos		un	47,00			87.305	4.103.335		
1-	4	Demolicion de veredas de Hº en el perimetro del estadio actual		m2	1.754,00			14.967	26.252.118		
1-	5	Demolicion de jardineras y areas de empastado perimetral		m2	452,00			10.477	4.735.604		
1-	6	Demolicion de jardines para explana principal		m2	1.860,00			10.477	19.487.220		
1-	7	Demolicion de gradas de veredas		gl	1,00			1.164.069	1.164.069		
1-	8	Desbroce y demolicion de pavimento de estacionamiento este (piso de adoquin) con recuperacion.		m2	2.772,00			51.801	143.592.372		
		INTERIOR									
		PLANTA BAJA									
		ESPACIO CENTRAL Y CERRAMIENTO GENERAL									
1-	9	Demolicion de piso de parquet con recuperacion.		m2	1.250,00			15.635	19.543.750		
1-	10	Demolicion de piso base y contrapiso		m2	1.250,00			36.378	45.472.500		
1-	11	Escalera frente de H°A° (17 peldaños de 1,90m x 0,36m) + baranda	pb 5-p1er piso 30	gl	2,00			772.033	1.544.066		
1-	12	Ventanas de frente		un	4,00			34.275	137.100		
1-	13	Puerta doble al balcon		un	1,00			41.130	41.130		
1-	14	Balcon		gl	1,00			616.957	616.957		
1-	15	Balcon interno		gl	1,00			616.957	616.957		
1-	16	Pared de 0,15		m2	9,60			5.609	53.846		
1-	17	Puertas de acceso a balcon interno		un	3,00			20.565	61.695		
1-	18	Columnas sosten de cenefa lado derecho + cenefa		un	22,00			411.304	9.048.688		
1-	19	Columnas de H°A° lado Derecho de Sosten de Techo		un	12,00			411.304	4.935.648		
1-	20	Ventanas de Boletería fondo (1 unidad de 5,00m x 0,55m)		un	1,00			34.275	34.275		
1-	21	Escalera fondo de H°A° (17 peldaños de 1,90m x 0,36m) + baranda	pb 26-p1er piso 39	gl	2,00			772.400	1.544.800		
1-	22	Puerta doble y mamposteria de depósito		un	1,00			41.130	41.130		
1-	23	Abrir vano para puerta doble en Vestuario Atletas fondo		m2	3,57			15.425	55.067		
1-	24	Demolición de escaleras de acceso desde cancha		gl	1,00			616.957	616.957		
1-	25	Columnas sosten de cenefa lado izquierdo + cenefa		un	22,00			411.304	9.048.688		
1-	26	Columnas de H°A° lado Izquierdo de Sosten de Techo		un	12,00			411.304	4.935.648		
1-	27	Puertas de doble hoja lado izquierdo + techito	A04/1	un	2,00			41.130	82.260		
1-	28	Pared de 0,15 lado izquierdo y derecho		m2	1.134,00			5.609	6.360.606		
1-	29	Porton con perciana y Reja (1,40x3,60m) + Techo lado izquierdo		gl	1,00			2.056.522	2.056.522		
1-	30	Chiller + Ductos lado izquierdo		gl	4,00			3.084.783	12.339.132		
1-	31	Extractores lado izquierdo con recuperacion		un	2,00			154.239	308.478		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VÍCTOR PECO
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1-	32	Demolicion de Palco Principal		gl	1,00			1.233.913	1.233.913		
1-	33	Demolicion de Palcos izquierdo y derecho		gl	2,00			1.233.913	2.467.826		
1-	34	Puerta doble que va a terraza		un	1,00			41.130	41.130		
1-	35	Demolición de Terraza		gl	1,00			2.467.826	2.467.826		
1-	36	Ventanas de frente (5.00m x 0,85m)	A01/1	un	4,00			77.120	308.480		
1-	37	Ventanas de fondo (5.00m x 0,85m)	A01/1	un	4,00			77.120	308.480		
1-	38	Chiller + Ductos lado derecho		gl	4,00			3.084.783	12.339.132		
1-	39	Extractores lado derecho con recuperacion		un	2,00			154.239	308.478		
1-	40	Puerta doble de salida + techo + escalera + baranda de ladrillos lado derecho		gl	2,00			2.467.826	4.935.652		
1-	41	Ducto Perimetral interno metálico de AA		gl	1,00			11.864.548	11.864.548		
1-	42	Ventanas lado derecho (1,40x3,60m) campo de juego		un	8,00			102.826	822.608		
1-	43	Ventanas lado izquierdo (1,40x3,60m)		un	8,00			102.826	822.608		
1-	44	Ventanas Vestuario atletas (3 ventanas en cada uno de los 4 vestuarios) 1,50x0,60 mtrs plata baja		un	12,00			28.984	347.808		
		CERRAMIENTO SUPERIOR									
1-	45	Desmonte de techo metalico actual en planta (incluye sujeciones, correas etc.) con recuperacion		m2	2.328,00			123.391	287.254.248		
		Baños Publicos damas y caballeros frente									
1-	46	Pared de 0,15 interna		m2	64,00			5.609	358.976		
1-	47	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		
1-	48	Lavatorio		un	4,00			30.848	123.392		
1-	49	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	50	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
1-	51	Ventanas de Boleteria frente (1 unidad de 5,00m x 0,55m)		un	1,00			34.275	34.275		
1-	52	Puertas de Boleteria frente	A03/1	un	2,00			20.565	41.130		
1-	53	Puerta de Pasillo frente, una simple	A03/1	un	1,00			20.565	20.565		
1-	54	Puerta de Pasillo frente, una doble	A05/2	un	1,00			41.130	41.130		
1-	55	Pared de 0,30 pasillo		m2	3,00			7.258	21.774		
1-	56	Pared de 0,15 pasillo		m2	4,50			5.609	25.241		
1-	57	Pared de 0,30 Boleteria, Depósito, vestuario Arbitro		m2	13,50			7.258	97.983		
		VESTUARIO ARBITROS frente									
1-	58	Lavatorio		un	1,00			30.848	30.848		
1-	59	Inodoro		un	1,00			30.848	30.848		
1-	60	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	61	Duchas		un	2,00			30.848	61.696		
1-	62	Pared de 0,15 interna		m2	24,60			5.609	137.981		
1-	63	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	64	Ventanas de Baño de Arbitros frente (4,20 x 0,55m)		un	2,00			34.275	68.550		
1-	65	Puertas de Vestuarios Arbitros frente	A03/1	un	2,00			20.565	41.130		
		Vestuario Atletas frente									
1-	66	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	67	Puertas	A03/1	un	1,00			20.565	20.565		
1-	68	Ventanas	A06/1	un	2,00			77.120	154.240		
1-	69	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	70	Pared de 0,15 interna		m2	74,10			5.609	415.627		
1-	71	Duchas		un	4,00			30.848	123.392		
1-	72	Inodoro		un	2,00			30.848	61.696		
1-	73	Tinas		un	2,00			154.239	308.478		
		Vestuario Atletas fondo izquierda									
1-	74	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	75	Puertas	A03/1	un	1,00			20.565	20.565		
1-	76	Ventanas	A06/1	un	1,00			77.120	77.120		
1-	77	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	78	Duchas		un	4,00			30.848	123.392		
1-	79	Inodoro		un	2,00			30.848	61.696		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1-	80	Tinas		un	2,00			154.239	308.478		
1-	81	Puertas dobles	A05/1	un	2,00			41.130	82.260		
1-	82	Pared de 0,30 interna		m2	34,80			7.258	252.578		
1-	83	Pared de 0,15 interna		m2	39,60			5.609	222.116		
		VESTUARIO ARBITROS fondo									
1-	84	Lavatorio		un	1,00			30.848	30.848		
1-	85	Inodoro		un	1,00			30.848	30.848		
1-	86	Duchas		un	2,00			30.848	61.696		
1-	87	Pared de 0,30 interna		m2	27,60			7.258	200.321		
1-	88	Pared de 0,15 interna		m2	18,30			5.609	102.645		
1-	89	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	90	Ventanas de Baño de Arbitros fondo (4,20 x 0,55m)		un	2,00			34.275	68.550		
		Baños Publicos damas y caballeros fondo derecha									
1-	91	Pared de 0,30 interna		m2	24,45			7.258	177.458		
1-	92	Pared de 0,15 interna		m2	30,90			5.609	173.318		
1-	93	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		
1-	94	Lavatorio		un	4,00			30.848	123.392		
1-	95	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	96	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
		Vestuario Atletas fondo derecha									
1-	97	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	98	Puertas		un	1,00			20.565	20.565		
1-	99	Ventanas	A03/1	un	6,00			77.120	462.720		
1-	100	Mingitorios		un	1,00			30.848	30.848		
1-	101	Duchas		un	4,00			30.848	123.392		
1-	102	Inodoro		un	2,00			30.848	61.696		
1-	103	Tinas		un	2,00			154.239	308.478		
1-	104	Pared de 0,15 interna		m2	45,45			5.609	254.929		
		PLANTA 1er. PISO									
		Baños Publicos damas y caballeros frente derecha									
1-	105	Pared de 0,15 interna		m2	18,00			5.609	100.962		
1-	106	Pared de 0,30 interna		m2	13,80			7.258	100.160		
1-	107	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		
1-	108	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	109	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	110	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
		Baños Publicos damas y caballeros frente izquierda									
1-	111	Pared de 0,15 interna		m2	43,20			5.609	242.309		
1-	112	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		
1-	113	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	114	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	115	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
		Baños Publicos damas y caballeros fondo derecha									
1-	116	Pared de 0,15 interna		m2	18,00			5.609	100.962		
1-	117	Pared de 0,30 interna		m2	13,80			7.258	100.160		
1-	118	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		
1-	119	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	120	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	121	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
		Baños Publicos damas y caballeros fomdo izquierda									
1-	122	Pared de 0,15 interna		m2	43,20			5.609	242.309		
1-	123	Mingitorios		un	4,00			30.848	123.392		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VICTOR PEC
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1-	124	Lavatorio		un	2,00			30.848	61.696		
1-	125	Inodoro		un	4,00			30.848	123.392		
1-	126	Puertas	A02/1	un	2,00			20.565	41.130		
		PLANTA 2do. PISO									
1-	127	Ventanas de frente (2 de 5,10x1,50m)		un	2,00			102.826	205.652		
1-	128	Ventanas de frente (3 de 5,10x0,55m)		un	3,00			34.275	102.825		
1-	129	Ventanas de frente (2 de 5,10x1,10m)		un	2,00			102.826	205.652		
1-	130	Ventanas de fondo (2 de 5,10x1,50m)		un	2,00			102.826	205.652		
1-	131	Ventanas de fondo (2 de 5,10x1,10m)		un	2,00			102.826	205.652		
1-	132	Ventanas de Cabinas de transmision (2 de 5,10x1,50m)		un	2,00			102.826	205.652		
1-	133	Ventanas de Cabinas de transmision (1 de 3,40x0,80)		un	1,00			34.275	34.275		
1-	134	Ventanas trapezoidales (1,20x1,30x0,60 mtrs) en baños publicos damas y caballeros 2do piso		un	8,00			34.275	274.200		
1-	135	Ventanas trapezoidales (0,43x0,60x0,15 mtrs) en baños publicos damas 2do piso		un	4,00			34.275	137.100		
1-	136	Demolicion de Palco Principal		gl	1,00			1.233.913	1.233.913		
1-	137	Pared de 0,15 interna		m2	8,10			102.826	832.891		
1-	138	Demolicion de baño de cabinas de transmisión (lavatorio, migitorio, inodoro)		gl	1,00			1.233.913	1.233.913		
1-	139	Puerta doble de entrada a cabinas		gl	1,00			41.130	41.130		
1-	140	Puente y Tarima desde calle posterior a palco actual		gl	1,00			1.233.913	1.233.913		
1-	141	Vereda en rampa de bloques de cemento entre hotel y polideportivo		m2	303,00			12.339	3.738.717		
2		**ESTRUCTURAS**									
		Trabajos Preliminares									
2-	1	Replanteo y marcación		m²	2.388,65			6.387	15.256.308		
2-	2	Relleno y compactación		m³	2.190,76			65.353	143.172.738		
2-	3	Excavación		m³	354,36			65.530	23.221.211		
2-	4	Cartel de obra		un	2,00			7.330.543	14.661.086		
2-	5	Vallado de obra		GL	1,00			94.063.200	94.063.200		
2-	6	Obrador, baño de personal, depositos (area aprox. 120m2)		GL	1,00			94.063.200	94.063.200		
		Fundaciones (ver detalles)									
2-	7	Pilotes de 0,3 x 4 m		un	360,00			1.577.624	567.944.640		
2-	8	Cabezal tipo 1: 0,6 x 0,6 x 1,6 m		un	24,00			1.467.233	35.213.592		
2-	9	Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 1		un	24,00			77.132	1.851.168		
2-	10	Cabezal tipo 2: 0,6 x 1,6 x 1,6 m		un	42,00			3.891.504	163.443.168		
2-	11	Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 2		un	42,00			453.228	19.035.576		
2-	12	Cabezal tipo 3: 0,6 x 7,6 x 5 m (ver detalle)		un	4,00			64.824.051	259.296.204		
2-	13	Sello de Hormigón 0,1 m espesor tipo 3		un	4,00			6.145.761	24.583.044		
2-	14	Viga de fundación 0.20 x 0.45		m³	6,34			2.903.078	18.405.515		
2-	15	Viga de fundación 0.30 x 0.45		m³	46,59			2.798.355	130.375.359		
		Estructuras de H.A. (ver detalles)									
2-	16	Columna 0,35 x0,65 m		m³	35,24			3.152.409	111.090.893		
2-	17	Columna 0,35 x0,80 m		m³	91,78			3.117.870	286.158.109		
2-	18	Pantalla de H.A.		m³	323,60			2.980.210	964.395.956		
2-	19	Viga 0,2 x 0,5 m		m³	12,82			3.014.450	38.645.249		
2-	20	Viga 0,35 x 0,5 m		m³	4,87			3.014.450	14.680.372		
2-	21	Viga 0,35 x 0,85 m		m³	72,34			3.014.450	218.065.313		
2-	22	Viga 0,2 x 0,65 m		m³	4,08			3.014.450	12.298.956		
2-	23	Viga 0,2 x 0,4 m		m³	2,50			3.014.450	7.536.125		
2-	24	Viga 0,3 x 0,4 m		m³	3,75			3.014.450	11.304.188		
2-	25	Viga 0,15 x 0,13 m		m³	0,40			3.014.450	1.205.780		
2-	26	Viga 0,2 x 0,6 m		m³	8,03			3.014.450	24.206.034		
2-	27	Viga 0,2 x 0,35 m		m³	1,43			3.014.450	4.310.664		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2-	28	Losas		m³	2.209,70			2.725.801	6.023.202.470		
2-	29	Graderias		m³	966,23			2.930.044	2.831.096.414		
2-	30	Escalera		m³	3,70			3.258.262	12.055.569		
2-	31	Tornillos (RAMPAS DE ACCESO)		m³	91,12			3.095.918	282.100.048		
		Techo									
2-	32	V-1 Vigas metalicas tipo puente de 4,30m de altura	3689-DC-MDO154	ml	140,00			12.905.142	1.806.719.880		
2-	33	V-2 Vigas metalicas tipo puente de 2,00m de altura	3689-DC-MDO155	ml	112,00			3.561.819	398.923.728		
2-	34	Pasarelas tecnicas en techo con piso y baranda	3689-DC-MDO156	ml	280,00			2.069.306	579.405.680		
2-	35	Pasarelas tecnicas en techo con piso y baranda en vigas perimetrales	3689-DC-MDO156	ml	240,00			1.369.839	328.761.360		
2-	36	Estructura de techo (cabriadas ycorreas)	3689-DC-MDO155	m²	5.684,42			369.882	2.102.564.638		
2-	37	Estructura de soporte para revestido de ACM	3689-DC-MDO158 /9	m²	2.700,00			425.363	1.148.480.100		
3		OBRAS CIVILES									
		TRABAJOS PRELIMINARES									
3-	1	Replanteo y marcación (topografico y caballetes de ejes)		m²	2.387,62			4.229	10.097.245		
3-	2	Relleno y compactación		m³	2.190,76			56.391	123.539.147		
3-	3	Excavación		m³	354,36			75.829	26.870.764		
		TECHO Y REVESTIDO EXTERIOR									
3-	4	Panel de Chapa trapezoidal c/ núcleo aislacion de polieretano 50mm		m²	5.684,42			193.844	1.101.890.710		
3-	5	Revestido de ACM		m²	2.700,00			1.363.112	3.680.402.400		
		ALBAÑILERIA									
3-	6	Replanteo y marcación de albañileria en interiores		m2	2.387,62			4.229	10.097.245		
3-	7	Replanteo y marcación de albañileria en exteriores		m2	2.387,62			4.229	10.097.245		
		AISLACIONES									
3-	8	Aislación hidrófuga horizontal de mampostería de elevación de 0,30m (muro doble con cámara de aire)		m²	126,12			40.175	5.066.871		
3-	9	Aislación hidrófuga horizontal de Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes		m²	58,11			40.175	2.334.569		
3-	10	Aislación hidrófuga losa de H°A° y piso de PB		m²	150,00			143.505	21.525.750		
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION									
3-	11	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 m y juntas de 2cm		m²	1.259,05			107.751	135.663.897		
3-	12	Mamposteria de ladrillo común de 0,20 m y juntas de 2cm		m²	3.184,91			151.492	482.488.386		
3-	13	Mamposteria de ladrillo común de 0,30 m y juntas de 2cm		m²	1.821,76			229.943	418.900.960		
3-	14	Mamposteria de ladrillo común de 0,35 m y juntas de 2cm		m²	72,00			236.367	17.018.424		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

		CONTRAPISO									
3-	15	contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural e=15cm. Incluye barrera de vapor Manta de 200 micrones		m²	3.839,58			97.958	376.117.578		
		CARPETAS									
3-	16	carpeta para piso de porcelanato (todos los pisos llevan PB,PP y SP)		m²	470,80			25.659	12.080.257		
		PISOS Y ZOCALOS									
3-	17	HºAº		m²	4.225,70			68.033	287.487.048		
3-	18	B01/1 Porcelanato tipo comercial mate 60x60 PEI 4		m²	470,80			130.572	61.473.298		
3-	19	B01/2 Piso de hormigon enlucido acabado pulido		m²	4.225,70			124.941	527.963.184		
3-	20	B01/3 Zocalo de porcelanato		ml	55,00			35.777	1.967.735		
3-	21	B01/4 Zocalo curvo de Hº tipo media caña		ml	1.301,60			20.746	27.002.994		
		CIELORASOS									
3-	22	Cielorraso desmontable de yeso acartonado con soporte de hierro galv.		m²	1.120,83			102.209	114.558.913		
		REVOQUES									
3-	23	Revoque de pared 1cap. s/ hidrof		m²	6.262,30			31.773	198.972.058		
3-	24	Revoque de pared 1cap. c/ hidrof		m²	3.129,05			33.183	103.831.266		
3-	25	Revoque de pared salpicado		m²	903,25			13.368	12.074.646		
		REVESTIDOS									
3-	26	De Porcelanato tipo B01/1		m²	1.085,15			130.572	141.690.206		
		EQUIPAMIENTOS DE BAÑOS									
		ARTEFACTOS SANITARIOS									
3-	27	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna alta		un	16,00			387.935	6.206.960		
3-	28	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros sisterna baja		un	4,00			805.988	3.223.952		
3-	29	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Inodoros para discapacitados		un	6,00			980.603	5.883.618		
3-	30	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Mingitorio oval		un	14,00			669.644	9.375.016		
3-	31	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Lavatorio discapacitado		un	6,00			499.907	2.999.442		
3-	32	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha con pedestal		un	2,00			499.907	999.814		
3-	33	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Bacha oval en mesada		un	16,00			471.711	7.547.376		
		GRIFERIA									
3-	34	Grifería - Provisión y colocación Grifería para bacha con pedestal		un	2,00			697.839	1.395.678		
3-	35	Grifería - Provisión y colocación Grifería para mesada		un	16,00			697.839	11.165.424		
3-	36	Grifería - Provisión y colocación Grifería para mingitorios		un	14,00			401.786	5.625.004		
3-	37	Grifería - Provisión y colocación Grifería para discapacitado		un	6,00			697.839	4.187.034		
3-	38	Grifería - Provisión y colocación Juego para ducha		un	26,00			401.786	10.446.436		
		ESPEJOS									
3-	39	Espejos flotados de 3mm con soportes, en baños		m2	23,00			408.404	9.393.292		
		ACCESORIOS DE BAÑO									
3-	40	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Jabonera		un	6,00			78.947	473.682		
3-	41	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Portarollo		un	26,00			102.703	2.670.278		
3-	42	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Asidero discapacitados		un	10,00			224.496	2.244.960		

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

3-	43	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Barra de baño para discapacitado		un	10,00			224.496	2.244.960		
3-	44	Artefactos sanitarios - Provisión y colocación Asiento discapacitado		un	4,00			542.764	2.171.056		
		GRANITOS									
3-	45	Provisión y colocación Tabiques de separación		un	18,00			1.275.847	22.965.246		
3-	46	Provisión y colocación Mesada de granito		m²	11,15			2.460.059	27.429.658		
		ASCENSOR									
3	47	ASCENSOR EN HOTEL DE DEPORTISTAS (PROVISION E INSTALACION); capacidad para 400 kg.		gl	1,00			253.279.129	253.279.129		
		ABERTURAS DE ALUMINIO									
		VENTANAS									
3-	48	V1-Ventana de 6 hojas proyetantes de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3,00X0,40m.	V1	un	27,00			1.982.709	53.533.143		
3-	49	V2-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3,00X2,10m.	V2	un	2,00			8.327.377	16.654.754		
3-	50	V3-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X2,10m.	V3	un	2,00			5.551.584	11.103.168		
3-	51	V4-Ventana vidriera fija de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 1,40X1,60m.	V4	un	7,00			2.960.845	20.725.915		
3-	52	V5-Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 3,00X1,10m.	V5	un	3,00			2.907.972	8.723.916		
3-	53	V6-Perciana metalica, metalica 3,00X0,40m.	V6	un	21,00			592.106	12.434.226		
		ABERTURAS DE MADERA									
3-	54	PB8 Puerta de madera tipo placa lisa enchapada petereby 0,75X2,10m.	PB8	un	2,00			1.119.011	2.238.022		
		CARPINTERIA METALICA									
3-	55	P1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven de 0,90x2,10		un	8,00			1.171.524	9.372.192		
3-	56	P2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 1,00x2,10		un	6,00			1.289.945	7.739.670		
3-	57	P3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10		un	6,00			1.171.524	7.029.144		
3-	58	P4 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,80x2,10		un	18,00			1.112.313	20.021.634		
3-	59	P6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,70x2,10		un	12,00			993.892	11.926.704		
3-	60	P7 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible de 0,90x2,10		un	6,00			1.171.524	7.029.144		
3-	61	PB1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2		un	4,00			2.343.048	9.372.192		
3-	62	PB2 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 4,15x4,50		un	2,00			9.214.649	18.429.298		
3-	63	PB3 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,75x2,10x2		un	11,00			1.987.784	21.865.624		
3-	64	PB4 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 1,00x2,10		un	2,00			2.579.890	5.159.780		
3-	65	PB5 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 3,00x2,80		un	1,00			4.144.741	4.144.741		
3-	66	PB6 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo rebatible doble hoja de 0,90x2,10x2		un	2,00			2.343.048	4.686.096		
3-	67	PB7 Porton de reja de malla de metal desplegado tipo corredizo de 2,00x2,80		un	1,00			2.763.161	2.763.161		
3-	68	PV1 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 1,1x2,10x2		un	4,00			2.816.732	11.266.928		
3-	69	PV2 Puerta de chapa plegada Nº18 tipo vaiven doble hoja de 0,9x2,10x2		un	8,00			2.343.048	18.744.384		

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal