Abog. Hiram [illegible]
Director de Asuntos Jurídicos

ADENDA - AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO - Licitación por Concurso de Ofertas N°01/2021 "Obras en el Campus – Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022" Lote N° 02 - ID Nº 400.199.--------

Contrato N°19/2021
ADENDA N° 02

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno; entre la **Universidad Nacional De Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada en este acto por el **Rector, Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1, domiciliada en la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio II 2do piso - Dpto. A, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **la Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres**, con Cédula de Identidad N° 3.196.480, EL CONTRATISTA, convienen en ampliar el monto del Contrato **N°:19/2021**, celebrado en fecha a los 06 días del mes de octubre de 2021.----------

Que, la Resolución REC Nº 336/2021 de fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, autoriza la suscripción de una Adenda para ampliar el monto del Contrato **N°: 19/2021**, vigente entre la **UNI**, con la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1-0; de la Licitación por Concurso de Ofertas N°01/2021 "Obras en el Campus – Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022" Lote N° 02 - ID Nº 400.199, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de **Gs. 26.289.040 (Guaraníes veintiséis millones doscientos ochenta y nueve mil cuarenta)**, de acuerdo al Memo N°140/2021 de la Dirección de Infraestructura y Obras, al Dictamen N° 38/2021 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 77/2021 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato: ------

3. <u>IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.</u>

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 02 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2021	1	0	1	1	522	10	3	7	26.289.040

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Abg. Ana Arce de Ramírez
Asesora de Asuntos Jurídicos

5. DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1
"OBRAS EN EL CAMPUS- SECTOR FACULTAD DE INGENIERIA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA -
Ampliación LOTE 2
RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Ítem	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Justificación del precio unitario
1	**72103003-001**	**Servicio de Demolición**	**un**	**1**	**3.864.775**	**3.864.775**	
1.1		Retiro de cañerias y artefactos de desague cloacal	gl	1,000	200.000	200.000	Análisis de precios
1.2		Retiro de cañerias de alimentación de agua en lavadero	gl	1,000	150.000	150.000	Análisis de precios
1.3		Retiro de pileta de lavadero de granito	un	1,000	100.000	100.000	Análisis de precios
1.4		Retiro y adecuación de instalación electrica en ex lavadero para baño	gl	1,000	260.000	260.000	Precio Contrato de trabajos similares
1.5		Zócalo calcáreo	ml	39,800	4.000	159.200	Precio Contrato
1.6		Contrapiso de 10cm	m2	88,250	18.000	1.588.500	Precio Contrato
1.7		Piso calcáreo	m2	66,650	9.000	599.850	Precio Contrato
1.8		Revestimiento en paredes de cocina	m2	8,200	38.000	311.600	Precio Contrato
1.9		Demolición y retiro de tejidos de alambre con postes de hormigón	ml	19,000	15.000	285.000	Análisis de precios
1.10		Demolición de pilastra de Ande	un	1,000	130.000	130.000	Análisis de precios
1.11		Demolición de revoque en cocina	m2	6,450	12.500	80.625	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
2	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**un**	**1**		**1.200.000**	
2.1		Circuitos nuevos de elctricidad para cocina y comedor (incluye cables y llaves en el tablero)	un	3,000	400.000	1.200.000	Análisis de precios
3	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1**		**3.913.915**	
3.1		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en cocinas	ml	2,000	42.200	84.400	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.2		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en cocinas	ml	3,000	46.700	140.100	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.3		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en cocinas	ml	9,000	47.000	423.000	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391647
3.4		Registro cloacal de 55x40	un	1,000	450.000	450.000	Análisis de precios
3.5		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	un	1,000	52.865	52.865	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.6		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baño	ml	2,000	46.700	93.400	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.7		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	ml	2,000	47.000	94.000	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.8		Rejilla sifonada de 15x15mm en baño	un	1,000	171.150	171.150	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
3.9		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	un	1,000	155.000	155.000	Precio Contrato
3.10		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	un	1,000	1.500.000	1.500.000	Análisis de precios
3.11		Provisión y colocación de Bacha doble de acero inoxidable	un	1,000	450.000	450.000	Análisis de precios
3.12		Canilla pico móvil	un	1,000	300.000	300.000	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
4	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado**	**un**	**1**		**5.356.600**	
4.1		Zapata de Hormigón armado	m3	0,950	2.500.000	2.375.000	Precio Contrato
4.2		Encadenado inferior de H° de 0,20x0,30	m3	0,650	2.500.000	1.625.000	Precio Contrato
4.3		Alma de hormigón con 1 varillas ø10 para pilares de muro	ml	39,900	34.000	1.356.600	Análisis de precios
5	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**un**	**1**		**721.500**	
5.1		Excavación para cimiento piedra bruta colocada en muro ladrillos comunes vistos	m3	9,750	74.000	721.500	Precio Contrato
6	**72131601-009**	**Colocación de Piso - Contrapiso**	**un**	**1**		**8.137.400**	
6.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	59,400	39.000	2.316.600	Precio Contrato
6.2		Carpeta asiento de piso	m2	50,200	27.000	1.355.400	Precio Contrato
6.3		Pisos de cerámica esmaltada de alto tránsito tipo PEI 5	m2	50,200	86.000	4.317.200	Precio Contrato
6.4		Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm	m2	5,700	26.000	148.200	Precio Contrato
7	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**un**	**1**		**937.500**	
7.1		Reja Metálica	m2	3,750	250.000	937.500	Análisis de precios
8	**72131601-005**	**Mampostería**	**un**	**1**		**2.157.350**	
8.1		Cimiento de PBC corrido de 0,20x0,30m	m3	0,300	435.000	130.500	Precio Contrato Mantenimiento IDN° 391646
8.2		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m.	m2	7,650	129.000	986.850	Precio Contrato
8.3		Envarillado en muro de ladrillos comunes con 1Ø6	ml	81,250	12.800	1.040.000	Análisis de precios
					Total:	**26.289.040**	

Son Guaraníes: Veintiséis Millones, Doscientos Ochenta y Nueve Mil, Cuarenta

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA.

(...) Que el plazo de ejecución de las obras será de 15 (quince) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra (...).----------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
C.I N°: 3.196.480
Contratista

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

S.S.E.A.I.
CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 09/12/2021
Hora: 15:14:31

Nro. CDP 000000146/2021

Fecha Emisión 09/12/2021

Descripción REAJUSTE PAC Nro.: 400199 - CC: CO-28004-21-206058 Obras en el campus Sector Facultad de Ingenieria y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022

Modalidad Concurso de Ofertas

Entidad 004 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Nro P.A.C 07193634

AÑO 2021

REAJUSTE

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	001	00	01	522	10	3	7	1 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	980.486.792	980.486.792	927.634.946	0	26.289.040	14.750.000	41.039.040	11.812.806

Total PAC 26.289.040

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF

Universidad Nacional de Itapúa
Rectorado
Auditoría Interna
Encarnación - Paraguay

Lic. Patricia Sánchez de Meyer
Auditora Interna