ANEXO III

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

COMPUTO METRICO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - ID 363540

Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

N°	1	Bacheo de Empedrado Existente	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			m2	13.902,12

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
0+000,00	0+117,00	Izquierdo	117,00	4,20	491,40
5+855,00	6+058,00	Derecho	203,00	4,10	832,30
6+123,00	6+227,00	Derecho	104,00	3,00	312,00
6+347,00	6+438,00	Izquierdo	91,00	2,00	182,00
6+599,00	6+837,00	Izquierdo	238,00	2,00	476,00
6+936,00	6+976,00	Ambos lados	40,00	6,00	240,00
7+000,00	7+010,00	Izquierdo	10,00	4,00	40,00
7+259,00	7+269,00	Derecho	10,00	2,50	25,00
7+539,00	7+663,00	Derecho	124,00	3,00	372,00
7+725,00	7+754,00	Derecho	29,00	2,50	72,50
7+870,00	8+134,00	Derecho	264,00	5,00	1.320,00
7+974,00	7+984,00	Derecho	10,00	2,00	20,00
8+230,00	8+250,00	Izquierdo	20,00	3,00	60,00
8+281,00	8+638,00	Izquierdo	357,00	4,00	1.428,00
8+340,00	8+360,00	Izquierdo	20,00	1,50	30,00
8+365,00	8+372,00	Izquierdo	7,00	2,55	17,86
8+610,00	8+624,00	Derecho	14,00	4,20	58,80
8+640,00	8+650,00	Derecho	10,00	4,10	41,00
8+662,00	8+667,00	Derecho	5,00	2,00	10,00
8+950,00	8+963,00	Izquierdo	13,00	2,00	26,00
9+030,00	9+035,00	Derecho	5,00	2,00	10,00
9+069,00	9+073,00	Ambos lados	4,00	8,30	33,20
9+360,00	9+385,00	Izquierdo	25,00	3,50	87,50
9+632,00	9+643,00	Derecho	11,00	4,00	44,00
10+300,00	10+307,00	izquierdo	7,00	3,00	21,00
10+430,00	10+440,00	Eje	10,00	2,50	25,00
10+450,00	10+457,00	Eje	7,00	5,00	35,00
10+457,00	10+487,00	Izquierdo	30,00	2,50	75,00
10+920,00	10+987,00	Izquierdo	67,00	4,00	268,00
12+000,00	12+021,00	Izquierdo	21,00	4,00	84,00
12+021,00	12+056,00	Eje	35,00	3,00	105,00
12+056,00	12+073,00	Derecho	17,00	5,70	96,90
12+448,00	12+480,00	Izquierdo	32,00	4,00	128,00
12+810,00	12+845,50	Izquierdo	35,50	7,50	266,25
12+855,50	12+870,50	Ambos lados	15,00	7,20	108,00
14+230,00	14+337,00	Ambos lados	107,00	7,20	770,40
14+340,00	14+440,00	Izquierdo	100,00	3,80	380,00
14+540,00	14+574,00	Derecho	34,00	3,90	132,60
14+575,00	14+770,00	Ambos lados	195,00	7,35	1.433,25
14+834,00	14+940,00	Ambos lados	106,00	7,20	763,20
15+090,00	15+180,00	Derecho	90,00	4,20	378,00
17+400,00	17+407,00	Derecho	7,00	4,00	28,00
MEJORAMIENTO VIAL EN CIUDAD DE PARAGUARI					
Calle Ytororó			Según calculo adjunto		1.500,37
Calle Pa'i Gomez			Según calculo adjunto		420,00
Calle Félix Bogado			Según calculo adjunto		654,59
					13.902,12

N°	6	Riego de Liga	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			lt	138.776,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO	TASA	TOTAL
RIEGO PARA REGULARIZACION ASFALTICA					
0+000,00	0+600,00	600,00	10,80	0,40	2.592,00
600,00	17.450,00	16.850,00	8,30	0,40	55.942,00
MEJORAMIENTO VIAL EN CIUDAD DE PARAGUARI					
Var	Var	3.000,00	Según calculo adjunto	VAR	8.495,00
RIEGO PARA CARPETA ASFALTICA					
0+000,00	0+600,00	600,00	10,80	0,40	2.592,00
600,00	17.450,00	16.850,00	9,00	0,40	60.660,00
MEJORAMIENTO VIAL EN CIUDAD DE PARAGUARI					
Var	Var	3.000,00	Según calculo adjunto	VAR	8.495,00
					138.776,00

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

COMPUTO METRICO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - ID 363540

Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

N°	7	Regularización con CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			tn	7.692,50

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO	TASA	TOTAL
0+000,00	0+600,00	600,00	10,80	50,00	324,00
600,00	17.450,00	16.850,00	8,00	50,00	6.740,00
MEJORAMIENTO VIAL EN CIUDAD DE PARAGUARI					
Calle Ytororo			Según calculo adjunto	50,00	224,91
Calle Gral. Aquino			Según calculo adjunto	50,00	155,26
Calle Pa'i Gomez			Según calculo adjunto	50,00	32,03
Calle Tte Derlis Caceres			Según calculo adjunto	50,00	38,47
Calle Felix Bogado			Según calculo adjunto	50,00	133,90
Calle Gral Higinio Morinigo			Según calculo adjunto	50,00	43,93
					7.692,50

N°	8	Carpeta de CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			m3	10.971,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
0+000,00	0+600,00	600,00	10,80	6,00	388,80
600,00	17.450,00	16.850,00	9,00	6,00	9.099,00
MEJORAMIENTO VIAL EN CIUDAD DE PARAGUARI					
Calle Colon			Según calculo adjunto	6,00	240,26
Calle Ytororo			Según calculo adjunto	6,00	182,98
Calle Estero Bellaco			Según calculo adjunto	6,00	107,44
Calle Gral Bruguez			Según calculo adjunto	6,00	69,07
Calle Lomas Valentinas			Según calculo adjunto	6,00	38,49
Calle Gral. Aquino			Según calculo adjunto	6,00	221,87
Calle Pa'i Gomez			Según calculo adjunto	6,00	112,06
Calle Fulgencio Yegros			Según calculo adjunto	6,00	34,29
Calle 14 de Mayo			Según calculo adjunto	6,00	70,19
Calle Tte Derlis Caceres			Según calculo adjunto	6,00	18,89
Calle Felix Bogado			Según calculo adjunto	6,00	108,93
Calle Gral. Aquino			Según calculo adjunto	6,00	75,61
Calle Gral Higinio Morinigo			Según calculo adjunto	6,00	60,04
Calle Alberdi LI			Según calculo adjunto	6,00	69,23
Calle Alberdi LD			Según calculo adjunto	6,00	73,85
					10.971,00

N°	15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			m3	0,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
0,00	25,00	-25,00			0,00

N°	16	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			ml	0,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
0,00	50,00	-50,00			0,00

N°	17	Cunetas Revestidas de Hormigón	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			m3	0,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
0,00	220,50	-220,50			0,00

N°	19	Revestimiento Vegetal con Tepes	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			m2	0,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
0,00	5.800,00	-5.800,00			0,00

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL

COMPUTO METRICO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - ID 363540

Lote 1 – Pavimentación Asfáltica del tramo Pirayu – Paraguarí (Long. 17,45 km)

N°	20	Dársenas de pesaje	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			un	0,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
0,00	1,00	-1,00			0,00

N°	21	Instalaciones y Servicios Especializados	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			mes	8,00

ACTUAL	ANTERIOR	DIFERENCIA			TOTAL
8,00	12,00	-4,00			8,00

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

OMAR BUSTOS ADI
REPRESENTANTE LEGAL