ANEXO "I"

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad Nº 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **G.C.A. S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL** con **RUC Nº 80027085-1** domiciliada en la Calle Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Germán Flores Ozuna con Cédula de Identidad **Nº 742.475** denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo al "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Queda modificado en el punto 1.8.1, 7.3.1, 7.3 3, 7.3.4 7.18. El monto total de la adjudicación no sufrirá modificación del Contrato principal y es como sigue:

Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.0	BLOQUE 1- 8 AULAS, DIRECCION Y HALL DE ACCESO				
1.1	Remocion de techo con recuperación de maderamen y 70% de tejuelas prensadas.	m2	618	34.000	21.012.000
1.2	Reposición de techo con tejas prensadas y 30% de tejuelas prensadas	m2	618	198.000	122.364.000
1.3	Reparacion de revoque por desteche	m2	100	30.000	3.000.000
1.4	Colocación de cuñas y planchuelas en frantes de galería	unid.	128	50.000	6.400.000
1.5	Canaletas y Caños de bajada	ml.	163	60.000	9.780.000
1.6	Instalación eléctrica completa.	gl	1	6.500.000	6.500.000
1.7	Artefactos eléctricos.				
1.7.1	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	14	80.000	1.120.000
1.7.2	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	38	102.000	3.876.000
1.7.3	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unid.	16	198.000	3.168.000
1.7.4	Tablero secundario	unid.	8	350.000	2.800.000
1.7.5	Tablero Principal	unid.	1	3.000.000	3.000.000
1.7.6	Ventilador de techo	unid.	20	400.000	8.000.000
1.8	Pintura				
1.8.1	Pintura exterior	m2	405	14.000	5.670.000

ING. GERMAN FLORES OZUNA
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

1.8.2	Pintura interior	m2	842	14.000	11.788.000
1.8.3	Pintura de techo	m2	618	20.000	12.360.000
1.8.4	Pintura de aberturas de madera.	m2	37.4	18.000	673.200
1.8.5	Pintura de canaletas	ml.	163	30.000	4.890.000
1.8.6	Pintura de aberturas metálicas.	m2	39	30.000	1.170.000
1.9	Limpieza final del Bloque	glb.	1	400.000	400.000
2.0	**BLOQUE 2- 2 AULAS**				
2.1	Remocion de techo con recuperación total de maderamen y 80% de tejuelón.	m2	159	34.000	5.406.000
2.2	Reposición de techo con tejas nuevas y 20% de tejuelón	m2	159	198.000	31.482.000
2.3	Estructura de Hº Aº				
2.4	Vigas y Dado de hormigón armado en un Aula	m3	0.78	3.500.000	2.730.000
2.5	Revoque de vigas	m2	9.3	30.000	279.000
2.6	Colocación de cuñas y planchuelasen tirantes de galería	unid.	28	50.000	1.400.000
2.7	Canaletas y Caños de bajada	ml.	49	60.000	2.940.000
2.8	Instalación Eléctrica completa.	glb	1.00	1.500.000	1.500.000
2.9	Artefactos eléctricos.				
2.9.1	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unic.	2	80.000	160.000
2.9.2	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid	8	102.000	816.000
2.9.3	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unio.	4	198.000	792.000
2.9.4	Tablero secundario	unid.	2	350.000	700.000
2.9.5	Tablero Principal	unid.	1	1.300.000	1.300.000
2.9.6	Ventilador de techo	unio	4	400.000	1.600.000
2.10	Pintura				
2.10.1	Pintura de muros visto exterior e interior	m2	180	15.000	2.700.000
2.10.2	Pintura de muros revocados interior	m2	88	14.000	1.232.000
2.10.3	Pintura de muros revocados exterior	m2	90	14.000	1.260.000
2.10.4	Pintura de techo	m2	159	20.000	3.180.000
2.10.5	Pintura de vigas	m2	9.3	14.000	130.200
2.10.6	Pintura de aberturas de madera.	m2	7.56	18.000	136.080
2.10.7	Pintura de canaletas	ml.	49	30.000	1.470.000

GERMAN FLORES OCHOA
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC. 80027085-1

2.10.8	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	10.8	30.000	324.000
2.11	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
3.0	**BLOQUE 3- PRE-ESCOLAR**				
3.1	Remocion de techo sin recuperación de tejas con recuperación de tejuelones y maderamen.	m2	99.3	34.000	3.376.200
3.2	Reposición de techo con tejas prensadas nuevas.	m2	99.3	198.000	19.661.400
3.3	Colocación de cuñas y planchuelas en tirantes de galería	unid.	14	50.000	700.000
3.4	Canaletas y caños de bajada en galería	ml.	30	60.000	1.800.000
3.5	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	1.000.000	1.000.000
3.6	Artefactos eléctricos.				
3.6.1	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unic	1	80.000	80.000
3.6.2	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	4	102.000	408.000
3.6.3	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unic.	3	198.000	594.000
3.6.4	Ventilador de techo	unic.	2	400.000	800.000
3.7	Instalación de Agua Corriente	gl.	1	820.000	820.000
3.8	Pintura				
3.8.1	Pintura exterior	m2	93.9	14.000	1.314.600
3.8.2	Pintura de nivelación	m2	21.9	14.000	306.600
3.8.3	Pintura interior	m2	88.1	14.000	1.233.400
3.8.4	Pintura de techo	m2	99.3	20.000	1.986.000
3.8.5	Pintura de aberturas de madera.	m2	11.5	18.000	207.000
3.8.6	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml.	30	30.000	900.000
3.8.7	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	6.9	30.000	207.000
3.9	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
4.0	**REPARACION DE SERVICIO HIGIENICO EXISTENTE**				
4.1	Remocion de techo de tejas y tejuelones con recuperación del 90% de los tejuelones	m2	35	34.000	1.190.000
4.2	Reposición con tejas prensadas nuevas y 20% de tejuelones	m2	35	198.000	6.930.000
4.3	Canaletas y caños de bajada	ml.	18	60.000	1.080.000
4.4	Reparacion de Agua Corriente	gl.	1	700.000	700.000
4.5	Reparacion de Desagüe Cloacal	gl.	1	700.000	700.000
4.6	Reposición de azulejos desprendidos	m2	6	75.000	450.000

Ing. GERMAN FLORES OCAMPO
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

4.7	Reposición de vidrios rotos	m2	2	195.000	390.000
4.8	Reposición de piso calcáreo	m2	12	75.000	900.000
4.9	Reposición de artefactos con construcción de mesada de lavatorio	unid.	2	1.000.000	2.000.000
4.10	Mingitorios de pared	unid.	3	350.000	1.050.000
4.11	Reposición de puertas.				
4.12	Reposición de puertas tipo tablero de 0.80x2.10m	unid.	3	800.000	2.400.000
4.13	Reposición de puertas placas de 0.60x2.30m.	unid.	5	500.000	2.500.000
4.14	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	650.000	650.000
4.15	Artefactos eléctricos.				
4.15.1	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	3	80.000	240.000
4.15.2	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	2	102.000	204.000
4.15.3	Tablero Secundario	unid.	1	350.000	350.000
4.16	Pintura				
4.16.1	Pintura de muros visto exterior	m2	42.2	15.000	633.000
4.16.2	Pintura de muros revocados exterior	m2	14.1	14.000	197.400
4.16.3	Pintura de muros interior	m2	33	14.000	462.000
4.16.4	Pintura de techo	m2	35	20.000	700.000
4.16.5	Pintura de aberturas de madera.	m2	10.1	18.000	181.800
4.16.6	Pintura de aberturas de madera para boxes.	m2	9	18.000	162.000
4.16.7	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml	18	30.000	540.000
4.16.8	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	6.9	30.000	207.000
4.17	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
5.0	**CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO NUEVO**				
5.1	Replanteo	m2	31	4.500	139.500
5.2	Excavación y carga de cimiento	m3	10.3	485.000	4.995.500
5.3	Nivelación de 0.30m de altura 0,20m	m2	9.2	150.000	1.380.000
5.4	Encadenado inferior de 0,13m x0,27m	ml.	24.8	120.000	2.976.000
5.5	Encadenado superior de 0,13m x0,27m	ml.	24.8	120.000	2.976.000
5.6	Relleno y apisonado de interiores	m3	11.5	80.000	920.000
5.7	Aislacion asfáltica horizontal	ml.	29.4	15.000	441.000

Arq. GERMAN FLORES OZUNA
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC. 80027085-1

5.8	Muros de elevación				
5.8.1	Muros de elevación de 0,15m visto a una cara	m2	39.2	102.000	3.998.400
5.8.2	Muros de elevación de 0,15m para revocar	m2	79	95.000	7.505.000
5.9	Contrapiso de Hormigón de cascotes	m2	27.8	38.000	1.056.400
5.10	Piso mosaico calcáreo	m2	27.8	75.000	2.085.000
5.11	Techos de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº	m2	42.3	300.000	12.690.000
5.12	Revoques de muros	m2	196	30.000	5.880.000
5.13	Revestido de azulejos	m2	88.1	75.000	6.607.500
5.14	Abertura de madera				
5.14.1	Puerta tablero	un.	1	800.000	800.000
5.14.2	Puerta vaivén de 1,80x0,60m	unid.	6	500.000	3.000.000
5.14.3	Abertura metálicas balancines	m2	2.5	300.000	750.000
5.15	Instalación de Agua Corriente	gl.	1	2.500.000	2.500.000
5.16	Instalación de Desagüe Cloacal	gl.	1	3.500.000	3.500.000
5.17	Artefactos Sanitarios				
5.17.1	Inodoros con cisterna alta	un.	6	1.100.000	6.600.000
5.17.2	Inodoros con cisterna baja	un	1	950.000	950.000
5.17.3	Mingitorio de pared	unid.	3	350.000	1.050.000
5.17.4	Mesada con tres lavatorios	unid.	2	2.000.000	4.000.000
5.17.5	Mesada con un lavatorio	unid.	1	950.000	950.000
5.17.6	Caños de sujeción para personas con capac. diferentes	un	3	290.000	870.000
5.18	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	2.000.000	2.000.000
5.19	Artefactos eléctricos.				
5.19.1	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid	6	80.000	480.000
5.19.2	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	2	102.000	204.000
5.19.3	Tablero Secundario	unid	1	350.000	350.000
5.20	Pintura				
5.20.1	Pintura de muros revocados	m2	108	14.000	1.512.000
5.20.2	Pintura de muros visto con silicona	m2	39.2	15.000	588.000
5.20.3	Pintura de techo	m2	42.2	20.000	844.000

Ing. GERMAN FLORES OCAMPO
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

5.20.4	Pintura de aberturas de madera con barniz.	m2	10.5	18.000	189.000
5.20.5	Pintura de puerta vaivén con pintura sintética	m2	13	30.000	390.000
5.20.6	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml.	20	30.000	600.000
5.20.7	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	2.5	30.000	75.000
5.21	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
6.0	SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1		
6.1	Disyuntor diferencial	un.	3	450.000	1.350.000
6.2	Detector de humo	un.	15	100.000	1.500.000
6.3	Iluminación de emergencia	un.	15	90.000	1.350.000
6.4	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	3	200.000	600.000
7	OBRAS VARIAS				
7.1	Construcción de bebederos con instalación de plomería y desagüe cloacal.	un	5	1.250.000	6.250.000
7.2	Rampas de acceso a galerías. Incluye mampostería de nivelación 0.30, relleno y compactación, contrapiso, piso de hormigón 5 cm y barandas de caño galvanizado	un	5	900.000	4.500.000
7.3	Construcción de Muralla perimetral con pilares cada 2m y altura 1,80m. Incluye:	ml.	169		
7.3.1	Cimiento de piedra bruta muralla	m3	40.6	485.000	19.691.000
7.3.2	Nivelación de 0.30m de altura 0,20m muralla	m2	33.8	150.000	5.070.000
7.3.3	Pilar de hormigón armado c/2,50 m 2 m de altura	ml.	122	150.000	18.300.000
7.3.4	Mampostería 0,15 m de ladrillo común	m2	304	95.000	28.880.000
7.3.5	Envarillado con 2 Ø de 8 mm de mampostería	ml.	169	12.000	2.028.000
7.4	Construcción de Portón de acceso con pilares de HºAº de 3mx1,50m de alto	unid	2	2.000.000	4.000.000
7.5	Vereda de piso tipo veredita calcárea	m2	271	75.000	20.325.000
7.6	Rejillas de desagüe pluvial	unid.	16	200.000	3.200.000
7.7	Cañerías de desagüe pluvial				
7.7.1	Cañerías de desagüe pluvial de 100mm	ml.	144	45.000	6.480.000
7.7.2	Cañerías de desagüe pluvial de 150mm.	ml.	100	95.000	9.500.000
7.8	Revoque de muro exterior de vivienda de cuidador.	m2	24.5	30.000	735.000
7.9	Reparacion de revoque de vivienda de cuidador.	m2	25	30.000	750.000
7.10	Pintura de muro exterior e interior de vivienda de cuidador.	m2	220	14.000	3.080.000
7.11	Canaleta y caños de bajada de vivienda de cuidador.	ml.	10	60.000	600.000
7.12	Instalación eléctrica exterior	gl.	1	1.600.000	1.600.000

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027086-1

7.12.1	Faroles de alumbrado exterior	unid.	6	250.000	1.500.000
7.13	Instalación eléctrica cancha	gl.	1	2.700.000	2.700.000
7.13.1	Faroles de alumbrado cancha	unid.	4	250.000	1.000.000
7.14	Instalación eléctrica de tinglado de patio.	gl.	1	900.000	900.000
7.15	Faroles de alumbrado de tinglado	unid.	4	250.000	1.000.000
7.16	Canaletas y caño de bajada de tinglado	ml.	63	60.000	3.780.000
7.17	Tablero comando de alumbrado patio, cancha y tinglado.	unid.	1	800.000	800.000
7.18	Cartel de Obra.	gl.	1	604.400	604.400
	Subtotal				588.845.580
	Fondo de difusión 5%				29.442.279
	Precio Total				618.287.859

CLAUSULA SEGUNDA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 117.640.190 (Guaraníes Ciento Diez y Siete Millones Seiscientos Cuarenta Mil Ciento Noventa) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales y modificación de rubros contractuales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 522, Disponibilidad Presupuestaria Nº 781/2014, conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

Item No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Adicional con precios contractuales				
1.0	**BLOQUE 1- 8 AULAS, DIRECCION Y HALL DE ACCESO**				
1.1	Remocion de techo con recuperacion de maderamen y 70% de tejuelas prensadas.	m2	112,13	34.000	3.812.420
1.2	Reposicion de techo con tejas prensadas y 30% de tejuelas prensadas	m2	112,13	198.000	22.201.740
1.3	Pintura				-
1.3.3	Pintura de techo	m2	112,13	20.000	2.242.600
1.3.4	Pintura de aberturas de madera.	m2	8,59	18.000	154.620
1.3.5	Pintura de aberturas metalicas.	m2	11,34	30.000	340.200
1.5	Canaletas y Caños de bajada	ml.	10	60.000	600.000
1.6	Reposicion de vidrios rotos	m2	1,10	195.000	214.500
2.0	**BLOQUE 2- 2 AULAS**				
2.1	Remocion de techo con recuperacion total de maderamen y 80% de tejuelon.	m2	5,30	34.000	180.200
2.2	Reposicion de techo con tejas nuevas y 20% de tejuelon	m2	5,30	198.000	1.049.400
2.5	Pintura de techo	m2	5,30	20.000	106.000
2.7	Reposicion de vidrios rotos	m2	1,20	195.000	234.000

GERMAN FLORES 07/588

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027068-1

4.0	**REPARACION DE SERVICIO HIGIENICO EXISTENTE**				
4.1	Remocion de techo de tejas y tejuelones con recuperacion del 90% de los tejuelones	m2	5,50	34.000	187.000
4.2	Reposicion con tejas prensadas nuevas y 20% de tejuelones	m2	5,50	198.000	1.089.000
4.6	Revestido de azulejos	m2	25,49	75.000	1.911.750
4.3	Pintura de techo	m2	5,50	20.000	110.000
5.0	**CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO NUEVO**				
5.1	Canaletas y caños de bajada	ml.	20,00	60.000	1.200.000
5.2	Puerta tablero	un	2	800.000	1.600.000
5.3	Vidrios para balancines	m2	2,50	195.000	487.500
6.0	**SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO**				
6.1	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	3	200.000	600.000
7	**OBRAS VARIAS**				
7.1	Vereda de piso tipo veredita calcarea	m2	27,00	75.000	2.025.000
7.6	Rejillas de desague pluvial	unid.	15	200.000	3.000.000
7.2	Pintura de canaleta y caños de bajada vivienda de cuidador.	ml.	10	30.000	300.000
7.3	Pintura de canaletas y caño de bajada de tinglado	ml.	63	30.000	1.890.000
7.4	Instalacion electrica				
7.4.8	Faroles de alumbrado exterior	unid.	2	250.000	500.000
7.10	Pintura de muralla visto con silicona	m2	445,68	15.000	6.685.200
7.12	Remocion de techo con recuperacion de maderamen y 70% de tejuelas prensadas - Vivienda del cuidador	m2	39,00	34.000	1.326.000
7.13	Reposicion de techo con tejas prensadas y 30% de tejuelas prensadas - Vivienda del cuidador	m2	39,00	198.000	7.722.000
7.14	Pintura de techo - Vivienda del cuidador	m2	39,00	20.000	780.000
7.16	Canaletas y caño de bajada de tinglado	ml.	9,40	60.000	564.000
		SUB TOTAL			63.113.130

Adicional con precios nuevos

1.0	**BLOQUE 1- 8 AULAS, DIRECCION Y HALL DE ACCESO**				
1.3	Pintura				
1.3.1	Pintura exterior con esmalte sintético	m2	103,69	25.000	2.592.250
1.3.2	Pintura interior con esmalte sintético	m2	187,96	25.000	4.699.000
1.3.2	Pintura de rejas con esmalte sintético	m2	42,77	30.000	1.283.100
2.8	Reparación y pintura de pizarrones	unid.	8	250.000	2.000.000
2.0	**BLOQUE 2- 2 AULAS**				
2.8	Reparación y pintura de pizarrones	unid.	2	250.000	500.000
	Pintura de rejas con esmalte sintético	m2	3,60	30.000	108.000
3.0	**BLOQUE 3- PRE-ESCOLAR**				
3.1	Reparación y pintura de pizarrones	unid.	1	250.000	250.000
4.0	**REPARACION DE SERVICIO HIGIENICO EXISTENTE**				
4.1	Remoción de azulejos existente	m2	25,49	15.000	382.350
7	**OBRAS VARIAS**				
7.4	Instalacion electrica				

ING. GERMAN FLORES OZUNA
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027080-1

7.4.1	Caja prescintable trifásica con llave TM de 3x40 A.	unid.	1	380.000	380.000
7.4.2	Alimentación del TG con cable NYY de 4x10 mm2.	ml.	15	65.000	975.000
7.4.3	Alimentación del TS2 con cable NYY de 4x4 mm2.	ml.	30	34.000	1.020.000
7.4.4	Alimentación del TS3 con cable NYY de 2x4 mm2.	ml.	54,7	25.000	1.367.500
7.4.5	Alimentación del T baño nuevo con cable NYY de 2x4 mm2	ml.	47,7	25.000	1.192.500
7.4.6	Alimentación del T baño viejo con cable NYY de 2x4 mm2.	ml.	50	25.000	1.250.000
7.4.7	Alimentación del T vivienda con cable NYY de 2x4 mm2.	ml.	35	25.000	875.000
7.5	Reparación de dos bebederos existentes	gl.	1	650.000	650.000
7.6	Provisión y colocación de portón de acceso principal de 2,00x4,00 m.	unid.	1	3.650.000	3.650.000
7.7	Provisión y colocación de soportes para alambres encima de la muralla	unid.	53	75.000	3.975.000
7.8	Provisión y colocación de tres hiladas de alambres de púas encima de la muralla	ml.	126,20	7.600	959.120
7.9	Demolición de cimiento, muralla, postes de H°A° y tejido existente	ml.	126,20	28.000	3.533.600
7.10	Pintura de muralla existente	m2	324,00	14.000	4.536.000
7.11	Pintura de portones de acceso con esmalte sintético	m2	24,00	30.000	720.000
7.12	Rampa de acceso vehicular de H°A° de 12 cm. de espesor	m2	46,00	250.000	11.500.000
7.13	Pintura de rampas de acceso para discapacitados	m2	31,40	18.000	565.200
7.14	Limpieza y patinada con oxido rojo de piso calcareo	m2	309,08	18.000	5.563.440
		SUB - TOTAL			54.527.060
		TOTAL ADICIONAL			117.640.190

CLAUSULA TERCERA:

Los demás términos del **CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE,** suscripto en fecha 20 de febrero del año 2014, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 11... días del mes de OCTUBRE del año 2014.

GERMAN FLORES OZUNA
EL VENDEDOR.
GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC. 80027085-1

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.