Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Hohenau, 9 de octubre de 2019.-

Sr. Francisco Morales
Intendente Municipal
Presente

REF.:Construcción de Empedrado sobre la Calle Las Acacias entre Calle 14 de Marzo y Calle San Francisco; y; Calle San Francisco entre Calle Las Acacias y Calle Paraíso.
CONTRATISTA: ING. RUTH PEREIRA

Me dirijo a usted con el fin de solicitar adenda de contrato por el valor de Gs. 11.121.760 (once millones ciento veintiún mil setecientos sesenta) con el cual se llevará a cabo trabajos de terminación del pavimento tipo empedrado, en donde se definió realizar una mayor cantidad de superficie del mismo. Dichas cantidades se citan en planilla. Estos adicionales se ajustan a parámetros técnicos verificados por esta fiscalización.

El motivo de los adicionales acordados corresponde a terminaciones convenidas por las partes, debido a que en una bocacalle se encontraron diferencias de nivel mayor a lo previsto en el proyecto inicial, esto llevó a plantear una remisión del pavimento existente y una adecuación del acceso vehicular de un vecino afectado, para de esta manera corregir la pendiente y sub rasante del camino y los niveles en la intersección de estas calles.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. José Ramírez
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil José Alberto Ramírez
RUC. 1378869-8

RUTH GRISSELDA PEREIRA MEZA
Ingeniera Civil
Telf: 0975 341 002
Email: ruthpereiraing@gmail.com
16 de Julio y 09 de Marzo - Carmen del Paraná

Hohenau, 03 de octubre de 2.019

Señor
Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau
Presente

Ref.: Construcción de Empedrado sobre la Calle Las Acacias entre Calle 14 de Marzo y Calle San Francisco; y; Calle San Francisco entre Calle Las Acacias y Calle Paraíso.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Contratista a fin de presentar los detalles de los trabajos adicionales que fueron sumamente necesarios ejecutar en las calles perpendiculares a la calle Las Acacias que son Calle Exc. Klaus Piexerot y calle 14 de Marzo; al llegar a esta calles se observó que estas calles se encuentran a un nivel superior al de las Acacias lo que dificultaría a un vehículo el ingreso a las Acacias, esta problemática se resolvió en compañía con la Fiscalización de la Contratante en la extracción del empedrado existente y un desmonte o corte de manera a que dar una pendiente confortable.

Cabe mencionar que estos trabajos ya están siendo ejecutados por la presión de los vecinos y usuarios de las calles en cuestión, por lo cual aprovecho para solicitar el pago de estos trabajos.

Adjunto planilla con las cantidades adendadas.

Sin otro particular, me despido de Ud. atentamente.

Ing. Ruth G. Pereira M.

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939

Construcción de Empedrado sobre la Calle Las Acacias entre Calle 14 de Marzo y Calle San Francisco; y; Calle San Francisco entre Calle Las Acacias y Calle Paraíso.- con ID: 365934					
ADDENDA N° 01					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Addenda**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**PRECIO TOTAL**
1	**Construcción de empedrado**	Unidad	1		
1.1	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	201	1.080	217.080
1.2	Cartel de obra y Carteles de señalización.	Unidad Medida Global			-
1.3	Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	70	9.500	665.000
1.4	Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	201	1.350	271.350
1.5	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	201	980	196,980
1.6	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	18	31.500	567.000
1.7	CORDON ESCONDIDO DE Hº. Espesor de 0,25m y profundidad 0,30m	Metro lineal			-
1.8	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	201	31.500	6.331.500
1.9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	201	950	190.950
1.10	Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	201	1.900	381.900
1.11	Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
1.12	Entrada vehicular	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
				Precio Total	**11.121.760**

Ing. Civil José Alberto Ramírez
RUC. 1378869-3

Ruth G. Pereira M.
Ing. Civil
Reg. Prof. 1939