ACLARACIÓN 1

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 01/17

"CABLEADO ESTRUCTURADO"

ID N°: 325312

Asunción, 13 de marzo de 2017

CONSULTA

En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, CABLEADO DATOS UTP CAT6 – ZONA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA dice: Deberá contemplarse la provisión e instalación de 01 (un) rack de pared, para cableado de Cámaras, de 15U como mínimo, del tipo Pivotante, con puerta frontal de vidrio/acrílico, doble cuerpo, de 600mm profundidad externa. Solicitamos respetuosamente a la convocante que la profundidad de 600MM sea considerado como opcional y sea aceptada racks pivotantes de 15U con profundidad de 550MM.

RESPUESTA

Remitirse a las especificaciones técnicas del Pliego

CONSULTA

Debe poder soportar reglas por plataforma tal como: Apple; Cisco; Compaq; HP; IBM; Juniper; Microsoft; Nokia; RedHat; Suse; Sun; Juniper – Consulta: Favor aclarar qué tipo de reglas se precisan configurar?.

RESPUESTA

Remitirse a las especificaciones técnicas del Pliego

Ing. Mesmina Jiménez
Dirección - U.O.C.
DINAPI

CONSULTA

En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, ENLACES DE FIBRA OPTICA MMF (REDUNDANTES) dice: Los enlaces de fibras a un mismo rack de piso/bloque, deberán ir preferentemente por caminos distintos (salvo lugares donde haya un tramo común para llegada o desvío de algún pasillo u oficina de comunicación intermediaria) hasta llegar al rack concentrador dentro del Datacenter. Solicitamos a la convocante una aclaración respecto a si la cantidad de cables desde los rack de distribución hasta el Datacenter deberán ser de 2 (dos) unidades, cada una con un recorrido distinto. Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.

RESPUESTA

Si. La cantidad de cables desde los rack de distribución hasta el Datacenter deberán ser de 2 (dos) unidades, cada una con un recorrido distinto.

Ing. Mesmina [illegible]
Dirección - U.O.C.
DINAPI