Item 1

- Por favor especificar si el equipo debe contar con resistencias para el calentamiento de agua, pues solo dice “sistema que permite mezclar agua fría y caliente”
- Por favor corregir la tensión eléctrica, en la especificación solicita con tensión 220V/50HZ, esto corresponde a un equipo monofásico, debe quedar como “tensión eléctrica 380V/50HZ/3” esta es la tensión trifásica para los equipos industriales.
- Por favor incluir como Certificados ISO 9001 e ISO 14001, en las especificaciones solicita solo el certificado de libre venta en Mercosur, los certificados ISO son constancias a nivel mundial no solo del bloque Mercosur.
- Las medidas solicitadas deben ser “como mínimo” pues es casi imposible que varias marcas fabriquen el equipamiento exactamente con esas medidas.