Contrato N° 55/2014

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con **Cédula de Identidad N° 796.721,** denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**, domiciliada en Área 5 en la Cuidad de Presidente Franco, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ,** con **Cédula de Identidad N° 1.104.980**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **30-06, 30-07**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Mil noventa y nueve millones novecientos quince mil***

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

ciento ochenta y dos (Gs 1.099.915.182.).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **281.600.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N° 09/14**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 1257/2014 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por Resolución **N°1532/2014.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 01 CIUDAD DEL ESTE-PDTE FRANCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	Construcción de Empedrado				
LUGAR:	Km 10 Acaray Fracción Ramón				
DISTRITO:	Ciudad del Este				
N°	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.435	3.228	11.088.180
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.435	3.231	11.098.485
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	687	3.336	2.291.832
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	3.435	28.628	98.337.180
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	3.435	3.336	11.459.160
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	894	25.759	23.028.546
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	3.435	2.777	9.538.995
9	Compactación Final	m2	3.435	2.777	9.538.995

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
	Total IVA Incluido				**181.344.325**

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
	CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002				
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Km 10 Acaray Fracción Ñande Rogá***				
DISTRITO:	***Ciudad del Este***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	912	3.228	2.943.936
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	912	3.231	2.946.672
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	182	3.336	607.152
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	912	28.628	26.108.736
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	912	3.336	3.042.432
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	280	25.759	7.212.520
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	912	2.777	2.532.624
9	Compactación Final	m2	912	2.777	2.532.624
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.073.477	1.073.477
	Total IVA Incluido				**50.463.125**

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	Construcción de Empedrado				
LUGAR:	Km 7 ½ Monday Asentamiento Renacer				
DISTRITO:	Ciudad Presidente Franco				
N°	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.461.618	1.461.618
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	943	3.228	3.044.004
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	943	3.231	3.046.833
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	189	3.336	630.504
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	943	28.628	26.996.204
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	943	3.336	3.145.848
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	293	25.759	7.547.387
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	943	2.777	2.618.711
9	Compactación Final	m2	943	2.777	2.618.711
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.072.143	1.072.143
	Total IVA Incluido				**52.181.963**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	Construcción de Empedrado				
LUGAR:	Km 6 ½ Barrio Santa Inés				
DISTRITO:	Ciudad Presidente Franco				
N°	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	402	3.228	1.297.656
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	402	3.231	1.298.862
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	80	3.336	266.880
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	402	28.628	11.508.456
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	402	3.336	1.341.072
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	122	25.759	3.142.598
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	402	2.777	1.116.354
9	Compactación Final	m2	402	2.777	1.116.354
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.073.477	1.073.477
	Total IVA Incluido				**23.624.661**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002	
OBRA:	***Construcción de Empedrado***
LUGAR:	***Km 4 ½ Barrio San Miguel***
DISTRITO:	***Ciudad Presidente Franco***

N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.924	3.228	6.210.672
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.924	3.231	6.216.444
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	385	3.336	1.284.360
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.924	28.628	55.080.272
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.924	3.336	6.418.464

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	453	25.759	11.668.827
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.924	2.777	5.342.948
9	Compactación Final	m2	1.924	2.777	5.342.948
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.499.333	2.499.333
	Total IVA Incluido				**101.527.220**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Barrio Santa Clara***				
DISTRITO:	***Ciudad Presidente Franco***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	724	3.228	2.337.072
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	724	3.231	2.339.244
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	145	3.336	483.720
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	724	28.628	20.726.672
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	724	3.336	2.415.264
	Cordón de Ho.				
7	Cordón cuneta prefabricado de Ho. (Segun detalle) c/ proteccion lateral	ml	209	76.218	15.929.562
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	724	2.777	2.010.548
9	Compactación Final	m2	724	2.777	2.010.548
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.071.476	1.071.476

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

	Total IVA Incluido	**50.787.058**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Asentamiento San Blas***				
DISTRITO:	***Ciudad Presidente Franco***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	282	3.228	910.296
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	282	3.231	911.142
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	56	3.336	186.816
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	282	28.628	8.073.096
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	282	3.336	940.752
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	100	25.759	2.575.900
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	282	2.777	783.114
9	Compactación Final	m2	282	2.777	783.114
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.073.477	1.073.477
	Total IVA Incluido				**17.700.659**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Barrio Santa Inés cerca de la Iglesia***				
DISTRITO:	***Ciudad Presidente Franco***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600	3.228	1.936.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600	3.231	1.938.600
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	120	3.336	400.320
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	600	28.628	17.176.800
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	600	3.336	2.001.600
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212	25.759	5.460.908
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	600	2.777	1.666.200
9	Compactación Final	m2	600	2.777	1.666.200
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.072.143	1.072.143
	Total IVA Incluido				**34.782.523**

CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL					
CODIGO DE CATALOGO: 72102304-005					
OBRA:	***Construcción de Canaleta de Desagüe Pluvial y Alcantarillado***				
LUGAR:	***Barrio San Pablo-Calle Dr. Francia***				
DISTRITO:	***Ciudad Presidente Franco***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
	Canalización				
2	Canal Abierto de Piedra Bruta	ml	76,00	410.671	31.210.996
	Alcantarillado				
3	Remoción de Empedrado existente	gl	1,00	600.000	600.000
4	Tubos HºAº Diam Exterior de 0,80 mts	un	16,00	1.200.000	19.200.000
5	Base de HºAº para asiento de Tubos	m3	3,00	1.800.000	5.400.000

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

6	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	5,00	791.167	3.955.835
7	Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	1,00	158.705	158.705
8	Cargado y Compactado	m3	90,00	87.065	7.835.850
9	Reposición de Empedrado	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
10	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
	Total IVA Incluido				**72.924.338**
	TOTAL GENERAL LOTE N° 1				**585.335.872**

LOTE N° 02 JUAN E. O´LEARY-ITAKYRY

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
	CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002				
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Barrio Antelco***				
DISTRITO:	***Ciudad de Juan E. O´leary***				
N°	***Descripción de Rubros***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	803	3.254	2.612.962
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	803	3.257	2.615.371
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	161	3.363	541.443
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	803	28.857	23.172.171
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	803	3.362	2.699.686
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	223	25.965	5.790.195
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	803	2.799	2.247.597
9	Compactación Final	m2	803	2.799	2.247.597
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.319.512	2.319.512
	Total IVA Incluido				**45.709.486**

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	Construcción de Empedrado				
LUGAR:	Barrio Santa Lucia				
DISTRITO:	Ciudad de Juan E. O´leary				
N°	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.296	3.254	4.217.184
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.296	3.257	4.221.072
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	259	3.363	871.017
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.296	28.857	37.398.672
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.296	3.362	4.357.152
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	392	25.965	10.178.280
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.296	2.799	3.627.504
9	Compactación Final	m2	1.296	2.799	3.627.504
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.321.530	2.321.530
	Total IVA Incluido				**72.282.867**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	Construcción de Empedrado				
LUGAR:	Calle Nanawa con Boquerón				
DISTRITO:	Ciudad de Juan E. O´leary				
N°	Descripción de Rubros	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.221	3.254	13.735.134

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.221	3.257	13.747.797
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	844	3.363	2.838.372
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	4.221	28.857	121.805.397
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	4.221	3.362	14.191.002
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.299	25.965	33.728.535
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	4.221	2.799	11.814.579
9	Compactación Final	m2	4.221	2.799	11.814.579
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.321.998	2.321.998
	Total IVA Incluido				**72.282.867**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA:	***Construcción de Empedrado***				
LUGAR:	***Barrio Santo Domingo cerca de la Escuela Básica. Santo Domingo de Guzmán***				
DISTRITO:	***Ciudad de Itakyry***				
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.800	3.786	10.600.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.800	3.861	10.810.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	560	3.970	2.223.200
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.800	33.205	92.974.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.800	3.755	10.514.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	716	28.219	20.204.804

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	2.800	3.217	9.007.600
9	Compactación Final	m2	2.800	3.217	9.007.600
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.320.856	2.320.856
	Total IVA Incluido				**169.126.612**
	TOTAL GENERAL LOTE 2				**514.579.310**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**1.099.915.182**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de Servicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Director de la Dirección de Obras de la Institución Gubernamental el **Ing. Ronny González**, así mismo se establece que para proceder al pago, el fiscal de la obra debe emitir un dictamen previo, habiendo concluido con los trabajos contratado en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia a la Secretaria de Hacienda en el cual informa que las obras realizadas están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo.-

La Obra de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.**, son los detallados en la oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en la Condiciones Generales y especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipos.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (No se aplica).-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La forma y los términos para garantizar los anticipos: No se aplica
El cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato será del 10 % del monto total del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

AINUZ S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 03días del mes de Noviembre de 2014.-

Firmado por **LA GOBERNANCION DEL ALTO PARANA:**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
CIN° 796.721
GOBERNADOR

Firmado por **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA

Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ
CIN° 1.104.980
REPRESENTANTE