# CONTRATO N° 12 /22

## "REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA N° 66 ENRIQUE SOLANO LÓPEZ – SAN PEDRO DEL PARANÁ" VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/22. ID N° 416.009

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES**, con RUC N° 1218178-1, con domicilio en la calle Sargento Dure e/ D. González y Defensores del Chaco, Coronel Bogado, República del Paraguay; representada en este acto por el **SEÑOR GREGORIO VERA JARA**, con CI N° 1.218.178, en su carácter de Representante Legal de la empresa, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente **"REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 66 ENRIQUE SOLANO LÓPEZ DE SAN PEDRO DEL PARANÁ",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

### 1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2022 "REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 66 ENRIQUE SOLANO LÓPEZ DE SAN PEDRO DEL PARANÁ", ID N° 416.009, de** conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación. ----------

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py -

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica.*** ----------

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 416.009.** ----------

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Vía de la Excepción N° 01/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° /2022**. ----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total del Contrato conforme se detalla a continuación:

**"Reparación de la Escuela Básica Nº 66 - Enrique Solano López de San Pedro del Paraná por la suma de Gs. 529.818.083 (quinientos veintinueve millones ochocientos dieciocho mil ochenta y tres).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA.* ----------

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ------

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.** ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

## 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación en la Planilla de Cómputo y Precios:

| Ubicación: San Pedro Del Paraná (Bloque 1) | | LAPACHO CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Rubros** | **Unidad** | **Cantidad** | Precio Unitario | Precio Total |
| **1** | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1.1 | Obrador de 20 m2 | gl | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 1.2 | Vallado de obra de 1,50m | m2 | 105,65 | 61.000 | 6.444.650 |
| **2** | **Demoliciones** | | | | - |
| 2.1 | Desmonte de techo incluye estructura de madera, tejuelones y tejas | m2 | 315 | 22.500 | 7.087.500 |
| 2.2 | Retiro de artefactos eléctricos, tomas, llaves, luces, otros. | un | 58 | 8.750 | 507.500 |
| 2.3 | Desmonte de canaletas y bajadas existente | ml | 69,75 | 5.200 | 362.700 |
| 2.4 | Desmonte de puertas, ventanas en general | un | 11 | 35.500 | 390.500 |
| 2.5 | Demolición de mampostería sin recuperación Muro de 0,30mts. | m2 | 50,35 | 14.500 | 730.075 |
| 2.6 | Demolición de revoque | m2 | 72,35 | 12.220 | 884.117 |
| **3** | **Cartel de Obra** | | | | - |
| 3.1 | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | un | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3.2 | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | un | 1 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| **4** | **Colocación de hormigón armado** | | | | - |
| 4.1 | Zapatas de H°A° | m3 | 1,296 | 2.236.909 | 2.899.034 |
| 4.2 | Columnas de H°A° 40x40cm | m3 | 1,85 | 2.360.000 | 4.366.000 |
| 4.3 | Encadenado de H°A° 20x30cm | m3 | 7,5 | 2.330.307 | 17.477.303 |
| **5** | **Mampostería de elevación** | | | | - |
| 5.1 | De pared 0,30 de ladrillos comunes prensados | m2 | 50,35 | 140.266 | 7.062.393 |
| **6** | **Pilar de mampostería** | | | | - |
| 6.1 | Capitel de pilares de Hº Aº | un | 11 | 250.000 | 2.750.000 |
| **7** | **Techos** | | | | - |
| 7.1 | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica con caños metálicos de 100 x 60 x 1.50mm, correas perfil "C" 75X40x15mmx 1.80mm (incluye pintura sintética con base antióxido) | m2 | 315 | 298.000 | 93.870.000 |
| 7.2 | Babeta de chapa N°24 sobre cumbrera de techo metálico | ml | 25,75 | 100.000 | 2.575.000 |
| 7.3 | Cielo raso de machimbre de madera de pino, suspendido horizontalmente (incluye pintura) | m2 | 291,75 | 165.000 | 48.138.750 |
| 7.4 | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 60cm | ml | 14,06 | 105.000 | 1.476.300 |
| 7.5 | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 60cm | ml | 56,7 | 105.000 | 5.953.500 |

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel: (0975) 604 963
El Bogado - Py.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | | **Revoques** | | - |
| 8.1 | De paredes interior a una capa con hidrófugo, incluye nivelación. | m2 | 93,6 | 35.000 | 3.276.000 |
| 8.2 | De paredes exterior a una capa con hidrófugo, incluye nivelación. | m2 | 45,65 | 35.000 | 1.597.750 |
| 8.3 | Alfeizar de columnas (recuadro de aristas), revoque 1:3 | ml | 133 | 27.600 | 3.670.800 |
| 8.4 | Alfeizar de aberturas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | ml | 182,8 | 27.600 | 5.045.280 |
| 8.5 | Refuerzo de varillas en zeta para reparación de fisuras con varilla ø 8mm incluye demolición y reposición de revoque | ml | 41,5 | 43.500 | 1.805.250 |
| **9** | | | **Colocación de pisos - contrapisos** | | - |
| 9.1 | Pisos de baldosa calcárea | m2 | 78,08 | 125.000 | 9.760.000 |
| 9.2 | Zócalo de baldosa calcárea | ml | 13,5 | 28.000 | 378.000 |
| 9.3 | Piso de Hormigón e=5cm | m3 | 1,92 | 1.600.000 | 3.072.000 |
| **10** | | | **Aberturas metálicas** | | - |
| 10.1 | Puerta metálica de chapa doblada Nº 20, con marcos de metal 1,6 x 2,60 m c/ herrajes y cerradura exterior | un | 4 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| 10.2 | Ventanas balancines tipo ventiluz | m2 | 13,44 | 277.910 | 3.735.110 |
| **11** | | | **Servicio de pintura** | | - |
| 11.1 | De paredes interiorr al latex, previo lijado y sellado con fijador. | m2 | 442,5 | 28.000 | 12.390.000 |
| 11.2 | De paredes exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | m2 | 375,18 | 28.000 | 10.505.040 |
| 11.3 | De piso | m2 | 225 | 28.000 | 6.300.000 |
| 11.4 | De pilares | m2 | 71,1 | 28.000 | 1.990.800 |
| **12** | **Colocación de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.** | m2 | | | - |
| 12.1 | Vidrios de 4 mm para balancines | m2 | 13,44 | 215.000 | 2.889.600 |
| **13** | | | **Instalaciones eléctricas** | | - |
| 13.1 | Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 36 módulos. | un | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 13.2 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico (Similar al existente) | un | 15 | 115.000 | 1.725.000 |
| 13.3 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico (Similar al existente) | un | 4 | 225.000 | 900.000 |
| 13.4 | Circuito de toma corriente común y tomacorrientes tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2 | un | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 13.5 | Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2 | un | 5 | 220.000 | 1.100.000 |
| 13.6 | Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2 | un | 3 | 255.000 | 765.000 |
| 13.7 | Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2 | un | 1 | 414.318 | 414.318 |
| 13.8 | Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra | ml | 3 | 75.000 | 225.000 |
| 13.9 | Jabalina de cobre 1/2" 1,5mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura | un | 1 | 362.520 | 362.520 |
| 13.10 | Construcción de registro eléctrico 30x30x40cm, con paredes internas revocadas | un | 1 | 320.000 | 320.000 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Gregorio Vera Jara
Mapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cel. Encarnación - Py

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lámpara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria. | un | 1 | 425.000 | 425.000 |
| 13.12 | Suministro e instalación de luminaria fluorescente led de adosar de 40 W | un | 26 | 85.000 | 2.210.000 |
| 13.13 | Toma corriente común, incluye placas y colocación | un | 22 | 56.217 | 1.236.774 |
| **14** | **Artefactos Sanitarios** | | | | - |
| 14.1 | Provisión y colocación de lavatorio tipo pedestal, color blanco -- incluye accesorios de sujeción, grifería y conexión | un | 3 | 294.605 | 883.815 |
| **15** | **Obras Complementarias** | | | | - |
| 15.1 | Guarda obra / caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | m2 | 27,55 | 115.000 | 3.168.250 |
| 15.2 | Tapa registro de H° A° de 60cm x 60cm | un | 1 | 85.000 | 85.000 |
| **16** | **Limpieza final de obra** | | | | - |
| 16.1 | Limpieza final de obra | m2 | 315 | 7.500 | 2.362.500 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | **301.304.129** |

| **Ubicación: San Pedro Del Paraná (Bloque 2)** | | | | **LAPACHO CONSTRUCCIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Rubros** | **Unidad** | **Cantidad** | Precio Unitario | Precio Total |
| **1** | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1.1 | Obrador de 20 m2 | gl. | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 1.2 | Vallado de obra de 1,50m | m2 | 135,27 | 61.000 | 8.251.470 |
| **2** | **Demoliciones** | | | | - |
| 2.1 | Desmonte de tejuelones y tejas | m2 | 328 | 18.500 | 6.068.000 |
| 2.2 | Retiro de artefactos eléctricos, tomas, llaves, luces, otros. | un | 28 | 8.750 | 245.000 |
| 2.3 | Desmonte de canaletas y bajadas existente | ml | 70,4 | 7.500 | 528.000 |
| 2.4 | Desmonte de puertas, ventanas en general | un | 12 | 35.500 | 426.000 |
| 2.5 | Demolición de mampostería sin recuperación Muro de 0,30mts. | m2 | 10,15 | 14.500 | 147.175 |
| 2.6 | Demolición de revoque | m2 | 95,74 | 12.220 | 1.169.943 |
| **3** | **Cartel de Obra** | | | | - |
| 3.1 | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | un | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3.2 | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | un | 1 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| **4** | **Colocación de hormigón armado** | | | | - |
| 4.1 | Encadenado de H°A° 20x30cm | m3 | 4,15 | 2.330.307 | 9.670.774 |
| **5** | **Mampostería de elevación** | | | | - |
| 5.1 | De pared 0,30 de ladrillos comunes prensados | m2 | 10,15 | 140.266 | 1.423.700 |
| **6** | **Techos** | | | | - |
| 6.1 | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, sobre estructuras de madera existente | m2 | 328 | 298.000 | 97.744.000 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 804 963
Civil. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 60cm | ml | 24,28 | 105.000 | 2.549.400 |
| 6.3 | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 60cm | ml | 86,9 | 105.000 | 9.124.500 |
| **7** | **Revoques** | | | | - |
| 7.1 | De paredes interior a una capa con hidrófugo, incluye nivelación. | m2 | 110,15 | 35.000 | 3.855.250 |
| 7.2 | De paredes EXTERIOR a una capa con hidrófugo, incluye nivelación. | m2 | 74,78 | 35.000 | 2.617.300 |
| 7.3 | Alfeizar de columnas (recuadro de aristas), revoque 1:3 | ml | 115,2 | 27.600 | 3.179.520 |
| 7.4 | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | ml | 74,89 | 27.600 | 2.066.964 |
| 7.5 | Refuerzo de varillas en zeta para reparación de fisuras con varilla ø 8mm incluye demolición y reposición de revoque | ml | 39,2 | 43.500 | 1.705.200 |
| **8** | **Colocación de pisos - contrapisos** | | | | - |
| 8.1 | Pisos de baldosa calcárea | m2 | 38,8 | 125.000 | 4.850.000 |
| 8.2 | Zócalo de baldosa calcárea | ml | 16,5 | 28.000 | 462.000 |
| **9** | **Aberturas metálicas** | | | | - |
| 9.1 | Puerta metálica de chapa doblada Nº 20, con marcos de metal 0,65 x 2,10 m c/ herrajes y cerradura exterior | un | 4 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| 9.2 | Ventanas balancines tipo ventiluz | m2 | 11,52 | 277.910 | 3.201.523 |
| **10** | **Servicio de pintura** | | | | - |
| 10.1 | De paredes interior al látex, previo lijado y sellado con fijador. | m2 | 303,99 | 28.000 | 8.511.720 |
| 10.2 | De paredes exterior al látex, previo lijado y sellado con fijador. | m2 | 271 | 28.000 | 7.588.000 |
| 10.3 | De pilares | m2 | 98,5 | 28.000 | 2.758.000 |
| 10.4 | Pintura para pisos | m2 | 252,99 | 28.000 | 7.083.720 |
| 10.5 | Pintura para estructura de madera (Incluye tratamiento para exterior) | m2 | 328 | 21.500 | 7.052.000 |
| **11** | **Colocación de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.** | | | | - |
| 11.1 | Vidrios de 4 mm para balancines | m2 | 11,52 | 215.000 | 2.476.800 |
| **12** | **Instalaciones eléctricas** | | | | - |
| 12.1 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico (Similar al existente) | un | 8 | 115.000 | 920.000 |
| 12.2 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico (Similar al existente) | un | 2 | 225.000 | 450.000 |
| 12.3 | Circuito de toma corriente común y tomacorrientes tipo PC, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2 | un | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 12.4 | Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2mm2 | un | 5 | 220.000 | 1.100.000 |
| 12.5 | Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2 | un | 6 | 255.000 | 1.530.000 |
| 12.6 | Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra | ml | 2 | 75.000 | 150.000 |
| 12.7 | Jabalina de cobre 1/2" 1,5mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura | un | 1 | 362.570 | 362.570 |

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Pedro Juan Caballero Fogado - Py.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | Construcción de registro eléctrico 30x30x40cm, con paredes internas revocadas | un | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 12.9 | Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lámpara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria. | un | 1 | 425.000 | 425.000 |
| 12.10 | Suministro e instalación de luminaria fluorescente led de adosar de 40 W | un | 28 | 85.000 | 2.380.000 |
| 12.11 | Toma corriente común, incluye placas y colocación | un | 25 | 56.217 | 1.405.425 |
| **13** | **Obras Complementarias** | | | | - |
| 13.1 | Guarda obra / caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | m2 | 75 | 115.000 | 8.625.000 |
| **14** | **Limpieza final de obra** | | | | - |
| 14.1 | Limpieza final de obra | m2 | 328 | 7.500 | 2.460.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | **228.513.954** |

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

## 13. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Apoderado - Fv.-

## 16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 28 de junio del año 2022. ----------

*MSc Cristina Madrazo*
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cel. Pomado - Py.-

*Sr. Gregorio Vera Jara*
Lapacho Construcciones
Contratista