Contrato

Entre la **JUSTICIA ELECTORAL,** con domicilio en la Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por la Coordinadora General de Administración y Finanzas, **Lic. Marcia Lorena Mendoza Samudio**, con **Cédula de Identidad N° 3.234.744**, nombrada por Resolución Recursos Humanos/TSJE N° 166/2014 de fecha 29 de agosto de 2014 y autorizada por Resolución DGAF/TSJE N° 6/2014 de fecha 1 de setiembre de 2014 para suscribir contratos de carácter administrativo en representación de la Institución, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO URBATEC (TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. – UBALDO MARTÍN BRÍTEZ FLEITAS)**, domiciliada en la calle México N° 1127 casi República de Colombia, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Ubaldo Martín Brítez Fleitas**, con **Cédula de Identidad N° 852.766**, en carácter de Representante Legal, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por "LAS PARTES" y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la **CONTRATANTE**;

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 – Asunción - Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

CONSORCIO URBATEC
Ubaldo M. Britez F. RUC: 80086494-8
Ingeniero Civil (021) 449594 - (0981) 285254

(e) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
(f) La Oferta y la lista de cómputo métrico; y
(g) Anexo "A" – Detalle de los lotes adjudicados.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Rubro 520 – CONSTRUCCIONES, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	1	1	0	0	520	10	1	99	1.500.000.000
2014	2	1	0	0	520	10	1	99	1.650.000.000
2014	2	2	0	0	520	10	1	99	1.850.000.000
Total PAC									5.000.000.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC), individualizado con el ID N° 270073.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL**, convocada por Resolución DGAF N° 82/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución TSJE – U.O.C. N° 61/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato para los **Lotes N° 3, 4 y 5** será desde la fecha de la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).
El precio total a pagar por las obras, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la Oferta Adjudicada, dentro del **Lote N° 3** asciende a la suma total de **Gs. 480.759.658.- (Guaraníes**

Lic. María Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

Cuatrocientos Ochenta Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho) incluido todos los impuestos, dentro del **Lote N° 4** asciende a la suma total de **Gs. 445.464.638.- (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho)** incluido todos los impuestos y dentro del **Lote N° 5** asciende a la suma total de **Gs. 264.784.457.- (Guaraníes Doscientos Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete)** incluido todos los impuestos. Totalizando en los **Lotes N° 3, 4 y 5** el monto de total de **Gs. 1.191.008.753.- (Guaraníes Un Mil Ciento Noventa y Un Millones Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres)** incluido todos los impuestos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo será para los **Lotes N° 3, 4 y 5** hasta el 31/12/2014, contado a partir del acta de inicio de las respectivas obras de Construcción, que será hasta 5 días después del cobro del anticipo, en las Sedes que sean adjudicadas y de acuerdo a las condiciones de las obras, que deberán estar terminadas en el plazo exigido, conforme a la Oferta Adjudicada, la Resolución de Adjudicación, las Condiciones Generales de Contrato (CGC) y las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Se concederá un anticipo del 30%, tanto el anticipo y las amortizaciones están de acuerdo a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y los términos para garantizar los anticipos se encuentran indicados en la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y de acuerdo a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

La Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – Dirección General

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
uoc@tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y Condiciones Generales del Contrato (CGC).

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"Contrato para la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Sede Central y Sedes del Interior de la Justicia Electoral".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP).
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre "LAS PARTES", el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), debiendo asumir "LAS PARTES" las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Para el caso que "LAS PARTES" no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, "LAS PARTES" someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para "LAS PARTES". Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando "LAS PARTES" conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato.

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Ayda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, "LAS PARTES" establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 9 de diciembre del año 2014.

Por y en nombre del **CONTRATISTA**
Firmado:
Representante Legal

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

Por y en nombre de la **CONTRATANTE**
Firmado:
Coordinadora General de Administración y Finanzas - Justicia Electoral

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

Ubaldo M. Britez F.

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las provisiones de las Condiciones Generales de Contrato (CGC).

CGC 3.1	La **CONTRATANTE** es: JUSTICIA ELECTORAL
CGC 3.3	Subcontratación: *No se admite*
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), serán parte del Contrato los siguientes documentos: ✓ Formulario del Contrato firmado : *Se aplica* ✓ Condiciones Especiales del Contrato: *Se aplica* ✓ Especificaciones Técnicas: *Se aplica* ✓ Planos, memorias de cálculo, especif. de perforaciones, documentación geotécnica: *No se aplica* ✓ Lista de cantidades (Precios unitarios y totales): *Se aplica* ✓ Desglose y análisis de precios unitarios: *No se aplica* ✓ Las Condiciones Generales del Contrato: *Se aplica* ✓ Reglamentos o normas técnicas aplicables a los tipos de trabajo: *No se aplica*
CGC 4.4.1 y 4.4.5	Planos: Se aplica para los **Lote N° 3, 4 y 5**.
CGC 5.8	El **CONTRATISTA** debe entregar a la **CONTRATANTE** dentro del plazo de 30 días una estimación detallando las obligaciones de pago de la **CONTRATANTE**, con indicación de todos los pagos a que el **CONTRATISTA** tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al Programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del 5 % conforme a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
CGC 6.1.3	El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será hasta la recepción definitiva de las obras.
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: 30 días posteriores a la Finalización de las obras, contabilizados a partir de la recepción definitiva de las obras.

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.C.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

CGC 6.2.2	Fondo de reparo: La **CONTRATANTE** retendrá de los Certificados Mensuales de Trabajo sometidos por el **CONTRATISTA**, el equivalente al 5% del importe de cada Certificado. También podrá optar por la presentación de una póliza de seguro, para ello deberá manifestarlo por escrito antes de la firma del Contrato.		
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: El **CONTRATISTA** contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo.		
	1	**Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)**	
	1.1	Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona.	Gs. 50.000.000.-
	1.2	Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o más personas.	Gs. 100.000.000.-
	1.3	Daños materiales a cosas de terceros.	Gs. 50.000.000.-
	2	**Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)**	
	2.1	Invalidez permanente o muerte (Por c/ persona)	
		- Profesionales	Gs. 50.000.000.-
		- Nivel medio	Gs. 30.000.000.-
		- Obreros	Gs.10.000.000.-
	2.2	Gastos médicos (Por c/persona)	Gs. 5.000.000.-
	2.3	Gastos de sepelio (Por c/persona)	Gs. 2.500.000.-
	3	**Seguro contra los Riesgos en zona de Obras**	
	3.1	Contrato de construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados)	Gs. 100.000.000.-
	3.2	Daños por fenómenos naturales	No se aplica
	3.3	Remoción de escombros (Después de un siniestro)	No se aplica
	3.4	Robo (De objetos y/o elementos incorporados a la obra antes de este Contrato)	No se aplica
	3.5	Responsabilidad civil extracontractual	No se aplica

Lic. Mirtha Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Ayda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
[illegible]sje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 440504 – (0981) 285254

	Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras. El seguro contra riesgos en la Zona de Obra deberá permanecer vigente por un periodo de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas.
CGC 10.1	Los precios comprenden: *No se aplica.*
CGC 13.3	El precio del Contrato estará sujeto a reajuste, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones. La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios será: 1) En el salario mínimo oficial, la Justicia Electoral reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el 80% del valor de las obras a ser realizadas, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula: $PR = Po\ [1 + 0{,}80\ (\frac{S}{So} - 1)]$ **Donde:** **PR:** Precio Reajustado **Po:** Precio básico de la oferta a ser reajustado **S:** Salario mínimo oficial, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente en el mes de ejecución de las obras. **So:** Salario mínimo oficial, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de apertura de ofertas. 2) En los precios de los materiales de origen del fabricante ofertados, estarán sujetos a reajuste, siempre y cuando se produjeran variaciones en la cotización del dólar americano, tal que la suma de las mismas provocaran una variación igual o mayor que al 10%. **Se aplicará la siguiente fórmula:** $PR = Pi\ [1 + 0{,}80\ (D1/D0 - 1)]$ **Donde:** **PR:** Precio Reajustado **Pi:** Precio básico de la oferta indicando en la Planilla de Precios Unitarios. **D1:** Cotización del dólar de referencia publicado por el Dpto. de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay, correspondiente al último día hábil del mes anterior de la factura correspondiente. **Do:** Cotización del dólar de referencia publicado por el Dpto. de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de presentación de la oferta, conforme al Art. N° 61 de la Ley N° 2051/2003.

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

CGC 14.2	Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes 15 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del **CONTRATISTA**, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: Del monto total facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al IVA y el Impuesto a la Renta, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Independientemente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención del 0,4 % sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a la normativa emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas creada por Ley N° 3439/07, la misma deberá ser depositada obligatoriamente en una Cta. Cte. indicada por la Dirección.
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: *No se aplica.*
CGC 15.4.1	El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera: Para los **LOTES N° 3, 4 y 5**: El pago del 30% en concepto anticipo será abonado por la **CONTRATANTE** hasta un plazo de 30 días calendario posteriores de la firma del Contrato. La presentación de la Garantía de Anticipo será en la oficina de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral, cuyo monto deberá ser sobre el 100 % del valor del mismo. Del monto de cada factura se deducirá el mismo porcentaje en concepto de reembolso de anticipo. El Plazo dentro del cual el **CONTRATISTA** debe presentar la solicitud de entrega del anticipo, es de 8 días después de haber firmado el Contrato, la forma de pago de las certificaciones de obras es a solicitud del **CONTRATISTA** previo informe de la Fiscalización de Obras. La solicitud de pago de anticipo, debe ir acompañada de: a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones; b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo N° 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; y c) La Factura correspondiente.

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.E.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ing. Mario M. Britez I.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8

	Dichos documentos deberán presentarse en la Unidad Operativa de Contratación – Justicia Electoral. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al **CONTRATISTA** y el plazo de pago quedará suspendido. La **CONTRATANTE** notificará por escrito al **CONTRATISTA** la disponibilidad del anticipo.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El **CONTRATISTA** deberá elaborar el informe de avance de obras en base al cómputo métrico que le corresponde ejecutar. Cuyos datos deben consistir en lo siguiente: • N° de Certificado de Obra • Nombre de la Obra. • Descripción de Trabajo. • Unidad de Medida. • Cantidad Ejecutada. • Precio Unitario. • Precio Total. • Avance de Obra (% sobre el Total de la Obra). • Responsable de la Obra. • Firma y sello del **CONTRATISTA**.
CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: • Monto de amortización por pago de anticipo; • Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo; • Contribución por Contratos suscritos con la Administración Pública; • Intereses por mora; y • Otros gastos incurridos por la **CONTRATANTE** debido a atrasos o incumplimientos del **CONTRATISTA**.
CGC 17.2.3	El **CONTRATISTA** debe entregar a la **CONTRATANTE** una estimación detallando las obligaciones de pago de la **CONTRATANTE**, según como se indica: Para los **LOTES Nº 3, 4 y 5**: • El pago del 30% en concepto anticipo será abonado por la **CONTRATANTE** hasta un plazo de 30 días calendario posteriores de la firma del Contrato, previa presentación de la Garantía de Anticipo cuyo monto deberá ser sobre el 100 % del valor del mismo;

Lic. María Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8

JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC

*****

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

	• El segundo pago del 30% a la ejecución del 70% de la obra con certificación de obras; y • El último pago del 40% a la recepción provisoria de la Obra. • La factura crédito deberá ser presentada a la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral, una vez aprobado los certificados de obras, se realizará el pago de las facturas crédito.
CGC 17.3.2	***15 días, establecida en la cláusula 17.3.2 en las CGC.***
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del **CONTRATISTA** del Acta de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: El plazo de ejecución comprende el periodo desde la firma del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2014 para los **Lotes N° 3, 4 y 5**, y el plazo de movilización es de 5 días incluidos dentro del plazo de ejecución de la obra. *a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva, *conforme a la CGC 4.4.5;* *b)* La entrega al **CONTRATISTA** del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; *OBSERVACIÓN:* *Si la entrega de la zona de obras se realizara en forma parcial, en este caso, la **CONTRATANTE** indicará las razones que motivan esta modalidad, y no podrá computar el inicio de los trabajos sobre las zonas aún no liberadas para el ingreso del **CONTRATISTA**.*
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución: - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 10 días. - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor que da derecho a la rescisión del Contrato: 15 días del plazo contractual.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Se le aplicará una multa por un monto equivalente a 0,50 % por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al 5 % del precio del Contrato, esta multa será notificada por escrito al **CONTRATISTA**, en caso de fuerza mayor debidamente comprobada y a satisfacción de la **CONTRATANTE**, no se aplicará esta sanción.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8

	El método de cálculo de la bonificación diaria por ejecución anticipada y el método de cálculo del tope de dichas bonificaciones es el siguiente: *No se aplica.* • El monto máximo de las multas es de: 5 % del precio del Contrato. • El monto máximo de las bonificaciones es de: *No se aplica.*
CGC 26.1	*No se aplica.* [Completar si la Convocante tiene un criterio distinto a lo indicado en la cláusula 21.1. de las CGC que dispone: "…el **CONTRATISTA** podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación"].
CGC 28.1	*No se aplica.* [Indicar las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas aplicables a los materiales, productos y componentes de construcción, si la Convocante tiene un criterio distinto a la cláusula 28.1. de las CGC que dispone: "… Las normas aplicables serán las que estén en vigor 15 días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas"].
CGC 29.3	*No se aplica.* [Completar si la Convocante tiene un criterio distinto a lo indicado en la cláusula 29.3. de las CGC].
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	*No se aplica.* [En el lugar o sedes indicados por la Justicia Electoral una vez firmado el Contrato de Adjudicación, para la recepción de materiales, productos o componentes de construcción. Se establece las condiciones mínimas de almacenaje de los materiales, productos y componentes de la Construcción de Edificios, Locales e Instalaciones para la Justicia Electoral, para la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial. Como pinturas, materiales eléctricos, cementos y cualquier material de fácil deterioro. Plazo de entrega: es dentro de los 10 días en los Depósitos indicados por la Justicia Electoral - Sedes Distritales (del Interior) de la Justicia Electoral].
CGC 33.1 y 33.2	Preparación de los Trabajos. Duración del periodo de movilización: 5 días después de la firma del Contrato. El **CONTRATISTA** presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de los 5 días a partir de la fecha de la firma del Contrato.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección General

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
Ingeniero Civil

	Plan de seguridad e higiene: Alquiler de Baños Provisionales para la higiene del personal. (No se aplica; el desglose y los análisis de los precios unitarios cuando se citen como documentos contractuales en las CEC).
CGC 33.3 y 36.6.1	*No se aplica.* [Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas].
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	Recepción Provisional de las Obras. Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes Recepción Provisoria: al finalizar el plazo de ejecución de la obra 31-12-2014. La **CONTRATANTE**, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 15 días contados *a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el Fiscal de Obra al **CONTRATISTA**.* Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está terminado conforme, se dará aviso por escrito al **CONTRATISTA** sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejará constancia en la Acta de Recepción Provisoria.
CGC 47.1	Recepción Definitiva: Cuando la **CONTRATANTE** juntamente con la Fiscalización compruebe que todos los materiales han sido suministrados, todo el trabajo realizado en concordancia con las Cláusulas del Contrato y que se han subsanado los reparos indicados en el Acta de Recepción Provisoria, se efectuará la Medición Final y la Recepción Definitiva, labrándose el Acta correspondiente, firmada por la Justicia Electoral, la Fiscalización y el **CONTRATISTA**. Si en el plazo de 30 días de recibida la comunicación, por parte del **CONTRATISTA**, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionada finalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva o resalvas, las que deberán ser corregidas o salvadas para la recepción final.
CGC 49.2	Garantías Particulares. *No se aplica.*
CGC 53.1 h)	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato (CGC), son causales de rescisión del Contrato por causa imputable al **CONTRATISTA** las siguientes: incumplimiento en el plazo solicitado, retrasos en la ejecución de las obras y utilización de materiales que no se ajusten a las especificaciones técnicas solicitadas.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

Ubaldo M. Britez E
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0904) 225254

JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC

*****

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL, A SER EJECUTADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

CGC 57.2	Solución de Controversias: Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto mediante los mecanismos establecidos en la Ley N° 2051/03, de no ser resuelto por este mecanismo será sometido al Arbitraje.
CGC 60.1	Vigencia del Contrato: A partir de la fecha de la Firma del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
CGC 62.1	Para notificaciones, la dirección de la **CONTRATANTE** será: Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra. Atención: C.P. Raúl M. Castagnino C., Responsable de la Unidad Operativa de Contratación. Piso/Oficina: Unidad Operativa de Contratación – Bloque B Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 6180518 Fax: 6180464 Dirección electrónica: uoc@tsje.gov.py

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Marisa Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

Ubaldo M. Britez R.
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8

Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra - Tel: (+59521) 6180518 - Asunción – Paraguay
www.tsje.gov.py – uoc@tsje.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"						
PLANILLA DE ADJUDICACIÓN						
LOTE N° 3						
REGISTRO ELECTORAL - JUAN E. O´LEARY				CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant. Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1,00**	**27.466.145**	**27.466.145**
1,1		Vallado de obra	m2	200,00	31.772	**6.354.400**
1,2		Cartel de obra	gl	1,00	2.329.961	**2.329.961**
1,3		Demoliciones	m2	77	15.886	**1.223.222**
1,4		Corte y destronque de arboles	un	5	529.537	**2.647.685**
1,5		Limpieza de terreno	m2	560	4.766	**2.668.960**
1,6		Relleno y Compactacion	m3	128,00	40.668	**5.205.504**
1,7		Obrador	gl	1,00	2.647.683	**2.647.683**
1,8		Replanteo y Marcacion	m2	160,00	4.236	**677.760**
1,9		Excavacion de Cimiento de PBC	m3	58,40	63.544	**3.710.970**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)**	**ml**	**120,00**	**58.249**	**6.989.880**
3	**72131601-003**	**Cimiento (P.B.C.)**	**m3**	**58,40**	**275.359**	**16.080.966**
4	**72102504-001**	**Construcción de muro perimetral**	**un**	**1,00**	**89.080.604**	**89.080.604**
4,1		Muro de nivelacion	m2	33,00	121.793	**4.019.169**
4,2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	m2	420,00	61.914	**26.003.880**
4,3		Muralla de ladrillos comunes con pilares 0,30*0,30	m2	280	100.612	**28.171.360**
4,4		Sardinel de ladrillos	ml	75,00	47.079	**3.530.925**
4,5		Mamposteria de elevacion de l.c 0,30	m2	90	99.193	**8.927.370**
4,6		Divisoria de mamparas c/puertas en baños	un	2	1.588.610	**3.177.220**
4,7		Mamposteria de elevacion de l.c 0,15 de ladrillo prensado	m2	120	127.089	**15.250.680**
5	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado (Envarillado)**	**un**	**1,00**	**41.250.965**	**41.250.965**
5,1		Encadenado de Hº	ml	110,00	100.612	**11.067.320**
5,2		Pilar de Hº	ml	45,00	529.537	**23.829.165**
5,3		Envarillado superior 2ø10	ml	120,00	52.954	**6.354.480**
6	**72131601-015**	**Pilar (de ladrillo prensado visto de 30x30cm)**	**ml**	**55,00**	**84.726**	**4.659.930**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**un**	**1,00**	**43.792.745**	**43.792.745**
7,1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	m2	165,00	36.008	**5.941.320**
7,2		Carpeta para Piso Ceramico	m2	165,00	27.536	**4.543.440**
7,3		Pisos cerámica esmaltada PEI5	m2	165	95.317	**15.727.305**
7,4		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	ml	160	37.068	**5.930.880**
7,5		Construccion de vereda y caminero y guarda obra de Hº fratachado de 0,10m de espesor	M2	200	58.249	**11.649.800**
8	**72131601-006**	**Aislación**	**ml**	**110,00**	21.181	**2.329.910**
8,1		Aislacion horizontala tres caras	ml	110,00	21.181	**2.329.910**
9	**72131601-008**	**Revoques**	**un**	**1,00**	**40.265.900**	**40.265.900**
9,1		Revoque Interior grueso y fino	m2	620,00	46.599	**28.891.380**
9,2		Revoque Exterior grueso y fino con aislacion de hifrofugo	m2	180,00	50.836	**9.150.480**
9,3		Revoque de mochetas	ml	70,00	31.772	**2.224.040**
10	**72131601-007**	**Colocacion de techo**	**un**	**1,00**	**40.827.408**	**40.827.408**
10,1		Techo de chapa galvanizada, con machinbre de pino, con tirantes de ybyrapyta 2*6 cepillado y vigas de lapacho 4*8 cepillado	m2	210,00	153.566	**32.248.860**
10,2		Cabriadas con tirante de 2*6	ml	6,00	1.059.073	**6.354.438**
10,3		Aislacion con isolan a dos caras	m2	210	10.591	**2.224.110**
11	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**m2**	**52,00**	**116.851**	**6.076.252**
12	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**un**	**1,00**	**3.097.716**	**3.097.716**
12,1		Red de alimentacion Principal 3/4 PVC	ml	120,00	14.341	**1.720.920**
12,2		Alimentacion de Baño	un	2,00	529.537	**1.059.074**
12,3		Alimentacion de kichinette	gl	1,00	317.722	**317.722**

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**un**	**1,00**	**14.615.213**	**14.615.213**
13,1		Artefactos Sanitarios de Baño c/ griferias y accesorios en baño damas caballeros	un	4,00	3.177.220	**12.708.880**
13,2		Artefactos Sanitarios de kichinette, lavatorio y griferias	gl	1,00	1.059.073	**1.059.073**
13,3		Espejos	un	4	211.815	**847.260**
14	**72102304-007**	**Construccion de desague cloacal**	**un**	**1,00**	**4.903.007**	**4.903.007**
14,1		Registro	un	6,00	227.774	**1.366.644**
14,2		Cañeria de Conexion a la Red	ml	72,00	41.026	**2.953.872**
14,3		Desague de Baño	un	2,00	211.815	**423.630**
14,4		Desague de kichinette	gl	1,00	158.861	**158.861**
15	**72102303-003**	**Cámara Séptica**	**un**	**1,00**	**1.368.564**	**1.368.564**
16	**72102303-002**	**Pozo Ciego**	**un**	**1,00**	**2.118.146**	**2.118.146**
17	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial pvc de 100mm**	**un**	**1,00**	**6.845.442**	**6.845.442**
17,1		Bajadas Metalicas	ml	46,00	35.585	**1.636.910**
17,2		Canaletas	ml	41,00	69.899	**2.865.859**
17,3		Registros con Rejilla Metalica	un	11,00	145.573	**1.601.303**
17,4		Ductos de Salida	ml	70,00	10.591	**741.370**
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**35.748.277**	**35.748.277**
18,1		Tablero Principal	un	1,00	1.535.656	**1.535.656**
18,2		Tablero Seccional	un	2,00	953.166	**1.906.332**
18,3		Alimentacion Principal	gl	1,00	3.177.220	**3.177.220**
18,4		Interconexiones	ml	140,00	57.190	**8.006.600**
18,5		Puntos y Tomas	un	61,00	105.907	**6.460.327**
18,6		Circuitos Independientes	un	8,00	325.164	**2.601.312**
18,7		Circuitos de Comunicacion	un	5,00	452.875	**2.264.375**
18,8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	un	35,00	158.861	**5.560.135**
18,9		Extensión de tendido eléctrico	ml	80,00	52.954	**4.236.320**
19	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**un**	**1,00**	**6.778.067**	**6.778.067**
19,1		Puerta tablero cedro de 2 hojas 1,50*2,10, marco de lapacho, contramarco y herrajes	un	1	2.118.146	**2.118.146**
19,2		Puerta tablero cedro 0,90 * 2,10, marco lapacho, contramarco y herrajes	un	1	953.166	**953.166**
19,3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	un	5	741.351	**3.706.755**
20	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**un**	**1,00**	**28.762.321**	**28.762.321**
20,1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	un	2,00	301.836	**603.672**
20,2		Ventana tipo BLINDEX	un	6,00	1.321.723	**7.930.338**
20,3		Rejas y portones	m2	25,00	529.537	**13.238.425**
20,4		Rejas p/ventana 1,60 * 1,20	un	6	317.722	**1.906.332**
20,5		Provision y colocacion de cortinas verticales	un	6	847.259	**5.083.554**
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**un**	**1,00**	**25.293.173**	**25.293.173**
21,1		Pinturas Interior latex acrilico con enduido	m2	620,00	19.063	**11.819.060**
21,2		Pinturas Exterior con enduido	m2	180,00	23.300	**4.194.000**
21,3		Pintura de carpinteria de madera al barniz natural	un	8,00	84.726	**677.808**
21,4		Pintura de carpinteria metalica	m2	35,00	28.681	**1.003.835**
21,5		Pintura de Canaletas con base antioxido	ml	68,00	18.176	**1.235.968**
21,6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista lijado y con silicona	m2	190,51	15.886	**3.026.442**
21,7		Pintura en techo al barniz natural	m2	210	15.886	**3.336.060**
22	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**gl**	**1,00**	**4.236.293**	**4.236.293**
23	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**un**	**1,00**	**20.706.205**	**20.706.205**
23,1		Provision, Instalacion de equipos	un	5,00	1.546.512	**7.732.560**
23,2		Provison e instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	un	5,00	2.594.729	**12.973.645**
24	**72131601-012**	**Limpieza General**	**un**	**1,00**	**7.466.530**	**7.466.530**
24,1		Empastado	m2	400,00	12.709	**5.083.600**
24,2		Jardineria	m2	45,00	52.954	**2.382.930**
TOTAL CON IVA LOTE N° 3						**480.759.658**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 480.759.658.-** (GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Ubaldo M. Britez F
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Custodia de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

LOTE N° 4

ASCENSOR BLOQUE G				CONSORCIO URBATEC		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.	P. Unit.	P. Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**1.057.282**	**1.057.282**
1,1		Vallado de Obra	gl	1	528.641	528.641
1,2		Obrador	gl	1	528.641	528.641
2	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**	**UN**	**1**	**165.041.707**	**165.041.707**
2,1		Tablero Principal	un	1	2.431.747	2.431.747
2,2		Alimentacion Tablero	ml	30	74.010	2.220.300
2,3		Bocas de Luces	un	4	158.592	634.368
2,4		Circuito p/luces	un	1	317.184	317.184
2,5		Circuito p/elevador trifasica 380 V/50 Hz	un	1	317.184	317.184
2,6		Provision e instalacion de ascensor electrico con sala de maquina	un	1	159.120.924	159.120.924
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE G				**166.098.989**

ASCENSOR BLOQUE B

Item		Descripción	Unid	Cant.	P. Unit.	P. Total
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**3.621.185**	**3.621.185**
3,1		Vallado de obra	gl	1	528.640	528.640
3,2		Obrador	gl	1	528.641	528.641
3,3		Replanteo y marcacion	gl	1	26.432	26.432
3,4		Demolicion	gl	1	422.912	422.912
3,5		Excavacion p/cimiento de HºAº	m3	5	422.912	2.114.560
4	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**UN**	**1**	**41.656.882**	**41.656.882**
4,1		Platea de HºAº	m3	1,2	1.585.922	1.903.106
4,2		Pilares	m3	5	1.691.650	8.458.250
4,3		Vigas	m3	6,5	1.691.650	10.995.725
4,4		Losas	m3	3,2	1.585.922	5.074.950
4,5		Pantalla de HºA	m3	9	1.691.650	15.224.850
5	**72102504-001**	**Mamposteria de elevacion 0,15 l.c**	**m2**	**55**	**68.723**	**3.779.765**
6	**72131601-008**	**Revoque**	**UN**	**1**	**25.032.412**	**25.032.412**
6,1		Azotada impermeables de HºAº	m2	150	10.573	1.585.950
6,2		De pilares, vigas y pantalla de HºAº	m2	110	55.856	6.144.160
6,3		De mamposteria exterior c/ hidrofugo	m2	60	55.856	3.351.360
6,4		De mamposteria interior filtrado	m2	60	59.678	3.580.680
6,5		De losa de HºAº	m2	45	59.678	2.685.510
6,6		Contrapiso de cascotes s/ terreno natural h=10 cm	m2	15	43.174	647.610
6,7		Contrapiso de cascotes s/losa h=0,7 cm	m2	20	43.174	863.480
6,8		Carpeta p/piso porcelanato	m2	32	33.013	1.056.416
6,9		Piso porcelanato	m2	32	116.301	3.721.632
6,10		Zocalo porcelanato	ml	22	63.437	1.395.614
7	**72131601-006**	**Aislacion de losa**	**m2**	**12**	**68.723**	**824.676**
7,1		Caja ascensor	m2	12	68.723	824.676
8	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**UN**	**1**	**7.136.655**	**7.136.655**
8,1		Tablero principal	un	1	2.431.747	2.431.747
8,2		Alimentacion tablero principal	ml	30	74.010	2.220.300
8,3		Boca p/luces	un	6	158.592	951.552
8,4		Boca p/ tomas comunes	un	3	158.592	475.776
8,5		Circuito p/ luces	un	1	317.184	317.184
8,6		Circuito p/ toma	un	1	317.184	317.184
8,7		Circuito p/elevador trifasica 380V/50 Hz	un	1	422.912	422.912
9	**72101903-001**	**Carpinteria Metalica**	**UN**	**1**	**34.678.818**	**34.678.818**
9,1		Ventana tipo blindex 3,12*1,20	un	3	1.691.650	5.074.950
9,2		Cerramiento de cabina de elevador acristalada c/ vidrio templado	m2	28	1.057.281	29.603.868
10	**72131601-012**	**Pintura**	**UN**	**1**	**3.514.432**	**3.514.432**
10,1		De mamposteria al latex exterior c/ enduido	m2	50	28.547	1.427.350
10,2		De mamposteria al latex interior	m2	52	22.203	1.154.556
10,3		De cielorrazo al latex c/enduido	m2	42	22.203	932.526
11	**72101506-002**	**Provision e instalacion de un ascensor Hidraulico p/6 personas**	**un**	**1**	**159.120.824**	**159.120.824**
		TOTAL CON IVA - ASCENSOR BLOQUE B				**279.365.649**
		TOTAL CON IVA LOTE N° 4				**445.464.638**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 445.464.638.-** (GUARANÍES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.-

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · Dirección General

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Poder Judicial
Justicia Electoral

Consejo de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2014 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES PARA LA SEDE CENTRAL Y SEDES DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

LOTE N° 5						
ASCENSOR PARA CARGA BLOQUE G				**CONSORCIO URBATEC**		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unid**	**Cant. Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**un**	**1**	**3.818.349**	**3.818.349**
1,1		Vallado de obra	gl	1	526.669	526.669
1,2		Obrador	gl	1	526.669	526.669
1,3		demolicion de mamposteria	gl	1	421.335	421.335
1,4		Demolicion de HºAº	gl	1	526.669	526.669
1,5		Desmonte de equipo de A.A.	un	1	316.001	316.001
1,6		Reubicacion e instalacionde equipo de AA	un	1	1.053.338	1.053.338
1,7		Replanteo y marcacion	gl	1	26.333	26.333
1,8		Excavacion p/cimiento	gl	1	421.335	421.335
2	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**un**	**1**	**21.266.895**	**21.266.895**
2,1		Platea p/base	m3	1,2	1.580.007	1.896.008
2,2		Pilares 20*30	m3	2,2	1.685.341	3.707.750
2,3		Vigas	m3	2,1	1.685.341	3.539.216
2,4		Pantalla de HºAº	m3	6,5	1.580.007	10.270.046
2,5		Losa	m3	1,1	1.685.341	1.853.875
3	**72102504-001**	**Mamposteria**	**un**	**1**	**7.419.252**	**7.419.252**
3,1		de elevacion 0,30 l.c	m2	66	107.625	7.103.250
3,2		Aislacion horizontal a 3 caras c/ asfalto solido	ml	6	52.667	316.002
4	**72131601-008**	**Revoque**	**un**	**1**	**16.512.080**	**16.512.080**
4,1		Exterior c/hidrofugo	m2	80	55.648	4.451.840
4,2		Interior filtrado	m2	110	59.456	6.540.160
4,3		Azotada impermeables	m2	85	55.648	4.730.080
4,4		de mocheta	ml	25	31.600	790.000
5	**72131601-006**	**Aislacion de losa - caja de montacarga**	**m2**	**6**	**105.334**	**632.004**
5,1		Contrapiso - carpeta y colocacion de membrana asfaltica	m2	6	105.334	632.004
6	**72131601-001**	**Instalacion electrica**	**un**	**1**	**7.004.709**	**7.004.709**
6,1		Tablero principal	un	1	2.422.678	2.422.678
6,2		Alimentacion tablero principal	ml	25	73.734	1.843.350
6,3		Bocas p/luces	un	6	158.001	948.006
6,4		Bocas p/tomas	un	4	158.001	632.004
6,5		Circuito p/luces	un	1	316.001	316.001
6,6		Circuito p/ tomas	un	1	316.001	316.001
6,7		Circuito p/montacarga 380V/50Hz	un	1	526.669	526.669
7	**72131601-012**	**Pinturas**	**un**	**1**	**4.310.240**	**4.310.240**
7,1		de mamposteria exterior al latex c/enduido	m2	80	28.440	2.275.200
7,2		de mamposteria interior al latex c/ enduido	m2	92	22.120	2.035.040
8	**72101506-002**	**Servicio de Instalacion de ascensores (ascensor para monta carga)**	**un**	**1**	**203.820.928**	**203.820.928**
TOTAL CON IVA - LOTE N° 5						**264.784.457**

LA ADJUDICACIÓN ES POR LA SUMA DE **Gs. 264.784.457.-** (GUARANÍES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

CONSORCIO URBATEC
RUC: 80086494-8
(021) 449594 - (0981) 285254

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General

Lic. Marcia Mendoza S.
Coordinadora General
D.G.A.F.