CONTRATO S.G MINISTRO Nº 30 /2022.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliada en Oliva esquina Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L**, con **RUC Nº 80009161-2**, domiciliada en las calles San Juan Nº 2270 entre Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC. Carlos A. López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **ING. VICTOR JAVIER RITTER SIMON**, con Cédula de Identidad N° 1.098.001, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", y acuerdan en celebrar el presente **"CONTRATO DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el llamado por parte de la CONTRATANTE para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº107/2021 – "TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA"**, con ID Nº 403.767, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 3439/07, el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC), con el ID N°403.767.

Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es plurianual, por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2022.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica N°107/2021, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 98/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.						
ITEM	**CÓDIGO/ CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO (IVA Incluido)**	**P. TOTAL (IVA Incluido)**
1	**72131601-002**	Cartel de Obra institucional de 3,00x1,50m	Unidad	2,00	3.123.299	6.246.598
2	**72131601-002**	Carteles de Señalización y Seguridad.	Unidad	14,00	385.951	5.403.314
3	**72131601-002**	Sanitarios móviles 3 unidades	Mes	7,00	1.673.196	11.712.372
4	**72131601-002**	Electricidad y agua provisoria	Unidad Medida Global	1,00	5.577.319	5.577.319
5	**72131601-002**	Vallado de obra	Metros cuadrados	110,00	66.928	7.362.080
6	**72131601-002**	Obrador/Depósito	Unidad Medida Global	1,00	11.154.638	11.154.638
7	**72103003-001**	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	1.625,00	13.225	21.490.625
8	**72103003-001**	Desmonte de piso de baldosa calcárea.	Metros cuadrados	421,00	13.427	5.652.767
9	**72103003-001**	Demolición de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	335.649	335.649
10	**72103003-001**	Demolición de azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.427	1.141.295
11	**72103003-001**	Demolición de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	13.427	174.551
12	**72103003-001**	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal.	Unidad Medida Global	1,00	335.649	335.649
13	**72103003-001**	Desmonte de Equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	2.908.951	2.908.951
14	**72103003-001**	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.461.419	2.461.419
15	**72103003-001**	Retiro de bóvedas	Unidad Medida Global	1,00	55.991.564	55.991.564
16	**72103003-001**	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	492,00	13.427	6.606.084

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

17	**72103003-001**	Retiro de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	335.649	335.649
18	**72103003-001**	Demolición de azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.427	1.141.295
19	**72103003-001**	Demolición de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	13.427	174.551
20	**72103003-001**	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal.	Unidad Medida Global	1,00	335.649	335.649
21	**72103003-001**	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.034.506	3.034.506
22	**72103003-001**	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.586.974	2.586.974
23	**72103003-001**	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	495,00	20.498	10.146.510
24	**72103003-001**	Desmonte de revestido espejado.	Metros cuadrados	105,00	11.388	1.195.740
25	**72103003-001**	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	105,00	13.666	1.434.930
26	**72103003-001**	Desmonte de revestido en mampostería (bloque central del piso)	Metros cuadrados	75,00	11.388	854.100
27	**72103003-001**	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	24,00	21.089	506.136
28	**72103003-001**	Demolición de piso granito sector logotipo Ex Multibanco	Metros cuadrados	35,00	28.512	997.920
29	**72103003-001**	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	2.960.780	2.960.780
30	**72103003-001**	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.505.276	2.505.276
31	**72103003-001**	Desmonte de piso falso de placas metálicas, sector baños.	Metros cuadrados	110,00	13.666	1.503.260
32	**72103003-001**	Retiro de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	341.629	341.629
33	**72103003-001**	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.666	1.161.610
34	**72103003-001**	Demolicion de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	13.666	177.658
35	**72103003-001**	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	341.629	341.629
36	**72103003-001**	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	415,00	20.498	8.506.670
37	**72103003-001**	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	105,00	13.666	1.434.930
38	**72103003-001**	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	56,00	21.089	1.180.984

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

39	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.505.276	2.505.276
40	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	2.960.780	2.960.780
41	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	400,00	11.388	4.555.200
42	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	40,00	23.957	958.280
43	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	341.629	341.629
44	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.666	1.161.610
45	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	15,00	13.666	204.990
46	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad	6,00	341.629	2.049.774
47	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	340,00	20.498	6.969.320
48	72103003-001	Desmonte de revestido en mamposterías.	Metros cuadrados	380,00	11.388	4.327.440
49	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	110,00	21.089	2.319.790
50	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.505.276	2.505.276
51	72103003-001	Desmonte de Equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	2.960.780	2.960.780
52	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	310,00	11.388	3.530.280
53	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	120,00	23.914	2.869.680
54	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	455.505	455.505
55	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.666	1.161.610
56	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	23,00	13.666	314.318
57	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	341.629	341.629
58	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	340,00	20.498	6.969.320
59	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	110,00	21.089	2.319.790

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Burksen
Ministro
MOPC

60	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.505.276	2.505.276
61	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	2.960.780	2.960.780
62	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	305,00	11.388	3.473.340
63	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	455.505	455.505
64	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	13.666	1.161.610
65	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	22,00	13.666	300.652
66	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	341.629	341.629
67	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	110,00	19.934	2.192.740
68	72103003-001	Demolición de revoque deteriorado por humedad	Metros cuadrados	140,00	13.289	1.860.460
69	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	2.436.264	2.436.264
70	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	266,00	23.297	6.197.002
71	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	442.958	442.958
72	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	4,00	13.289	53.156
73	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	3,00	13.289	39.867
74	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	6,00	332.218	1.993.308
75	72103003-001	Demolición de ventanas existentes	Metros cuadrados	3,00	16.652	49.956
76	72103003-001	Demolición de puertas existentes	Metros cuadrados	12,00	22.148	265.776
77	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	32,00	152.821	4.890.272
78	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	10,00	16.652	166.520
79	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	24,00	152.821	3.667.704
80	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	10,00	16.652	166.520

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Barksen
Ministro
MOPC.

81	**72131601-005**	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	50,00	152.821	7.641.050
82	**72131601-005**	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	20,00	16.652	333.040
83	**72131601-005**	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	50,00	152.821	7.641.050
84	**72131601-005**	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	20,00	16.652	333.040
85	**72131601-008**	Regularización de revoque impermeable.	Metros cuadrados	1.625,00	33.084	53.761.500
86	**72131601-008**	Regularización de revoque impermeable.	Metros cuadrados	492,00	33.084	16.277.328
87	**72131601-008**	Regularización de revoque base de revestido extraído en mampostería.	Metros cuadrados	75,00	33.254	2.494.050
88	**72131601-008**	Regularización de revoque impermeable base espejado extraído.	Metros cuadrados	105,00	33.254	3.491.670
89	**72131601-008**	Regularización de revoque impermeable, área afectada por humedad (pared lindera).	Metros cuadrados	105,00	33.084	3.473.820
90	**72131601-008**	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	32,00	32.004	1.024.128
91	**72131601-008**	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	24,00	32.004	768.096
92	**72131601-008**	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	50,00	32.004	1.600.200
93	**72131601-008**	Revoque interior (sólo áreas deterioradas)	Metros cuadrados	80,00	32.004	2.560.320
94	**72131601-008**	Revoque impermeable (sólo áreas deterioradas)	Metros cuadrados	60,00	33.084	1.985.040
95	**72131601-006**	Impermeabilización de reservorios de agua. Incluye Limpieza y mantenimiento de reservorios de agua (sellado y reparación de fisuras)	Unidad	2,00	25.810.368	51.620.736
96	**72131601-006**	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	1.625,00	90.940	147.777.500
97	**72131601-006**	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492,00	90.940	44.742.480
98	**72131601-006**	Aislación e impermeabilización de paredes mas panderete en zona de revestido espejado extraído.	Metros cuadrados	105,00	143.641	15.082.305
99	**72131601-006**	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492,00	90.940	44.742.480
100	**72131601-006**	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	40,00	206.484	8.259.360
101	**72131601-006**	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	120,00	206.484	24.778.080

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

102	**72131601-006**	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	266,00	206.484	54.924.744
103	**72131601-009**	Carpeta para piso de cerámica esmaltada.	Metros cuadrados	421,00	29.177	12.283.517
104	**72131601-009**	Provisión y Colocación de Piso de cerámica esmaltada P.I.5 zonas oficinas	Metros cuadrados	421,00	95.428	40.175.188
105	**72131601-009**	Zocalos cerámicos	Metro lineal	200,00	22.444	4.488.800
106	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	78.554	1.021.202
107	**72131601-009**	Colocación de zócalo de cerámica esmaltada zona oficinas	Metros cuadrados	30,00	22.444	673.320
108	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	78.554	1.021.202
109	**72131601-009**	Carpeta para piso de granito, en zona de piso falso desmontado.	Metros cuadrados	110,00	29.177	3.209.470
110	**72131601-009**	Provisión y Colocación de Piso de granito base gris con pulido, color ídem al existente.	Metros cuadrados	135,00	151.538	20.457.630
111	**72131601-009**	Colocación de zócalo de granito.	Metros cuadrados	2,00	31.422	62.844
112	**72131601-009**	Piso de granito in situ sector logo letras SNA	Metros cuadrados	35,00	201.995	7.069.825
113	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	78.554	1.021.202
114	**72131601-009**	Provisión y Colocación de Piso baldosas vinilico alto tráfico	Metros cuadrados	400,00	177.307	70.922.800
115	**72131601-009**	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	10,00	29.177	291.770
116	**72131601-009**	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400,00	28.096	11.238.400
117	**72131601-009**	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	15,00	29.177	437.655
118	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	15,00	78.554	1.178.310
119	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso baldosas vínilico alto tráfico	Metros cuadrados	310,00	177.307	54.965.170
120	**72131601-009**	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	18,00	29.177	525.186
121	**72131601-009**	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400,00	28.096	11.238.400
122	**72131601-009**	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	25,00	29.177	729.425

...TER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

123	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	25,00	78.554	1.963.850
124	**72131601-009**	Provisión y Colocación de Piso baldosas vínilico alto tráfico	Metros cuadrados	305,00	177.307	54.078.635
125	**72131601-009**	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	13,00	29.177	379.301
126	**72131601-009**	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	260,00	28.096	7.304.960
127	**72131601-009**	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	22,00	29.177	641.894
128	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	22,00	78.554	1.728.188
129	**72131601-009**	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	71,00	29.177	2.071.567
130	**72131601-009**	Provisión y Colocación de Piso interior cerámico	Metros cuadrados	68,00	95.428	6.489.104
131	**72131601-009**	Colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadrados	10,00	22.444	224.440
132	**72131601-009**	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	3,00	78.554	235.662
133	**72101601-002**	Reparaciones cielo raso losa con revoque	Metros cuadrados	495,00	44.888	22.219.560
134	**72101601-002**	Reparaciones cielo raso losa con revoque	Metros cuadrados	495,00	44.888	22.219.560
135	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de yeso cartón. Junta Tomada	Metros cuadrados	495,00	130.174	64.436.130
136	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de yeso cartón. Junta Tomada	Metros cuadrados	415,00	130.174	54.022.210
137	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de yeso cartón.	Metros cuadrados	340,00	130.174	44.259.160
138	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de yeso cartón.	Metros cuadrados	340,00	130.174	44.259.160
139	**72101601-002**	Reposición de cieloraso de losa con revoque	Metros cuadrados	60,00	44.888	2.693.280
140	**72101601-002**	Reposición de cielorraso de yeso cartón	Metros cuadrados	110,00	130.174	14.319.140
141	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
142	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
143	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
144	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

145	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
146	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
147	**72101607-002**	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	87.531	7.440.135
148	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
149	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
150	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	12,00	269.326	3.231.912
151	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
152	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
153	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	2,00	269.326	538.652
154	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
155	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
156	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	10,00	269.326	2.693.260
157	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	7,00	269.326	1.885.282
158	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 1.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	841.643	841.643
159	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	3,00	471.320	1.413.960
160	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
161	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	18,00	269.326	4.847.868
162	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	471.320	471.320
163	**72131601-010**	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	12,00	269.326	3.231.912
164	**72131601-010**	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	3,00	471.320	1.413.960
165	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	201.995	2.019.950

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

166	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	6,00	3.366.570	20.199.420
167	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	201.995	2.019.950
168	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	3,00	3.366.570	10.099.710
169	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	201.995	2.019.950
170	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	2,00	3.366.570	6.733.140
171	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	201.995	2.019.950
172	**72102602-004**	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	3,00	3.366.570	10.099.710
173	**72102602-004**	Ventanas de vidrio templado.	Metros cuadrados	3,00	841.643	2.524.929
174	**72102602-004**	Puertas de doble hoja existentes de vidrio templado.	Metros cuadrados	12,00	953.862	11.446.344
175	**72153608-001**	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	120,00	140.316	16.837.920
176	**72153608-001**	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	180,00	140.316	25.256.880
177	**72153608-001**	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	200,00	140.316	28.063.200
178	**72153608-001**	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	195,00	140.316	27.361.620
179	**72131601-012**	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	45,00	23.608	1.062.360

RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. Víctor J. Ritter
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Burksen
Ministro
MOPC

180	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	1.625,00	26.933	43.766.125
181	**72131601-012**	Pintura de techo de losa, al látex con enduido	Metros cuadrados	421,00	29.177	12.283.517
182	**72131601-012**	Pintura de cañerías y canaletas electricas, al esmalte sintético.	Metro lineal	350,00	20.200	7.070.000
183	**72131601-012**	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	10,00	23.608	236.080
184	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	492,00	26.933	13.251.036
185	**72131601-012**	Pintura de techo de losa al látex con enduido	Metros cuadrados	664,00	29.177	19.373.528
186	**72131601-012**	Pintura delimitaciones estacionamiento. Topes para vehiculos	Metros cuadrados	664,00	29.177	19.373.528
187	**72131601-012**	Pintura de cañerías y canaletas electricas, al esmalte sintético.	Metro lineal	350,00	20.200	7.070.000
188	**72131601-012**	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	50,00	23.608	1.180.400
189	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	300,00	26.933	8.079.900
190	**72131601-012**	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	495,00	29.177	14.442.615
191	**72131601-012**	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	30,00	23.608	708.240
192	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	135,00	26.933	3.635.955
193	**72131601-012**	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	415,00	29.177	12.108.455
194	**72131601-012**	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	82,00	23.608	1.935.856
195	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	510,00	26.933	13.735.830
196	**72131601-012**	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	340,00	29.177	9.920.180
197	**72131601-012**	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera y de chapa metálica, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	35,00	23.608	826.280
198	**72131601-012**	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	300,00	26.933	8.079.900
199	**72131601-012**	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	340,00	29.177	9.920.180
200	**72131601-012**	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera y de chapa metálica, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	12,00	23.608	283.296

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

201	**72131601-012**	Pintura de Paredes interior y exterior al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	125,00	26.933	3.366.625
202	**72131601-012**	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	110,00	29.177	3.209.470
203	**72131601-012**	Pintura exterior de fachada latex color cemento (completo edificio)	Metros cuadrados	3.650,00	58.354	212.992.100
204	**72131601-012**	Limpieza y pintura de fachada ladrillos vistos (completo edificio)	Metros cuadrados	620,00	58.354	36.179.480
205	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm. y accesorios,cajas de inspeccion, soportes metalicos y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	188.528	20.738.080
206	**72131601-011**	Equipamiento de bombeo para desagote desagüe cloacal	Unidad	2,00	15.762.817	31.525.634
207	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	188,00	188.528	35.443.264
208	**72131601-011**	Equipamiento de bombeo para desagote desagüe pluvial	Unidad	2,00	12.610.254	25.220.508
209	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	188.528	20.738.080
210	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC SR Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	200,00	190.773	38.154.600
211	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	90,00	188.528	16.967.520
212	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC SR Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	160,00	190.773	30.523.680
213	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	90,00	188.528	16.967.520
214	**72131601-011**	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	4,00	280.548	1.122.192
215	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	188.528	20.738.080
216	**72131601-011**	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	8,00	280.548	2.244.384
217	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	188.528	20.738.080
218	**72131601-011**	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de	Metro lineal	80,00	188.528	15.082.240

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Duarksen
Ministro
MOPC

		PVC Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.				
219	**72131601-011**	Canaleta de chapa Nº 26 de 40 cm.de desarrollo	Metro lineal	25,00	100.998	2.524.950
220	**72131601-011**	Bajada de canaleta con caño PVC SR ø 100mm	Metro lineal	16,00	134.663	2.154.608
221	**72131601-011**	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	6,00	280.548	1.683.288
222	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.669.411	4.669.411
223	**72131601-011**	Equipo electromecánico - Bomba de agua de 5 HP. Con cañerias.llaves de paso y accesorios	Unidad	2,00	20.567.641	41.135.282
224	**72131601-011**	Instalación de equipos de automatización de tanque de agua.	Unidad	2,00	2.401.412	4.802.824
225	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	3.001.764	3.001.764
226	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	3.335.293	3.335.293
227	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	3.335.293	3.335.293
228	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	3.335.293	3.335.293
229	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	3.335.293	3.335.293
230	**72131601-011**	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	1.367.471	1.367.471
231	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	7.448.822	7.448.822
232	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	7.448.822	7.448.822
233	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	7.448.822	7.448.822
234	**72131601-011**	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	2.779.411	2.779.411
235	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	8.838.527	8.838.527
236	**72131601-011**	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	2.779.411	2.779.411

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

237	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	12.007.055	12.007.055
238	**72131601-011**	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	2.779.411	2.779.411
239	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	7.448.822	7.448.822
240	**72131601-011**	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	2.779.411	2.779.411
241	**72131601-011**	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios con griferias	Unidad Medida Global	1,00	1.667.647	1.667.647
242	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.341.173	13.341.173
243	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas para cableado, desde el tablero general con cable nyy	Metro lineal	85,00	108.953	9.261.005
244	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	176,00	84.495	14.871.120
245	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	13,00	627.530	8.157.890
246	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	100,00	375.365	37.536.500
247	**72131601-001**	Tablero seccional subsuelo 2	Unidad	1,00	6.999.683	6.999.683
248	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.363.526	13.363.526
249	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas para cableado, desde el transformador hasta el tablero general con cable nyy de 3(2x300)+300mm2	Metro lineal	50,00	2.496.364	124.818.200
250	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	138,00	84.495	11.660.310
251	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	1,00	627.530	627.530
252	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	120,00	375.365	45.043.800
253	**72131601-001**	Tablero seccional subsuelo 1	Unidad	1,00	9.424.008	9.424.008
254	**72131601-001**	Tablero General	Unidad	1,00	64.857.646	64.857.646
255	**72131601-001**	Acometida MT, seccionadores de protecciones, barras y conexión al transformador	Unidad	1,00	153.123.734	153.123.734

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

256	**72131601-001**	Gabinete limitadora para transformador de 750kva con sus alimentadores desde el transformador	Unidad	1,00	31.181.561	31.181.561
257	**72131601-001**	Provision y colocacion de banco de capacitores	Unidad	1,00	22.450.724	22.450.724
258	**72131601-001**	Generador eléctrico de 750KVA	Unidad	1,00	718.824.056	718.824.056
259	**72131601-001**	Transformador de distribución eléctrica trifásica de 750KVA.	Unidad	1,00	117.292.822	117.292.822
260	**72131601-001**	Puesto de medicion	Unidad	1,00	9.354.469	9.354.469
261	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	50,00	523.106	26.155.300
262	**72131601-001**	Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de bronce de 2,00m.	Unidad	1,00	19.487.006	19.487.006
263	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.341.173	13.341.173
264	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	26.188	3.928.200
265	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	348,00	84.495	29.404.260
266	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	627.530	8.785.420
267	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	100,00	375.365	37.536.500
268	**72131601-001**	Iluminación exterior con reflectores led de 400W.	Unidad	10,00	2.948.399	29.483.990
269	**72131601-001**	Tablero Seccional PB	Unidad	1,00	16.526.227	16.526.227
270	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	70,00	523.106	36.617.420
271	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.363.526	13.363.526
272	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	26.188	3.928.200
273	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	84.495	27.460.875
274	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	627.530	8.785.420
275	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	375.365	46.920.625
276	**72131601-001**	Tablero Seccional Entre Piso	Unidad	1,00	16.526.227	16.526.227

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

277	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	82,00	523.106	42.894.692
278	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.363.526	13.363.526
279	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	26.188	3.928.200
280	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	84.495	27.460.875
281	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	627.530	8.785.420
282	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	375.365	46.920.625
283	**72131601-001**	Tablero Seccional 1º P	Unidad	1,00	16.526.227	16.526.227
284	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	95,00	523.106	49.695.070
285	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.341.173	13.341.173
286	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	26.188	3.928.200
287	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	84.495	27.460.875
288	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	627.530	8.785.420
289	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	375.365	46.920.625
290	**72131601-001**	Tablero Seccional 2º P	Unidad	1,00	16.526.227	16.526.227
291	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x16 mm) NYY.	Metro lineal	135,00	182.824	24.681.240
292	**72131601-001**	Acometida desde el tablero general hasta el tablero ascensor (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	135,00	523.106	70.619.310
293	**72131601-001**	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	13.341.173	13.341.173
294	**72131601-001**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	35,00	26.188	916.580
295	**72131601-001**	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas,	Unidad	53,00	84.495	4.478.235

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

		cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).				
296	**72131601-001**	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	2,00	627.530	1.255.060
297	**72131601-001**	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	20,00	375.365	7.507.300
298	**72131601-001**	Tablero Seccional.Azotea	Unidad	1,00	4.365.419	4.365.419
299	**72131601-001**	Tablero Seccional Ascensores	Unidad	1,00	10.726.457	10.726.457
300	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para oficinas pequeñas.	Unidad	9,00	2.858.464	25.726.176
301	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split de 24.000 B.T.U.para oficinas grandes.	Unidad	4,00	5.298.577	21.194.308
302	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para oficina de guardia.	Unidad	1,00	2.858.464	2.858.464
303	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	13.302.259	186.231.626
304	**40101701-002**	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Cortina de 2,00m en acceso principal.	Unidad	1,00	1.673.235	1.673.235
305	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	13.302.259	186.231.626
306	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	13.302.259	186.231.626
307	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	13.302.259	186.231.626
308	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para dormitorio.	Unidad	1,00	2.858.464	2.858.464
309	**40101701-002**	Provisión e Instalación de A.A.Split de 24.000 B.T.U.para estar comedor.	Unidad	1,00	5.298.578	5.298.578
310	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.094	8.218.800
311	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 24.000	Metro lineal	285,00	130.776	37.271.160
312	**72101511-9999**	Sistema de ventilación mecánica, extracción e insuflamiento	Unidad	1,00	13.341.173	13.341.173
313	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	1,00	2.390.294	2.390.294
314	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	42,00	41.094	1.725.948
315	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 24.000	Metro lineal	35,00	130.776	4.577.160
316	**72101511-9999**	Sistema de ventilación mecánica, extracción e insuflamiento	Unidad	1,00	13.341.173	13.341.173

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

317	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	3,00	2.390.294	7.170.882
318	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.094	8.218.800
319	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	177.883	41.802.505
320	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	266.824	17.343.560
321	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	3,00	2.412.709	7.238.127
322	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.480	8.296.000
323	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	179.551	42.194.485
324	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	269.326	17.506.190
325	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	3,00	2.412.709	7.238.127
326	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.480	8.296.000
327	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	179.551	42.194.485
328	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	269.326	17.506.190
329	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	3,00	2.412.709	7.238.127
330	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.480	8.296.000
331	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	179.551	42.194.485
332	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	269.326	17.506.190

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Quiksen
Ministro
MOPC

333	72101511-9999	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m	Unidad	3,00	2.412.709	7.238.127
334	72101511-9999	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	41.480	8.296.000
335	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
336	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
337	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532
338	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
339	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
340	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
341	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
342	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
343	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
344	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
345	92121702-002	Panel central de control	Unidad	4,00	9.148.415	36.593.660
346	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
347	92121702-002	BIEs	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
348	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
349	92121702-002	Provisión e instalación hidráulica y eléctrica de Equipamiento de bombeo para combate de incendios. Hidroneumático, automatización Motobomba principal.	Unidad	1,00	38.427.561	38.427.561
350	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
351	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
352	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532
353	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
354	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
355	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
356	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
357	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
358	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
359	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
360	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
361	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
362	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
363	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
364	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
365	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

366	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
367	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
368	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
369	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
370	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
371	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
372	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
373	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
374	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
375	92121702-002	BIS	Unidad	1,00	1.690.468	1.690.468
376	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
377	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
378	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
379	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532
380	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
381	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
382	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
383	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
384	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
385	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
386	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
387	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
388	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
389	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
390	92121702-002	Escalera de Emergencia metálica rebatible para conexión entrepiso con planta baja	Unidad	1,00	22.373.840	22.373.840
391	92121702-002	Salida de emergencia. Puerta con barra antipánico. Incluye trabajos de demolición de mampostería y albañilería para la colocación	Unidad	1,00	2.485.983	2.485.983
392	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
393	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
394	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532
395	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
396	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
397	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
398	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
399	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
400	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiebe Durksen
Ministro
MOPC

401	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
402	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
403	92121702-002	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	2.485.983	2.485.983
404	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
405	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
406	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	287.638	10.067.330
407	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	331.170	331.170
408	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	159.766	319.532
409	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
410	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	223.775	1.118.875
411	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	3,00	218.767	656.301
412	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
413	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	118.370	236.740
414	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
415	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	627.204	1.881.612
416	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	3.297.702	3.297.702
417	92121702-002	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	2.485.983	2.485.983
418	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087
419	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	15.720.366	15.720.366
420	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	10,00	287.638	2.876.380
421	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	5,00	331.170	1.655.850
422	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	1,00	159.766	159.766
423	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	248.599	248.599
424	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	2,00	223.775	447.550
425	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	2,00	218.767	437.534
426	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	479.298	1.437.894
427	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	1,00	118.370	118.370
428	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	118.370	118.370
429	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	1,00	1.242.992	1.242.992
430	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	1.052.436	1.052.436
431	92121702-002	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	2.485.988	2.485.988
432	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	1.924.029	5.772.087

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

433	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.210.018	21.210.018
434	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510
435	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
436	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
437	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
438	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
439	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
440	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
441	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
442	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
443	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510
444	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
445	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
446	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
447	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
448	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
449	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
450	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
451	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
452	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510
453	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
454	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
455	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
456	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
457	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
458	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
459	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
460	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
461	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

462	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
463	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
464	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
465	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
466	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
467	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
468	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
469	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
470	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510
471	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
472	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
473	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
474	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
475	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria cor	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
476	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
477	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
478	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
479	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	228.317	6.849.510
480	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
481	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
482	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	228.317	11.415.850
483	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	16.910.408	16.910.408
484	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	2.534.405	17.740.835
485	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
486	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
487	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
488	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	10,00	228.317	2.283.170
489	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	228.317	228.317
490	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	228.317	228.317
491	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	5,00	228.317	1.141.585
492	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria cor	Unidad	5,00	2.534.405	12.672.025

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

493	**72131601-001**	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	156.419	21.898.660
494	**72131601-001**	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	2.750.099	2.750.099
495	**72131601-001**	Grabador	Unidad	1,00	1.887.323	1.887.323
496	**72101506-002**	Desmonte de ascensores electromecánicos, equipos y motores.	Unidad	2,00	55.941.342	111.882.684
497	**72101506-002**	Instalación eléctrica. Alimentación	Unidad	2,00	16.782.403	33.564.806
498	**72101506-002**	Provisión y Colocación de ascensores electromecánicos 10 paradas, 6 pasajeros pisos granito, revestido acero inox, iluminación, ventilación, etc	Unidad	2,00	458.718.999	917.437.998
499	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	22,00	660.900	14.539.800
500	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	15,00	660.900	9.913.500
501	**72131601-013**	Limpieza y pulido de revestido de acero inox de pilares circulares	Metros cuadrados	200,00	180.482	36.096.400
502	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada	Metros cuadrados	330,00	37.198	12.275.340
503	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	660.900	16.522.500
504	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	180,00	53.083	9.554.940
505	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	660.900	16.522.500
506	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	210,00	53.083	11.147.430
507	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	660.900	16.522.500
508	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	210,00	53.083	11.147.430
509	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	660.900	16.522.500
510	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada en altura desde el 4to al 6to piso	Metros cuadrados	500,00	53.083	26.541.500
511	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	660.900	16.522.500
512	**72131601-013**	Provisión y colocación de Parrilla enlozada con carbonero y cenicero graduable.	Unidad	1,00	3.909.392	3.909.392
					TOTAL GS. (IVA INCLUIDO).	**8.110.000.000.**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

El presente llamado es plurianual, por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de la **Dirección de Obras Públicas.**

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación: **"TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA".**

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

No Aplica.

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59, inc. c), de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP, a los fines previstos en el Artículo 72, de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19. SUSCRIPCIÓN.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 4 días del mes de MARZO del año 2022.

ING. VICTOR JAVIER RITTER SIMON.
POR LA CONTRATISTA.
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S
Socio Gerente

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN.
POR LA CONTRATANTE.
A020646