**GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

**CONTRATO Nº 28/2018 - LCO N° 09/2018**

**"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"**

**ID N° 353.478**

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **12 DE MARZO S.A. – RUC N° 80093632-9**, con domicilio legal en la Avda. 34 Curuguateños y Curupay, Ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Aurora Gómez, con Cédula de Identidad N° 698.512, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para las **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

**LA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.478

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Alto Paraguay

12 DE MARZO S.A.

**José Domingo Adorno Mazacotte**
**Gobernador**

**GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

**CONTRATO Nº 28/2018 - LCO N° 09/2018**

**"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"**

**ID N° 353.478**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 09/2018, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 120/2018.-

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total para pagar será según el siguiente detalle:

| Descripcion de la obra | ITEMS Y SUB ITEMS | DESCRIPCION | 12 de Marzo S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UN. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO | **1** | **Preparacion de obra** | **UN.** | **1** | **11.047.689** | **11.047.689** |
| | 1.1 | Letrero de la obra | GL | 1,00 | 1.572.000 | 1.572.000 |
| | 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | GL | 1,00 | 301.759 | 301.759 |
| | 1.3 | Replanteo y marcación | GL | 1,00 | 355.010 | 355.010 |
| | 1.4 | Vallado de la obra | GL | 1,00 | 8.818.920 | 8.818.920 |
| | **2** | **Colocacion de hormigon armado** | **UN.** | **1** | **44.667.201** | **44.667.201** |
| | 2.1 | Dados de fundación de H° A° 0,6 x 0,60 x 0,80 | UN | 13 | 766.350 | 9.962.550 |
| | 2.2 | Vigas de fundación 0,15 x 0,27 | ML | 39,3 | 373.350 | 14.672.655 |
| | 2.3 | Encadenados de H° A° 0,15 x 0,27 | ML | 24,6 | 373.350 | 9.184.410 |
| | 2.4 | Muros de nivelación de 0,50 cm | M2 | 19,65 | 389.800 | 7.659.570 |
| | 2.5 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 13,52 | 235.800 | 3.188.016 |
| | **3** | **Mamposteria** | **UN.** | **1** | **17.628.370** | **17.628.370** |
| | 3.1 | Muros de elevación de 0,15 para revocar | M2 | 55 | 160.934 | 8.851.370 |
| | 3.2 | Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos | M2 | 48 | 163.750 | 7.860.000 |
| | 3.3 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 8 ( 2 hiladas ) | M2 | 20 | 45.850 | 917.000 |
| | **4** | **Aislación** | **UN.** | **1** | **1.904.085** | **1.904.085** |
| | 4.1 | Aislación asfáltica de paredes | ML | 32,3 | 58.950 | 1.904.085 |
| | **5** | **Construcción/Colocación de techo/Tinglado** | **UN.** | **1** | **12.955.900** | **12.955.900** |
| | 5.1 | De chapas con estructura metálica membrana termo acústica | M2 | 43,00 | 301.300 | 12.955.900 |
| | **6** | **Revoques** | **UN.** | **1** | **14.176.966** | **14.176.966** |
| | 6.1 | Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidrófugos (1-4-16) | M2 | 162,00 | 79.733 | 12.916.746 |
| | 6.2 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | ML | 29,60 | 42.575 | 1.260.220 |

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Alto Paraguay

**José Domingo Adorno Mazacotte**
**Gobernador**

**GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

**CONTRATO Nº 28/2018 - LCO N° 09/2018**

**"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"**

**ID N° 353.478**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **colocacion de pisos - contrapisos** | **UN.** | **1** | **7.470.268** | **7.470.268** |
| 7.1 | Contrapiso de H° A° de cascotes | M2 | 22,00 | 64.845 | 1.426.590 |
| 7.2 | Carpeta de nivelación | M2 | 22,00 | 50.684 | 1.115.048 |
| 7.3 | Piso cerámico antideslizante PI 4 | M2 | 22,00 | 125.498 | 2.760.956 |
| 7.4 | Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso | M2 | 11,10 | 115.730 | 1.284.603 |
| 7.5 | Zócalo Cerámico | ML | 2,60 | 37.335 | 97.071 |
| 7.6 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 metros. | ml | 5,00 | 157.200 | 786.000 |
| **8** | **aberturas** | **UN.** | **1** | **19.060.495** | **19.060.495** |
| 8.1 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | UN | 3,00 | 1.572.000 | 4.716.000 |
| 8.2 | Ventanas tipo 1,00 x 0,50 proyectante | M2 | 7,00 | 982.500 | 6.877.500 |
| 8.3 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | UN | 5,00 | 1.244.500 | 6.222.500 |
| 8.4 | vidrios/ doble | M2 | 3,50 | 355.570 | 1.244.495 |
| **9** | **Instalaciones Sanitarias** | **UN.** | **1** | **44.242.730** | **44.242.730** |
| 9.1 | Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26 | ML | 18,50 | 111.350 | 2.059.975 |
| 9.2 | Revestido de azulejos | M2 | 97,50 | 125.498 | 12.236.055 |
| 9.3 | Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección-artefactos sanitarios griferías y accesorios | GL | 1,00 | 20.907.600 | 20.907.600 |
| 9.4 | Cámara séptica 1,20 x 2,00 | GL | 1,00 | 3.864.600 | 3.864.600 |
| 9.5 | Pozo ciego | GL | 1,00 | 5.174.500 | 5.174.500 |
| **10** | **Construccion e instalaciones electricas** | **UN.** | **1** | **9.084.850** | **9.084.850** |
| 10.1 | Instalación de cableado según planos. | GL | 1,00 | 4.585.000 | 4.585.000 |
| 10.2 | Pantalla acrílica con foco de bajo consumo 60Watts | UN | 7,00 | 589.500 | 4.126.500 |
| 10.3 | Porta focos tipo plafón con foco bajo consumo de 16 Watts | UN | 3,00 | 124.450 | 373.350 |
| 11 | **Servicio de Pintura** | **UN.** | **1** | **5.570.150** | **5.570.150** |
| 11.1 | De paredes al látex | M2 | 66,00 | 28.820 | 1.902.120 |
| 11.2 | De canaleta y bajadas molduras desarrollo 55 | ML | 18,50 | 29.800 | 551.300 |
| 11.3 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 13,58 | 36.000 | 488.880 |
| 11.4 | De ladrillos vistos látex color cerámico | M2 | 48,00 | 28.820 | 1.383.360 |
| 11.5 | De estructura de techo metálica | UN | 1,00 | 1.244.490 | 1.244.490 |
| **12** | **Limpieza de obra** | **UN.** | **1** | **1.573.418** | **1.573.418** |
| 12.1 | Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios | GL | 1,00 | 1.573.418 | 1.573.418 |
| | | | | | **189.382.122** |

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes ciento ochenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil ciento veintidós (Gs. 189.382.122), IVA Incluido.

12 DE MARZO S.A.

**José Domingo Adorno Mazacotte**
**Gobernador**

**GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY**

**CONTRATO Nº 28/2018 - LCO N° 09/2018**
**"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"**
**ID N° 353.478**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
No se otorga anticipo financiero.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

12 DE MARZO S.A.

**José Domingo Adorno Mazacotte**
**Gobernador**

debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.-

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador