CONTRATO Nº 97/16

CDNº 07/16para la*"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS DEL SENAVE"*

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Humaitá 145 Edificio Planeta I, Piso 15, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **ING. AGR. OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVÁEZ**, conforme al Decreto Nº 6376 del 23 de noviembre de 2016, con Cédula de Identidad N° 808.219, denominado en adelante, el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la por la otra, la firma **BELOSO GROUP & CIA**, domiciliada en la calle Inmaculada Concepción 510, Luque - República del Paraguay, con Nro. de Teléfono: (021) 655.199 y RUC Nº 2518399-0, representada en este acto por **LUIS DANIEL BELOSO SOTELO**, con Cédula de Identidad N° 2.518.399, en su carácter de PROPIETARIO, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **Contrato para el *"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS DEL SENAVE"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el**CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la **Contratación Directa Nº 07/2016*"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS DEL SENAVE".***

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la carta de invitación.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°317.989**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación DirectaN° 07/16, convocado por la Dirección de Contrataciones. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 46, de fecha 12 de diciembre de 2016.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
LOTE 1						
1.1	Fallas térmicas en ventiladores circuito I y circuito II. Incluye:					
1.1.1.	Mantenimiento general con cambio de rulemanes y asiento mecánico de rulemanes de 4 motores forzadores del condensador de 1/3	UNI	1	EVENTO	1.545.000	1.545.000
1.1.2.	Mantenimiento general con cambio de rulemanes de motor de la turbina del evaporador.	UNI	1	EVENTO	1.300.000	1.300.000
1.1.3	Mantenimiento general de motobomba circuladora de agua, con cambio de sello mecánico y rulemanes y verificación de los asientos	UNI	1	EVENTO	1.600.000	1.600.000

Beloso Group & Cia. SOLUCIÓN Y CONFORT... Dpto. de Ventas 021-655.199

ING. AGR. OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVÁEZ
Presidente - SENAVE

1.2	Cambio de dispositivo de protección-flujostato					
1.2.1	La limpieza química, se realizará por única vez al iniciar el servicio, al circuito de agua condensada y agua helada, con desincrustante para limpiar el sarro y purgar, el tiempo	UNI	1	EVENTO	1.700.000	1.700.000
1.2.2	Inspección, verificación y reparación partes mecánico de los compresores y periféricos.	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.2.3	Detección, verificación y corrección de fuga de gas R 22 en el sistema de los compresores	UNI	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000
1.2.4	Cambio de filtros secadores del Chiller	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.2.5	Verificación y corrección de estado de los contactores de fuerza	UNI	1	EVENTO	1.545.000	1.545.000
1.2.6	Mantenimiento integral del sistema del Tablero de Control	UNI	1	EVENTO	1.400.000	1.400.000
1.3	Mantenimientos Varios					
1.3.1	Desmontaje y lavado de los filtros de células en las secciones de pre-filtración plano	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.3.2	Limpieza de las superficies con aletas de las barreras de intercambio de calor con aire comprimido y un cepillo mecánico.	UNI	1	EVENTO	1.400.000	1.400.000
1.3.3	Comprobación de los inyectores en el tren de humidificación y la limpieza de ellos y el tanque.	UNI	1	EVENTO	1.700.000	1.700.000
1.3.4	Comprobación de la humidificación el agua condensada de drenaje y limpieza de las trampas	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.3.5	Comprobación y engrase de los cojinetes del ventilador	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.3.6	Alineación de poleas de transmisión y la inspección de la goma para el desgaste	UNI	1	EVENTO	1.700.000	1.700.000
1.3.7	Comprobación de tornillo y apriete de perno en la sección del ventilador	UNI	1	EVENTO	1.800.000	1.800.000
1.3.8	Comprobación y Cambio de los tubos del manómetro e interruptor de presión	UNI	1	EVENTO	800.000	800.000
1.3.9	Ajuste y engrase de los asistidos controles y palancas	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.3.10	Comprobación de la conexión a tierra	UNI	1	EVENTO	800.000	800.000
1.3.11	Limpieza, ajuste y prueba de aislamiento del transformador de 200 KVA.	UNI	1	EVENTO	1.900.000	1.900.000

Ing. Agr. M. Sc. OSMAR CARLOS BERGAMIN IBAÑEZ
Presidente - SENAVE

BELOSO Group & Cia. SOLUCIÓN Y CONFORT Dpto. de Ventas 021-655.199

1.3.12	Limpieza, lubricación, des incrustación, prueba de operatividad de Check y pintado de válvulas	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.3.13	Limpieza general (desarme), lubricación, alineación, pintado de bombas de agua helada, condensada y periférico	UNI	1	EVENTO	2.250.000	2.250.000
1.3.14	Limpieza, ajuste y prueba de funcionamiento bomba de drenaje.	UNI	1	EVENTO	1.950.000	1.950.000
1.4	Torre de enfriamiento					
1.4.1	Limpieza, pintado del tanque de compensación (tanque elevado).	UNI	1	EVENTO	1.950.000	1.950.000
1.4.2	Purgar suministro de agua en cada piso y/o periféricos de agua helada.	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.4.3	Verificación, inspección, limpieza, lubricación de motor ventilador	UNI	1	EVENTO	1.600.000	1.600.000
1.4.4	Limpieza de aletas de ventilador	UNI	1	EVENTO	700.000	700.000
1.4.5	Limpieza integral y cambio de la cabeza del rociador.	UNI	1	EVENTO	900.000	900.000
1.4.6	Limpieza de las persianas con desincrustante.	UNI	1	EVENTO	900.000	900.000
1.5	Mantenimiento de fan coil y 07 manejadoras de aire					
1.5.1	Limpieza, lubricación de las unidades manejadoras de aire.	UNI	1	EVENTO	1.000.000	1.000.000
1.5.2	Reparación aislamiento térmico de los ductos.	UNI	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000
1.5.3	Lavado de filtros (Lavado sólo con agua a presión).	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.5.4	Limpieza externa de serpentina (Nitrógeno a presión).	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.5.5	Limpieza de ventiladores centrífugos, alineamiento, lubricación y balanceo.	UNI	1	EVENTO	1.500.000	1.500.000
1.5.6	Limpieza de difusores de aire	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.5.7	Limpieza de bandeja y tubería de drenaje (purgas del sistema y revisión de trampa).	UNI	1	EVENTO	2.500.000	2.500.000
1.5.8	Lubricación de motores y partes móviles	UNI	1	EVENTO	1.750.000	1.750.000
1.5.9	Revisión de bocinas y rodajes - Calibración	UNI	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000
1.5.10	Revisión y calibración de termostatos	UNI	1	EVENTO	2.000.000	2.000.000
1.5.11	Medición de temperatura de salida y retorno de H2O helada.	UNI	1	EVENTO	3.500.000	3.500.000
1.5.12	Limpieza de todos los ductos o canaletas de suministro y retorno de agua helada.	UNI	1	EVENTO	1.200.000	1.200.000

BELOSO Group & Cia. Dpto. de Ventas 655.199

Ing. Agr. M. Sc. OSCAR ORTIZ SARVAEZ
PRESIDENTE SENAVE

1.5.13	Verificación de Sistema Eléctrico-Mando-Fuerza y Automatización para su óptimo funcionamiento	UNI	1	EVENTO	1.000.000	1.000.000
1.5.14	Re aislación del techo cobertor de evaporador.	UNI	1	EVENTO	1.000.000	1.000.000
TOTAL LOTE 1						67.490.000

LOTE 2						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación		Precio unitario (IVA incluido)
1.1	Unidad Enfriadora de Agua (Chiller)					
1.1.1	Limpieza, lubricación, des incrustación, prueba de operatividad de Check y pintado de válvulas	UNI	1	EVENTO		152.174
1.1.2	Limpieza, ajuste y prueba de aislamiento del transformador de 200 KVA	UNI	1	EVENTO		152.174
1.1.3	Limpieza general (desarme), lubricación, alineación, pintado de bombas de agua helada, condensada y periférico	UNI	1	EVENTO		152.174
1.1.4	Limpieza, ajuste y prueba de funcionamiento bomba de drenaje.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.1.5	Limpieza, pintado del tanque de compensación (tanque elevado).	UNI	1	EVENTO		152.174
1.1.6	Purgar suministro de agua en cada piso y/o periféricos de agua helada.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.2	Torre de enfriamiento					
1.2.1	Verificación, inspección, limpieza, lubricación de motor ventilador	UNI	1	EVENTO		152.174
1.2.2	Limpieza de aletas de ventilador	UNI	1	EVENTO		152.174
1.2.3	Limpieza integral y cambio de la cabeza del rociador.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.2.4	Limpieza de las persianas con desincrustante	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3	Mantenimiento de fan coil y 07 manejadoras de aire					
1.3.1	Limpieza, lubricación de las unidades manejadoras de aire.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3.2	Reparación aislamiento térmico de los ductos.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3.3	Lavado de filtros (Lavado sólo con agua a presión).	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3.4	Limpieza externa de serpentina (Nitrógeno a presión).	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3.5	Limpieza de ventiladores centrífugos, alineamiento, lubricación y balanceo.	UNI	1	EVENTO		152.174
1.3.6	Limpieza de difusores de aire	UNI	1	EVENTO		152.174

BELOSO® Group & Cia. Innovación y Confort... Dpto. de Ventas 021-655.199

Ing. Agr. M. Sc. OSCAR CABRERA SARACHO
Presidente - SENAVE

1.3.7	Limpieza de bandeja y tubería de drenaje (purgas del sistema y revisión de trampa).	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.8	Lubricación de motores y partes móviles	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.9	Revisión de bocinas y rodajes - Calibración	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.10	Revisión y calibración de termostatos	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.11	Medición de temperatura de salida y retorno de H2O helada.	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.12	Limpieza de todos los ductos o canaletas de suministro y retorno de agua helada.	UNI	1	EVENTO	152.174	
1.3.13	Verificación de Sistema Eléctrico-Mando-Fuerza y Automatización para su óptimo funcionamiento	UNI	1	EVENTO	152.174	
	TOTAL LOTE 2				3.500.002	

El monto total del presente contrato para el LOTE Nº 1 asciende a la suma de ***GUARANÍES SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL (GS. 67.490.000) IVA INCLUIDO.***

El monto mínimo del presente contrato asciende para el LOTE Nº 2 a la suma de ***GUARANIES VEINTE Y CUATRO MILLONES (GS. 24.000.000)***y por un monto máximo de***GUARANIES CUARENTA Y OCHO MILLONES (Gs. 48.000.000)***

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
El pago será realizado luego de la entrega de los bienes a satisfacción del SENAVE; con recursos institucionales (FF-30).
Para el pago, el proveedor deberá presentar una solicitud de pago por escrito acompañado la factura correspondiente.
El pago será efectivizado dentro de los 60 días calendario contados a partir de de la fecha de presentación de la solicitud respectiva
Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.
Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 "Que modifica la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.
El plazo máximo para la entrega del servicio será de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de servicio por parte del proveedor de la Orden de Servicio, que será solicitada por la Dirección de Laboratorio o la Dirección Administrativa Dpto. de Adquisiciones y Suministros en la Dirección de Laboratorios sito en Arsenales casi Angola San Lorenzo. De 7:00 a 15:00 hs., conforme a las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE 1

Mantenimiento Correctivo con cambio de piezas-reparaciones –puesta en marcha a la Unidad Enfriadora de Agua (Chiller) MARCA: CLIMAVENETA Modelo WRAT/B 0502. Dicho mantenimiento deberá incluir:
i. Fallas térmicas en ventiladores circuito i y circuito ii
A) mantenimiento general con cambio de rulemanes y asiento mecánico de rulemanes de 4 motores forzadores del condensador de 1/3
B) mantenimiento general con cambio de rulemanes de motor de la turbina del evaporador

C) mantenimiento general de motobomba circuladora de agua, con cambio de sello mecánico y rulemanes y verificación de los asientos

Solución de problemas con el caudal de Agua, Detector de Caudal FLOW SWICH AVERIADO

Depuración de Sistema de Circulación de Agua, con Producto Químico Biodegradable para obtener un buen rendimiento.

II. CAMBIO DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN-FLUJOSTATO

• La limpieza química, se realizará por única vez al iniciar el servicio, al circuito de agua condensada y agua helada, con desincrustante para limpiar el sarro y purgar, el tiempo que permanecerá el desincrustante en el circuito lo determina las especificaciones del producto.

• Inspección, verificación y reparación partes mecánico de los compresores y periféricos.

• Detección, verificación y corrección de fuga de gas R 22 en el sistema de los compresores, según Ley 5211/14 de "Protección de la Capa de Ozono y Calidad del Aire y el Decreto Nº 12.685/08 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.

• Cambio de filtros secadores del Chiller

• Verificación y corrección de estado de los contactores de fuerza

•Mantenimiento integral del sistema del Tablero de Control.

MANTENIMIENTOS VARIOS

III. LIMPIEZA GRAL. DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE, UNIDADES THERMOVENTILADOR Y AIRE EXTRACTORES:

• Desmontaje y lavado de los filtros de células en las secciones de pre-filtración plano

• Limpieza de las superficies con aletas de las barreras de intercambio de calor con aire comprimido y un cepillo mecánico

• Comprobación de los inyectores en el tren de humidificación y la limpieza de ellos y el tanque.

• Comprobación de la humidificación el agua condensada de drenaje y limpieza de las trampas.

•Comprobación y engrase de los cojinetes del ventilador.

• Alineación de poleas de transmisión y la inspección de la goma para el desgaste.

• Comprobación de la humidificación el agua condensada de drenaje y limpieza de las trampas

• Comprobación y engrase de los cojinetes del ventilador.

• Alineación de poleas de transmisión y la inspección de la goma para el desgaste

• Comprobación de tornillo y apriete de perno en la sección del ventilador

• Comprobación y Cambio de los tubos del manómetro e interruptor de presión

• Ajuste y engrase de los asistidos controles y palancas

• Comprobación de la conexión a tierra

• Limpieza, ajuste y prueba de aislamiento del transformador de 200 KVA.

• Limpieza, lubricación, desincrustación, prueba de operatividad de Check y pintado de válvulas.

<u>LOTE 2</u>

Mantenimiento Preventivo a la Unidad Enfriadora de Agua (Chiller) MARCA: CLIMAVENETA modelo WRAT/B 0502. Dicho mantenimiento debe incluir:

MANTENIMIENTOS VARIOS

• Limpieza, lubricación, desincrustación, prueba de operatividad de Check y pintado de válvulas

• Limpieza, ajuste y prueba de aislamiento del transformador de 200 KVA.

• Limpieza general (desarme), lubricación, alineación, pintado de bombas de agua helada, condensada y periférico.

• Limpieza, ajuste y prueba de funcionamiento bomba de drenaje.

• Limpieza, pintado del tanque de compensación (tanque elevado).

• Purgar suministro de agua en cada piso y/o periféricos de agua helada.

TORRE DE ENFRIAMIENTO

• Verificación, inspección, limpieza, lubricación de motor ventilador.

• Limpieza de aletas de ventilador.

• Limpieza integral y cambio de la cabeza del rociador.

• Limpieza de las persianas con desincrustante.

MANTENIMIENTO DE FAN COIL Y 07 MANEJADORAS DE AIRE

• Limpieza, lubricación de las unidades manejadoras de aire.

• Lavado de filtros (Lavado sólo con agua a presión).

• Limpieza externa de serpentina (Nitrógeno a presión).

• Limpieza de ventiladores centrífugos, alineamiento, lubricación y balanceo.

• Limpieza de difusores de aire

• Limpieza de rejilla de retorno y pintura

• Limpieza de bandeja y tubería de drenaje (purgas del sistema y revisión de trampa).

• Lubricación de motores y partes móviles

• Revisión de bocinas y rodajes-Calibración

• Revisión y calibración de termostatos

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY SENAVE

Ing. Agr. M. Sc. OSCAR CABRERA NARVAEZ
Presidente - SENAVE

BELOSO Group & Cia. SOLUCIÓN Y CONFORT... Dpto. de Ventas 021-655.199

- Medición de temperatura de salida y retorno de H2O helada.
- Limpieza de todos los ductos o canaletas de suministro y retorno de agua helada.
- Verificación de Sistema Eléctrico - Mando - Fuerza y Automatización para su óptimo funcionamiento.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargode la Dirección de Laboratorios, quienes en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberá comunicar a la Dirección de Contrataciones, a fin de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de este contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato y extendida hasta 28 días posteriores al vencimiento del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, la cual establece que el SENAVE aplicara, por cada día hábil de atraso, una multa equivalente al 0,5%(cero coma cinco porciento) sobre el importe del suministro en mora. Llegado al monto equivalente de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2016.-

LUIS DANIEL BELOSO SOTELO
PROPIETARIO – BELOSO REFRIGERACIONES & CIA.
PROVEEDOR

ING. AGR. OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVÁEZ
PRESIDENTE - SENAVE
CONTRATANTE

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PRESIDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY SENAVE

BELOSO® Group & Cia. SOLUCIÓN Y CONFORT... Dpto. de Ventas 021-655.199

BELOSO® Group & Cia. SOLUCIÓN Y CONFORT... Dpto. de Ventas 021-655.199