N° 291

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	(1)

Institución (2) Facultad de Ciencias Agrarias — **Lugar (5)** San Lorenzo

Repartición (3) Departamento de Contrataciones — **Pedido Interno N° (6)**

Dependencia (4) — **Fecha (7)** 12/12/2013

Señores (8) CONELEC S.A.

Referencia : **De acuerdo con su oferta presentada en fecha**..... **, sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: (9)**

Nota: a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	(12) DESCRIPCION	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNITARIO	(15) IMPORTE
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN - CÓD. 48, ID N° 265.883			
		LOTE N° 2: Mantenimiento de Transformador Eléctrico			
1	Unidad	**Mantenimiento de Transformador Eléctrico**	1	22.560.000	22.560.000
		Desmontaje de Transformador de 100 Kva.			
		Montaje de Transformador de 200 Kva con Provisión y Colocación de:			
		SECCIONADOR BT: 3 UNIDADES.			
		LLAVE TM 3 X 300: 1 UNIDAD.			
		CABLE NYY 150: 40 METROS.			
		1 UNIDAD PERFIL DE 6 METROS.			
		1 UNIDAD CAÑO PVC DE 6 METROS.			
		CRUSETA DE MADERA, 2: 1 UNIDAD.			
		CABLE DE NUDO: 25 METROS.			
		JABALINA: 3 UNIDADES.			
		CABINA METÁLICA: 2 UNIDADES.			
		SERVICIO DE GRÚA: 1.			
		MANO FRANCESA: 4 UNIDADES.			
		ABRASADERA CN: 4 UNIDADES.			
		10 UNIDADES BULÓN: 5/8.			
		SUNCHA 10 METROS.			
		AISLADOR CAMPANA: 3 UNIDADES.			
		AISLADOR MT: 3 UNIDADES.			
		CABLE 1 X 70: 40 METROS.			
		GARANTÍA DEL TRABAJO POR 12 MESES.			
		OBS.: En el precio del mismo debe estar incluido, los costos adicionales de la Puesta en Llave del Transformador de 200 Kva hasta llave de corte general e instalación puesta en servicio del mismo y todos los costos de gestión con la ANDE y otras Instituciones.			
				TOTAL (16)	22.560.000

(17) SON GUARANIES: Veintidós millones quinientos sesenta mil.-

(18) Plazo de entrega 27/12/2013 — **Lugar de Entrega (19)** De la Casa

(20) Forma de Pago Crédito

(21) Imputación Presupuestaria Recurso Institucional

Firma del Ordenador (22)	Registro de Presupuesto (23)	Auditor Interno (24)	Recibi Conforme (25)
Prof. Ing. Agr. Lorenzo Meza López			

ConElec S.A.
TEL.: 642.819
conelec_sa@hotmail.com
Azara Nº 92 c/ Iturbe - Luque