GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 27/2018 - LCO N° 08/2018

"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.477

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **12 DE MARZO S.A. – RUC N° 80093632-9**, con domicilio legal en la Avda. 34 Curuguateños y Curupay, Ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Aurora Gómez, con Cédula de Identidad N° 698.512, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para las **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.477

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPUBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 27/2018 - LCO N° 08/2018

"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.477

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 08/2018, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 119/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total para pagar será según el siguiente detalle:

Descripcion de la obra	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 de Marzo S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO	1	**Preparacion de obra**	UN.	1	10.150.000,00	10.150.000,00
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	300.000,00	300.000,00
	1.3	Replanteo y marcación	GL	1,00	350.000,00	350.000,00
	1.4	Vallado de la obra	GL	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2	**Colocacion de hormigon armado**	UN.	1	44.301.300,00	44.301.300,00
	2.1	Dados de fundación de H° A° 0,6 x 0,60 x 0,80	UN	13	750.000,00	9.750.000,00
	2.2	Vigas de fundación 0,15 x 0,27	ML	39,3	370.000,00	14.541.000,00
	2.3	Encadenados de H° A° 0,15 x 0,27	ML	24,6	370.000,00	9.102.000,00
	2.4	Muros de nivelación de 0,50 cm	M2	19,65	390.000,00	7.663.500,00
	2.5	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,52	240.000,00	3.244.800,00
	3	**Mamposteria**	UN.	1	17.400.000,00	17.400.000,00
	3.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	55	160.000,00	8.800.000,00
	3.2	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos	M2	48	160.000,00	7.680.000,00
	3.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada 8 (2 hiladas)	M2	20	46.000,00	920.000,00
	4	**Aislación**	UN.	1	1.905.700,00	1.905.700,00
	4.1	Aislación asfáltica de paredes	ML	32,3	59.000,00	1.905.700,00

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 27/2018 - LCO N° 08/2018

"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.477

5	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**10.750.000,00**	**10.750.000,00**
5.1	De chapas con estructura metálica membrana termo acústica	M2	43,00	250.000,00	10.750.000,00
6	**Revoques**	**UN.**	**1**	**14.378.600,00**	**14.378.600,00**
6.1	Pared interior y exterior a una capa previa azotada con hidrófugos (1-4-16)	M2	162,00	80.900,00	13.105.800,00
6.2	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	29,60	43.000,00	1.272.800,00
7	**colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**7.074.000,00**	**7.074.000,00**
7.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	22,00	60.000,00	1.320.000,00
7.2	Carpeta de nivelación	M2	22,00	45.000,00	990.000,00
7.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	22,00	120.000,00	2.640.000,00
7.4	Guarda obras de 0,40 ancho incluye contrapiso	M2	11,10	115.000,00	1.276.500,00
7.5	Zócalo Cerámico	ML	2,60	37.500,00	97.500,00
7.6	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 metros.	ml	5,00	150.000,00	750.000,00
8	**aberturas**	**UN.**	**1**	**17.777.600,00**	**17.777.600,00**
8.1	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN	3,00	2.000.000,00	6.000.000,00
8.2	Ventanas tipo 1,00 x 0,50 proyectante	M2	7,00	798.000,00	5.586.000,00
8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	UN	5,00	1.100.000,00	5.500.000,00
8.4	vidrios/ doble	M2	3,50	197.600,00	691.600,00
9	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**35.575.000,00**	**35.575.000,00**
9.1	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	18,50	100.000,00	1.850.000,00
9.2	Revestido de azulejos	M2	97,50	110.000,00	10.725.000,00
9.3	Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección-artefactos sanitarios griferías y accesorios	GL	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.4	Cámara séptica 1,20 x 2,00	GL	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.5	Pozo ciego	GL	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10	**Construccion e instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**9.005.000,00**	**9.005.000,00**
10.1	Instalación de cableado según planos.	GL	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00
10.2	Pantalla acrílica con foco de bajo consumo 60Watts	UN	7,00	590.000,00	4.130.000,00
10.3	Porta focos tipo plafón con foco bajo consumo de 16 Watts	UN	3,00	125.000,00	375.000,00
11	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**5.536.300,00**	**5.536.300,00**
11.1	De paredes al látex	M2	66,00	29.000,00	1.914.000,00
11.2	De canaleta y bajadas molduras desarrollo 55	ML	18,50	30.000,00	555.000,00

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,58	35.000,00	475.300,00
11.4	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	48,00	29.000,00	1.392.000,00
11.5	De estructura de techo metálica	UN	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**1.741.788,00**	**1.741.788,00**
12.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.741.788,00	1.741.788,00
					175.595.288

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes ciento setenta y cinco millones quinientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y ocho (Gs. 175.595.288), IVA Incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorga anticipo financiero.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPUBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 27/2018 - LCO N° 08/2018

"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD INDIGENA KILOMETRO 40 DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO"

ID N° 353.477

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.-

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPUBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador