LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

CONTRATO N° 150/2017

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**, domiciliada en la casa de la calle **MCAL. LOPEZ c/ CNEL. CAZAL**, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES, DECANO**, con Cédula de Identidad N° 523.520, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **LA MAYORIA de CARLOS HERNAN OVIEDO VERA,** con **RUC Nº 3650486-6 y C.I N° 3.650.486**, domiciliado en la casa de la calle **CAÑADA C/ TTE. 1° C. ROCHOLL,** de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a **"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS"**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.076

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS"** convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, la adjudicación fue realizada por **Resolución D. N° 1265/2017.-**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR CMI									
1	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y Reemplazo del caño galvanizado de 4" correspondiente a la salida de la motobomba de agua potable con sus respectivos accesorios: codos de 4", Tee de 4", válvula de retencion horizontal de 4", union doble de 4", alma doble de 4", union sencilla de 4". el cambio corresponde desde la union flexible de 4" hasta el adactador roscable a soldable de pvc de 4" incluyendo la conección de bai pas de la misma cañeria, a la cañeria de succion de las motobombas. Reacondicionamiento de soportes de caño de 4".	Evento	Unidad	1	14.520.000	14.520.000
1	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión e instalación de dos (2) acople de conexión flexible de 4" pulgadas de 50cm de largo igual al existente (ver carcteristicas). Provisión y cambio de una llave de paso de cuatro 4" tipo exclusa del bai pas. Provisión e instalación de dos (2) tanque hidroneumatico de 400 litros. Provisión y cambio de cuatro (4) contactores con rele térmico y auxiliar para 5 hp. Provisón y cambio de siete (7) llaves de paso de 4" pulgadas igual al existente correspondiente a los tamques de almacenamiento de agua potable (ver caracteristicas). Provivion y cambio de aproximadamente veinte (20) metros de caño galbanizadode 2", desde la terminacion del caño de 4" hasta las respectivas bocas de carga de los seis (6) tamque de almamiento de agua potable, con sus respectivos accesorios: codo, tee, union doble, buje reductor, brida para 2". . Provicion e instalacion de una (1) llave de paso de 6". Provicion y cambio de tres (3) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provicion y cambio de tres (3) Llaves de Paso de dos (2) pulgadas exclusa igual al existente pertenecientea la carga de los tanques de almacenamiento de agua.	Evento	Unidad	1	32.054.000	32.054.000

TEL.: 683.930 – Int. 102
uoc@med.una.py
Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

LA MAYORIA
Ing. Carlos Hernán Oviedo

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

1	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca Teral de 3,7 KW, bobinado, cambio de rodamientos, retenes y sellado original y reparacion de cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparacion de dos (2) motobombas de 5 HP marca GOTZE bobinado, cambio de rodamientos, retenes y sellado original.	Evento	Unidad	1	10.298.750	10.298.750
1	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de seis (6) Llaves de Paso de dos (2) pulgadas exclusa igual al de las carga de tamques de almacenamiento. Provicion de seis (6) presostato para agua de 0 a 5 kg/cm2. Provisión de seis (6) manómetros para agua de 0 kg a 7 kg igual al existente. Provisión de seis (6) boyas eléctricas universales. Privision de veinte (20) lamparas de señelisacion para el tablero (ver caracteristicas). Provisión de tres (3) interruptor horario, cuatro (4) rele falta de fase máxima tensión. Provisión de tres (3) tanques hidroneumatico de 100 litros. Provicion de cuatro(4) llave termomagnetica tripolar de 15 amper. Provicion de dos (2) llave termomagnetica tripolar de 25 amper. Provicion de cinco (5) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provicion de dos (2) coneccion flexible de 1" de 50cm de largo. Provicion de dos (2) diafragma para hidroneumatico de 400 litros	Evento	Unidad	1	19.492.000	19.492.000
1	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparacion y pintura con epoxi de base de metal de motobombas de agua potable. Tamaño 70 cm x70 cm.	Evento	Unidad	1	1.853.500	1.853.500
1	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de 6 (seis) Tanques Reservorios de Agua Potable .	Evento	Unidad	1	6.957.500	6.957.500
TOTAL LOTE Nº 1								**85.175.750**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO									
2	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y Mantenimiento , calibración y puesta en marcha de 2 (dos) Bombas a Propulsión (S/Nº D155097G y D166436G) 1 (una) bomba de propulsión de 3 HP HITACHI (S/Nº D161637) , rebobinado de motor, provisión y cambio de todos los rulemanes, provisión y reparación del eje de membrana, cambio de todos sus retenes, sellado perfecto del motor, puesta en marcha. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	12.750.000	12.750.000
2	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de seis (6) boyas mecánicas de (2") pulgadas igual al existente. Provisión y cambio de dose (12) llaves de paso de 2" tipo exclusa igual al existente. Provision e instalacion de dos (2) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 5,5 KW y un (1) contactor con rele termico y auxiliar para motor de 3 HP. Provision y cambio de seis(6) monómetros de 0 a 7 Kg para agua. Provisión y cambio de dos (2) valvula vertical de 4". Provisión e instalacion de una (1) valvula orizontal de 2".	Evento	Unidad	1	9.322.000	9.322.000

TEL.: 683.930 – Int. 102
uoc@med.una.py
Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

LA MAYORIA
Ing. Carlos Hernán Oviedo

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

2	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación, limpieza y pintura de cinco (5) tanques de agua, las pinturas se deverá realizar con epoxi color celeste. Pintura y señalización de todos los caños de la sala de bombas y salida de los tamques enferiores, entrada y salida de tamques superiores.	Evento	Unidad	1	13.350.000	13.350.000
2	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	. Provisión de diez (10) boyas mecanicas de dos (2") pulgadas igual al existente. Provisión de dos (2) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 5,5 KW y un (1) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 3 HP.	Evento	Unidad	1	5.200.000	5.200.000
2	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Cambio de todas las señales (cables) de boyas desde al tablero de control principal asta los tamques de almacenamiento inferior y superior, aproximadamente 400 metros con cable de 5x2mm tipo taller especial para zonas con 100% humedad.	Evento	Unidad	1	11.160.000	11.160.000
2	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de cinco(5) Tanques Reservorios de Agua Potable.	Evento	Unidad	1	4.900.000	4.900.000
TOTAL LOTE Nº 2								**56.682.000**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR UPA									
3	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de una (1) Motobomba de Agua marca Pedrollo de 2 HP, cambio de rodamientos, rebobinado, reparacion de cuerpo de bombas y accesorios menores. Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de agua marca SAER monofásica de 3 HP, cambio de rodamientos, bobinado, reparación de cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de una Motobomba de Agua marca LUBI de 3 HP, cambio de rodamientos, rebobinado, reparacion de cuerpo de bombas y accesorios menores. Garantía de seis (6) meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica	Evento	Unidad	1	6.290.000	6.290.000
3	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de seis (6) Boyas eléctricas. Provisión de cuatro (4) válvulas verticales de una (1) pulgada. Provicion de dos (2) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provisión de dos (2) contantor para 5HP con rele térmico y dos (2) contacto auxiliar abierto y dos (2) contacto auxliliar cerrado por cada contactor. Provisión de un (1) rele falta de face minima y maxima tención. Provisión de una (1) valvula vertical de 1 1/2".	Evento	Unidad	1	4.560.000	4.560.000
3	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación Limpieza y Pintura de dos (2) tanques superiores de toda la parte inerna con pintura epoxi color celeste. Limpieza y pintura de un (1) tamque inferior de toda la parte interna con pintura epoxi color celeste.	Evento	Unidad	1	9.500.000	9.500.000

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

3	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Elaboracion e instalacion de una (1) caja de metal con puesta de un material PVC transparente y serradura, que cubrira el tablero eléctrico de control de las motobombas de agua potable. Ver caractristicas insitu.	Evento	Unidad	1	3.920.000	3.920.000
3	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	. Cambio de dos (2) caños galvanizados de 3" con todos sus accesorios codo, tee, union doble, llave de paso exclusa y adactadores correspondiente a la salida de agua potable de los tamques superiores asta la destribución de 1 1/2". El mismo caño devera tener una saliente de 40 cm que quedara en el interior del tamque y pintado con epoxi color seleste .	Evento	Unidad	1	7.556.000	7.556.000
3	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de dos (2) llaves de paso de 1 1/2" correspondiente a la carga de los tamques superiores. Provisión y cambio de un (1) Manómetros para Agua de 0 kg/cm2 a 7 kg/cm2. Provisión y cambio de dos (2) válvulas verticales de 1" en la linea de succión de las motombas. Provisión y cambio de una (1) boyas mecanica de 2" igual al existente.	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000
3	7	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y Pintura con epoxi color celeste de las tapas de dos (2) tamques elevados. Reparación y Pintura con epoxi color celeste de tapas de registro de motobombas y tamques de agua potable inferior. Desistalar la escalera del tamque inferior de agua potable y elaborar e instalar otra escalera que comiense al borde de la tapa asta la base del tamque, el mismo tendra que ser elaborado de caños inoxidables y fijado a la pared. Realizar visita tecnica.	Evento	Unidad	1	15.400.000	15.400.000
TOTAL LOTE Nº 3								**50.446.000**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS									
4	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de dos (2) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca SAER. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparacion total del cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de una (1) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca GOTZE. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparación total del cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de UNA (1) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca LUBI. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparación total del cuerpo de bombas. Garantía de seis (6) meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	20.350.000	20.350.000
4	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación de todos los soportes del caño de 4" corespondiente a la salida de las motobombas hasta la valvula de retención de 4".	Evento	Unidad	1	2.640.000	2.640.000

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

4	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisiónn de cuatro (4) contactor con rele térmico y auxiliar para motores de 10 hp igual al existente. Provisión veinte(20) boyas macanicas de 2"igual al existente. Provisión de dos (2) acople flexible de 60cm de largo de (4") pulgadas con ocho (8) abrasaderas de 4". Provisión de quince(15) llave de paso de 2" tipo exclusa igual al existente. Provisión de veiticuatro (24) boyas eléctricas universales. Provisión de dos (2) rele falta de face minima y maxima tensión. Provisión de un (1) horimetro para salida de 2 motores.	Evento	Unidad	1	13.076.250	13.076.250
4	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Translado del tablero de control de motobombas de agua potable y contra incendio y tablero de llave principal con todos sus accesorios y compenentes a sies (6) metros dentro de la sala, se deveran cambiar todos los cables alimentadores de los motores de agua potable y motores contra incendio.	Evento	Unidad	1	8.287.400	8.287.400
4	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión e instalación de un tablero igual al existente en el cual se transladaran todos los componentes tanto de fuerza como de mando del Sistema de Agua PotablE.	Evento	Unidad	1	7.979.400	7.979.400
4	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de dos(2) valvula vertical de 1 1/4" igual al existente. Provisión y cambio de una(1) valvula vertical de 4" correspondiente a la salida de las motobombas. Provisión y cambio de dos (2) llave de paso tipo exclusa de 1 1/4" igual al existente. Provisión y Cambio de accesorios galbanizados de 1 1/2" por 2" de la entrada de dos (2) motobombas. Provisión y cambio de dos (2) llave termomagnetica de 32 Amper. Provisión y cambio del dos (2) contactor para 10 hp con rele térmico y auxiliares igual al existente. Provisión y cambio de un (1)rele falta de fase máxima tensión.	Evento	Unidad	1	6.875.000	6.875.000
4	7	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de cuatro (4) Tanques Reservorios de Agua Potable de Sub Suelo. Mantenimiento y Limpieza de OCHO (8) Tanques Reservorios de Agua Potable elevado.	Evento	Unidad	1	10.252.000	10.252.000
TOTAL LOTE Nº 4								**69.460.050**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO CONSULTORIO EXTERNO Y TANQUES DE AGUA									
5	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimeinto y reparacion de dos (2) motobombas de propulción de agua marca PEDROLLO de 5 hp trifasico,bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes y sellado original. Garantía de seis meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	5.450.000	5.450.000

TEL.: 683.930 – Int. 102
uoc@med.una.py
Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

LA MAYORIA
Ing. Carlos Hernán Oviedo

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

LCO N° 28/2017 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 333.076

5	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de dos (2) llave termomagnetica de 32 Amper. Provisión de dos(2) contactor con rele termico y auxiliares para motor de 5 hp. Provisión de dos (2) rele falta de face minima y maxima tensión. Provisión de dos (2) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provisión de cuatro (4) boyas eléctricas universales.	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000
5	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Porvisión e instalación de indicadores RST, indicadores de falla rele termico motor 1 y motor 2, nivel bajo y alto de agua en el tamque de almacenamiento de planta baja y tamque elevado. Provisión y cambio de dos(2) contactor con rele térmico y auxiliares para motores de 5 hp. Provisión y cambio de dos (2) valvulas vertical de 1 1/4" igual al existente. Provisión y cambio de una (1) valvula vertical de 2" igual al existente correspondiente al caño de succion del tamque inferior de agua potable.	Evento	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
5	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y pintura con epoxi color celeste de la tapa de tanque de agua potable inferior. Reparación y pintura con epoxi color celeste de las tapas de dos (2) tamque de agua potable elevados.	Evento	Unidad	1	5.516.000	5.516.000
5	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y pintura con epoxi color celeste de dos (2) tamque de agua potable elevado parte interna. Reparación y pintura con epoxi color celeste del caño de salida de agua potable de dos (2) tamque elevado parte interna.	Evento	Unidad	1	8.684.000	8.684.000
TOTAL LOTE Nº 5									**27.870.000**
TOTAL									**289.633.800**

Son Guaraníes DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el Hospital de Clínicas (Avda. Mcal. López y Coronel Cazal, San Lorenzo)

TEL.: 683.930 – Int. 102
uoc@med.una.py
Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

LA MAYORIA
Ing. Carlos Hernán Oviedo

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **Administración del Hospital de Clínicas**.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha 21 AGO. 2017

SR. CARLOS HERNAN OVIEDO VERA

LA MAYORIA

PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES
DECANO
F.C.M. – U.N.A